

توجد النسخة الأصلية المعتمدة من هذه الأطروحة في المكتبة الرئيسية لجامعة فيينا للتكنولوجيا
(<http://www.ub.tuwien.ac.at>).

النسخة الأصلية المعتمدة من هذه الأطروحة متاحة في المكتبة الرئيسية لجامعة فيينا للتكنولوجيا (<http://www.ub.tuwien.ac.at/>).

أطروحة

المراكز الريفية التي لديها CI

العمارة التي تميزت بها المراكز الريفية التي تأسست في ليبيا -وهي مستعمرة إيطالية -خلال

الفاشية (1934 - 1940)

تم القيام به لغرض الحصول على الدرجة الأكاديمية دكتوراه في العلوم التقنية

تحت إشراف

جامعة.بروفيسور. ماجستير دكتور-أنا نانوغرام. مارينا دورنج-وليام إس

معهد تاريخ العمارة والفنون، وبحوث البناء، والحفاظ على الآثار (E251)

الممتحن الثاني -الأستاذ الجامعي الدكتور المهندس جوليانو غريسلييري

مقدم إلى

جامعة فيينا للتكنولوجيا

كلية الهندسة المعمارية والتخطيط المكاني

فيينا، 1 يونيو 2007

المهندسة فيتوريا كابريسي

أنا صديقكم للجميع.

بما في ذلك الحقوق الأبوية الخاصة

أنا الرئيس التنفيذي

مقدمة -نشأة البحث 6

من يحتاج إلى القراءة؟

معايير

1.1 مرحلة البحث 10
1.2-أهداف ومحتوى الرسالة 13
التنظيم والمحتويات
1.3_الطريقة 16
المصادر الأولية -المحفوظات
الكتب والمجلات_ثانوية

استعمار ليبيا

المشروع الاستعماري من قبل الحكومات الليبرالية ومع ظهور الفاشية (1911 - 1940)

1.2-الاحتلال السلمي والاحتلال العسكري 33
بنك روما
الاحتلال العسكري
2.2-استمرارية العلاقات بين إيطاليا وليبيا 37
Le rovine romane
الشاطئ الرابع
2.3-الاستعمار الديموغرافي 43
مستعمرة زراعية ذات أهمية سكانية وسياسية خلال الفاشية
المقدمات: دراسة المنطقة

المراحل نحو الاستعمار الديموغرافي

نعمتد على أموال الدولة

مشكلة عقد الدولة (المرحلة 1)
أجواثيفالقوليميزراعي

3.1_الظهور الأول

2-السعي نحو الاستعمار من خلال العائلات الإيطالية (المرحلة 48 2)

ظهور الفاشية والريف
في إلبو دي بونو
مجموعة قوانين عام 1928
وكالة استعمار برقة (ECC)وأول المراكز الريفية في برقة
المعهد الوطني للضمان الاجتماعي وأول المراكز الريفية في طرابلس

3-الاستعمار الديموغرافي المكثف (المرحلة 54 3)

تهزم بالبو
قانون عام 1938
1938 جيش العشرين ألفاً
الهجرة الجماعية الثانية1939
1940
ملاحظات حول الهجرة الجماعية الثالثة (التي لم تحدث قط)
ختام المشروع الاستعماري

3.4-جدول ملخص لمجالات اختصاص كل من ECL و 64 NFPS I

الجزء الثالثالمراكز الريفية للمؤسسة

نواة

4 المراكز الريفية للتأسيس والمناطق الزراعية

4.1-شركة تيفرينا، نموذج أولي للاستعمار الحكومي 69
كيف يعمل؟

4.2-مراكز المؤسسة 71

الجمع التنظيمي بين المزرعة والمركز الريفي
عملية الإضفاء الطابع الإنساني وإنشاء المراكز
مع بنتنزي

4.3-المهندسون المعماريون 79

ماريو روماني المراكز الريفية الأولى في برقة (1933-1934)
جيوفاني بيليجريني، فلوريستانو دي فاوستو، أومبرتو دي سيجني _مراكز الاستعمار الجماعي الأول (1938)

ألفريدو لونجاريني -مراكز الاستعمار الجماعي الثاني (1939)

لم يتم بناء المركز أبداً من أجل الاستعمار الجماعي الثالث

85 (1940)

مشروع فلوريستانو دي فاوستو

5.4_الاستعمار الإسلامي 87

التنمية الزراعية الإسلامية
القرى الزراعية الإسلامية

تشابه مع هندسة المراكز الريفية: الثابت المعماري للمساحة المغلقة	-
أسلوب	-
القوس	•
الماء	•
الأشكال الهندسية البيضاء	•
"التدخين العقلاني" ومفهوم البحر الأبيض المتوسط	9 _
العقلانية "الليبية" للمراكز الريفية 200	" _ 9.1_الإجراء: 1التر
استعماري وحديث في المراكز	-
سرعة	-
أشغالانية أم الليبية؟	- " "
2-رد الفعل: الروح المتوسطية 206	-
تسوية البحر الأبيض المتوسط	-
كارلو إنريكو رافا	-
اكتشاف العمارة العنقودية الليبية	-
وظائفها المتوسطي	-
الاستنتاجات	_ الجزء الرابع
10-مآلة الاستعمارية من عهد الإيطاليين في ليبيا إلى الوقت الحاضر	-
التوقعات المستقبلية -اختتام	-
10-1المراكز الريفية اليوم، هل هي استمرارية مع الماضي؟ 216	-
أعيش بمفردي في المنطقة الطرفية.	-
الاندماج في سياق التوسع الحضري -فقدان الوظيفة المركزية	-
مركز جديد	-
تحديد إمكانات المنطقة	-
فقط بسبب وظيفة جديدة	-
المراكز الإسلامية اليوم	-
ملاحظات ختامية	-
10-2ملاحظات حول طرابلس اليوم 243	-
10.3التوقعات المستقبلية 248	-

	المستندات المرفقة	252
	ملاحظات عن السيرة الذاتية	287
-	-ماريو روم ماذا	
	-ألفريدو لوندجارييني	
-	الرسم البياني IBI BLI	290
-	مراجع الصور	308
بطاقات	الجزء السادس	
	أوراق المركز البرقي	
-	معايير العرض	
-	الخصائص الإقليمية ونظام الزراعة في قطع الأراضي في سيريناكا	
-	الخصائص الإقليمية ونظام الزراعة في الأراضي في طرابلس	
بطاقات		
-	المراكز الأولى للاستعمار	
-	برقة	
-	طرابلس	
-	1938 - مراكز أول استعمار جماعي	
-	برقة	
-	طرابلس	
-	1939 - مراكز الاستعمار الجماعي الثاني	
-	برقة	
-	طرابلس	
-	بوياوي وويلي الاستعمار الجماعي الثالث	
بطاقات	قرى للمسلمين	
-	برقة	
-	طرابلس	

الأرشيف السادس

ASBR	الأرشيف التاريخي لبنك روما (بنك روما سابقًا)، روما
ACS	الأرشيف المركزي للدولة، روما
-	صندوق وزارة أفريقيا الإيطالية
-	صندوق رئاسة مجلس الوزراء
-	الأمانة الخاصة لصندوق الدوتشي
SPD	
ASDMAE	الأرشيف التاريخي الدبلوماسي لوزارة الخارجية، روما
-	الأرشيف التاريخي لوزارة الشؤون الأفريقية الإيطالية
-	المجلس الاستعماري الأعلى
-	أفريقيا 3
كما تم التنازل في سنة الممتلكات الخاصة الوطنية	الأرشيف التاريخي للمعهد الوطني للضمان الاجتماعي (المعروف سابقًا باسم المعهد الوطني للضمان الاجتماعي)، روما
إلى العالم	المعهد الإيطالي لأفريقيا والشرق، روما
ASMT-MAI	الأرشيف التاريخي لوزارة الخزانة (MAI)المشار إليه باسم كاستلنوفو دي بورتو
ASOOPP	الأرشيف التاريخي لوزارة الأشغال العامة، تشيزانو رومانو، روما

مقدمة -نشأة البحث

إن هندسة المراكز الريفية التي تم تأسيسها حديثاً في ليبيا، والتي بناها مهندسون معماريون إيطاليون خلال فترة الاستعمار الفاشي، هي موضوع هذا البحث.

تغطي التواريخ، من عام 1934 إلى عام 1940، فترة بناء المراكز الريفية، بدءاً من أولى المراكز التي تم بناؤها.

في بركة عام 1934، وصولاً إلى المشروع الأخير الذي لم يُنفذ بسبب اندلاع الحرب العالمية الثانية عام 1940، مروراً بالتاريخين الرئيسيين 1938 و 9391 اللذين يُمثّلان مرحلتَي الاستعمار.

انتشار التبرعات عبر عائلات سكان الريف الإيطاليين.

استند اختيار الموضوع إلى النقص التام في المعلومات، من جهة حول الوجود الفعلي للمراكز الريفية وحالة صيانتها الحالية، ومن جهة أخرى حول نشأتها المعمارية، وأسماء المصممين، وأخيراً وليس آخراً، إلى غياب المساهمات النقدية حول أشكال التخطيط الحضري و...

أسلوب هذا التصميم المعماري.

علاوة على ذلك، ساهم نوع من الغموض والأساطير العديدة التي تم نسجها حول ليبيا في العقود الماضية في إعادة إحياء الاهتمام، وهو أمر تفاقم أيضاً بسبب الانغلاق التام للمنطقة، والتي يبدو أنها تتحرك نحو مزيد من الانفتاح، بما في ذلك السياحة الثقافية، فقط في السنوات القليلة الماضية.

شكّلت الإقامة في ليبيا عام 2005 خطوة حاسمة في هذا العمل. فبعد جمع المعلومات من الأرشيفات والمكتبات، مكّنتنا الرحلة من التأكد من أننا نتحدث عن عمارة حية، لا تزال قيد الاستخدام، وجزء من الهوية المعمارية الحالية للمنطقة.

ابحث عن المراكز الريفية، واتبع إرشادات السكان المحليين مع دليل سياحي في يدك.

كان العصر رائداً، بقدر ما كان مثيراً -ولكنه في الوقت نفسه كان مقلّداً- إعادة

ابحث عن الآثار الواضحة للماضي، وشظايا اللوحات الجدارية في الكنائس، والمقاعد الخشبية في

المدارس، وأعمدة الأعلام.

لقد مكنتني رؤية ذلك بشكل مباشر من دحض العديد من المعتقدات حول الهندسة المعمارية.

في العصر الاستعماري الإيطالي، من شكك في وجودها أصلاً؟ وقد تطورت بسرعة.

الاعتقاد بأنه إنقاذ هذا الطراز المعماري من النسيان، من الضروري التحدث عنه:

الخطوة الأولى نحو الحفاظ على التراث هي المعرفة، وليس فقط معرفة العمارة كشكل فارغ، بل

وخاصة فيما يتعلق بالفترة التاريخية التي نشأت فيها.

من خلال البحث عن المهندسين المعماريين الذين نشطوا في ليبيا خلال الفترة المدروسة، أتيت لي الفرصة لمقابلة أبناء اثنين من مصممي المراكز الريفية، أحدهما عاش في بنغازي في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين.

فجأة، عاد التاريخ إلى الحياة.

لا يتعلق الأمر بالندم أو الحنين إلى الماضي، بل يعد هذا العمل بتحليل موضوعي لـ



1. مناقشات مع السكان المحليين في مركز دانونزيو السابق، سيرينيكّا.

إنَّ الطرق التي نشأت بها عمارة المراكز الريفية، نتاج الحقبة التاريخية التي أنتجتها، والأشكال المعمارية التي لا تزال الشاهد الوحيد على النظام السياسي الذي أنشأها. تجعل من الصعب فهم جزء من التاريخ بطريقة ساذجة، وتقديم قراءة عامة وموضوعية لعمارة المراكز الريفية، باعتبارها نتاجًا ملموسًا أكثر من المشاريع الرؤيوية للاستعمار الإيطالي في ليبيا.

كما كانت الحاجة إلى النشر هي الدافع وراء الرحلة التي نُظمت مع الطلاب من جامعة فيينا التقنية، والتي تم خلالها زيارة بعض المراكز الريفية في طرابلس، والتي أدت إلى العديد من الأنشطة المتعلقة بهذا الموضوع التي قام بها معهد أبحاث تصميم المباني التابع للجامعة تقنية فيينا.

شكرًا ...

أشكر كل من ساعدني في إنجاز ما بدا حتى وقت قريب مشروعاً مستحيلًا.

لذا، نتوجه بالشكر الجزيل لجميع أمناء المكتبات والمحفوظات، وللمسؤولين عن المحفوظات، الذين أولوا اهتماماً للأسئلة والطلبات، ولم يكتفوا بتوفير وقتهم فحسب، بل بذلوا جهودهم قبل كل شيء.

الاحترافية والمعرفة. أتذكر الدكتور ساني من الجمعية الأمريكية الأولى، والدكتور سيكوزي وناردي من الجمعية الأمريكية للجراحين. الدكتور مارزيلوتشي من معهد البحوث العلمية والصناعية، والدكتور فروستاتشي من المعهد الوطني للبحوث النفسية، والدكتور فانيلي من وزارة المالية، والدكتور شرف الدين من مكتبة قلعة طرابلس. شكر خاص للدكتور فلافيو غوناردي، الذي استند إلى خبرته الواسعة، وتمكن من تبديد الشكوك والإجابة على الأسئلة.

رسائل حول كل ما يتعلق بالآرشفيفات المنسية.

وإلى فرانكو بيفيلكو، الذي شكلت تعليقاته النقدية جزءًا أساسيًا من عملية التطوير

من النصوص.

وبالطبع، الشكر موصول أيضاً لجون.

كانت مساعدة أنجيلو كارييري، رئيس المعهد الثقافي الإيطالي في طرابلس، أساسية، وسيكون من الصعب نسيان كرم الضيافة والدعم العملي والعاطفي الذي قُدِّم لي خلال إقامتي في طرابلس.

وأشكر أيضاً فرانك على صبره وهذونه اللامتناهين، اللذين كانا ضروريين في أكثر من مناسبة خلال الرحلات التي بحثنا فيها عن المراكز الريفية في طرابلس.

وأتوجه بالشكر الجزيل أيضاً إلى والدي فابريزيو، الذي رافقني رغم الحرارة الشديدة وتناول الفلافل بلا انقطاع.

دفعوا على طريق قورينايم، مما خفف مراراً وتكراراً من حدة المواقف الصعبة والدعر الحقيقي.



2. مع طلاب من جامعة فيينا التقنية يزورون تيفرينا.



خريطة ساحل لي بي كا

الجمعية السياحية الإيطالية، جنوب إيطاليا والجزر الإيطالية، ليبيا، 1940.

الجزء الأول _

من يحتاج إلى القراءة؟

1 _ معايير

1.1 _ مراحل البحث

اتسمت الدراسات المتعلقة بالمواضيع الاستعمارية بفترة صمت في فترة ما بعد الحرب، ويعود ذلك جزئياً إلى صعوبة الوصول إلى الأرشيفات. اختفى العديد من المهندسين المعماريين الذين بنوا المراكز الريفية في ليبيا دون أثر، وبالنسبة لمن عادوا إلى إيطاليا، كانت القضية الليبية في كثير من الأحيان مصدر إحراج سياسي، ولذلك تم محوها طواعية من الذاكرة الجماعية .

علاوة على ذلك، ومنذ عام 1970 تسبب التغيير السياسي في ليبيا في إغلاق كامل للعلاقات مع إيطاليا، مما جعل تدفق المعلومات معقداً للغاية، وفي بعض الحالات منع حدوث ذلك.

استعادة كاملة للوثائق التي يعود تاريخها إلى زمن الاحتلال.


"
أولاً، في المخطوطات التي تناولت الشأن الاستعماري الليبي هي تلك المنشورة ضمن سلسلة "أفريقيا"، التي روجت لها وزارة الخارجية، وأشرفت عليها "لجنة توثيق العمل الإيطالي في أفريقيا". وقد حرر بيترو باليكو وجوزيبي بالوني المجلد المخصص لإضفاء الشرعية على استعمار طرابلس وبرقة، والذي نُشر عام ١٩٧١ ومن المثير للدهشة العثور على شذرات من أيديولوجية النظام في بعض فقرات النص، ولا يزال السرد التاريخي يعاني من الذاتية. ومع ذلك، يتميز النص بسرد تفصيلي للمراكز الريفية التي بُنيت، على الرغم من أنه لا يقدم أي معلومات فنية على الإطلاق حول عملية التصميم أو المكاتب المسؤولة عن التخطيط والبناء، أو حتى تكوينها.

منذ أوائل سبعينيات القرن العشرين، اتجهت الكتابة التاريخية المستقلة أيضاً نحو توضيح أولي للأحداث، وفي هذا السياق يجب الاستشهاد بالأعمال الأساسية لكلاوديو سيغري وأنجيلو ديل بوكا، وهي نصوص أساسية بامتياز لدراسة موضوعية ونقدية للأحداث الاستعمارية في ليبيا.

لقد ظلت الهندسة المعمارية، التي تمثل شهادة ملموسة على الاحتلال، غير منخرطة إلى حد كبير في إعادة بناء الأحداث التاريخية، ربما بسبب ندرة المصادر الوثائقية، أو بسبب دورها كشاهد ملحّ على الاستعمار، وبالتالي ذاكرة غير ملائمة وواضحة للغاية، أو بسبب عمليات التطهير التي استهدفت العديد من المهندسين المعماريين النشطين في ليبيا.

مهدت دراسات فيديريكو كريستي في أواخر ثمانينيات القرن الماضي الطريق أمام البحث في العمارة الإيطالية في ليبيا، وتركيزها على آليات الاستعمار، ساهمت هذه الدراسات في وضع إطار أولي للتغيرات التدريجية في دور الجهات المستعمرة، متناولة...

-إخلال حديثي مع ورثة لونغاريني ورومانو، برز نسباً مشتركاً للفترة الليبية. قيل لي إن هذا الموضوع قد طُمس من تاريخ العائلات، بل ومن ذاكرة أصحابه أنفسهم. ولم يقتصر الأمر على محو الذاكرة فحسب، بل في الحالتين، أُنزلت أيضاً الوثائق والأدلة المادية التي كان من الممكن أن تشير إلى فترة الاستعمار.



1. غلاف مجلة Africa Italiana، مارس-أبريل 1939.

أنطرق أيضاً إلى مسألة بناء مراكز المؤسسات الريفية، ومع ذلك، لم يتم تحليل تصميمها المعماري بشكل معمق. 2

كان ذلك في عام 1993 وهو العام الذي نظمت فيه جامعة بولونيا، بتنسيق من البروفيسور جوليانو غريسليري،

معرض بعنوان "L'Oltremare" (ما وراء البحار)، يعرض لأول مرة مجموعة مختارة من المشاريع والرسومات والصور الفوتوغرافية حول التدخلات العمرانية والمعمارية في المستعمرات، جُمعت من أرشيفات عديدة في إيطاليا، لجمهور واسع. يُمثل هذا المعرض، والكتالوج الشامل المنشور، مرحلةً جديدةً في البحث عن العمارة الاستعمارية، مقبولةً ضمن النقد المعماري، ومجردةً تمامًا من أي دلالات سياسية.

إضافةً إلى الاختيار الأولي لكمية ونوعية الأعمال، كان لعمل فريق بولونيا دورٌ أساسي في بدء تنظيم منهجي للمعلومات المتعلقة بالمواد المحفوظة في الأرشيفات الإيطالية العديدة، والتي أصبحت متاحةً أخيرًا للباحثين. 3وكما سيتم توضيحه في الفقرة المخصصة للأرشيفات، فإن تشتت الوثائق المتعلقة بـ -

يُعد الغزو الاستعماري في أفريقيا أحد أسباب الصعوبة التي تميز إعادة بناء التاريخ المعماري بأكمله بشكل موضوعي من خلال المصادر الأولية.

على أي حال، يمثل هذا العمل الخطوة الأولى، وقد فتح أولتريم الطريق لدراسات العمارة الاستعمارية في أفريقيا، وخاصة في ليبيا.

إلا أنه لم يُعاد اكتشاف موضوع العمارة في ليبيا إلا في عام ٢٠١٠ مع صدور كتالوج بعنوان "أولتريماري" (Oltremare) وهو تعبيرٌ واضحٌ عن تقديرها لمصدر إلهامها، والذي حرّره دوناتا بيتزي وجورجيو موراثوري. ٤ يضم الكتالوج صورًا التقطتها بيتزي لبعض المراكز الريفية والمباني الاستعمارية في المدن الرئيسية، وهو أول دليل على استمرار وجود هذا النمط المعماري.

أقيم معرض ثانٍ في عام 2005 مصحوبًا بكتالوج بعنوان "مدن ميتافيزيقية"، حيث تستكشف الصور أجواءً ميتافيزيقية. ومع ذلك، فإن مقدمة الكتالوج لا توضح معنى...


ارتباطها بالحركة الميتافيزيقية. 5

٢٠ كريستي، "البناء والتخطيط الحضري في الاستعمار الزراعي لليبيا (١٩٤٩-١٩٣٢) في: ستوريا أوربانا، العدد ١٩٨٧، ٤٠-١٩٨٧ صفحات، ٢٣١-١٨٩. أُعيد نشره باللغة الإنجليزية عام ١٩٩٠ في: التصميم البيئي: مجلة مركز أبحاث التصميم البيئي الإسلامي، انظر المراجع. كما يُعد كتاب "واحة إيطاليا" الصادر عام ١٩٦١ حول دور المعهد الوطني للبحوث السياسية والاجتماعية في الشؤون الاستعمارية، مرجعًا أساسيًا.

3 في المقال المذكور سابقًا، لا يزال كريستي يشكو في عام 1987 من استحالة الاطلاع على المواد في معهد AO في فلورنسا، تمامًا كما مُنع من الوصول إلى وثائق من وزارة الخارجية يعود تاريخها إلى ما قبل عام 1936

4- يتقدم الاستطرد في مرحلة البحث، وفقًا لمعايير توضيحية ومنطقية، بتسلسل زمني. ومع ذلك، لا يعني هذا الاستشهاد بجميع المنشورات التي تتناول موضوعات استعمارية، بل فقط تلك التي شكلت معالم بارزة في مسيرة البحث العلمي، ولا سيما تلك ذات الصلة بموضوع هذه الأطروحة.

5 انظر في هذا الصدد الفقرة المخصصة للميتافيزيقا والصلات بين العمارة الاستعمارية في ليبيا ولوحات دي شيريكو، الفصل 7.



2. غلاف أولتريمير، مسارات معمارية في ليبيا وإثيوبيا وإريتريا، حرره دوناتا بيتزي وجورجيو موراثوري.

تُختتم هذه المرحلة بإصدار عام 2006 الذي حرّره إيزيو غودولي وميلفا جياكوميلي، ويتناول المعماريين والمهندسين الإيطاليين من بلاد الشام إلى المغرب العربي. يُقدّم هذا الإصدار على شكل قائمة أبجدية بالشخصيات المهنية العاملة في تلك المناطق، جامعا لأول مرة أسماء جميع المهنيين، من معماريين ومهندسين، سواء كانوا يعملون لحسابهم الخاص أو كموظفين حكوميين، ممن عملوا في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وعلى الرغم من بعض الأخطاء والمعلومات غير الواضحة في بعض المداخل، والتي تُعزى بلا شك إلى ندرة المصادر الأولية، إلا أن النص يُعدّ مرجعا قيّما.

عمل أساسي وجوهري، بمعنى أنه يقدم نفسه كتقرير عام يجمع لأول مرة أسماء وأعمال المهنيين النشطين في مناطق البحر الأبيض المتوسط.

باختصار، يمكن تصنيف المنشورات المتعلقة بالعمارة الاستعمارية للمراكز الريفية في ليبيا إلى مجموعتين: من ناحية، هناك أعمال دوناتا بيتزي، التي تركز على الجانب الجمالي، والتي تعطي صوتا للعمارة الحية، ولكنها لا تلتقط سوى أجزاء منها، وغالبا ما تكون منفصلة عن السياق، موضوعة جنباً إلى جنب دون أي استمرارية لأنها تهدف فقط إلى التعبير الفني البحث.

شكل التشنجات و.

من ناحية أخرى، هناك محاولات لإعادة تنظيم الأعمال خلال الحقبة الاستعمارية، تركز على توفير إطار عام، على الرغم من أنها في بعض الحالات تفتقر إلى العمومية بسبب ضخامة المواد.


كما هو الحال في قاموس المهندسين المعماريين من بلاد الشام إلى المغرب العربي.

ويمكن أيضاً تصنيف الكتالوج الذي نشره فلافيو مانجيوني عن المعرض ضمن هذه الفئة الثانية.

مُخصّص لمقرات الحزب الفاشي في إيطاليا وخارجها. ركّز العمل على التصنيف المعماري، متجاهلاً العلاقات الحضرية التي شهدت صعود الحزب الفاشي جنباً إلى جنب مع الكنيسة ودار البلدية، ومُهملًا مراعاة هذه التمثيلات السياسية الثلاثة ضمن التصميم الحضري للمدينة ككل أو لمراكز التأسيس. وترافق الأخطاء الفادحة المتعلقة بمؤلفي مشاريع المراكز الليبية مع نسبٍ مُضللٍ بنفس القدر، مما يزيد من تشويش المشهد المعماري الاستعماري في ليبيا. علاوة على ذلك، فإن اختيار الأمثلة غير مُبرّر، ولا يُحاول تقديم قراءة نقدية للأشكال المعمارية، أو تحديد تطور أسلوبها أو خطوط عامة، وهي حقائق تُضعف القيمة العلمية.

من العمل.

فتحت ليبيا حدودها مؤخرًا أمام السياحة، مما سهّل السفر داخل البلاد. ولديها عدد كبير من المواقع الإلكترونية، ويمكن مشاهدة أجزاء كبيرة من البلاد عبر صور الأقمار الصناعية المجانية المنشورة على جوجل إيرث. لذلك، لم يعد مقبولاّ التسرع في صياغة الفرضيات حول البناء الفعلي للمراكز الريفية خلال الحقبة الفاشية، أو الاكتفاء بالتقريب في الوصف، أو الخلط بين مركز وآخر. والأهم من ذلك كله، أن هذا غير كافٍ.



3. غلاف كتاب عن المهندسين المعماريين والمهندسين الإيطاليين من بلاد الشام إلى المغرب العربي، 1848-1945 تحت رعاية إيزيو غودولي وميلفا جاكوبس.

2003. Mangione في الصفحة 116، يُنسب مركز Olivetti بشكل خاطئ إلى Di Segni ويتم الإشارة إلى مبنى في مركز Breviglieri بشكل غير صحيح على أنه منزل الفاشيين (الشكل 4).

لا ينبغي تقديم هذا التصميم المعماري على أنه مجرد جماليات، ولا الاستمرار في الحديث عنه من خلال تجريده من سياقه.

لحظة تاريخية شهدت ميلادها.

في الختام، يمكن القول إنه حتى الآن، لا يوجد وصفٌ تفصيليٌّ للعمارة التي شُيّدت في ليبيا، ولا سيما المراكز الريفية المُنشأة حديثًا، وذلك من خلال مقارنة المشاريع المياني القائمة، علاوة على ذلك، لا تزال الشخصيات المهنية التي ساهمت في إحياء

هذه العمارة، وشاركت في بناء هذه المراكز، مجهولة. كما لا يوجد تحليلٌ كاملٌ ودقيقٌ للتخطيط العمراني والأسلوب المعماري لهذه المشاريع، والذي يضع المياني الفردية ضمن التصميم العمراني العام، ويُقشر النوايا السياسية الكامنة، فضلًا عن النوايا

الجمالية. والأهم من ذلك كله، لم تُبدل أي محاولة حتى الآن لوضع الإنتاج الليبي ضمن الإنتاج المعماري المعاصر في ليبيا وفي أوروبا.

1.2 أهداف ومحتوى الرسالة

يهدف هذا العمل إلى تحليل أشكال وهياكل المراكز الريفية التي تم تأسيسها حديثًا في ليبيا بشكل موضوعي، من وجهة نظر التخطيط الحضري والمعماري، وإعادة وضع هذا النمط المعماري في سياقه من ناحية في الفترة التاريخية التي نشأت فيها، ومن ناحية أخرى في المشهد المعماري الأوروبي المعاصر.

يهدف العمل إلى ما يمكن تعريفه بأنه "استعادة الذاكرة"، بهدف إخراج العمارة في المراكز الريفية من عزلتها التي تسببت حتى الآن في معتقدات خاطئة وجهل وارتباك تجاه الأشكال المعمارية والعملية التاريخية التي شهدتها.

يولد.

استعادة الذاكرة لأن بعض أحداث القصة يتم فحصها بعمق، مثل البناء المخطط له لمركز ريفي للاستعمار الجماعي الثالث الذي لم يحدث قط، وهو أمر غير معروف تمامًا للنقاد حتى اليوم.

ويساهم ذلك في استعادة الذاكرة من خلال الكشف عن أسماء مصممي المراكز، وليس فقط

أولئك الذين هم دي فاوستو، وبيليغريني أو دي سيني، المعروفون الآن للنقاد، ولكن قبل كل شيء أسماء المهندسين المعماريين لونغارينبي والمهندس رومانو، الذين تم تجاهلهم من قبل نقاد ذلك الوقت، وتُسوّى تدريجياً على مر السنين، بصفتهم موظفين حكوميين.

من منظور نظري، سيتم إدراج إنشاء المراكز الريفية، باعتبارها حلقة مفقودة، في المشهد المعماري الإيطالي والأوروبي في ثلاثينيات القرن العشرين، مما يمنحنا الفرصة لإعادة تفسير التجربة المعمارية اليبية لمراكز التأسيس كواحدة من التجارب التي تهدف إلى تحديد لغة شكلية يمكنها التوفيق بين الحداثة والحاجة إلى بيئة استعمارية والهوية الإيطالية.

وأخيرًا وليس آخرًا، في هذا السياق، يتم النظر في دور ليبيا لأول مرة في الصياغة النظرية لمفهوم البحر الأبيض المتوسط، والذي، كنوع من النقل الثقافي، يتشكل في الصياغات النظرية لكارلو إنريكو رافا بعد الملاحظة المباشرة للعمارة العفوية الليبية.

لذا، يتعلق الأمر باستعادة جزء من التاريخ ربما لم يُنسَ تمامًا، ولكنه غالبًا ما يُشوّه بفعل المعتقدات الخاطئة والافتراضات غير المؤسّسة والجهل. ويستند هذا التحليل العلمي الموضوعي للأسباب السياسية والاستجابات المعمارية، بالإضافة إلى بحث معمق في المصادر، على الملاحظة المباشرة للبيئة المبنية.

ومع ذلك، فإننا لا نعني بالذاكرة مجرد ذاكرة الحدث بالنسبة لمهندسي الاستعمار، بل أيضًا بالنسبة للشعب الليبي: يجب اعتبار العمارة الاستعمارية حلقة في السلسلة التي شهدت تطور الهوية المعمارية الليبية حتى يومنا هذا. والتي تشكل بالتالي في بعض الحالات جزءًا من الحاضر الحضري للعديد من المدن الليبية.

تنظيم النص والمحتويات

تتألف الرسالة من أربع مجموعات من الفصول.

تتضمن المجموعة الأولى "مفاتيح التفسير"، وتتألف من قسم تمهيدي حول مناهج البحث ومحتواه، وقسم تاريخي ثنائي يهدف إلى توفير الأدوات التاريخية والسياسية لفهم الظاهرة المعمارية. ويُعرض الفصلان التاريخيان بترتيب زمني، لتسليط الضوء تدريجيًا على تسلسل الأحكام التشريعية والقرارات السياسية التي أدت إلى تنفيذ مشروع الاستيطان الديموغرافي، وما ترتب عليه من نتائج.

إنشاء مراكز تأسيسية.

يُسلّط الفصل الخاص بالاستعمارية مع إيطاليا الضوء بشكل خاص على الدور الفريد الذي مُنح لليبيا في علاقتها بوطنها الأم، مقارنةً بالمستعمرات الأفريقية الأخرى. ثم يُحلّل الفصل موضوع الاستعمارية الجغرافية، حيث تُفهم ليبيا على أنها الشاطئ الرابع لشبه الجزيرة المطلة على البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى الاستمرارية التاريخية، وتحديدًا كيف استغل النظام وجود الآثار الرومانية على أراضي ليبيا لتبرير وإضفاء الشرعية على عودة روما إلى السواحل الأفريقية.

يشكل الجزء الثاني جوهر الأطروحة، وهو التحليل النقدي لمراكز المؤسسات الريفية.

ولإجراء تحليل موضوعي لتاريخ العمارة الاستعمارية في ليبيا التي شهدت ظهور المراكز الريفية للسكان الإيطاليين والمسلمين، يتم وصف وتحليل جميع المراكز التي تم بناؤها (وتخطيطها) في ليبيا بالتفصيل.

لا تكمن أهمية هذه الدراسة وصحتها في تحليل نموذج، بل في المقارنة المتبادلة بين



4. كنيسة مركز بيانكي الريفى السابق، والتي تستخدم الآن كمتجر.

في حالات متعددة، يتم استكشاف حلول التخطيط الحضري الشائعة بعمق، وتحديد أنماط تخطيطية وحلول شكلية متشابهة في مراكز متعددة. يهدف هذا البحث الأفقي في عدة مراكز ريفية إلى تحديد المنهجية المتبعة في معالجة مشكلة البناء في المستوطنات من قبل المهندسين المعماريين الإيطاليين الذين تم تكليفهم بتصميم هذه المراكز.

وبالتالي، يتم استخلاص بعض المبادئ التوجيهية الشائعة للتخطيط الحضري من السياق وبلورتها، مما يوضح معايير التصميم المستخدمة.

بمجرد تحديد هذه الخطوط بشكل موضوعي، يتم قراءتها نظرياً وتفسيرها كنتيجة لمزيج من الأفكار الإبداعية القادمة من العالم الثقافي الإيطالي ومن التأثيرات المستمدة من الثقافة العربية والشعوب الليبية.

بالانتقال إلى التحليل الأسلوبي للمراكز، فإن الدراسة الشكلية المفصلة للركائز السياسية الثلاث الموجودة في كل مركز ريفي (البيت الفاشي، والكنيسة، وقاعة المدينة) تسمح لنا بتقديم تفسيرات مختلفة للقيمة الرمزية لهذه المباني، وتفسير قوتها التواصلية المختلفة كأساس تأسيسي للرسالة السياسية التي طلب من العمارة إيصالها إلى عائلات الفلاحين الذين هاجروا من وطنهم.

لتسهيل تقييم القرى الفردية ومقارنتها ببعضها البعض، تم تجميع جداول بيانات تستند إلى هيكل ثابت، وجمعها في ملحق للأطروحة، بالإضافة إلى البيانات العامة كاسم المصمم وسنة البناء، تم وصف العناصر التي قد تبدو خارج نطاق التحليل.

تساهم العوامل المعمارية، مثل تقسيم المحاصيل، أو أصل الاسم الذي أطلق على القرية، في الفهم العام لهذه الظاهرة.

يختتم القسم التحليلي الخاص بالأشكال الحضرية والأسلوبية للمراكز بفصل تعليقي يهدف إلى تقديم تفسير أوسع لهندسة هذه المراكز، حيث يُحدد بعض الظواهر المشتركة بين جميع النوى التي تم تحليلها، والتي تم تفسيرها أيضًا من منظور نفسي واجتماعي. ويقترح الفصل نفسه أيضًا إدراج قصة المراكز الريفية ضمن السياق الأوروبي، لتسليط الضوء على مكانة هذا النمط المعماري المثالي في علاقته بغيره.

المدن الفاضلة المعاصرة، سواء فيما يتعلق بالحركة الأوروبية الحديثة.

يتسم الجزء الثالث من الأطروحة بطابع نظري، ويرتكز على ظاهرة الفعل ورد الفعل. يهدف هذا القسم الختامي، من جهة، إلى تحليل آليات النقل الثقافي من الوطن الأم إلى ليبيا. ففي سياق البحث عن أسلوب معماري يتكيف مع المستعمرة مع الحفاظ على طابع إيطالي قوي، تمثل عمارة المراكز استجابةً أصيلةً وحرّة للإجراءات الصارمة للنظام، مُجسّدةً ما يُسمى بـ "العقلانية الليبية". ومن جهة أخرى، وانطلاقًا من نشأة مصطلح ومفهوم البحر الأبيض المتوسط، يتم استعراض كتابات كارلو إنريكو رافا النظرية، متناولًا موضوع وجوده في ليبيا كمصدر إلهام في تحديد...

تعريف العقلانية المتوسطية، التي تعود من ليبيا إلى الوطن الأم في شكل رد فعل

في إطار النقاش النظري.

وأخيراً، يتضمن الجزء الأخير من النص، في قسم الاستنتاجات والتوقعات المستقبلية، تحليلاً مفصلاً.

الوضع الراهن للمراكز الريفية، لا يقتصر التحليل على موقعها الحضري الحالي ضمن نطاق نفوذ المدن الليبية الرئيسية، بل يشمل أيضًا تحديد الدور الحضري لكل مركز ريفي على حدة، منذ نشأته وحتى الآن، وكيف أثر وجوده في المنطقة على المناطق المحيطة به، كما يُقدم التقرير، لكل مركز ريفي، درجة الحفاظ على المباني واستخدامها الحالي. يهدف هذا القسم بشكل أساسي إلى تقديم نظرة عامة شاملة ومفصلة عن الوضع الراهن.

الوضع، سواء من حيث الحفاظ على المباني أو من حيث استخدامها، فيما يتعلق بهندسة المراكز.

تهدف أوصاف اليوم إلى تبديد العديد من المعتقدات التي لا تزال موجودة حتى داخل دائرة الباحثين، كما أنها ترفق بالنصوص المكتوبة جهازًا فوتوغرافيًا كاملاً، والذي يصف لأول مرة منذ لحظة إنشائها المراكز في اكتمالها وتعقيدها المعماري.

وتختتم الأطروحة بالملحقات، أي الوثائق، ومعظمها غير منشور، والتي أدت إلى صياغة بعض النتائج الأكثر إثارة للاهتمام في الأطروحة؛ والملاحظات السيرية للمهندسين المعماريين، والتي تشمل أيضًا المصممين غير المعروفين حتى الآن للمراكز التي تم بناؤها في عامي 1934 و 9391؛ وأخيراً، قائمة المراجع التي تم الرجوع إليها.

1.3 _ طريقة

استند النهج المنهجي إلى مسارين بحثيين متميزين، تم تطويرهما بشكل متوازٍ زمنيًا. تضمن أحد هذين المسارين التحليل المباشر للبيئة العمرانية، بهدف أساسي هو تأكيد استمرار عمارة المراكز الريفية التي تأسست حتى يومنا هذا. خلال إقامة مطولة في ليبيا صيف عام ٢٠٠٥، تمت زيارة جميع المراكز التي أمكن تحديدها وتوثيقها بالصور والرسومات.

وقد رافق هذا البحث الميداني تحليل مواز للمصادر الأولية والثانوية، بهدف تتبع مراحل الاستعمار، وتبسيط الضوء على الأدوار والمسؤوليات السياسية، وذلك من أجل توضيح عملية التخطيط والموافقة على تصاميم المراكز من جهة، وأسماء المهندسين المعماريين والمهندسين المشاركين في البناء من جهة أخرى.

فيما يتعلق بالمصادر الأولية، بُذلت محاولة لإعادة بناء مختلف تحركات المواد التابعة لوزارة الشؤون الإيطالية لأفريقيا، التي أُلغيت عام 1953 والمؤسسات التابعة لها، مثل وكالة الاستيطان الليبية، كما تم إعادة بناء الموقع الحالي للمواد الأرضيغية.

لقد وفرت الأساس الذي لا غنى عنه لبدء البحث، وفي الوقت نفسه يمكن اعتبار تحديد المواد (وأجزاء من الأرضيات) التي لم تكن معروفة بعد للباحثين والنقاد خطوة أولى مهمة.



5.مناقشة مع السكان المحليين في قرية كوراديني السابقة.

نتيجة هذه الدراسة. 9

لم تُقدّم المحفوظات المتعلقة بالقضية الليبية، كما سيُشرح بمزيد من التفصيل في الفقرة ذات الصلة، المعلومات اللازمة عن مراكز التأسيس -اسم المصمم، وسنة الإنشاء، وأي تسلسل زمني للمشروع. ولذلك، اضطررنا للاعتماد حصراً على المصادر الثانوية لتلك الفترة، وتحديدًا الصحف والمجلات التي نُشرت خلال تلك السنوات.

من الاستعمار.

ومصدر آخر قيّم للمعلومات، لا سيما فيما يتعلق بالفصل العاشر حول الوضع الحالي للتخطيط الحضري للمراكز، هو صور الأقمار الصناعية التي يمكن الوصول إليها عبر جوجل إيرث، والتي سمحت لنا بالتحقق من الانطباعات التي تم جمعها أثناء الرحلة فيما يتعلق بالنمو الحضري أو انخفاضه وتوسع النواة الأصلية للمراكز الريفية.

المصادر الأولى و: الأرشيف السادس

لإعادة بناء التاريخ المعماري للمراكز الريفية للتأسيس، فإن نقطة البداية الأساسية هي المواد الرسومية التي أنتجتها المكاتب المختلفة لمكتب التخطيط الإقليمي، سواء في طرابلس أو في برقة، خلال المراحل التي ميزت بناء مراكز هجرة المستوطنين.

لذلك بدأت هذه الدراسة يبحث إلى توضيح مصير المشاريع والوثائق المتعلقة ببناء مراكز الاستيطان -وبشكل أعم، جميع المواد الرسومية التي أنتجتها المكاتب الفنية، والتي تشكل أساس المشاريع العديدة في ليبيا.

حسناً، لم يتم العثور على هذه المادة حتى الآن، أي أن

الوثائق الصادرة عن مكاتب الأشغال العامة المختلفة الموجودة في ليبيا.

وبالتالي فإن الافتقار إلى المصادر الأولية يجعل من الصعب للغاية إعادة بناء المسؤوليات والأدوار والآليات المتعلقة بكل شيء يخص تخطيط وبناء المراكز بدقة متناهية.

في المناطق الريفية، وفي غياب الوثائق الأساسية، من الضروري الاعتماد على المصادر الثانوية، مع

جميع تداعيات صحافة النظام التي ستتم مناقشتها أدناه، سواء على "الكامل-

mentari" حيث يتم الحفاظ على المواد غير المرتبطة مباشرة ببناء المراكز الريفية،

لكنها قدمت، لأسباب مختلفة، معلومات قيّمة لأغراض هذا البحث.

تضم الأرشيفات التي تحتوي على وثائق تتعلق بفترة الاستعمار الليبي العديد من الوثائق المنتشرة في مكاتب مؤسسات متعددة، وغالبًا ما تُعهد إلى أمناء الأرشيف والقائمين عليها. سيتم تحديد تواريخ الفهرسة أدناه لعدة سنوات، حيث تعمل المؤسسات المختلفة على إعادة تنظيم المواد التاريخية. ومع ذلك، لا يزال هناك ارتباك عام بشأن محتويات الأرشيفات المختلفة (والتي لا يتم توثيقها بالكامل في بعض الأحيان).

9انظر في هذا الصدد إلى وثائق IMAI المنسوبة إلى وزارة الخزانة، وهو موضوع سيتم استكشافه بمزيد من العمق في الفقرة التالية.

(لم يتم فهرستها بعد) وعلى التحركات والمدفوعات من مكان إلى آخر.

لذلك، من الأهمية بمكان تتبع تاريخ مصير المواد المتعلقة بالقضية الليبية (الرسوم البيانية والوثائقية) التي أُنتجت خلال الحقبة الاستعمارية وحتى يومنا هذا، وذلك لإعادة بناء لغز المواقع المختلفة التي وُجدت فيها الوثائق -المستخدمة في سياق هذه الدراسة.

محفوظة حاليًا. 10

كانت مكاتب الأشغال العامة في ليبيا تُدار من قبل وزارة المستعمرات. تأسست هذه الوزارة عام ١٩١٢ بموجب المرسوم الملكي رقم ١١٢٠٥ الصادر في ٢٠ نوفمبر، وضُمَّت إليها المهام التي كانت تُمارسها سابقًا وزارة الخارجية فيما يخص الأراضي الخاضعة للسيادة أو الحماية الإيطالية. وكان لوزارة المستعمرات أرشيفها التاريخي الخاص. وبموجب المرسوم الملكي رقم ٤٣١ الصادر في ١٨ أبريل ١٩٣٧، تحولت وزارة المستعمرات إلى وزارة أفريقيا الإيطالية، التي كانت ليبيا وشرق أفريقيا الإيطالية تابعتين لها. ونُفذت إعادة هيكلة المكاتب بموجب المرسوم الملكي رقم ١١٢٣٣ الصادر في ١ يوليو ١٩٣٧.

والتي أنشأت خمس مديريات عامة، والقيادة العامة للشرطة الاستعمارية، والمكتب العسكري ومكتب البحوث الذي اعتمد عليه الأرشيف التاريخي.

منذ نهاية الحرب، ولعدة سنوات، خضعت وثائق وزارة الشؤون الإيطالية في أفريقيا لعمليات نقل وإيداع مؤقتة في مواقع مختلفة، إلى أن تم إلغاؤها (بموجب القانون رقم 430 الصادر في 29 أبريل 1953) والذي نص أيضاً على تقسيم الوثائق والأرشيف التاريخي إلى وزارات مختلفة. 12

الغرفة أ31 ،وزارة الخارجية

تنص المادة 2 من قانون عام 1953 بشأن نقل المواد من وزارة الشؤون الإيطالية لأفريقيا على ما يلي باعتباره قد نُقل إلى وزارة الخارجية: "أ) المسؤوليات المترتبة على الوصاية على الصومال؛ ب) المسؤوليات المتعلقة بالمصالح العامة والخاصة الإيطالية والخدمات العامة في أراضي ليبيا وإريتريا؛ ج) المسؤوليات المتعلقة بمساعدة المواطنين الإيطاليين المقيمين في أراضي المستعمرات السابقة، وتلك المتعلقة بالمواطنين الإيطاليين الذين يجدون أنفسهم في الظروف المنصوص عليها في المادة 32 من القانون رقم 137 الصادر في 4 مارس 1952؛ د) خدمة عودة المواطنين الإيطاليين إلى إيطاليا وعودة المواطنين الإيطاليين إلى أفريقيا؛ هـ) المسؤوليات المتعلقة بالمعهد الزراعي للشؤون الإيطالية لأفريقيا بموجب المرسوم الملكي

--(يركز هذا التقرير، الذي يتناول المواد المحفوظة في مختلف المحفوظات التاريخية، على المواد المتعلقة ببناء مراكز الاستيطان الريفي. ولذلك، تم حذف المعلومات المحددة المتعلقة بوجود أي مجموعات تخص جوانب أخرى من القضية الليبية. علاوة على ذلك، لا يفترض النص تحديد نقطة ثابتة، إذ لم تبدأ العديد من الوكالات والمؤسسات بعد في فهرسة هذه المواد. ويعود ذلك جزئيًا إلى التغيرات السياسية الجارية التي أدت، في غضون سنوات قليلة، إلى دمج بعض الوزارات المعنية ثم تفكيكها. ولا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به، سواء من حيث التدقيق والفهرسة، أو من حيث إتاحة المواد نفسها للباحثين واستخدامها.

11 وقد ورد ذلك صراحة في المرسوم الوزاري الصادر في 30 يوليو 1928.

12 انظر نص القانون في الملاحق.

13 انظر، فيما يتعلق بتاريخ الأرشيف، المنشور الذي قام به بيليغريني، بيرتينيلي ، 1994 وهو نص أساسي يوضح تطورات الإدارة الاستعمارية من نهاية القرن التاسع عشر إلى يومنا هذا عمليًا.

المرسوم التشريعي رقم 2205 الصادر في 27 يوليو 1938، والذي تم تحويله، مع بعض التعديلات، إلى القانون رقم 737 الصادر في 19 مايو 1939، والحفاظ على الأرشيف التاريخي.

في سياق هذا البحث، تم الاطلاع على الملفات المتعلقة بليبيا والمحفوظة في الأرشيف التاريخي لوزارة الشؤون الإيطالية لأفريقيا (1857-1945) والذي يشمل "أرشيف المديرية المركزية للشؤون الاستعمارية، أي الوثائق الصادرة عن مختلف المكاتب ذات الاختصاص الاستعماري التابعة لوزارة الخارجية [...] ووثائق مكتب الشؤون السياسية، والمكتب العسكري، ومكتب الشؤون المدنية، والمديرية العامة للشؤون السياسية والخدمات المتعلقة بالقوات الاستعمارية، والمديرية العامة للشؤون الاقتصادية والمالية، والمديرية العامة لمستعمرات شمال أفريقيا، والمديرية العامة لمستعمرات شرق أفريقيا، والمديرية العامة للشؤون السياسية والإدارية، وبالتأكيد العديد من المكاتب الأخرى".^{¹⁴} وهذا في الواقع مجموعة ضخمة ومتنوعة تضم أكثر من 2000 ملف.

كما تم الرجوع إلى المجموعة المتنوعة المعروفة باسم "أفريقيا الثالثة"، (1879-1955) والتي تم إنشاؤها من أوراق تم إزالتها من مجموعات أخرى بواسطة "لجنة توثيق العمل الإيطالي في أفريقيا".

كما تم فحص العديد من المجلدات من أرشيفات المجلس الاستعماري الأعلى (1923-1939) وخاصة تلك المتعلقة بخطط الاستعمار والتنمية من عام 1934 إلى عام 1938. وقد تم الاستشهاد بالوثائق المستخدمة في هذه الأطروحة مباشرة في النص.

وزارة الخزانة، كاستلنوفو دي بورتو، روما

بعد سقوط الحكومة الإيطالية في 1943، تم إنشاء حكومة إقليمية في ليبيا، والتي كانت تسمى "الحكومة الإيطالية في ليبيا"، والتي كانت تسمى "الحكومة الإيطالية في ليبيا".^{¹⁵} تم إنشاء هذه الحكومة في ليبيا في 17 يوليو 1947، والتعديلات اللاحقة. (المادة 2، القانون رقم 430 الصادر في 29 أبريل 1953) ومراجعة المتأخرات وفقًا للمرسوم التشريعي رقم 1180 الصادر في 17 يوليو 1947 والتعديلات اللاحقة.

نقلت وزارة الخزانة مؤخرًا جزءًا من المواد إلى مستودع كاستل نوفو دي بورتو، بالقرب من روما. ومن المتوقع أن تبدأ عملية فهرسة المجموعة قريبًا.¹⁶

14 بيليجريني، بيرتينيلي، 1994، ص 132.

15- أنشئ مجلس المستعمرات (CSC) داخل وزارة المستعمرات بموجب المرسوم الملكي رقم 1817 الصادر في 31 ديسمبر 1922، والذي أسند إليه، اعتبارًا من 1 يناير 1923، جميع المهام التي كان يضطلع بها سابقًا المجلس الاستعماري لشؤون إريتريا والصومال، واللجنة الإدارية العليا لطرابلس وبرقة، والتي ألغيت، وكان مطلوبًا من مجلس المستعمرات إبداء الرأي في جميع التدابير، بما في ذلك القوانين الحكومية. وقد قسم المرسوم الملكي رقم 467 الصادر في 7 أبريل 1927 مجلس المستعمرات إلى ثلاثة أقسام. تناول: الشؤون القانونية والإدارية، والشؤون الاقتصادية والمالية؛ والشؤون المتعلقة بالتنظيم العسكري للمستعمرات؛ وشؤون متنوعة غير مشمولة في اختصاص القسمين الأولين. وفي سبتمبر 1939، توقف مجلس المستعمرات عن العمل.

16 في هذا السياق، أود أن أشكر الدعم الذي قدمه لي الدكتور والتر فانييلي، وهو موظف في وزارة الخزانة، والذي سمح لي، على الرغم من الظروف غير المثلى، بالاطلاع على المواد الأرشيفية.

تتناول هذه المواد بشكل رئيسي طلبات التصفية المقدمة من شركات إنشاء الأشغال العامة، مثل الطرق والجسور، وفي بعض الحالات، العديد من المزارع أو المدن نفسها. يتم تنظيم هذه الوثائق حالياً حسب الشركة، لذا ستجد ضمن مجلد خاص بشركة إنشاءات ملفات المشاريع الفردية.

يحتوي الأرشيف أيضاً على العديد من المجلدات التي تتضمن مسوحات إقليمية تهدف إلى إنشاء من الطريق الساحلي وقناة برقة المائية. لم يكن من الممكن العثور على المواد المتعلقة بعقود الموظفين، والتي ربما لا تزال مودعة في الخزانة.

محتويات المجموعة مدرجة أدناه، والعناوين هي العناوين الأصلية المكتوبة على ظهر المجلدات. وبالمثل، يتم الإشارة إلى عدد المجلدات بجانبه.

- تصفية رسوم أضرار الحرب = هو صندوق أكبر، ويبلغ طوله 80متراً على الأقل
- الأشغال العامة 158 =
- الطرق 146 =
- المستوى 62 =
- CEP = 56 (أمين ممتلكات العدو: هذه طلبات ما بعد الحرب لاسترداد الأموال التي تُركت في الحجز أثناء الحرب)
- المستوطنون و 53 =
- المستوطنون والمسابقات 19 = (مسابقات الموظفين)
- الشؤون الاقتصادية والمالية 18 =
- الحالة المرضية المنقولة جنسياً 41 =
- مزرعة واحدة 24 =
- اعرف ذلك 17 =
- التجار LE = 16
- المراسيم 13 =
- البيانات المالية 4 =
- النزاعات 3 = OSO
- LEGI SLATI VO = 3
- شكراً لك 3 =
- أنت تؤمن 3 =
- غابي نيتو مي ني سترو فاردي إي 2 =
- FI CENZE HONOURS = 2
- الأموال المالية 2 =
- I SPETTORATO SERVI ZI MARI TTI MI = 2
- I NCI S = 2
- أعمال شركات متنوعة و 2 =
- الواردات والصادرات 2 = 1938-1939
- الشؤون السياسية في خمسينيات القرن العشرين 2 =
- S. CLEMENTE D'ETI OPI A = 1
- بنغازي 1 =
- RI CHI ESTA FONDI = 1

-	بيان الأموال البلدية 1 = PALI
-	المنظمات المقموعة 1 =
-	الاستقطاعات والمدفوعات في المنزل 1 =
-	مطلوب إذا كانت قيمة ZI ONI تساوي 1
-	الأوسمة الوطنية للفروسية 1 =
-	مواد الشراء 1 =
-	تطبيق أي إس أبيبا على التلفراف 1 =
-	الشؤون الإدارية 1 = VI
-	الزراعة، الغابات، الأشغال العامة، 1 = CI
-	الإقامة 1 =
-	فتحات الائتمان 1 =
-	الشيكات نوفمبر 1 = 1951
-	رابطة موظفي البلديات في جمهورية أفريقيا 1 =
-	قانون التأسيس الأول 1 = MA
-	البنوك 1 =
-	جي إم إيه مي لي تار بوكس 1 =
-	CEMENTERIA D'ETI OPI A = 1
-	التوظيف 1 = CI RENAI CA 2.
-	التعاميم من عام 1944 إلى عام 1952 =
-	شؤون قانونية متنوعة و 1 = 37 - '25
-	المستوطنون و 1 = 40-41 'LI BI A (على مدين / دائن ECL)
-	المستوطنون والعلاقات التجارية 1 =
-	المستوطنون والتقارير الفصلية 1 = 27-28
-	المستوطنون والتحويلات المالية 1 =
-	المستوطنون ووزارة رودز 1 =
-	أوامر الخدمة أو بطاقات الوصول، ميداليات 1 = E
-	اتحادات زراعية أو ثلاثية المدن 1 =
-	CREDI TI FI AT = 1
-	الوقيات الرباعية 1 =
-	من بين الشبكات، قسم الشؤون القانونية 1 =
-	المستندات المحاسبية 1 = 1948-1949
-	FI DEI USSI ONI = 1
-	كشوف حسابات السنوات المالية 1 = 50-51
-	حسابات السنة المالية 1 = 1948
-	حسابات السنوات المالية 1 = 46-47
-	الواردات ، 1 = الصادرات 1 = 1950 ، 1 =
-	الوضع الحالي 1 = 1947-1948
-	I NDENNI TA' VARI E = 1
-	NTERPELLANZE I NTERROGAZI ONI = 1
-	أعمال تي تي إيه إي بي أي فاني 1 =
-	أعمال تي تي إيه بريشي أني 1 =

- المراسلات VARI A LI BI A SOMALI A ERI TRE A = 1
- MI NI ERE E CAVE = 1
- بلدية غوندار 1 =
- NOTI FI CHE = 1

أرشفات الولاية المركزية، (ACS) روما a17

تم إيداع الدفعة الثالثة من المواد التي أنتجتها وزارة الشؤون الإيطالية لأفريقيا في الأرشف.

دولة روما المركزية.

تحتفظ مجموعة "المديرية العامة للشؤون المدنية" بوثائق مثيرة للاهتمام حول الطرق والمسابقات، ولا سيما مسابقة ساحة الكاتدرائية في طرابلس.

يمكن الاطلاع على لمحة عامة عن أنشطة المؤسسات، ونقل المستوطنين، وتطورات البناء في مختلف "النشرات الإخبارية" التي أرسلها والي ليبيا إلى رئاسة مجلس الوزراء من عام 1937 إلى عام 1940. وتُعد

هذه الأنواع من النشرات مفيدة للغاية لأنها تُبلغ، من بين معلومات أخرى، عن بدء وانتهاء أعمال البناء في المراكز المختلفة، مقسمة حسب المحافظة.

-صندوق الوكالة الليبية للاستيطان (ECL)

كانت وكالة استيطان برقة، التي أصبحت فيما بعد وكالة استيطان ليبيا، تحت إشراف مفوض الهجرة والاستيطان الداخلي، التابع للوزارة.

من المستعمرات، ثم وزارة أفريقيا الإيطالية.

مادة ECL، بعد كبح MAI

الكيانات تتخلص منهم.

انتقل إلى قسم وزارة الخزانة

في عام ١٩٩٨ أعلن فيديريكو كريستي، في مقال نُشر في مجلة "أفريكا"، عن اكتشاف أرشيف المكتب الأوروبي للحريات المدنية (ECL) الموجود في وزارة المالية. وكتب كريستي أن المجموعة لا تقتصر على

وثائق مكتب روما فحسب، بل تشمل أيضًا وثائق من طرابلس، وقدم وصفًا تفصيليًا للمواد التي عُثر عليها وفُحصت في المقال. نُقل أرشيف المكتب الأوروبي للحريات المدنية إلى جمعية الدراسات الأفريقية

(ACS) قبل نحو عشر سنوات، وهو الآن بانتظار إعادة تنظيمه وفهرسته، تمهيدًا لإتاحته للباحثين.

خلال صيف عام 2006، تمكنت من الاطلاع على بعض الأظرف الموجودة في هذه المجموعة.

يمكن تقسيم المواد التي فحصتها، والتي يبلغ مجموعها حوالي 20 مترًا طولًا، إلى ثلاث فئات رئيسية: ملفات تخص موظفي المؤسسة؛ وملفات تخص المستوطنين، مصنفة حسب القرية؛ وتقارير الإيرادات

والنفقات. وتفتقد المجموعة إلى مواد سكرتارية ومراسلات مع إيطاليا ومواد أخرى.

من المكتب الفني، فيما يتعلق بتصميم وبناء بيوت المزارع. كما عُثر على ملف واحد، ربما ترك بالصدفة، بعنوان (tions, Dep?, Etc.)، يحتوي على وثائق تتعلق بتصفية الشركات المشاركة في البناء. جميع الوثائق محفوظة على Edizione 1941 (السلطة) الذي تم تنفيذه في

فترة عامين، 1938-1939

معظم الملفات المتعلقة بالمستوطنين تعود إلى الفترة التي تلت عام ١٩٤٢ وتحتوي على طلبات تعويض عن أضرار الحرب، أو طلبات نقل (من إيطاليا إلى ليبيا والعكس). يحتوي الصندوق رقم ٥٥٠ الخاص بموظفي شركة الخطوط البحرية الأوروبية، على ملف لويجي رازا. إلى جانب تذكرة موسمية للخط البحري إلى ليبيا، يحتوي الملف على وثيقة موقعة من موسوليني تُقرر تعيين لويجي رازا، عضو البرلمان، رئيساً لوكالة استعمار برقة (مؤرخة في روما، ١٣ أغسطس، ١٩٣٢) للمزيد من المعلومات

إذا فكر المرء في دور العرق في نشأة وكالة الاستعمار.

من الناحية العملية، لم يكن من الممكن العثور على الأطراف التي يشير إليها كريستي في الأرشيف المركزي للدولة.

لـ

بفضل توافر بعض الموظفين، تم التحقق مرة أخرى من محاضر دفع ثمن المواد، والتي تم إرفاق القائمة التي أعدها كريستي بها ككتالوج مؤقت، وتم التأكد من وجود خطأ.

في نقل المواد من الخزانة إلى مركز خدمات العملاء، 19

يُعد هذا إغفالاً جسيماً، ويبقى أن نرى ما إذا كان أرشيف مكتب الاتصالات الإلكترونية لا يزال مودعاً لدى الوزارة. من الكنز.

المعهد الإيطالي لأفريقيا والشرق (I SI AO) روما

تأسس المعهد عام 1906 باسم المعهد الاستعماري الإيطالي، وفي عام 1928 أصبح المعهد الاستعماري الفاشي، وفي عام 1937

بعد إعلان قيام الإمبراطورية، أصبح المعهد الفاشي لأفريقيا الإيطالية، وهو اسم تغير في

في عام 1947 أصبح المعهد معهد أفريقيا، وفي عام 1971 أصبح المعهد الإيطالي الأفريقي. وظل اسم المعهد الإيطالي الأفريقي قائماً حتى عام 1995 عندما اندمج المعهد مع المعهد الإيطالي للشرق الأوسط والأقصى، لتُشكل المعهد الإيطالي الحالي لأفريقيا والشرق (ISI AO)

تمثل مكتبة الصور I SI AO واحدة من أغنى المصادر المتعلقة بالمستعمرات الإيطالية في إفريقيا، ليس فقط بسبب الكمية، ولكن بالأحرى بسبب الأصول المختلفة للصور، والتي تنقل التجربة الاستعمارية من وجهات نظر متعددة.

نشأت المكتبة الفوتوغرافية من دمج أموال المتحف الاستعماري، التابع لوزارة المستعمرات.

(وزارة الشؤون الإيطالية لأفريقيا)، والمعهد الاستعماري الإيطالي. في الواقع، في عام 1953 عند إلغاء وزارة الشؤون الإيطالية لأفريقيا، نُقل المتحف إلى المعهد الإيطالي لأفريقيا، الذي كان سابقاً

المعهد الاستعماري الإيطالي. 20

تنص المادة 20 من القانون رقم 430 الصادر في 29 أبريل 1953 بشأن إلغاء وزارة أفريقيا الإيطالية على ما يلي: "مع نص منفصل، يُقدم إلى البرلمان للموافقة عليه في غضون أربعة أشهر من صدور هذا القانون، يتم النص على نقل أنشطة ومواد وزارة أفريقيا الإيطالية الملغاة ذات الأهمية العلمية والثقافية، بما في ذلك متحف الحقبة الاستعمارية، إلى المعهد الإيطالي لأفريقيا. [...]"

٣١

وهكذا نشأت المجموعة الفوتوغرافية من دمج الصور التي كانت تحتفظ بها وزارة الخارجية (التي أصبح جزء منها وزارة المستعمرات عام 1912 انظر الفقرة الأولى)، والتي بدأت بجمع الصور لتوثيق العمل الاستعماري عام 1889 مع مجموعات متحف المستعمرات. بدأت المجموعة "بشكل شبه عفوي" من خلال تراكمات متتالية، ولم تصبح مجموعة رسمية إلا عام 1930.

أداة فرعية أساسية لنشر أفكار النظام.

يتألف القسم الخاص بليبيا من حوالي 40,000 صورة فوتوغرافية، لم تُفهرس بعد، ولكنها مُرتبة في مجلدات مع إشارة موجزة إلى المواضيع. وكانت مراجعة المجموعة المتعلقة بالقرى التأسيسية، للإيطاليين والمسلمين، ذات أهمية بالغة: فمعظم الصور المحفوظة هنا غير منشورة، ويشير العديد منها إلى قرى لا تزال قيد الإنشاء، وفي بعض الحالات تُظهر العمارة قبل تجهيزها للتصوير الرسمي، وتُصوّر واجهات المباني وأنظمة البناء ومراحل الإنشاء التي لم تُنشر من قبل.

23

المجموعة غنية للغاية، ولا يسعنا إلا أن نأمل في فهرستها وفتحها للجمهور قريباً.

أشغال عامة MI NI STERO

سيسانو رومانو، روم أ

يُحفظ الأرشيف التاريخي لوزارة الأشغال العامة بالقرب من روما في مستودع تشيزانو رومانو. بعد الحرب، فحصت "لجنة إنقاذ الأرشيف" المواد، والتي قامت بين عامي 1945 و 8491 بحذف جزء كبير من المواد التي يعود تاريخها إلى عام 24. 1800. نُقل ما تبقى من المواد المحذوفة إلى تشيزانو حوالي عام 1980 المستودع. لأنه لا يُمكن اعتباره أرشيفًا، هو

25

ومع ذلك، يُمكن أن يكون من الممكن العثور على الملف الشخصي لماريو

20 للاطلاع على تاريخ المعهد وسرد تاريخي مفصل، انظر بالم 2005 الصفحات 16 وما يليها.

21 انظر نص القانون في الملاحق.

22 في المجموع، تم الاطلاع على خمسة مجلدات تتعلق بالقرى الخاصة بالمستوطنين الإيطاليين، ومجلد بعنوان "الاستعمار الإسلامي" والمجلدات التي تحمل عناوين "الاستعمار الديموغرافي المكتف في ليبيا"، و"الامتيازات الزراعية"، و"الهجرة الريفية الثانية في ليبيا"، و"هجرة سكان الريف في ليبيا".

23 أشكر الدكتور مارتيلوتشي لإتاحة الفرصة لي للاطلاع على جزء من أرشيف ليبيا.

24 يمكن الاطلاع على محاضر اللجنة داخل الأرشيف، والتي تحتوي على قائمة مفصلة بالمواد المرفوضة.

25 أدين بالمعلومات المتعلقة بتشيزانو إلى فلافيو غوتاردي، الخبير المتميز في كل من الموقع الجغرافي ومحتويات المواد المودعة في الأرشيف. وقد مكّني غوتاردي من جمع بيانات تتعلق برومانو (انظر سيرته الذاتية) وكاميليتي، كما ساعدني في تحديد نقص البيانات المتعلقة بمهندسي العقود العاملين في ليبيا في....

كان رومانو كبير مهندسي مكتب الأشغال العامة في بنغازي من عام 1930 إلى عام 1934، وسيلفيو كاميلتي، من عام 1919 حتى اندلاع الحرب، يشغل منصبًا إداريًا في مكتب الأشغال العامة في طرابلس وليبيا منذ عام 1935. 26 وليس من المستغرب أن ملف رومانو، كملف كاميلتي، لا يحتوي على معلومات تتعلق بالنشاط في ليبيا، باستثناء ملخص موجز، نظرًا لأن الموظفين الذين وظفتهم وزارة الأشغال العامة، وقت نقلهم إلى ليبيا، أصبحوا تحت إشراف وزارة المستعمرات في أفريقيا الإيطالية منذ عام 1937 وهذا يفسر أيضًا سبب عدم حفظ ملفات الموظفين المتعاقدين العاملين في ليبيا في تشيزانو.

ومن الأمور التي تثير الاهتمام أيضاً أصوات المجلس الأعلى للأشغال العامة، والتي كانت النتائج التالية منها راجع القسم 1(المباني) من عامي 1933-1934 و8391-9391، والقسم 2(شبكات المياه) من نفس التواريخ. ستجد في المجلدات المتعلقة بالموافقة على الأعمال ضمن فئة "المباني" الموافقات المختلفة لأجزاء مختلفة من الطريق الساحلي الليبي، ولمدارس مختلفة (بعضها في طرابلس)، ولمساكن الإنكيس في بنغازي، ولمبنى البلدية ومكتب البريد ومحافظة طرابلس. لا يوجد في الموافقات أي ذكر لأعمال بناء المراكز الريفية، ومن هذا يُستنتج أن الموافقة على المشاريع وتقديرات التكاليف لم تتم داخل المجلس الأعلى للأشغال العامة. 27

من المأمول أن يتم قريباً إخلاء مواد تشيزانو وجردها، حتى يتسنى فهم ما لا يزال مخفياً داخل المجلدات العديدة الموجودة في المخزن.

المعهد الوطني للضمان الاجتماعي، (NPS) روما 28

تبدأ الوثائق المتعلقة بنشاط الاستعمار الذي قامت به القوات المسلحة الوطنية الليبية في عام 1934، و

ويشمل ذلك العديد من المراكز الوثائقية التي تتوافق مع المكاتب التي أنتجت الوثائق، سواء تلك الموجودة في روما أو تلك الموجودة في طرابلس -والتي أدارت عملية الاستيطان في الموقع.

تُحفظ الوثائق التالية في المديرية العامة لروما:	من	"
	خدمة الميراث	
	مكتب الاستعمار الليبي	-
	إدارة الميراث في	-
	إدارة الخدمات	-

سنوات من العمل.

يُعدّ المهندس كاميلتي أحد الشخصيات المهنية القليلة التي رافقت فترة الاستعمار الليبي بأكملها. بدأ مسيرته مديرًا لقسم الأشغال الهيدروليكية والصحية والطرق في طرابلس وضواحيها (من عام ١٩١٩ إلى ١٩٣٩) ثم تولى في عام ١٩٢٩ إدارة مكتب إدارة الأشغال العامة في طرابلس، والذي أصبح عام ١٩٣٥ إدارة الأشغال العامة في ليبيا. لا تتوفر معلومات كافية عن عمله كمصمم (مع أن تصميمه لسوق بيدا ليتوريا معروف جيدًا)، ومن المؤكد أن دراسة معمقة لنشاطه الكامل في المستعمرة ستكون مثيرة للاهتمام. انظر أيضًا: Godoli, Giacomelli (ed.) ٢٠٠٥. Godoli, Giacomelli (ed.) ١١٤-١١٥.

27 انظر الفصل 4 حول مسؤوليات الموافقة على مشاريع المراكز الريفية.

28 انظر خرائط الاستعمار الليبي 1960-1934الجرد، I NPS 2006

من	"مديرية استعمار" طرابلس:	
	_الأمانة العامة -الموظفون	
-	دائرة الزراعة -أمانة المستوطنين	
-	خدمات المحاسبة -مسك الدفاتر	
-	متنوع	

أُرسلت المواد من طرابلس إلى المقر الرئيسي في روما في الفترة ١٩٦٠-١٩٥٩ وذلك في أعقاب عمل لجنة.

يضيع.

تم إجراء تصنيفين عامين على مر الزمن، الأول في عام ١٩٤٦ والذي يشير إليه كريستي92، والآخر في عام ١٩٥٥ وهو ليس بعيدًا عن الأول.

أُنجزت عملية جرد نهائية في عام ٢٠٠٥أسفرت عن مراجعة شاملة لجميع المواد، مع توثيق دقيق ومفصل لملكية كل منها، وسيُنشر تقرير مفصل عن هذه العملية الأخيرة قريبًا.

تُعَدّ البيانات المتعلقة بالتوطين الديموغرافي (عدد المزارع، والأسر المقيمة فعليًا في مختلف المناطق، والتكاليف المتكبدة) ذات أهمية خاصة لأغراض هذا البحث، وذلك بهدف تحديد مدى مشاركة المعهد الوطني للمزارعين والأسر (INFPS) في عملية التوطين بشكل موضوعي. ومن الجدير بالذكر أيضًا مخططات أنواع بيوت المزارع التي بناها المعهد. ومن بين الرسومات المهمة، رسومات النافورة التي صممها دي فاوستو لقرية ميشيل بيانكي، ومشروع كازا ديل فاشيو، الواقع أيضًا في قرية ميشيل بيانكي، ومواصفات المناقصة لعدد كبير من بيوت المزارع التي بُنيت عام ١٩٣٩ والتي تُبرز أيضًا الاختلافات مع المباني التي شُيّدت عام 1938.

من المشاكل التي تمت مواجهتها.

ومن الأمور ذات الأهمية أيضاً المواد المتعلقة بالمكتب الفني للمؤسسة الوطنية الأولى لحماية البيئة، والتي لم يتسنَّ الاطلاع عليها، إذ إنها بانتظار المعالجة والتصنيف. جميع المواد مودعة في...

أنا أدير المقر الرئيسي لهيئة المتنزهات الوطنية في روما.

بنك روما، روما

يُحفظ الأرشيف التاريخي لبنك روما في مقره الرئيسي في روما. المواد مُفهرسة وموصوفة رقميًا، ويسهل الاطلاع عليها.

بدأ البنك عملياته في ليبيا عام 1907 بافتتاح فرع في طرابلس. وتلا ذلك افتتاح فروع عديدة في طرابلس وبنغازي ومدن رئيسية أخرى. وبعد الحرب، أُعيد افتتاح فرع طرابلس عام 195١ وفرع بنغازي عام 1957.

"

في 13 نوفمبر 1٩6٩ الفروع الأجنبية في

أنشأت ليبيا، بما في ذلك فرع طرابلس، بنك الأمة (Umma Bank SpA)الذي شارك فيه بنك الروما.

بنسبة 49% من رأس المال."

يضم الأرشيف التاريخي وثائق صادرة عن فرع بنك روما في روما، إذ لم تُعاد الوثائق الصادرة عن المكاتب الليبية. ومن بين المواد المحفوظة ذات الأهمية لهذا البحث، تلك المتعلقة ببداية الاستيطان، أو "التوغل السلمي" الذي رُوِّج له بنك روما من عام ١٩٠٧ إلى سبتمبر ١٩١١ وهو التاريخ الذي يُمَثَّل بداية حرب الفتش. ومن بين هذه المواد، تبرز رسائل إندريكو بريشيان، مدير فرع طرابلس، إلى المقر الرئيسي في روما، والتي تُقدِّم تقارير تدريجية عن الاستثمارات في الأراضي الليبية، وتقترح مشاريع مالية كان من شأنها دعم التوغل الإيطالي في تلك الأراضي.

كما أن التوثيق الرسومي لمكاتب البنك والترتيبات ذات الصلة يثير اهتماماً خاصاً.

التخطيط الحضري.

المعهد الزراعي الخارجي، (I AO) فلورنسا

تأسس المعهد الزراعي لما وراء البحار في عام 1904 تحت اسم المعهد الزراعي الاستعماري الإيطالي.

في عام 1938 أصبح المعهد الزراعي لأفريقيا الإيطالية، وفي عام 1959 أعيد تسميته إلى المعهد الزراعي لما وراء البحار.

خلال فترة الاستعمار في ليبيا، ارتبط المعهد ارتباطاً وثيقاً باسم أرماندو ماوجيني، المستشار الفني لوزارة المستعمرات ومدير المعهد من عام 1924 إلى عام 1964. تتكون مجموعة ماوجيني المحفوظة في المعهد من العديد من الصور الفوتوغرافية التي التقطت خلال سنوات الاستعمار، وهي مهمة لأن غالبيتها صور وثائقية خالية من أغراض الدعاية.

كما يحتفظ مكتب الشؤون الدولية بالعديد من الوثائق، بما في ذلك الرسائل والتقارير والأخبار المتعلقة بالاستعمار الزراعي.

كما أن للمكتبة أهمية أساسية، إذ أنها تحفظ مجموعة واسعة من منشورات تلك الفترة، بما في ذلك العديد من المجلات التي كانت تصدر في طرابلس.

الأرشيف هنا وهناك

هذه هي الأوراق التي يملكها نيلو كويليتشي، ومن بينها بعض الصور الفوتوغرافية والمراكز الريفية المحفوظة، وقصاصات من المجلات تحتوي على مقالات لميمي كويليتشي، ونسخة من كتاب نيلو كويليتشي غير المنشور بعنوان "المسار".

من ليبيا الكلاسيكية عام 1939

30من فهرس الأرشيف. لا يزال مقر بنك الأمة يشغل مقر بنك روما في طرابلس.

31منذ عام 1933 شغل ماوجيني منصب أستاذ الزراعة الاستوائية والاقتصاد الزراعي في جامعة فلورنسا. وفي عام 1985 تبرع ورثته بمجموعة كتب ماوجيني لمكتبة كلية الزراعة في فلورنسا.

32تلم يتم فحص هذه الوثائق بالكامل، وذلك أيضاً لأنها تخضع لإعادة فهرسة.

33أشكر الدكتورة ساني على صبرها وخبرتها التي وفرتها لبحني.

ومن الأمور الجديدة بالاهتمام أيضاً بعض الملاحظات المخطوطة التي تشير إلى شعارات المراكز الريفية. (انظر ملفات المركز).

الأرشيف في ليبيا أ

قلعة، طرابلس

أتاحت لي إقامة مطولة في طرابلس خلال صيف عام 2005 فرصة الاطلاع بتعمق على المكتبة الموجودة داخل قلعة طرابلس. والتي تضم العديد من المنشورات من الحقبة الاستعمارية، والتي يمكن العثور عليها أيضاً في مكتبة معهد الدراسات المتقدمة في فلورنسا أو في المكتبة.

مواطن روما أ.

خلال إقامتي، أتاحت لي فرصة التحدث مطولاً مع المهندسة المعمارية فريال شرف الدين، الموظفة في المكتب الفني التابع لما يُمكن تشبيهه بالهيئة الإيطالية للإشراف، والموجود في القلعة. نفت المهندسة مرازا وتكراراً وجود أي أرشيفات أو مواد رسمومية تعود إلى الحقبة الاستعمارية. ومع ذلك، وبعد زيارات عديدة، حصلت على رسومات رقمية (نُقال إنها الوحيدة المحفوظة في القلعة)، من بينها، ذات أهمية بالغة، مخطط ومقطع المشروع الذي وضعه فلورستانو دي فاوستو عام ١٩٣٩القرية توريلي الريفية، والمقرر بناؤها في تيكيس لاستقبال الموجة الثالثة من الهجرة الجماعية. إلا أنه لم يكن من الممكن الاطلاع على المواد الأصلية.

34

وبالتالي تبقى الأسطورة المحيطة بالأرشيف المحفوظ في القلعة قائمة. على الرغم من حقيقة أن العديد من الأشخاص الذين تم استجوابهم بشأنه يدّعون أن القذافي دمر كل شيء.

ومن الأمور ذات الأهمية الخاصة أيضاً النموذج الخشبي القابل للإزالة لقصر الحاكم، والموجود حالياً في مكتب "الإدارة".

مركز لي بيان للدراسات البحثية، طرابلس

تأسس المركز الوطني للبحوث والدراسات العلمية عام ١٩٩٣ بهدف جمع البيانات والمعلومات الاقتصادية والثقافية والسياسية عن ليبيا المعاصرة. ويضم المركز أرشيفاً فوتوغرافياً واسعاً ومنظماً بدقة. مع أنه لا يوجد معيار واضح لتصنيف الصور في ألبومات مختلفة. وتشمل الصور المتعلقة بالحقبة الاستعمارية العديد من البطاقات البريدية والصور الفوتوغرافية وقصاصات الصحف والمجلات.



6.الجزء الداخلي من قلعة طرابلس، حيث توجد المكتبة ومكاتب ما يشبه هيئة الإشراف على الفنون الجميلة الإيطالية.

المصادر الثانوية والمراجعات

خلال سنوات الفاشية، ولا سيما منذ عام ١٩٣٦م مع إعلان قيام الإمبراطورية، شهدت صناعة النشر طفرة حقيقية: فقد تضاعفت المجلات والمنشورات ذات الطابع الاستعماري، وخاصة تلك التي تنشر معلومات عن المآثر في ليبيا. ولذلك، فإن تحليل المصادر الثانوية المتعلقة بالمستعمرة يواجه وفرة من المعلومات غير الموضوعية، والتي كتبها في الغالب مستعمرون مقتنعون. ٣٥ ولا يقتصر الأمر على ضرورة التدقيق في أسلوب عرض المعلومات فحسب، بل يتطلب الأمر في بعض الحالات التحقق من صحتها.

على سبيل المثال، تنشر العديد من المجلات والكتب صورًا للقريه نفسها، ولكن من زوايا مختلفة، مع تعليقات تشير إلى أماكن متباينة. ولعلّ هذا يعود إلى نقص المعلومات، أو نقص المواد الفوتوغرافية الواضحة والقبالة للاستخدام، أو إلى التباس عام. والحقيقة هي أنه يجب دائمًا التحقق من صحة المعلومات، ومن مصادر عدم اليقين الأخرى تواريخ إنجاز المشاريع، فضلاً عن عدد المزارع المسجلة في منطقة معينة.

في المراكز الريفية، غالباً ما تختلف البيانات تماماً من منشور لآخر.

من الضروري أيضاً التأكيد على أن وفرة المعلومات تتعلق أساساً بأرقام وأساليب الاستيطان الزراعي، وبالتالي بدراسات المنطقة، وفرضيات حول الإنتاجية الزراعية المحتملة، والإعلان عن الأراضي الجديدة كحلّ لمشكلة الاكتظاظ السكاني والبطالة الداخلية. أما المعلومات المتعلقة بالهندسة المعمارية فهي شحيحة، وتُختصر في الغالب بالأرقام: إجمالي أمتار الطرق المبنية، وإجمالي عدد المساكن الفشيدة. أو أنها تهدف إلى إعادة تأكيد الطبيعة الموفقة للاستيطان الإيطالي للسكان الليبيين، وعرض بناء مراكز للعائلات المسلمة كإصلاح اجتماعي. وكما سيتم تناوله بمزيد من التفصيل في الفصل التاسع، يهتم النظام بالإعلان عن سرعة البناء والقدرة على تنفيذ المشاريع، وتُعد الهجرة الجماعية مثيرة للاهتمام لأنها، بإعادها غير المناسبة، تُجسد تصاميم النظام غير المناسبة بدورها. إن فعل الهجرة هو ما يملأ صفحات الصحف في ذلك الوقت، حركة "جيش العشرين ألفاً"، والتنظيم والتنسيق المثاليان لهذا المشهد الجماهيري الذي يقدمه الفاشية لنفسه وللعالم. تبقى الهندسة المعمارية، الخلفية الصامتة لهذا الحدث العظيم، في الخلفية، كما لو كانت بمثابة خلفية مسرحية ضرورية، ولكن بدون كرامة المشاركة.

نظراً لندرة المواد المتعلقة بالمراكز الريفية عموماً، تُعدّ الصور المنشورة لدعم المقالات حول المستعمرة أساسية، والتي، على الرغم من تقديمها لمواضيع شديدة التنوع -زيارة الدوتشي، والمهرجان الزراعي...- غالباً ما تُؤظر، وإن كان ذلك بشكل عابر وفي أغلب الأحيان في

35من الضروري التأكيد مجدداً على أن جميع الأبحاث تستند حصراً إلى وثائق إيطالية. في الواقع، هناك غياب تام لشهادات الليبيين.

36يتم الإبلاغ عن العناصر المختلفة المتعلقة بهذا الموضوع والتعليق عليها في صحائف معلومات المركز.

ثانياً، الهندسة المعمارية أيضاً. ولذا فإن منشورات مثل كتاب "ليبيا تورستيكا" الصادر عام 1938 بقلم دي أغوستيني، أو التقرير الصحفي "الدوتشي في ليبيا"، الصادر أيضاً عام 1938 تمثل مصدراً مهماً للمواد الفوتوغرافية.

تضم هذه المجموعة نفسها أيضاً منشورات إخبارية عن الهجرة الجماعية، تروي وصول "المشاة الريفيين"، وغالباً ما تُصوّر المراكز التي استقبلت العائلات. ومن بين هذه المنشورات، التقرير المصور: "العشرون ألفاً: توثيق مصور لأول هجرة جماعية للمستوطنين إلى ليبيا ضمن خطة الاستيطان الديموغرافي المكثف لعام 1938" يحتوي هذا النص على أغنى وأشمل مجموعة من صور المراكز.

تتسم الكتيبات الصادرة عن وكالة الاستيطان والمعهد الوطني لدراسات السكان الأصليين، بالإضافة إلى الدراسات الموجزة حول المراكز الريفية، بتنظيم مماثل. وهنا أيضاً، لا يُناقش النجاح الزراعي إلا بالأرقام، ولكن غالباً ما تُرفق صور للمراكز، وهي ذات أهمية بالغة لإعادة بناء مراحل توسع هذه المراكز.

على النقيض من ذلك، نُشرت تصاميم بيوت المزارع على نطاق واسع، وعُلّق عليها العديد من المؤلفين، وعلى رأسهم إنريكو بارتولوزي، من خلال دراساته العديدة حول البيوت الريفية في المستعمرات. وتُعدّ هذه الدراسات تحليلات موضوعية للتصاميم المُعدّة لبيوت المزارع، مع تعليقات تستند أيضاً إلى خبرات في المواد والتكاليف، تمّ تحليلها على مرّ السنين.

على الرغم من أن المنشورات لا تخصص مساحة كبيرة للهندسة المعمارية، إلا أن المجلات المتخصصة تُعدّ مصدراً رئيسياً للمعلومات، وقد بدأت، منذ حوالي عام ١٩٣٠ في تناول العمارة الاستعمارية، وإن كان ذلك بشكل متقطع. ٣٨ وعلى الرغم من ندرتها، فإن المقالات التي تناقش الهندسة المعمارية كموضوع، مع ذكر أسماء المهندسين المعماريين ونشر المخططات والمواد التوضيحية، تُعدّ قيمة للغاية.

منذ أوائل ثلاثينيات القرن العشرين، تُعدّ مجلة "راسينيا دي أركيتيتورا" الدورية الأكثر اطلاعاً وحداثة في مجال العمارة الاستعمارية. تنشر المجلة شهرياً مقالاتٍ عن أهم المباني التي شُيّدت في المدن الرئيسية (برشلونة، طرابلس، بنغازي)، وكانت أول من نشر، عام ١٩٣٥ تقريراً عن القرى الجديدة التي بُنيت على جبل برقة. يحمل المقال توقيع "OC"، ويُرجّح أنه أوتافيو كايباتي، المدير المشارك للمجلة.

ربما يكون نشاط كايباتي الشخصي في ليبيا عاملاً أساسياً في الاهتمام.

المجلة تحديداً تتناول المواضيع الاستعمارية.

تُعدّ مجلة راسينيا أيضاً المنصة الرئيسية لنشر الأفكار النظرية حول العمارة الاستعمارية: حيث يُنشر "بيان العمارة الاستعمارية" لجوفاني بيليغريني حصرياً هنا، مصحوباً بـ

من مقال كايباتي "اتجاهات العمارة الإيطالية الحديثة في ليبيا"، (1936، ص. 343-350)

37 انظر على سبيل المثال المنشورات الأحادية لمركز ECL حول مراكز Crispi و Gioda و Brediglieri و Beda.

38 كما تفضل المجلات العمارة المبنية في المدن بدلاً من تلك الموجودة في المراكز الريفية، وهو موضوع يتم استكشافه بعمق في الفصل 9.



7. الصورة مأخوذة من: الدوتشي في ليبيا، التعليق الأصلي: "يُظهر السيد بياجى للدوتشي نموذج المصحة التي بناها المعهد الوطني الفاشي للضمان الاجتماعي".

"إن الصورة مثيرة للاهتمام تحديداً بسبب نموذج المصحة."

تتعدد الصور المصاحبة للمقالات، والتي تستحق أيضاً الثناء على دقتها العلمية الكبيرة: يتم الاستشهاد بالمهندسين المعماريين دائماً، وغالباً ما تكون الصور المنشورة لمؤلفي المقالات، وبالتالي فهي تركز بشكل حصري على الهندسة المعمارية.

تُعدّ مجلة دوموس مرجعاً أساسياً لمساهماتها النظرية في مجال العمارة الاستعمارية عمومًا، ولا سيما مساهمات كارلو إنريكو رافا حول ضرورة البحث عن لغة شكلية حديثة للعمارة الاستعمارية أيضًا، وصياغة مفهوم "المتوسطة" في المقالات المنشورة عام 1931 (سلسلة المقالات الشهيرة "مرآة العقلانية"). كما تُعدّ مساهمات بيتشيناتو ورافا عام 1936 حول كيفية البناء في المستعمرات، جديرة بالاهتمام.

قبل عام 1932، كانت مجلة Architettura e arti Decorative واحدة من المنشورات الرئيسية للمسابقات في المستعمرة: حيث تم نشر نتائج المرحلتين من مسابقة تصميم ساحة الكاندرائية في طرابلس والتعليق عليها، وكانت المجلة الوحيدة التي ناقشت مسابقة "المنازل النموذجية" التي سيتم بناؤها في طرابلس.

39

علاوة على ذلك، ومنذ منتصف عشرينيات القرن الماضي، ظهرت عدة مقالات تتعلق بالعمارة المتوسطة العفوية في مجلة "أركيتيتورا"، مثل المقالة المخصصة للمنازل العربية القديمة في طرابلس، ومقالة بلينيو ماركوني المنشورة في سبتمبر 1929، حيث استخدم الكاتب صفة "المتوسطة" لأول مرة. 40

ومن بين المجلات ذات الأهمية الخاصة، نظراً لشمولية مقالاتها، مجلة "L'Ingegnere" التي نشرت عام 1935 نصين حول موضوعين غير مألوفين، كلاهما من تأليف المهندس سيراني (الذي كان يعمل في طرابلس منذ عام 1934) يتناول العدد الأول، الصادر في فبراير، المباني التي شُيّدت لأعضاء تعاونية "إيطاليا" (التي تأسست عام 1925) وهي عبارة عن مجموعة من الفيلات تُعرف باسم "ناتورال". أما المقال الثاني، الذي نُشر في أغسطس، فيُصوّر الفنادق التي بُنيت على طريق "فيا دي غاداميس". مدينة إم إيليو دي بونو، شمال القصر الحكومي

يتحول السرد إلى رواية مغامرات، لكن مخططات الطوابق والصور العديدة، بما في ذلك صور التصميمات الداخلية، تظل إضافة مثيرة للاهتمام.

لا تزال مجلة "ليبيا" الشهرية، الصادرة في طرابلس منذ عام 1937 من أهم مصادر الصور والمعلومات عن الحقبة الاستعمارية في ليبيا. تتميز المجلة بشعبيتها الواسعة، ولا تتبع خطأ موضوعيًا محددًا، إذ تغطي عمومًا مواضيع متعلقة بالاستعمار وليبيا. أما العمارة، فتُعدّ موضوعًا متقطعًا؛ فالمقالات غالبًا ما تكون سطحية ولا تُشير إلى المصممين أو التواريخ، إلا أن الصور العديدة، سواءً للعمارة أو للحياة اليومية في القرى، تُشكّل مصدرًا أساسيًا للمعلومات، علاوة على ذلك، فهي المجلة الوحيدة التي تُخصّص سلسلة مقالات للرامامين واللوحات الجدارية التي أُبدعت داخل كنائس المراكز، بينما لا تُخصّص أي مقالات أخرى للوثائق.

أما فيما يتعلق بالمواد البصرية، فقد قدمت صحف لوس مساهمة قيّمة للغاية، والتي

تُتابع أحداث الاستعمار خطوة بخطوة. نصوص الصحف مربكة ومتكررة، لكن عمارة المدن تظهر مرارًا وتكرارًا في التقارير الإخبارية، التي تتضمن أيضًا لقطات جوية توضح زوايا لم تُصوّر من قبل.

41

خناقًا لهذه النظرة السريعة على المصادر الثانوية لتلك الفترة، لا بد من الإشارة إلى المساعدة الجوهرية التي قدمتها أدلة نادي السياحة الإيطالي. رافقت هذه الأدلة التوسع الاستعماري الإيطالي، وتزايدت أهميتها تدريجيًا بإصدارات تتناول الأراضي التي وُضمت إلى شبه الجزيرة. كان الهدف الدعائي ونشر المعرفة الاستعمارية واضحًا، إذ تعكس الأدلة بدقة الحقبة التاريخية التي صدرت فيها، إلا أن طابعها العام عملي، متحرر من الخطاب السياسي للنظام. أما إسهامها، سواءً في رسم الخرائط والخرائط الطبوغرافية للمدن، أو في وصف الأماكن، بما فيها المراكز الريفية حديثة التأسيس، فهو لا يُضاهى.

كان تحديد المراكز الريفية أثناء الإقامة في ليبيا ممكنًا بفضل الإرشادات التفصيلية للأدلة (وخاصة جنوب إيطاليا والجزر الإيطالية -ليبيا في عام 1940).

42

يشير نطق الأسماء العربية في النص إلى النطق المستخدم في دليل الرحلات السياحية

منذ عام 1940.



8. دليل الجمعية السياحية الإيطالية (نادي السياحة الإيطالي سابقًا)، جنوب إيطاليا والجزر الإيطالية، ليبيا، 1940.

41 جميع النشرات الإخبارية متوفرة بصيغة رقمية على الموقع الإلكتروني التالي: www.archivioluice.com

42 راجع مقال روسيلي. في: جريسلييري، ماساريتي، راجنوني، 1993، ص. 107-101

استعمار ليبيا. المشروع الاستعماري من

الحكومات الليبرالية وظهور الفاشية (1911 - 1940)

بدأ المشروع الاستعماري الإيطالي متأخراً نسبياً مقارنة بالأحداث الاستعمارية في البلدان الأخرى.

1-تميزت خلال الحكومات الليبرالية بتقلبات في اهتمام الرأي العام الأوروبي.

مع ظهور الفاشية، اكتسب التنافس على أفريقيا زخماً جديداً. ونضجت فكرة استخدام ليبيا لأغراض الاستعمار الديموغرافي القائم على الاستغلال الزراعي والممول بالكامل من أموال الدولة، تدريجياً خلال

السنوات الممتدة من فترة ما بعد الحرب الأولى وحتى نهاية عام 1930، حين تم تحديد المبادئ التوجيهية للاستعمار الديموغرافي المكثف للإقليم من خلال مجموعة قوانين عامي 1938 و1939. ولا

يشترط بالضرورة أن تكون هذه العملية التاريخية

يُنظر إليها على أنها سلسلة من القرارات الموجهة بوعي نحو هدف نهائي، كما

بل هي بالأحرى محاولات تدريجية، نتيجةً لشكوك إيطاليا وصعوباتها في مواجهة اختبار الاستعمار الليبي. 2يستعرض هذا الفصل والفصل التالي المراحل منذ عام 1911، وهو العام الذي احتلت فيه

طرابلس، وصولاً إلى تأكيد برنامج الاستيطان الديموغرافي المكثف، الأساس السياسي لظهور المراكز الريفية المُنشأة حديثاً، والذي تحقق من خلال موجتي الهجرة الجماعية في عامي 1938 و1939. ويُولي

الفصل اهتمامًا خاصًا للأنظمة التشريعية.

والتي حددت مراحل الاستعمار، والتي تشكل الأساس القانوني لتنفيذ خطط الاستيطان.

يتبع عرض هذا الفصل والفصل التالي ترتيبًا زمنيًا، وذلك لتسليط الضوء على التناقضات والاستمرارية في تطوير التدابير السياسية والتنفيذ الفعلي لها.

حكومة.

2.1

الاحتلال السلمي والاحتلال العسكري

في العقد الأول من القرن الجديد، اتجهت المصالح الاستعمارية الإيطالية نحو سواحل البحر الأبيض المتوسط في أفريقيا، نحو ذلك البحر الذي كانت إيطاليا تسعى فيه إلى ترسيخ مكانتها كقوة ناشئة إلى

جانب إنجلترا وفرنسا. 3وكان السعي وراء المكانة الدولية أحد أقوى الدوافع المؤيدة لـ



1. الممتلكات الاستعمارية، والمحميات، ومناطق النفوذ عشية الحرب العالمية الثانية.

2راجع. لابانكا، 2002الصفحات من 322إلى 323.


3-إن الإشارات الموجزة إلى تاريخ الاستعمار الإيطالي في ليبيا الواردة في النص لا تدعي أنها كاملة.

من أجل الاستعمار، يتمثل الهدف في اكتساب الظهور ضمن المشهد الأوروبي.

في عام ١٨٨١ وبعد أن تلاشت إمكانية غزو تونس، التي كانت تحت الحماية الفرنسية منذ مايو من العام نفسه، اتجهت المصالح الاستعمارية نحو المناطق الحرة الوحيدة المتبقية في البحر الأبيض المتوسط: سواحل طرابلس وبرقة، الخاضعة للحكم العثماني، والتي اعتبرتها الحكومة الإيطالية آنذاك في طريقها إلى الزوال. ومن الأمثلة على ذلك، إعادة التفسير الموضوعي لبدأ الاستعمار التي قام بها عالم الحيوان فيليبو كافاتسا عام ١٩٣٣ في ذروة النظام الفاشي، حيث سلط الضوء على العامل السياسي باعتباره القوة الدافعة الفعالة للغزو الاستعماري: "في عام ١٨٨٢ وضعت إنجلترا الدولة المصرية تحت وصايتها، ومنحتها قناة السويس مفتاح البحر الأبيض المتوسط شرقًا. وفي عام ١٨٨١ أنزلت فرنسا قواتها في تونس وأقامت حمايتها على تونس، التي كانت بالفعل تحت سيطرتها."

كانت مأهولة بعدد كبير من المستوطنين الإيطاليين. في عام 1908 وأخيرًا في عام 1911 المغرب

بعد أن أصبحت تحت حماية فرنسا، لم يبق سوى سواحل طرابلس وبرقة، التي لم تكن قد وقعت بعد في أيدي أي قوة غربية. كانت ألمانيا، التي كانت تسعى لتأكيد قوتها التوسعية المتنامية، تفكر بالفعل في ترسيخ وجودها هناك [...] هل يمكن لإيطاليا، أغنى الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط من حيث عدد الرجال، أرض البحر الأبيض المتوسط بامتياز، لما تتمتع به من تطور ساحلي، وموقع مركزي في البحر، واحتياجات تجارية، وتاريخ عريق يمتد لألف عام، أن تُشطب من قائمة القوى العالمية؟



2. خريطة مع الممتلكات الإيطالية في عام 1939 (أقصى امتداد للإمبراطورية).

هل يعني ذلك أنهم، على قدم المساواة، يتقاسمون سيادة بحرنا؟ لقد سجّل التاريخ واجب الأمة ومن حكموا مصيرها. ولذلك، كان لمستعمراتنا الليبية أصلٌ

سياسي بحث وحصري."

4

دور بنك روما

في عام ١٩٠٥ وبعد ورود أنباء عن توغل البريطانيين والفرنسيين في جنوب ليبيا، وحصول شركة فرنسية على امتياز بناء ميناء طرابلس، أدركت الحكومة الإيطالية ضرورة تفعيل مبادرات اقتصادية في ليبيا، والشروع في توغل سلمي في الإقليم. وقع الاختيار على بنك روما، وهو مؤسسة مالية مرتبطة بالفاتيكاني والأوساط الكاثوليكية، لتولي هذه الأنشطة الاقتصادية.^eكانت الفكرة هي إنشاء شبكة مصالح واسعة النطاق، لتبرير أي غزو إيطالي لاحق محتمل. في ١٥ أبريل ١٩٠٧ افتُتح فرع للبنك في طرابلس، وبدأ مديره إنريكو بريشيانّي استثمارات متعددة تهدف، من جهة، إلى التقرب من الليبيين وكسب احترامهم ومصداقيتهم، ومن جهة أخرى، إلى تحقيق أرباح في الإقليم الذي لم يُستغل بعد. في طرابلس، بنى البنك محطة حديثة ومصنّعًا للتلحج.



3. الإعلان عن بنك روما وفروعه في الممتلكات الاستعمارية.

ويمكن العثور على دراسة أكثر عضوية في نصوص ديل بوكا: 1988: جوجليا وجراسي؛ 1981: إلابانكا؛ 2002: زوشات؛ 1971: سيجري. 1978.

4 كافاتزا، في: AAVV، التقييم الزراعي للمستعمرات الإيطالية، 1933، ص. 95-94.

5 لاطلاع على الأسباب التي أدت إلى اختيار بنك روما، انظر ديل بوكا، 1986، الصفحات 39-40.

تم تجهيز مركزي حمص ومسيلاتا بمعصرة زيت، وبدأ العمل في معالجة الريش والإسفينج، وتم تشغيل خط ساحلي بين طرابلس ومصراتة. علاوة على ذلك، بدأ بريشيانى بشراء العديد من العقارات المنتشرة على طول الساحل، بالإضافة إلى المكاتب في طرابلس وبنغازي ودرنة، ثم افتتاح العديد من الوكالات في جميع أنحاء المنطقة بهدف ضمان التجارة بين إيطاليا و

كل شمال أفريقيا الليبية.

لا تحظى أنشطة البنك بقبول الحكومة التركية، التي لا تعترف بها كأشطة قانونية.

يمنع مرارًا وتكرارًا العرب والأتراك من استخدام خدمات بنك روما، ويقاطعونهم ويخرب أعمالهم.

أقدم المبادرات المختلفة. 6

من المنير للاهتمام في هذا السياق أن نلاحظ كيف يرى بريشيانى في ازدياد عدد الفلاحين الإيطاليين في ليبيا السبيل الوحيد لتحقيق توغل سلمي دائم، وهو ما لا يتعارض مع المصالح الاقتصادية للإمبراطورية العثمانية. وبذلك، يستبق بريشيانى مشاريع الاستيطان الديموغرافي التي ستنفذها الحكومة الإيطالية في غضون سنوات قليلة. يكتب في رسالة موجهة إلى مدير بنك إيطاليا في روما: "لقد اشترينا بعض الأراضي الخصبة في بنغازي عن طريق مواطن إنجليزي. والآن، من المناسب استغلالها وزراعتها، وإدخال عدد محدود جدًا من مزارعيننا تدريجيًا. هذه هي أفضل وأنجع طريقة للتغلغل السلمي، ولن تضر بمصالح السكان المحليين الذين يعملون معنا ولصالحنا طواعية، ما لم تمنعهم السلطات التركية من ذلك. باختصار، أود إنشاء بعض المزارع المتواضعة مع مزارعين إيطاليين، وتوظيف السكان المحليين لزراعة الأرض. أنا على يقين من أن النتيجة ستلهم الآخرين ليجدوا حذونا، وباختصار، سيتحسن مظهر البلاد بفضلنا."



4.بطاقة بريدية عليها صورة ساحة بنك روما ومبنى البنك.

"cam bierebbe." 7

فرص العمل في ميلانو

في إيطاليا، لاقت أنشطة بنك روما ترحيبًا إيجابيًا من الصحافة والرأي العام.

كما لم يصغى في يوم جاريوس في 18 أبريل 1902 إلى الشيا تُفقد إلى مصلحة تحمل أولي جمهورية فيليبين إلى أراضي بالتويرا التي في، لؤم في ذلك إلى بالم حلق مغتأفركها (الوطنية طوتقا إلى إلى لاسمبولسايخ فيال لقلب الذي حيا هي حكاة أن النكالم تشهد على ثروة آبائنا، وروعة النباتات، وثرأ طرابلس [...] تسعى إلى إثراء تلك الشعوب بمزايا وجودنا، وسيحبون إيطاليا لا خوفًا من الغزو، بل بدافع...



1- في رسالة مؤرخة في 13 أبريل 1901 كتب بريشيانى إلى مدير المكتب المركزي في روما: "منبداً بالمضايقات العديدة التي تعرض لها، ومطالباً بتوجهات بشأن ما يجب فعله، ويشكو، على سبيل المثال، من تركي في بنغازي رفض دفع كمبيالة، وحكم لصالحه من قبل محكمة بنغازي. (ASBR, VI II. 1.4.2 b.28, fasc. 108, year 1908)

5.تواريخ الفتح بعد الحرب الأولى، تشير الخطوط المنقطه إلى محافظات طرابلس ومصراتة وبنغازي ودرنة الأربع.

سبب الفوائد التي سيجنونها من سلاح أكثر قوة، وأقل كراهية، وأكثر إنسانية: التنمية

اقتصادي. 8

تجسد هذه المقالة جميع الأفكار التي استخدمتها الصحافة التدخلية لإقناع الجمهور بحتمية الغزو. وكما سيتم تحليله في القسم التالي، يُعاد تفسير الآثار الرومانية كدليل على الاستمرارية التي تربط الحاضر

بالحيمنة الإيطالية السابقة.

يُعدّ الترابط الجغرافي داخل البحر الأبيض المتوسط جانبًا أساسيًا من جوانب السياسة التدخلية: فليبيا جزء من أفريقيا، وبحر متوسطي، وبالتالي قريبة من إيطاليا لأنها تشترك معها في المياه نفسها. كما أن حدود الأرض الموعودة هي الحجة الأكثر استغلالًا من قبل المستعمرين؛ إذ يتحدثون عن "نينا"، التي تُصوّر على أنها الليبية القديمة. وأخيرًا، ينصبّ التركيز على مهمة التمدين التي يقوم بها المستعمرون، وهو **اعثروا أطيح الكنيسة** أيضًا بدعم الغزو دعمًا كاملاً.

"

"مخزن حيوب روما"، الذي فُقد بسبب الجمود المنسوب إلى "ميزة السكان" التي ستمتع بها السكان المهيمنون بفضل

ابتداءً من حوالي عام ١٩٠٦ شهدت ليبيا صحوة عامة مؤيدة للسياسة الاستعمارية. كان هزيمة عدوة بعيدة المنال، وبدأ أن الشعب يقدم دعماً غير مشروط تقريباً للمشروع الاستعماري في ليبيا. ٩وصف

الصحفيون ليبيا بأنها جنة مفقودة، تنتظر فقط أن يستيقظ الشعب الإيطالي من سباته الذي أغرقته فيه سنوات الحكم العثماني بفضل العمل الدؤوب.

غادر.

كما ساهم شعراء مثل كاردوتشي، ودانونزيو، وباسكولي في هذه الدعاية، متخذين موقفاً ضد إيطاليا عصر النهضة، ودعوا إيطاليا والإيطاليين إلى اتخاذ موقف من أجل السلطة، من أجل غزو الأراضي التي من

شأنها أن تستوعب الفائض الديموغرافي لشبه الجزيرة.

10إن الأصوات المعارضة، مثل

أصوات غايتانو سالفيميني وأركانجيلو غيسليري ولويجي إيناودي، قليلة، ويرجع ذلك أيضاً إلى أن السياسيين اليمينيين واليساريين يتفقون على ضرورة امتلاك المستعمرات.

في وقت الغزو، كانت إيطاليا مقتنعة عملياً بحتمية احتلال ليبيا.

في الخامس من أكتوبر عام ١٩١١انزلت القوات الإيطالية في طرابلس. وفي الثامن عشر من الشهر نفسه، وقَّعت معاهدة السلام الإيطالية التركية في أوشي بسويسرا، إلا أنها لم تضع حدًا لحرب العصابات. وفي

الخامس من نوفمبر، وقَّع مرسوم ضم ليبيا إلى إيطاليا. وكان الترحيب الذي توقعه الشعب الليبي، في المخيلة الإيطالية، قد سئم من...

8."الروما في طرابلس"، في: 18 I Messaggero، 1 أبريل 1907، ص 1.

9.لاطلاع على نظرة عامة على المروجين النشطين للاستعمار ومعارضيه والوضع السياسي في وقت الاحتلال، انظر Segré 1978: الصفحات 26وما يليها؛ Goglia، Grassi 1981: الفصل الأول الخامس.

--"اتفق كل من اليمين واليسار على ضرورة غزو ليبيا كمستعمرة، حتى مع وجود أصوات معارضة داخل كل منهما. وقد حذر غايتانو سالفيميني وأركانجيلو غيسليري ولويجي إيناودي مرارًا وتكرارًا من الأساطير الليبية الزائفة: انظر سالفيميني ١٩١٤، وهي مجموعة من النصوص الساخرة والتهكمية حول "صندوق الرمل"؛ غيسليري ١٩١٢، وهو تحليل علمي موضوعي لأراضي طرابلس وبرقة يسلط الضوء على التقريبات في تقييم الأراضي الصالحة للزراعة والصعوبات العديدة التي تواجهها البلاد؛ ديل بوكا ١٩٨٦، الصفحات ٥١بعدها.

11كان باتشيلي، المدير العام، يفكر في بيع بنك روما لمجموعات أجنبية بهدف وقف الخسائر المتواصلة، ولجنب ضياع ما تم إنجازه، قررت الحكومة احتلال طرابلس. انظر دي روزا ، 2001: الصفحات 34-32

بعد أن عانت من ظلم الإمبراطورية العثمانية، لم تكن ليبيا ودودة على الإطلاق، واستمرت الصراعات الداخلية حتى الحرب العالمية الأولى. خلال الحرب، تقلصت الممتلكات الإيطالية إلى بضع جزر محتلة قبالة الساحل. بعد الحرب، اشتعل الصراع ضد الإمبراطورية العثمانية والليبيين من جديد، مدفوعًا بشكل خاص بالزخم الجديد للاحتلال الذي منحه إياه الفاشية، وانتهى في عام 1924 في طرابلس وفي عام 1928 في برقة. لم تتمكن ليبيا، للأسف، من إعلان "التهدة" إلا في عام 1932 بعد عشرين عامًا من القمع العنيف ضد متمردي السنوسية .

2.2 _ الاستمرارية بين هذه AE LI BI A

"في أفريقيا الرومانية، يؤدي المستعمرون الإيطاليون اليوم نفس الوظيفة التي كان يؤديها المستعمرون الرومان".

منذ أكثر من ألفي عام، أبقظوا ما كان كامنًا من حياة، وانتشروا وراء البحار لسنوات عديدة.

لتوسيع حدود الوطن الأم الأعظم، لزرع بذور نضالهم المدني

ثقافتهم، ولغتهم، ومؤسساتهم [...] تم ضمان انتشار الشعب الروماني في جميع أنحاء العالم

هذا صحيح تمامًا. وانتصرت سيادة روما، على الأشياء وعلى الزمن.¹³

في الدعاية الاستعمارية، يتم تصوير ليبيا على أنها مميزة مقارنة بالمستعمرات الإيطالية الأخرى.

في الواقع، يتم التأكيد على التقارب الحضري مع الوطن الأم، وهو أمر مفهوم من وجهة نظر تاريخية وثقافية.

ذلك الجغرافي. تُوضع الفترة الاستعمارية في تسلسل تاريخي يمتد من الإمبراطورية الرومانية

حتى يومنا هذا. تستغل إيطاليا الليبرالية هيمنة روما السابقة على السواحل الأفريقية لإثارة غضب جديد

لصالح العمل الاستعماري، ثم استغلت الفاشية الوجود الإمبراطوري السابق.

كان وجود الرومان على الساحل الليبي دليلًا على الحتمية المطلقة لتأسيس دولة جديدة

الإمبراطورية، الإمبراطورية الفاشية، في أفريقيا.

كما أن استمرار العلاقات مع إيطاليا مدفوع بالموقع الجغرافي للمستعمرة. في الحقبة الاستعمارية

،
يصالح المستعمرون الإيطاليون اليوم نفس الوظيفة التي كان يؤديها المستعمرون الرومان.

يتكرر باستمرار الادعاء بأن شبه الجزيرة وسواحل ليبيا تفصلها نفس المياه

في بداية المشروع الاستعماري، نشرت الصحف نصوصًا مؤيدة للتدخل. في ذلك الوقت

كما يُستخدم استقرار تقارب القوى كأساس متين يُبنى عليه سياسات...

استعمار السكان بأعداد كبيرة من الإيطاليين الريفيين.

إلا أن مفهوم الاستمرارية/التقارب لا يُستخدم إلا لأغراض سياسية، ولصالح المستعمرين فقط، ولا يُعنى بالشعب الليبي الذي عانى، منذ نهاية قوانين عام 1919 من العطسة الاستعمارية الفاشية دون أي

إمكانية للرد. 14



"بين روما الماضي وروما المستقبل". 6.

١٢-كان السنوسيون ينتمون إلى نظام ديني تأسس في القرن التاسع عشر، وحكموا نيابةً عن الأتراك. هذا الموجز لأهم التواريخ المتعلقة بحرب الاحتلال ليس شاملاً، لكننا نعتقد أنه كافٍ لأغراض البحث. لمزيد من المعلومات، يُرجى مراجعة، بالإضافة إلى النصوص التاريخية الأساسية، مالجيري :١٩٧٠سلياني. ١٩٣٣

Basilici 13في: حوليات أفريقيا الإيطالية، 1938المجلد 4، 3-السنة الأولى، ص. 748.

14في الأول من يونيو عام 1919، صدر "قانون" يتضمن القواعد الأساسية لتنظيم طرابلس.

إن تعاليم روما -إهمال رعاياها المخلصين، فضلاً عن إنكار حقهم

إلى الأرض." 16

وبالتالي، عملت الصحافة كوسيلة الإعلام الرئيسية، وتم سرد استمرارية الحكم الروماني والفاشي بشكل متكرر في جميع التقارير تقريبًا في ذلك الوقت.

"

لمهنة ~~الصحافة~~ ~~روما~~ جناح روما في معرض طرابلس عام 1927 أعلن: أن الغياب عن هذا الاجتماع، الذي كان يكتسب أهمية خاصة مع تدخل مدينتنا، أمرٌ غير مقبول.

حدثٌ بالغ الأهمية: عودة الحضارة الرومانية إلى الأراضي الليبية، تلك الحضارة التي سادت لقرون طويلة على شواطئ طرابلس، الغنية والخصبة آنذاك، والتي تركت آثارًا عميقة لقوتها الإبداعية، حتى أن مسيرة الاستعمار المتجددة اليوم تسير على خطاها المجيد. كان من المقرر أن تتم عودة روما إلى ما وراء البحر، إلى الشاطئ الباسم، الذي يُطلق عليه بحق الشاطئ الرابع، بأبهى صورها، برموز الإمبراطورية في هياكلها الشامخة، وتأكيدٌ على قوة إيطاليا المتجددة، مدفوعةٌ بالإرادة الصلبة والعمل المثمر والجرأة العظيمة التي صنعت عظمة آباننا القدماء.

17

لكن التشابه مع الإمبراطورية الرومانية لا يقتصر على المفهوم المادي للعودة إلى الأراضي التي كانت إيطالية في يوم من الأيام، بل تُبرز الصحافة أيضًا شجاعة غزاة اليوم، وجرأة عملهم، وعزيمتهم مقارنةً بغزاة الأمس، مُسلطة الضوء على أن عملية الغزو وإدارة الأراضي هي نفسها اليوم كما كانت مُتبعة في العصر الروماني. فعلى سبيل المثال، تُقارن الحرب العنيفة التي شنها الجنرال غراتسياني ضد المتمردين الليبيين في برقة بحرب يوليوس قيصر ضد الغال. ووفقًا لما ورد في صفحات مجلة "ريفستا ديلي كولوني" عام 1938: "أظهر جميع الحكام الفاشيين، من فولبي إلى بالبو، أنهم الورثة الروحيون الجديرون لبناء الإمبراطورية: حكام روما". 18

هذا الجانب، الذي يمكن تعريفه بأنه نظري ويستند إلى شرعية الاستغلال الاستعماري بفضل التوازي مع الإمبراطورية الرومانية، يتناقض مع جانب أكثر عملية وأقل خطابية على الإطلاق، ويرتبط بالبحث الأثري العلمي لما كان في الواقع بقايا ملموسة للوجود الروماني على الأرض.

أجرى فيديريكو هالبير، من جامعة روما، أول مسح أثري.

بالتعاون مع غايتانو دي سانكتيس من جامعة تورينو. في عامي ١٩١١-١٩١٠ خلال الحكم العثماني، زاروا قورينا، وتلميت، وتوكرا، ولبتيس، وصبراتة، لإجراء استطلاع أولي. عند الفتح عام ١٩١٢ بدأ سلفاتورى أوريجيما عملاً منهجياً في البحث والتوثيق، متنبهاً الاكتشافات العرضية التي توصل إليها العسكريون والمدنيون. وفي طرابلس، أسس مركز أبحاث.



.7البدء في إعادة بناء قوس سيبتيوس سيفيروس في لبدة الكبرى.

16 بالبو ، 1939 ص 17. حول بناء القرى الإسلامية، انظر الفصل 4.

Ciam pi 17 في: .Capitolium, year II, n.10, January 1927, pp.569-578. cit. 570.مائل في الأصل.


18.حول مقارنة غراتسياني مع يوليوس قيصر، انظر ج. ستراكي بارنز، في: Rivista dellecolony, n.3، مارس 1938،الصفحات 319-

325سيتي. بيتشيولي، في: جيوردانو ، 1937 ص 466.



8. قوس ماركوس أوريليوس قبل أعمال الترميم.

9. القوس بعد أعمال الترميم. قبل تدخلات التخطيط الحضري في المنطقة المجاورة.



10. منظور المشروع، فلوريستانو دي فاوستو، 1932.

11. القوس عند اكتمال الأعمال.

أول مكتب أثري استعماري وأول متحف للآثار، في عام 1913 أسس إيتوري غيسلانزوني في قورينا مكتباً لإشرافاً آخر إلى جانب متحف أثري. بعد الحرب، في عام 1920 بدأت الحفريات في لبدية الكبرى، وبعدها بفترة وجيزة في صبراتة، ومنذ عام 1924 استمرت الأبحاث في قورينا دون انقطاعات كبيرة أخرى. 19 تعرض الاكتشافات المختلفة دورياً في نشرات إخبارية أثرية متنوعة وفي مجلة أفريقيا الإيطالية، التي تُنشر منذ عام 1927. في عام 1931 ضمن "المؤتمر الأول للدراسات الاستعمارية" الذي عُقد في فلورنسا، حُصص قسم كامل لعلم الآثار. تميزت الأوراق المقدمة بمستوى علمي رفيع، بعيداً عن دعاية النظام. في النهاية، نشهد علاقة متناقضة مع الآثار: من جهة، هناك التقارير والدراسات العلمية (خاصة تلك التي أجراها أوريجيما)، ومن جهة أخرى، الرومانية.

التابع

(العصر الروماني، وبالتأكيد ليس العصر اليوناني أو البوني أو الليبي أو ما قبل التاريخ) يتم استغلاله واستخدامه من قبل النظام، الذي يجعل الآثار الرومانية، والآثار الرومانية فقط، موضوع عبادة حقيقية.

من الناحية المعمارية، وبناءً على طلب الفاشية، أصبحت الآثار الرومانية محورًا لتخطيط المدن وتصميم المناظر الطبيعية، مما أبرز ليس فقط الموقع الأثري نفسه، بل أيضًا الصلة السياسية بالماضي. وينطبق هذا على قوس ماركوس أوريليوس في طرابلس، آخر بقايا روما القديمة، الذي استُخدم كدار سينما خلال الاحتلال الإيطالي، وخضع بين عامي 1914 و1919 للعديد من الدراسات والترميمات. تحدث موسوليني عن "العزلة الضرورية"، وفي عام 1933 قدم دي فاستو مشروعًا للمنطقة المحيطة بأكملها. مثال آخر هو أطلال الطاحونة الرومانية التي تم اكتشافها بالقرب من ترهونة، ذات الأهمية الأثرية المتواضعة، ولكن عند عرضها كمناسبر رئيسية، أصبحت محور التصميم التخطيطي للمركز الزراعي الجديد في بريغلييري، مما يؤكد مجددًا الصلة بالإمبراطورية الرومانية.

سيصل "الفأس العلاجي".



12. بريفيليري مع الآثار الرومانية في المقدمة. التعليق الأصلي: "الماضي والحاضر يجتمعان: أطلال طاحونة زيت رومانية في وسط قرية "بريفيليري".

الشاطئ الرابع

يمكن تلخيص قرب ليبيا الجغرافي من إيطاليا في استعارة الشاطئ الرابع، وهو شعار يجسد بصرياً السواحل الأفريقية كامتداد واكتمال لشبه الجزيرة، الجانب الرابع من إيطاليا المطل على مياه البحر الأبيض المتوسط.

كما رأينا سابقاً في السياق التاريخي، فإن موضوع الاستمرارية الجغرافية يزيد من دافع المستعمرين منذ الخطوات الأولى المؤيدة للاستعمار. يكتب جيوفاني باسكولي في خطابه "لقد تحرك البروليتاري العظيم" (1911): "لكن البروليتاري العظيم وجد لهم مكاناً [العمال الذين كانوا بكترة في وطنهم]: منطقة شاسعة تطل على بحرنا، يتطلعون إليها".

19 للاطلاع على سرد زمني للاكتشافات والتنظيم التشريعي، انظر تقرير أوليفيرو، في: سيلاني، 1933، ص 229-236.

120 استشهد بدراسة أوريجمبا، في: *Africa Italiana*، المجلد. ٧، يوليو-ديسمبر 1933، الصفحات من 135 إلى 161، وذلك بقلم ماريلي، في: نفس الشيء، الصفحات من 162 إلى 171 وذلك بقلم ميكاتشي، في: *Coloniae*. VII 99. *Giornale della Società per l'Africa Italiana*، 1934، 24-25 Agnno، الصفحات من 89 إلى 99.

كحراس متقدمين، جزرنا الصغيرة؛ التي تمتد نحوها جزيرتنا الكبيرة بفارغ الصبر؛ منطقة شاسعة كانت، بفضل عمل أسلافنا، غنية بالمياه والمحاصيل ومُخضرة بالأشجار والحدائق، والآن، ولزمن طويل، بسبب خمول السكان الرجل والكسالى، أصبحت صحراء قاحلة إلى حد كبير. 21

كما رأينا، اعتُبرت ليبيا فورًا مستعمرة استيطانية، حيث يُمكن نقل أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل من إيطاليا. وبمجرد استقرارهم في المستعمرة، سينقلون حياتهم الطبيعية إليها، مما يُساهم في جعل المنطقة امتدادًا طبيعيًا لشبه الجزيرة. ومع مشروع الاستيطان الديموغرافي المكثف الذي وضعه إيتالو بالبو عند تعيينه حاكمًا، كان من المُخطط أن تستقبل ليبيا 100 ألف مزارع إيطالي، على دفعات سنوية بواقع 20 ألف مستوطن لمدة خمس سنوات. استند برنامج الاستيطان الديموغرافي الذي اقترحه بالبو على افتراض أن العائلات التي نُقلت من إيطاليا إلى المستعمرة ستستقر في قطع الأراضي المُخصصة لها للزراعة. وفي غضون جيل واحد، سيصبحون مالكيين للأرض، وبالتالي سيرتبطون ارتباطًا وثيقًا بأرضهم الجديدة، وسيعتبرون الأراضي الليبية وطنهم الجديد، أو بالأحرى امتدادًا مباشرًا له.

كان البرنامج يتصور أن المنازل المعدة للمستوطنين ستنتشر في جميع أنحاء المنطقة المناطق المراد إدخالها في الإنتاج. إن عزل المستوطنين على الأرض المراد تطويرها من شأنه أن يعزز في الواقع ارتباط الفرد بالأرض، مما يجعل المستوطن مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالعقار المراد استصلاحه، كما تم تجربته بنجاح في استصلاح بوتيني.

كما أن توزيع مزارع إنتاج النفط الفردية في جميع أنحاء الإقليم وفر ضمانا للسيطرة السياسية الموحدة على المناطق الليبية، مما ترك مجالاً ضئيلاً للعمل أمام جماعات من

متمردون.

إن موضوع الاستمرارية بين إيطاليا وليبيا، التي تُفهم على أنها توسع للحدود الإيطالية، يجد أيضاً تجلياً عملياً في الطريقة التي يتم بها إصفاء الطابع البشري على الأراضي الاستعمارية.

كان الهدف المعلن للفاشية هو "إنقاذ" المستعمرة مما وصفته الدعاية بحالة الإهمال التي تعاني منها، مُظهرةً بذلك الهدف الإيطالي لمعارضي الاستعمار. وقد اقترن ذلك بالحاجة الأساسية إلى إعادة تأكيد **هَيَمَةُ التتويج** الإيطالي على السكان الأصليين.

لذا، تُقدّم العمارة الإيطالية في ليبيا نفسها كتجسيدٍ مرئي لهذه المبادئ، ولكن ليس هذا فحسب، بل يجب عليها أيضاً تلبية حاجة ثالثة تتعلق بموضوع الاستمرارية. فمن الضروري في المستعمرة السعي إلى رفع مستوى المدن إلى المعايير الإيطالية، وليس العواصم فقط.

على هذا النحو، حيث تُعرض رموز السلطة ونداءاتها في كل الأحوال. يجب أن تكون المنطقة منقطة.

في ظل الوجود الإيطالي، من الضروري أن تكون الهوية الإيطالية واضحة في كل مكان. وهذا يعني أنه حتى المراكز الأصغر حجماً يتم تعديلها وفقاً لأنماط الأوضاع الحضرية الإيطالية النموذجية، وأن تكون واضحة في كل مكان.

المدارس والمنازل الفاشية متناثرة. لا يقتصر الاستعمار الفاشي على منطقة واحدة فقط.

إنها تشمل نوى ذات أهمية سياسية أكبر، لكنها تشمل المشهد بأكمله، وتنتشر في كل مكان أثارًا كان المهاجرون سيتعرفون عليها باعتبارها مألوفة، والليبيين كعلامات على السيادة "العناية الإلهية".

إيطالي.

كانت اللحظة الحاسمة لإنشاء "الضفة الرابعة" هي مرسوم 9 يناير 1939 الذي أقرها قانونيًا. أصبحت ليبيا المنطقة الإيطالية التاسعة عشرة، وقُسمت أراضيها إلى أربع ولايات: طرابلس، ومصراتة، وبنغازي، ودنة، والمنطقة العسكرية في قران.

تُصبح هذه البلديات جزءًا لا يتجزأ من إيطاليا من الناحية السياسية، كما يُرسي القانون أيضاً الطابع القانوني للبلديات الفردية، التي يُدير كل منها رئيس بلدية، وسكرتير بلدي، ومكتب السجل المدني، وغيرهم من المسؤولين.

الخدمات. 22

2.3

الاستعمار الديموغرافي

طوبى حق، وللعيلة، ليستغلها الفاشية

تبلورت فكرة جعل ليبيا مستعمرة يتم توطينها في نفس الوقت الذي ظهرت فيه أولى المحاولات مؤيداً للاستعمار، لدرجة أن يصبح أداة في يد دعاة الاحتلال.

إن المساعي لغزو سواحل طرابلس وبرقة، كما رأينا، لها دوافع مسبقة. بصفتها كياناً سياسياً بالغ الأهمية، فإن هذه هي الأراضي الوحيدة التي لا تزال حرة وتطل على سواحل البحر الأبيض المتوسط.

في مياها ترغب الأمة الإيطالية الفتية في ترسيخ نفسها كقوة جديدة. فكرة النقل

على السواحل الليبية، يستجيب الفائض الديموغرافي الداخلي لنفس الضرورة السياسية، وإن كان ذلك في كثير من الأحيان

متنكراً في صورة حتمية عملية أو شكل من أشكال الفخر الوطني: بالنظر إلى ليبيا

باعتبارها جزءاً من الأراضي الإيطالية، كان من المفترض أن تبقى ظاهرة الهجرة محصورة داخل الحدود الوطنية. وفي هذا الصدد، أشار سيفري بحق إلى أن إيطاليا كانت تسعى إلى حل نفسي لمشاكلها الاجتماعية، وحل عملي في الوقت نفسه.

ظل هذا المزيج من الرغبة في السلطة والبحث عن حل للمشاكل -الفائض الديموغرافي والهجرة والبطالة -دون تغيير حتى مع صعود موسوليني إلى السلطة.

مع ظهور الفاشية، لم تحرف السياسة الديموغرافية تجاه المستعمرة في الواقع عن الخطوط التي اتبعتها الحكومات السابقة. ويؤكد سيفري في هذا الصدد: "أضافت الفاشية

ليس هذا بالأمر الجديد على الأيديولوجية الاستعمارية لإيطاليا الليبرالية [...] ولكن في الواقع، نظام الدوتشي

لقد تصرف بشكل مختلف تمامًا عن الأنظمة السابقة [...] كما ترددت الأنظمة الليبرالية في إشراك الدولة بشكل مباشر في الهجرة والاستعمار. أما الفاشية، من ناحية أخرى، فلم تكن تمتلك هذا

إحساس بالتناسب. حاول الدوتشي، بعد بداية حذرة، تحقيق تطلعات إيطاليا في

22لمتابعة الخطوات التشريعية لإدارة المستعمرة، انظر مقال "توحيد ليبيا من خلال الإصلاح السياسي والإداري"، في: L'Italia d'Oltrem are، العدد 20، 6مارس 1937،الصفحات 10-12

²³ أن تصبح قوة عظمى وأن تجد منافذ للهجرة في المستعمرات.

إذاً، فإن فكرة الاستعمار الزراعي للسكان لا تنشأ مع الفاشية، بل بدأت

بالتوازي مع الحركة المؤيدة للاستعمار، وبالتالي زمنياً مع غزو ليبيا، شهدت الفاشية تحولاً حاسماً في الممارسة، فقد خُطط للاستعمار الديموغرافي الجماعي تحديداً خلال فترة حكمها، إذ برزت الإرادة السياسية بقوة

لتحويل الحل المقترح للمشاكل الاجتماعية الداخلية إلى عملٍ ملموس يُبَاهى به أمام الشعب. وتم الترويج للهجرة الجماعية عملياً كحل لمشاكل إيطاليا، لكنها استُخدمت كذريعة لكسب تأييد الرأي العام.

من سياسات موسوليني. الظهور العلني، والإعلان، وخلق حدثٍ ما، هي الظواهر الكامنة وراء عمليتي الهجرة اللتين نظمهما بالبو. كما أن بناء المراكز الريفية، عقب قرار نقل سكان الريف إلى المستعمرات، هو ثمرة الفاشية

الخالصة. تدخل الدولة مباشرةً في المشهد، بصفته مُرَوِّجةً سياسية واقتصادية، وتستغل رأس مالها حصراً، فتبني المراكز الريفية العديدة، مستخدمةً إياها لنشر جميع القيم التي يتبناها النظام.

يُزَيَّن، مثل الحدائق والابتكار، استصلاح الأراضي المهجورة، حجر الزاوية الذي

يستغلّ الفاشيون هذه الآلية لإطلاق حملات دعائية مُضَلَّلة واسعة النطاق، بهدف توجيه الجماهير وتضليلها. وإلى جانب المنشورات والمجلات العديدة التي تُنشر في هذه اللحظة، تُعقد مؤتمرات وفعاليات عامة عديدة

لعرض نتائج السياسة الاستعمارية والترويج لها. وكما سيجلّل في الفصل التالي، يفقد الفاشيون ذلك "التوازن" الذي كان يميز الحكومات السابقة، حيث كانت تُضيف الاعتبارات الاقتصادية إلى الاعتبارات السياسية،

وتُعلي شأن الدعاية فوق كل اعتبار.

المقدمات: دراسة الإقليم

حتى وقت غزوها، كانت ليبيا منطقة غير معروفة إلى حد كبير؛ كان هناك نقص في البيانات الموضوعية حول مورفولوجيا المنطقة، وإنتاجيتها، وأي موارد للتربة، أو البنية الاجتماعية للسكان الأصليين.

24

ولتحديد إمكانات المنطقة، أرسلت ثلاث لجان من الخبراء بين عامي 1912 و1913، ركزت أبحاثها في طرابلس، نظراً لعدم الاستقرار السياسي في برقة. ²⁵

1978، Segré 23 ص 13-14،

24 للاطلاع على تاريخ التمثيل الخرائطي لأفريقيا، انظر مساهمة سيريتي في: 1993، Gresleri، Massaretti، Zagnoni الصفحات 51-68.

لم تُجرَ 25دراسة منهجية حول برقة إلا بعد الحرب. وكانت أول لجنة لاستكشاف الإمكانات في المجال الزراعي هي تلك التي ترأسها برودريو، وشارك فيها أيضاً دي سيليس، مدير مكتب طرابلس الزراعي. وفي عام 1933، تأسست "لجنة الدراسة الزراعية لبرقة" بهدف جمع معلومات منهجية حول وجود المياه وإمكانات الزراعة. وفي عام 1921، أنشئ مكتب برقة الزراعي، ومقره الرئيسي في بنغازي وفروعه في المرغ ودرنة وبرقة، والذي قدم خدمات متنوعة.

تُظمت اللجنة الأولى من قِبل ف. س. نيتي، وزير الزراعة آنذاك، الذي أجرى مسوحات في منطقة طرابلس والمناطق المحيطة بها بين فبراير ومارس 1912. وعُيِّنت اللجنة الثانية من قِبل ب. بيرتوليني، أول وزير إيطالي للمستعمرات، وزارت الأراضي المحيطة بطرابلس من مارس إلى يونيو 1913. أما اللجنة الثالثة، فمُوِّلت تمويلًا خاصًا من قِبل الجمعية الإيطالية لدراسة ليبيا، وترأسها ل. فرانشييتي، الذي وسَّع نطاق المسح ليشمل جبل طرابلس. وقد قُيِّمت أبحاث اللجان إمكانيات بدء استيطان ديموغرافي قائم على

فيما يتعلق باستغلال الأراضي، اتفقت النتائج على أنها تدعو إلى تفاؤل حذر. بالإضافة إلى أبرزت مشاكل ذات طبيعة زراعية بحتة -كقلة المياه، وارتفاع درجات الحرارة، وضعف المعرفة بالنباتات الأنسب للزراعة -عدم استعداد المنطقة، التي لم تكن جاهزة لاستقبال الوافدين، سواء من حيث البنية التحتية، أو فيما يتعلق بالتنظيم الداخلي للسكان المحليين، أو فيما يتعلق بإثباتات ملكية الأرض.

مستوطنون من إيطاليا.

كان من بين الدعوات الشائعة إجراء تجارب عملية لتقييم موضوعي لما تم رصده تجريبياً. ولذلك، أُسِّس مكتب زراعي في طرابلس في فبراير 1914 بتكليف من وزير المستعمرات. وبالتزامن مع ذلك، في 2 مارس 1914، افتُتح معهد سيدي المصري الزراعي التجريبي بالقرب من طرابلس، على مساحة 500 هكتار من السهوب المتدهورة التي كانت تمثل أسوأ أراضي طرابلس.

27

على الرغم من الأعمال التحضيرية، إلا أن الحرب والشكوك السياسية الناجمة عن تجدد تمرد السكان الأصليين، فضلاً عن عدة أشهر من الجفاف الشديد، تعني أن مشروع الاستعمار الديموغرافي ظل في المستوى النظري لعشر سنوات أخرى أو نحو ذلك.

بالإضافة إلى عدم اليقين السياسي، كانت المشكلتان الأكثر إلحاحاً اللتان لا تزالان بحاجة إلى حل هما، من جهة، نقص المالية العامة، ومن جهة أخرى، نقص رأس المال للاستثمار في طرابلس.

لبدء عملية تحويل الأراضي.

لتوضيح ما قيل، حتى يوليو 1922، بلغت مساحة الأراضي المملوكة للدولة 3600 هكتار، ووفقًا لأول تعداد سكاني للمستعمرة في ديسمبر 1921، لم يكن هناك سوى 93 عاملاً زراعياً من سكان العاصمة. كانت هذه الأرقام بعيدة كل البعد عن أن تجعلنا نعتبر ليبيا أرضاً للهجرة.

28



تناول هذه الدراسة التجارب التقنية والاقتصادية في الزراعة وتربية المواشي. وفي هذا السياق، سيتم فحص الدراسات المتعلقة حصراً بطرابلس بعمق، لأنها دشنت عهد السياسة الزراعية في ليبيا. وللاطلاع على دراسة أكثر تفصيلاً عن برقة، انظر بالوني ، 1971، الصفحات 231-274.

26 تتحدث اللجنة التي يرأسها فرانشييتي عن "حرب علمية" من أجل "غزو" أسرار الزراعة الليبية.

الذي يجب

27 كان مدير قسم التجارب الزراعية إيمانويل دي سيليس، أحد أعضاء لجنة التحقيق الأولى. وفيما يتعلق بتوسيع معهد سيدي المصري، أذكر عدد الهكتارات التي ذكرها ليون عام 1933، صفحة 33، المدير

يتبع المعهد للمكتب الزراعي. في كتاب باليكو وبالوني (1971) ذكرت مساحة المعهد بـ 51 هكتارًا، وهو خطأ في رأيي، لأنها غير كافية لإجراء التجارب الزراعية. للاطلاع على سرد لأنشطة المعهد حتى عام 1928، يُرجى مراجعة: حكومة طرابلس، مديرية الزراعة، 1928.

28 بلغ متوسط الزيادة السنوية في عدد سكان إيطاليا 400 ألف نسمة بين عامي 1935 و 1940. انظر سيغري، 1978، ص 13.

3.

تأسيس الاستعمار الحكومي

3.1 _

البداية: مشكلة ممتلكات الدولة (المرحلة 1)

جي آي يو اس بي بي فولبي

أساس التنمية الزراعية

أعطيت دفعة جديدة لتنفيذ مشروع الاستعمار خلال فترة الحكم.

بقاعلا و فزيفي هو البتي فمي هو الباش (1975 و 1972) الي مشكلة استعادة السيطرة العسكرية على كامل

شمال طرابلس. كما أطلق مشاريع أشغال عامة ضخمة.


ويهدف من جهة إلى ترسيخ السيطرة العسكرية، من خلال بناء طرق ضخمة،

من ناحية أخرى، تم إنشاء خطوط السكك الحديدية وشبكات الهاتف، وذلك بهدف فرض سيطرة أخلاقية على السكان المحليين، من خلال بناء العديد من المباني العامة التي تهدف إلى تجسيد وتأكيـد

الوجود الإيطالي النهائي في المستعمرة.

شملت أهم الأعمال في مدينة طرابلس إعادة تطوير الواجهة البحرية، التي خُصصت لفولبي نفسه، وبناء مباني ضمن النسيج العمراني، شكلت معالم معمارية فريدة. ومن بين هذه المشاريع بناء ضريح

الشهداء (بتصميم أرماندو براسيني)، والكاتدرائية (بتصميم أنطونيو سافو بانتيري)، ومسرح ميراماري (بتصميم إيتوري باتيتي).



1.مراحل الفتح في برقة.

لكن دور فولبي كان حاسماً في عملية الاستعمار الديموغرافي. ففي بداية ولايته، وضع سلسلة من القوانين التي جعلت الانتقال إلى وضع الأرض الحرة ممكناً وشرعاً، مما أتاح بدء التنمية الزراعية.

في عام 1913 تم تأسيس مكتب تسجيل الأراضي الإيطالي في طرابلس بهدف التحقق من ملكية الدولة والملكية الخاصة، على غرار مكتب تسجيل الأراضي العثماني. واستمرت التحقيقات.

إلا أن ذلك كان صعباً نظراً لعدم امتلاك الليبيين سندات ملكية، إذ كانوا غالباً ما يولكون مطالباتهم إلى زعماء القبائل أو إلى الاستخدام الجماعي للمراعي. ففي الفترة من عام ١٩١٢ إلى يوليو ١٩٢٢، صدّق

مكتب الأراضي على ٣٦٠ هكتار من أراضي السهوب باعتبارها مملوكة للدولة، وهي مساحة غير كافية لبدء استغلالها زراعياً.

بدلاً من الانطلاق من افتراض أن الأرض، حتى لو كانت غير مزروعة، هي ملكية خاصة، وبالتالي فإن الأراضي التي لم تُفرض عليها حقوق من الغير هي فقط غير قابلة للهدم، افترض فولبي كفرضية أن

جميع الأراضي غير المزروعة مملوكة للدولة، ما لم يتم الاعتراف بالملكية الخاصة بسندات ملكية أصلية وسارية. كان هذا الافتراض بأن الأراضي غير المزروعة مملوكة للدولة لا يزال يُوصف في عام 1971

بمعنى "الإنصاف التام"، بينما كان قد تخلى عنه معاصروه بالفعل.



2.مراحل الفتح في طرابلس.

1يخلف فولبي لويجي ميركاتيلي، حاكم طرابلس من عام 1920 إلى عام 1921 ووفقًا لمرسوم الحكومة لعام 1913، فإن طرابلس وبرقة تُحكمان بشكل منفصل من قبل حاكمين مستقلين يقيمان في عاصمتهما.

في عام 1929 تم توحيد الإدارة تحت حكم حاكم واحد مقره في طرابلس.

2 للاطلاع على سرد للأعمال التي تم بناؤها في عهد حاكم فولبي، انظر، Piccioli 1933 مع العديد من الصور.

الشكوك: يُعرّف نص من عام 1933 بأنه "مشكوك فيه قانونيًا وأخلاقيًا". 3

استند فولبي في هذا الاستنتاج إلى تفسير حر للشريعة الإسلامية التي تنص على أن الأرض ملك لله وللسلطة التي تمثله على الأرض، أي الحكومة، ووفقًا للشريعة نفسها، فإن قطعة أرض معينة

إذا مُنحت الأرض وتُركت دون زراعة لمدة ثلاث سنوات على الأقل، كان ينبغي إعادتها إلى الحكومة، لتنتقل بعدها إلى يد من يُعيد إليها الحياة ويجعلها منتجة. وقد قسّم قانون الأراضي العثماني لعام 1858 الأراضي إلى خمس فئات:

النشارة: مملوكة ملكية خاصة

IMI RI: المجال العام

متروتنشي: للاستخدام الجماعي

MEWCUF: كانت في الأصل ملكية عامة، ثم انتقلت ملكيتها إلى مؤسسات دينية ووثنية، كام -

بياندو الولاية والاسم في أوعا

ميقات: أرض مينة

بموجب مراسيم فولبي، أصبحت جميع فئات الأراضي تقريبًا ملكًا للدولة، باستثناء الممتلكات الخاصة القابلة للتصديق، أو أراضي مولش وأوغاف، التي تنتمي إلى الرهبانيات الدينية.

تم تثبيت نقل الملكية بشكل نهائي بموجب مرسوم صادر في 18 يوليو 1922 والذي نص على أن تقوم دائرة تسجيل الأراضي بتقييم الأراضي المملوكة للدولة، وإذا لم يتم تقديم أي طعون خلال شهرين بموجب صكوك حيازة معترف بها وصحيحة، لتسويتها مع إمكانية التعويض، فإن الدولة تصادر الأراضي. كما نص مرسوم ثاني صدر عام 1923 على مصادرة جميع ممتلكات المتمردين ضد الحكم الإيطالي، أو ممتلكات من ساعدوهم ودعموهم (الجريدة الرسمية، 11 أبريل 1923، رقم 320).

4

خلال فترة ولايته، قام فولبي بزيادة مساحة الأراضي العامة إلى 55000 هكتار، مقارنة بـ 3600 هكتار التي تم الإعلان عنها عندما تولى منصبه.

كما وُضعت مجموعة ثانية من القوانين لتشجيع بدء تحويل الأراضي: كان فولبي يعارض بشدة استخدام رأس مال الدولة، وكانت القوانين التي شتّت تميل إلى جذب الاستثمار الخاص من خلال تقديم أراضي منخفضة التكلفة، وإغفاءات ضريبية، ومساعدة حكومية في شكل

الائتمان والمساعدة التقنية.

أما الخطوة الحاسمة الثالثة فقد تمثلت في إنشاء بنك الادخار في طرابلس، والذي

كان الهدف المحدد هو تعزيز الائتمان للأغراض الزراعية، والذي أعقبه افتتاح كاسا دي

3. باليكو، بالوني، 1971، الصفحات 116-115 هذا أحد النصوص التي نشرتها لجنة توثيق العمل الإيطالي في أفريقيا، التي تأسست عام 1952 في وزارة الخارجية، والتي كُلفت بدراسة وثائق وزارة الشؤون الأفريقية الإيطالية. من المثير للدهشة كيف كان استعمار ليبيا في عام 1971 لا يزال يُعرض ويُبرر بروح طيبة باعتباره عملاً حضاريًا. أما موندائني، 1938، الصفحات 38 وما يليها، فيقدم رؤية أكثر موضوعية.

4. بالإضافة إلى Segré 1978، الصفحات 62 وما بعدها و Del Boca 1988، الصفحات 50 وما بعدها، فإن التعليقات المعاصرة على الجهاز التشريعي الذي وضعه فولبي مثيرة للاهتمام، انظر مكتب الاستعمار، "الاستعمار في طرابلس عام 1923" مقتبس من La Rivista della Tripolitania السنة 1924، 1، طرابلس؛ Mondaini 1938.

المدخرات من برقة. 5

وقد استجابت هذه السلسلة من التدابير بشكل كامل لنصيحة لجان الدراسة الثلاث، التي دعت إلى الإعداد الاقتصادي (إمكانية تخصيص أموال منخفضة الفائدة للزراعة) والإعداد التشريعي (التحقق الحكومي والقوانين المتعلقة بالامتيازات)، وأرست أساساً متيناً لإطلاق التنمية الزراعية.

3.2 _ السعي نحو الاستعمار من خلال العائلات (المرحلة الثانية)

ظهور الفاشية والريف

مع ظهور الفاشية، مشروع الاستعمار الديموغرافي القائم على الاستغلال

شهد التطور الزراعي للمنطقة دفعة جديدة، لو أن فولبي، كما يشير سيفري، "أصر"

"في إخضاع الغايات السياسية للوسائل الاقتصادية"، الفاشية، التي نجت ذات مرة من فترة

كان التوحيد، في قراراته، مدفوعاً بالرغبة في الحصول على تأكيد سياسي.

على المستوى الأيديولوجي، تتمثل الفكرة في نقل الأسر العاطلة عن العمل إلى أرض بكر، مما يمنحها إمكانية

إن إمكانية حصول الجميع على مسكن ومستقبل من خلال العمل، تتكامل تماماً مع المُثُل الجديدة.

عن الفاشية، يكتب بالبو في مناخ إمبريالي كامل، موضحاً الضرورة الاجتماعية للاستعمار

ديموغرافياً: "من خلال الاستعمار الديموغرافي المكثف [...] سنضمن تثبيت جماهير العمال الزراعيين -الذين يقع عليهم عبء البطالة الموسمية الذي لا هوادة فيه -في الأرض حيث سيتمكنون من إنشاء تلك

الملكية الصغيرة بعملهم، والتي تُعد ضماناً للرخاء والاستقرار وتقاليد الأسرة السليمة والهبة والكرامة الأخلاقية والنظام السياسي. هذا النوع من

إن الاستعمار يحقق بالفعل المعادلة الشهيرة: الأرض للفلاحين. 6

على الصعيد السياسي، ومع الاستعمار الزراعي، وبالتالي مع العودة إلى العمل في الحقول، موسوليني

وقد واصل مشروع التنمية الريفية، الذي سبق الإعلان عنه في الخطاب الذي ألقاه أمام المجلس.

ألقى النائب في 26 مايو 1927 خطاباً يُعرف باسم "خطاب الصعود"، أعلن خلاله

برنامج الحكومة المستقبلية المؤيد لإخلاء المدن والعودة إلى الريف.

تم تنفيذ البرنامج من خلال بعض التدابير مثل حملة النضال من أجل الحبوب التي رُوِّج لها في عام 1927 وقانون استصلاح الأراضي المتكامل لعام 1928 والتدابير المتخذة لمكافحة التوسع العمراني في

هلع حَلَاة الحركة

نحو الريف، حاول النظام الحد من جمعيات العمال والبروليتاريا.

حكومة المواطنين، التي تهدف أيضاً سياسياً إلى تحقيق توافق جماهيري، مع وعد بتقليص

البطالة والفقير بفضل العمل الزراعي الجديد.

5 للحصول على سرد مفصل لنشاط الائتمان الزراعي لـ Cassa di Risparmio، انظر 1938 Morgantini الصفحات 173-177

6 بالبو 1939، ص 12. ويستمر النص بدفاع بالبو ضد اتهامات الشيوعية، موضحاً أن الاستعمار يهدف إلى تحقيق تعزيز الملكية الخاصة.

7 لمزيد من المعلومات انظر مارياني 1976: سبكا 1991

كانت زيارة موسوليني إلى طرابلس عام 1926 جزءاً من هذا المشروع الدعائي المؤيد للعمالة في ليبيا. وكان هدفه الرئيسي لفت انتباه الرأي العام إلى المستعمرة ومحاولة إقناع رواد الأعمال المحتملين بالاستثمار في ليبيا.

وخلال رحلته إلى طرابلس، افتتح موسوليني أيضاً المؤتمر الزراعي الأول، وهو أول مؤتمر من سلسلة من الأحداث الاقتصادية والسياسية الدولية التي عقدت في طرابلس.

منذ تلك اللحظة، تضاعف عدد الفعاليات المخصصة للزراعة الاستعمارية، سواء في ليبيا أو في البلد الأم، مما أدى إلى طفرة حقيقية في المعلومات والإعلان.

ومع امتداد اجتماعات النقاش هذه إلى ما وراء الحدود الوطنية، سعت الفاشية إلى تعزيز الاستثمارات، بمشاركة عدد متزايد باستمرار من رواد الأعمال المحتملين.

8

حياة دي بونو

مجموعة قوانين عام 1928

وخلال ذلك **كان فيليب فيليب** إميليو دي بونو (1929-1925) الذي أصدر سلسلة من القوانين التي شجعت على الاستعمار الديموغرافي من خلال العائلات الإيطالية.

انجذب العديد من المستثمرين من القطاع الخاص إلى شروط الائتمان المواتية، فطلبوا امتيازات استصلاح الأراضي، وتجاوزت مساحة الامتيازات الممنوحة 100 ألف هكتار بين عامي 1923 و1929.8291 ¹⁰ في الوقت نفسه، ظل عدد العائلات الإيطالية المستوطنة في ليبيا ثابتاً تقريباً: إذ سعى ملاك الأراضي إلى الحصول على عمالة رخيصة، ولجأوا في كثير من الأحيان إلى توظيف السكان المحليين. علاوة على ذلك، بدأ خطر منح جميع الأراضي الأكثر خصوبة كامتيازات، مما يؤدي إلى استنزاف الأراضي المملوكة للدولة، يتحقق. كما أصبحت مشكلة الاستيطان الديموغرافي ملحة بشكل متزايد من وجهة نظر سياسية. كتب وزير المستعمرات فيدرزوني في مذكرة إلى موسوليني في أبريل 1927: "يجب أن يكون الاستيطان في ليبيا وسيلة لا غاية: يجب أن يسمح لنا بوضع بضعة مئات الآلاف من أبناء وطننا هناك، والذين يساهمون فعلياً في..."

وليس فقط بموجب القانون الإيطالي، بل يشمل ذلك جزءاً من ساحل البحر الأبيض المتوسط في أفريقيا. هذه مشكلة تتعلق بالسياسة الاستعمارية، إذ أن حلها هو الوسيلة الوحيدة لضمان سيطرتنا

النهائية هناك؛ إنها مشكلة تتعلق بالسياسة الخارجية. 11

٨- في عام ١٩٣٠ عُقد اجتماع وطني في فلورنسا لمناقشة مشاكل المستعمرات الزراعية، وفي عام ١٩٣١ تأسس الاتحاد الزراعي الاستعماري، الذي روج لمعرض تحويل الأراضي في فلورنسا في العام نفسه. وفي العام نفسه، افتُتح مؤتمر باري، وفي عام ١٩٣٢ عُقد مؤتمر مهندسي الزراعة الاستعمارية في فلورنسا. وفي عام ١٩٣٣ بدأت دورات متقدمة في الاقتصاد الزراعي الاستعماري في بيروجيا، وفي عام ١٩٣٤ عُقد اجتماع للفنيين الزراعيين، على سبيل المثال لا الحصر من الأنشطة الأولى.

9- حكم إميليو دي بونو من عام 1925 إلى عام 1929، وخلفه بييترو بادوليو (1929-1934) وأخيراً إيلانو باليو (1934-1940)

10- على وجه الدقة، تم منح 147,788 هكتاراً من الأراضي كامتياز من عام 1914 إلى أغسطس 1927. ASDMAE، CSC، المجلد 6، الملف 330.

11- شغل فيدرزوني منصب وزير المستعمرات من عام 1922 إلى عام 1924 ومن عام 1926 إلى عام 1928. لاطلاع على النص: سيفري، 1978، ص 82. الخط المائل في الأصل.

من خلال جلسات المجلس الاستعماري الأعلى المخصصة لليبيا، والتي عُقدت في الفترة من أواخر عام 1927 إلى يونيو 1928، برز بوضوح القلق إزاء العدد الكبير من الامتيازات الممنوحة مقارنةً بالعدد غير الكافي من السكان الإيطاليين المقيمين فعليًا في المستعمرة. وكما أوضح أرنالدو ماوجيني في مسودة تقرير من يناير 1928 فإنه لا يمكن قياس نجاح العملية بعدد الامتيازات الممنوحة. وأوضح ماوجيني أن "كاسا دي ريسبارميو" غير قادرة على تلبية جميع المتطلبات الاقتصادية، وأن منح امتيازات جديدة لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع. وأضاف أن المشكلة الأكثر إلحاحًا هي سياسية، بل وأكثر إثارة للقلق: إذ من الضروري توطین عدد كافٍ من الإيطاليين في المستعمرة لترسيخ سيطرتهم على الإقليم، وذلك لحل مشكلة الزيادة السكانية الكبيرة.

يعارض ماوجيني نقل المزارعين المعدمين إلى ليبيا، كما أوضح ذلك للأمين العام لوزارة المستعمرات في رسالةٍ علّی فيها على مسودة القانون¹² الذي أصبح فيما بعد القانون النهائي في يونيو 1928 وأوضح في الرسالة أن هؤلاء المزارعين لن يرتبطوا بقطعة الأرض المراد زراعتها إلا إذا استخدموا أموالهم الخاصة، مستثمرين ليس فقط عملهم، بل وقبل كل شيء أموالهم. ولذلك، يعزو ماوجيني فشلًا محتملاً إلى فكرة نقل المزارعين إلى المستعمرات على نفقة الدولة بالكامل، ويقترح إنشاء "هيئة وسيطة بين الحكومة والمستعمرين، وهي جمعية استعمارية، برأس مال خاص، أو جزئي من الدولة، والتي يمكنها، بمساعدة مناسبة، أن تدعم عمل الحكومات بشكل فعال".¹³

إن مقترحات ماوجيني مبتكرة للغاية، وسيتم تطبيقها بالكامل في إنشاء وكالة استعمار برقة. النقطة الوحيدة التي سيتعين على ماوجيني فيها تبني منطق الفاشية هي تمويل ودعم الأسر المستعمرة اقتصادياً، والتي ستتحملها الحكومة بالكامل في المرحلة الثالثة من الاستعمار، وهو موضوع سيتم تناوله في الفقرات التالية.

ولاية.

كان الهدف الرئيسي لمجموعة القوانين التي شُنت في يونيو/يوليو 1928 هو زيادة عدد الأسر الزراعية الإيطالية في المستعمرة. وقد حدد المرسوم الملكي الصادر في 7 يونيو 1928 (رقم 1695 في المادة 1 المبدأ الأساسي للنظام: تُمنح الأراضي في ثانيا وبرقة للتنمية الزراعية بهدف توطین الأراضي بـ أراضي التركة المدنية في طرابلس-

"العائلات الفلاحية الإيطالية". كان من بين الالتزامات الرئيسية لصاحب الامتياز إسكان العائلات الفلاحية من المدن الكبرى في قطع الأراضي التابعة له بأعداد تتناسب مع مساحة الأرض الممنوحة بموجب الامتياز، ووفقًا للإرشادات الواردة في خطط الاستيطان. كما حدد المرسوم إجراءات تقسيم الأراضي من خلال خطة استيطان، والتي تضمنت خطة تقسيم فرعية تشمل المسح، ومخططًا للقطعة، وتحديد المزارع والطرق، والعنوان.

¹²-كان أرنالدو ماوجيني مستشارًا فنيًا لوزارة المستعمرات، ومديرًا لسنوات عديدة للمعهد الزراعي الاستعماري (الذي أعيدت تسميته عام ١٩٣٩ إلى المعهد الزراعي لأفريقيا الإيطالية، وهو الآن المعهد الزراعي لأفريقيا ما وراء البحار). وأحد أبرز الداعمين والمهندسين للاستعمار الزراعي في ليبيا. أرشيف ASDMAE، CSC، المجلد ٣٣٠ بدون مجلد، تقرير من ماوجيني، انظر أيضًا ماساريتي، في: غريسلييري، ماساريتي، زاغونوي ١٩٩٣، الصفحات ٨٣-٩٩.

¹³ماوجيني في مجموعة ASDMAE، CSC، المجلد 6، الملف 40، الوثيقة 1929 بتاريخ 20 مارس 1928. انظر التقرير في المرفقات.

تخصيص الآبار والماشية والأراضي المخصصة لزراعة الأشجار. نَظَم المرسوم الصادر في 29 يوليو 1928 (رقم 2433 مساهمات الدولة في الزراعة الليبية. أُذِن للولاة بدفع مساهمات لأصحاب امتيازات الأراضي لبناء المياني والآبار، واستيراد الآلات، وإنشاء مزارع دودة القز، وبناء الطرق المحلية، وإعادة تشجير المناطق الرملية. كما حُطِّط لتقديم منح غير قابلة للاسترداد لمعالجة أي اختلالات ناتجة عن الضرائب.

يمكن تلخيص المبادئ الأساسية لقوانين دي بونو على النحو التالي:

أ) رغبة الإدارة الاستعمارية في فرض قواعد صارمة على توزيع الأراضي؛ ب) الرغبة في منع أفضل أراضي هضبة جيفارا من أن تقع في أيدي عدد قليل من المضاربين غير الملتزمين بالكثافة الكافية؛ ج) الحاجة إلى البدء في حل مشكلة استقدام العائلات الاستعمارية. 14

كانت هذه المجموعة من القوانين خطوة حاسمة نحو الاعتراف بأن رأس المال الخاص وحده لن يكون كافياً لتحقيق مشروع الاستيطان الديموغرافي. كان على الحكومة أن تلتزم مالياً، من خلال منح مباشرة وإعفاءات ضريبية، لتشجيع ملاك الأراضي ومكافأتهم على جلب العائلات الزراعية الإيطالية إلى الأراضي التي حصلوا عليها بموجب امتياز.

كانت نتائج قانون عام 1928 فورية إلى حد ما: ففي عام 1929 استقرت 455 عائلة في طرابلس بإجمالي 1778 وحدة، وبعد 4 سنوات ارتفع عدد العائلات إلى 1500 بإجمالي 7 آلاف.

m em bri.

هيئة استعمار مقاطعة ريناي بولاية كاليفورنيا (ECC) وأول المراكز الريفية في مقاطعة ريناي بولاية كاليفورنيا

مع إنشاء وكالة استيطان برقة عام 1932، أنشأت اللجنة الاقتصادية لأوروبا هيئة وسيطة بين الدولة وعائلات المستوطنين الإيطاليين، تتولى مهمة التنسيق والترويج للاستيطان. وقد استفادت الوكالة من الدعم المالي للعديد من المؤسسات الوطنية، ومن...

14 Cfr. Maugini in: Colonial agriculture, 1935, p.116.

15. بموجب إرادة رئيس الحكومة، أنشئت شركة الكومنولث الأوروبية (ECC) بموجب المرسوم الملكي رقم 696 الصادر في 11 يونيو 1932 والذي تحول إلى قانون رقم 441 في 3 أبريل 1933. وأسندت رئاستها إلى مفوض الهجرة الداخلية نفسه، معالي لوجي رازا. وارتبطت شركة الكومنولث الأوروبية بتجارب سابقة، مثل تجربة شركة التبغ الإيطالية (ATI) التي تأسست في تيفرنا (امتياز جنوب طرابلس) منذ عام 1927 واعتمدت منذ عام 1931 على عمل 22 عائلة إيطالية. أصبحت هذه العائلات مالكة للأراضي التي عملت عليها بعد 30 عامًا، ولم تكن مضطرة للقلق بشأن بيع التبغ، الذي كانت الدولة تشتريه بالكامل. وعلى الرغم من الدعم شبه الدائم، أثبتت تجربة شركة التبغ الإيطالية إمكانية الجمع بين العمل الخاص والامتيازات الحكومية، بهدف نهائي هو استعادة العائلة للأراضي. انظر الفصل 4.

16- كان مقر رئاسة وإدارة المنظمة في روما، بينما أنشئت في برقة إدارة إقليمية تتولى المهام الفنية والإدارية. كما أنشئت مكاتب إقليمية تتبع لها المقاطعات. وكان رؤساء المناطق هم من يقدمون الدعم للأسر الزراعية في حل المشكلات الزراعية والفنية، فضلاً عن القضايا الاجتماعية والبيئية.

17- لجنة الهجرة والاستيطان الداخلي، وبنك نابولي وصقلية، والمعهد الوطني لـ



3.وكالة استعمار برقة، ومنذ عام 1934 وكالة استعمار ليبيا.

ممتلكات الدولة التي اشترتها أو منحتها لها الدولة مجاناً تقريباً لتطويرها. وفرت الحكومة أراضي معفاة من الضرائب وتولت مسؤولية تنفيذ جميع الأعمال العامة (الطرق، والقنوات المائية، والآبار، وبناء المراكز الريفية)، بينما كانت الوكالة مسؤولة عن استصلاح الأراضي، وتقسيمها إلى قطع، وبناء المساكن الريفية، وتقديم المساعدة والمشورة لأسر المزارعين الذين تم نقلهم.

لم تكن أهداف المؤسسة تخمينية، بل كانت تركز بشكل قاطع على إنشاء الزراعة على نطاق صغير.

ساهمت السلف المدفوعة للعائلات، وقيمة الأراضي، وتكلفة بيت المزرعة، وقيمة الإمدادات، ومقدار العمل الذي قامت به المؤسسة في تشكيل سعر المزرعة، والذي ستسترده عائلة الفلاح في الوقت والطريقة المحددة من وقت لآخر بموجب عقود المزرعة المنصوص عليها بين العائلات.

والكيان. 18

في نهاية المطاف، عملت المؤسسة كجهة امتياز خاصة تم تنظيم نشاطها من خلال مجموعة قوانين عام 1928 كانت التزامات التصديق متشابهة، وكانت مساهمات الدولة متطابقة، وكانت الرقابة التي قامت بها إدارة الدولة متطابقة.

"

إنني أعني إلتباراً إلهي المؤسسة في سنة 1933، التوجيه الفني والمالي، بمعنى أنه يدعم ويوجه جهود الشركات الفردية -


مجمع عائلي نُقل إلى برقة، مستخدماً إمكانياته وفقاً لخطة مُعدة مسبقاً، وموفقاً له الوسائل الميكانيكية والحيوانية، ومُقدِّماً المأوى، ومُتكفلاً بالنفقات الأولية للشركة المحتملة وللرجال الذين يعملون هناك، ويختتم بالقول إن ليبيا يمكن أن تُشكل "ساحة عمل جيدة للاستيطان الفلاحي، تختلف عن الساحة الصناعية ليس فقط في الأسلوب والأهداف، ولكن أيضاً في تنظيم البيئة الزراعية. فلا سجون واسعة النطاق، ولا محاصيل صناعية." 19

بدأ التطور الزراعي في برقة، على المصطبة الجبلية الثانية شرق وغرب قورينا، لأنه على الرغم من وعورة المنطقة، بصخورها البارزة وأشجارها المتوسطة، إلا أنها كانت تتمتع بمعدل هطول أمطار أعلى من برقة بأكملها. وبعد هزيمة مقاومة زعيم السنوسيين، عمر المختار، كانت معسكرات الاعتقال التي أنشأها الجنرال غراتسياني لا تزال قائمة، ولذلك تمكنت اللجنة الاقتصادية لأوروبا من استخدام أكثر الأراضي خصوبة بحرية. بالقرب من زاوية البدا، تم تحليل قطعة أرض مساحتها 4000 هكتار، وبالقرب من صفصاف زاوية تريت، قطعة أرض مساحتها 3000 هكتار.

التأمين، ومعهد الضمان الاجتماعي؛ والمعهد الوطني للتأمين ضد حوادث العمل (المعروف سابقاً باسم الصندوق الوطني للحوادث)؛ والبنك الوطني للعمل، والاتحاد الوطني لائتمان تحسين الزراعة، والمجلس الإقليمي للاقتصاد المؤسسي، CLE. وانظر ASDMAE صندوق أفريقيا الثالث، المجلد 73، الملف 2؛ مقتطف مُدرج في المرفقات.

18 للاطلاع على أنواع عقود المزارع المختلفة، انظر بالوني 1945.

19 رازا، في: سيلاني 1933، ص 226. النص المائل موجود في الأصل.



4. المنطقة الساحلية لليبيا، الارتفاعات.

تم تقييم إمكاناتها الزراعية من خلال مسح الغطاء النباتي والتضاريس، ووضع خطط لحفر الآبار وحفر الخزانات، وزُرعت أنواع مختلفة من القمح في حقل تجريبي. نصت خطة الاستيطان لعام 1933 على تقسيم 150 قطعة أرض وتوطين العدد نفسه من العائلات. وبدأ العمل على استصلاح ما يقارب 5000 هكتار من الأرض، حيث حُطت لبناء 150 مزرعة.

مع إسبيلات، وخزان مياه.

في أبريل/نيسان 1933، وصلت أول سبع عائلات إلى زاوية البدا، وأسكنت مؤقتًا في الحصن العسكري القديم. وبين سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، وصل رؤساء 150 عائلة، وبقوا لمدة ثلاثة أشهر تحت المراقبة، حيث ساعدوا في تنظيف الأرض وبناء المنازل. وفي نهاية هذا العمل، مطلع عام 1934، وصل باقي أفراد العائلات التي وُجد رؤساء أسرها مناسبين.

وهكذا، تم إنشاء المركزين الريفيين يبدأ ليتوريا وبريمافيرا (التي أُعيد تسميتها لاحقًا إلى لوبيجي دي سافويا)، وهما أول قريتين على جبل الأكداد في بركة. وبعد بضعة أشهر، تم بناء الأحياء.

أبناء ررّا وبرّا. 20



5.المراكز الريفية الأربعة الأولى التي أنشأها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية في بركة.

المعهد الوطني للضمان الاجتماعي (NFPS)والأول المراكز الريفية في ثلاثة مولات إلى

كما عملت منظمة أخرى، هي المعهد الوطني الفاشي للضمان الاجتماعي، (INFPS) في طرابلس منذ أواخر عام 1935. ويمكن إرجاع الأسباب التي دفعت هيئة حكومية مثل المعهد الوطني الفاشي للضمان الاجتماعي إلى القيام باستثمارات تهدف إلى استعمار أفريقيا إلى الوضع الاقتصادي الإيطالي في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين. فقد كان المعهد مصمماً على تخفيف حدة البطالة التي تفاقمت في إيطاليا منذ النصف الثاني من عشرينيات القرن العشرين في أعقاب الأزمة التي عصفت بالقطاع الزراعي، والتي زادت حدتها بسبب حظر الهجرة الذي فرضته الولايات المتحدة عام 1929.

لذلك طلب رئيس الاتحاد الوطني للصناعات الدفاعية، جوزيبي بوتاي، من وزير المستعمرات، إميليو دي بونو، أن

يهدف بدء التنمية الزراعية في ليبيا على مساحة تتراوح بين 5000 و00001 هكتار تقريبًا. وبهذه المبادرة، كان المعهد سيساهم في معالجة مشكلة البطالة بين العمال الزراعيين، دون أي خطط استثمارية، حيث كان سيسترد رأس المال المستثمر و...

لم يُد المزارعون اهتمامًا يُذكر بالمشروع بعد أن وصلت أراضيهم المخصصة لهم إلى الإنتاج الكامل. ولإطلاق المشروع، كان المعهد سيستخدم موارده المالية المخصصة في إيطاليا لمخصصات البطالة. علاوة على ذلك، كان سيتم اختيار العائلات من المناطق التي ترتفع فيها معدلات البطالة، وهو ما يبرر استخدام رأس المال في أنشطة لا تتدرج ظاهريًا إلا بشكل هامشي ضمن نطاق برامج الضمان الاجتماعي .

إي سي إل، Schm ieder، 1940: فيلهلمي، 1939 ص 160 و sgg.

21.منحت المادة 84 من القانون رقم 1827 الصادر في 4 أكتوبر 1935، القوات المسلحة الوطنية الليبية المناهضة للعنف (الجهة الوطنية الليبية المناهضة للعنف) صلاحية اتخاذ إجراءات في ليبيا. للاطلاع على سرد مفصل لبداية نشاط هذه القوات في ليبيا، انظر كريستي، 1996 الفصل الأول.

بدأ الصندوق الوطني للزراعة والثروة الحيوانية نشاطه على قطعة أرض مساحتها 5381 هكتارًا في منطقة بئر ترينا، على بُعد 30 كيلومترًا غرب طرابلس، ونحو 10 كيلومترات من البحر. وتم توسيع هذه المنطقة المُستصلحة لاحقًا بمقدار 730.5 هكتارًا إضافية، لتصل مساحتها الإجمالية إلى 6121.5 هكتارًا، حيث تم تقسيمها إلى 167 مزرعة، تبلغ مساحة كل منها حوالي 25 هكتارًا. وفي هذه المنطقة، نشأت قرية ميخائيل.

23. البيض.

كانت المؤسسة الوطنية للحماية المدنية، التي يتطابق دورها مع دور اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، تعمل حصريًا في طرابلس. وقد تم تنظيم الامتيازات الممنوحة للهيئتين بنفس الطريقة، استنادًا إلى مجموعة قوانين عام 1928 أي الأراضي. مُنحت هذه الأراضي بامتياز من قبل الحكومة العامة الليبية بإيجارات منخفضة للغاية، وهما كانت الجمعيات مسؤولة عن تقسيم الأرض إلى قطع صغيرة، وبناء بيوت المزارع وتخصيصها لعائلات الفلاحين الإيطاليين، وضمان الموارد المالية والتوجيه والمساعدة التقنية اللازمة لتمكين المزارعين من تحقيق الاكتفاء الذاتي في الإنتاج.

24

3.3 _ الاستعمار الديموغرافي المكثف (المرحلة 3)

قانون عام 1938 _ الكعب الأصلع

مع تولي إيتالو باليو منصب الحاكم، (1934-1940) بدأت المرحلة الثالثة من الاستعمار، والتي عُرفت بأنها استعمار ديموغرافي مكثف، يعتمد اقتصادياً على أموال الدولة حصراً. 25

كان لمشروع باليو لجعل ليبيا "الضفة الرابعة" لشبه الجزيرة الإيطالية أول كان التنفيذ الأساسي هو إعادة توحيد طرابلس وبرقة في منطقة واحدة تحت حكم طرابلس، التي سُميت على اسم ليبيا القديم. 26 وكان إنشاء الطريق الساحلي، المعروف باسم بلبيا، خطوة أخرى إلى الأمام نحو توحيد المناطق. هذا المحور اللوجستي

على طول الساحل، الذي يربط حدود تونس بمصر، ويعبر شمال ليبيا بأكمله،

22نقصد بالمنطقة وحدة إدارية تتكون من الأرض التي تضم منازل المزارعين والمركز الريفي المرجعي.

NPS، 23 الملف 497 "تقرير عن النشاط ...".

24 في عام 1937، ونظراً لتطور أنشطة المعهد الوطني الأول لأبحاث السكان الأصليين في ليبيا، والتي كانت تبتعد بشكل متزايد عن الاختصاصات المعتادة للمعهد في إيطاليا، تم إنشاء مكتب للاستعمار الديموغرافي في روما، داخل دائرة البطالة، وكان رئيسه إنيو بارتوتشي، الذي كان قد عاد لتوه من طرابلس حيث أنشأ مديرية استعمار محلية، والتي تم إسنادها لاحقاً إلى ألبرتو ستيرن.

25 تركز هذه الفقرة بشكل حصري على سياسة الاستعمار الديموغرافي التي نفذها باليو.

للاطلاع على التدابير المتعلقة بالسكان الليبيين، واحتكاك باليو مع موسوليني، والجدالات ضد حكم غراتسياني السابق، انظر النقد في لابنكا: 2002 سيغري: 1978 ديل بوكا. 1988.

26 بموجب المرسوم الملكي الصادر في 3 ديسمبر 1934، تم توحيد طرابلس وبرقة تحت قيادة حاكم واحد مقره في طرابلس، وبموجب المرسوم الملكي الصادر في 28 يناير 1935، تم تقسيم المستعمرة إلى 4 ولايات، طرابلس ومصراتة وبنغازي ودرة، ومنطقة عسكرية في الجنوب تتمركز في هون.



6.الطريق الساحلي، أو البليبة، من تونس إلى مصر عبر الساحل الليبي.

في الواقع، شكلت هذه المَعْلِيَّة إحدى الركائز الأساسية لتطوير الاستيطان الزراعي.

كانت الخطوة الأخيرة مفقودة، وهي الهدف النهائي الذي حدده النظام: توطين ليبيا بأعداد كبيرة من الإيطاليين، مما يجعلها فعلياً امتداداً لإيطاليا.

على الرغم من أن تشريع عام 1928 كان له ميزة إعطاء دفعة قوية للوجود المستقر على

لم تُحقّق الأراضي الليبية التي استوطنتها عائلات إيطالية النتائج المرجوة من المشروع الديموغرافي الذي استلهم منه، وكان نمو السكان بطيئاً. علاوة على ذلك، وكما يذكر بالوني، كان الاعتقاد ينتشر بين المزارعين الحاصلين على الامتيازات بأن العائلات الإيطالية المستوطنة شر لا بد منه، وليست عنصراً من عناصر التعاون يُستخدم لزيادة الإنتاج. وبحسب ما يتضح من الإحصاء الزراعي لعام 1937، وهو أول محاولة شاملة لتلخيص النشاط الذي تم تنفيذه حتى ذلك الحين، فقد بلغ عدد السكان الزراعيين الإيطاليين في المستعمرة بأكملها 2711 عائلة، بإجمالي 12488 فرداً، وهو عدد ضئيل مقارنة بالتوقعات والاحتياجات التي يتطلبها الفائض الديموغرافي في الدولة الأم .

لذلك كان من الضروري تسريع عملية الاستيطان. وقَدّم باليو الدفعة الحاسمة بالتخلي عن نظام اللاتيفونديم، الذي كان يُقصد به أن يكون خطوة وسيطة لتوطين الأسر الزراعية، وبدأ الاستيطان المدعوم من الدولة، حيث ذهب رأس مال الدولة المُوطَّف مباشرةً إلى الفئة التي كان مُخصَّصاً لها: الأسر الزراعية، حتى لو

معدّماً. في نهاية المطاف، لم يكن باليو يفكر في أي شيء جديد؛ فقد طرَح استيطان العائلات، حتى تلك التي لا تملك ممتلكات، قبل صياغة مشروع قانون عام 1928، وقد عارض ماوجيني هذا الإجراء، مشيراً إلى أن دافع معارضته هو عدم اكتراث العائلات باستخدام أموال ليست ملكاً لها. لكن إقرار القانون...

إن العامل الحاسم الذي حققه باليو هو تحديداً وضعه الهدف السياسي في المقام الأول، متجاهلاً العامل الاقتصادي. كتب فولبي، مدير المجلة الشهرية، Bonifica e Colonizzazione في عام 1938: "فيلم -

إن اعتبار الاستعمار الديموغرافي مشروعاً سياسياً في المقام الأول، وبالتالي يجب الحكم عليه وتبريره حصرياً في المجال السياسي؛ والحكم والتبرير، كما ذكر، واضحان للجميع. لذلك، لا يمكن للمعيار الاقتصادي هنا أن يدّعي حقوقاً ومكانة لا يملكها. 29 وفي عام 1940، علّق بارتولوزي على ارتفاع تكلفة المزارع قائلاً: "من ناحية أخرى، فإن الجدوى الاقتصادية لتحويل الأراضي و

لا يمكن تقييم المنتجات الزراعية [...] بشكل صارم للغاية، لأن قيمتها ليست بتلك الأهمية.

من الأرض، بقدر ما هو تحقيق تلك الأهداف السياسية والاجتماعية التي يعتزم النظام، مدفوعاً بمشاعر العدالة الاجتماعية العالية، تحقيقها في أفريقيا حيث تتكشف الحياة وتتغذى.

27 تم افتتاحه من قبل موسوليني عام 1937 خلال زيارته الثانية إلى ليبيا. للاطلاع على وصف مفصل للأعمال، انظر الدراسة "الطريق الساحلي لليبيا"، 1938.

28 فرنك سويسري. سيجري، 1974، الصفحات 100-102 والفصل الخاص بالإحصاء الزراعي لعام 1937، الصفحة 117. وأيضاً بارتولوزي، في: لاغريكولتورا كولونيالي، عدد 7 يوليو 1939، الصفحات من 429 إلى 435.

29 فولبي، 1938، ص. 719.



7. المنازل المنتشرة في جميع أنحاء المنطقة والمجهزة للعائلات الريفية.

"تاتا" من قبل كتائنا الريفية، في أراضي شبه مهجورة. 30

كانت الخطوة الأخيرة نحو استعمار الدولة هي صياغة قانون عام 1938 الذي نظم برنامجًا استثنائيًا للاستعمار الديموغرافي المكثف للإقليم من خلال تمويل الدولة المباشر. وكُلفت الوكالة الليبية للاستعمار (ECL) التي سُميت بهذا الاسم بعد توسيع أنشطتها لتشمل طرابلس، والمعهد الوطني للبحوث السياسية والاجتماعية (INFPS) نظرًا لخبرتهما السابقة، بتنسيق عملية الاستعمار، وبذلك أصبحتا جهتين منفذتين لتفويض محدد من الدولة، وهيئات مساعدة للإدارة العامة، فاقدتين بذلك دورهما المستقل الذي كانا تتمتعان به سابقًا.

الهدف النهائي هو إنشاء مزارع صغيرة تتكون من عائلات إيطالية.

إن المرسوم الصادر في 17 مايو 1938 (رقم 701) بعنوان "تدابير ل خطة استيطان ديموغرافي مكثف في ليبيا"، يعترف "بالحاجة الملحة والمطلقة إلى اتخاذ تدابير استثنائية، لتفضيل الاستيطان الديموغرافي للمواطنين في ليبيا، من خلال تشكيل ممتلكات ريفية صغيرة وزيادة الاستيطان من قبل المزارعين الليبيين" وينص (المادة 1) على أن "حكومة ليبيا مكلف بمهمة تنفيذ برنامج استثنائي للاستيطان الديموغرافي لتشكيل ممتلكات ريفية صغيرة في ليبيا لصالح المواطنين".

"مزحة". 32

من الناحية العملية، هناك فرقان جوهريان مع قوانين عام 1928 بموجب القانون الجديد، توفر الدولة الأرض ورأس المال بالكامل -بينما كانت كل من ECL و NFPS تستخدمان أموالهما الخاصة -كما تحدد البرامج وتنظم خطوط السلوك لحالات معينة، مما يحرم ECL و NFPS من حرية القرار والعمل التي ميزت فترة استقلالهما الأولى.

وفيما يتعلق بعملية تدفق المستوطنين، نص القانون على أن تدفع الدولة الأموال إلى الحكومة العامة الليبية، التي ستوفر جميع الأعمال التي تقع ضمن اختصاصها لتشكيل المراكز الريفية، وبناء الطرق والقنوات المائية مع الآبار الارتوازية والخزانات والآبار العادية مع أنظمة الرفع والتوزيع وخطوط التلغراف والهاتف، وكذلك تجهيز المعدات اللازمة لتنفيذ أعمال المياه.

من جانبهم، كانت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا والصندوق الوطني الأول للإسكان مسؤولين عن تقسيم الأرض التي تنازلت عنها الحكومة الليبية مجانًا، وعن التقسيم الفرعي ذي الصلة، فضلًا عن تهيئة البيئة المناسبة لاستقبال مجموعات سكان الريف، وبالتالي العمل كوسيط بين عمل المستوطنين والدولة، ولكن إدارة رأس مال الدولة حصراً.

30 بارتولوزي، 1940، ص 44.

31-المرسوم الملكي رقم 2038 الصادر في 11 أكتوبر 1934 بعنوان "توسيع نطاق أنشطة وكالة استعمار برقة لتشمل طرابلس". المرسوم الملكي رقم 2283 الصادر في 26 سبتمبر 1935 بعنوان "استبدال اسم وكالة استعمار طرابلس وبرقة بوكالة استعمار ليبيا".

32 حكومة ليبيا، المعايير واللوائح المتعلقة بالاستعمار في ليبيا، 1939، الصفحات 111-112، انظر نص القانون في الملاحق.

كانت الأسر الفلاحية مؤهلة أيضاً للحصول على إعانة غير قابلة للاسترداد تُقدَّر بنحو 30% من التكلفة الإجمالية للمزرعة (والتي تشمل تكلفة المنزل والأرض وأي ديون متراكمة على مر الزمن). وكان على المزارعين سداد المبلغ المتبقي على مدى فترة زمنية متغيرة (تتراوح بين 30 و40 عاماً تقريباً) بدفع فوائد رمزية.

ومع ذلك، ينبغي التأكيد على أن برامج الاستعمار المكثفة الجديدة لم تؤثر على كانت القوانين القديمة تستند إلى قانون عام 1928 الذي كان لا بد من استكماله على أي حال. ولذلك، اضطلع الكيانان بدورين مختلفين تماماً تبعاً للأنظمة التشريعية التي حددت الاستعمار: فمن جهة، كان لديهما أرض رواد الأعمال، الذين رُوجوا لاستعمار محفوف بالمخاطر -والذي ينظمه قانون عام 1928 ومن جهة أخرى، كان لهما دور المؤسسات شبه الحكومية، التي تدير أموالاً ليست ملكاً لها، وتقع مخاطرها بالكامل على عاتق الدولة -والذي ينظمه قانون عام 1938 والقانون اللاحق لعام 1939 الذي وُضع للحركة الجماهيرية الثانية.

كان قانون عام 1938 وقانون عام 1939 في نهاية المطاف الوسيلة لتنفيذ البرنامج الضخم لتوطين العائلات الإيطالية، والذي بدأه إيتالو باليو في نوفمبر 1938، والذي نص على نقل 500 ألف مستوطن حتى عام 1950.



8. وصول الـ "Ventimila", 1938.



9. الإنزال في طرابلس، 1938.



10. الهبوط في خليج رأس الهلال، ونزول الموجة الثانية من المستوطنين في عام 1939.

1938 _ جيش الرياح الذي أحبه

بعد ليلة "عاصفة" -وهي الأولى في المنازل الليبية الجديدة -استيقظت كل عائلة مع شروق الشمس دون استمع إلى صباح الديكة: كان هناك الكثير مما يجب فعله. بدت الأرض، حينها، مذهولة. في ضوء شمس جفارة وجبل، بدأت 1800 عائلة من المستعمرين حياة جديدة قربتهم من أرض كانت هي الأخرى تستيقظ بعد قرون عديدة. مع هذا الاستيقاظ، اختفت إيقاعات المراوح والشاحنات التي اكتظت بها الأذهان في الليلة الأولى، عندما استسلم الرجال والنساء والأطفال لنومهم الأول على اليابسة. مع هذا الاستيقاظ،

المعجزة التي كان باليو ينتظرها ووعد بها الزعيم، فُتحت النوافذ حينها بدهشة بالغة، وكأنها كانت مغلقة لسنوات أمام ضوء الشمس. امتلأت البيوت والقرى الجديدة بصدقي منح القادة اليقين بأن هذه الأرض الليبية أصبحت أخيراً آمنة...

"العقل الإيطالي." 33

"جيش العشرين ألفاً"، على الرغم من أنه مصطلح شائع الاستخدام، إلا أنه يبقى التعبير الذي يصف بدقة أكبر ذلك من أي شيء آخر يلخص المفهوم الأساسي الذي وضعه باليو للاستعمار الديموغرافي: إنشاء جيش حقيقي من الفلاحين، مطيعين كجنود، مستعدين للصعوبات، ومتفانين في العمل و

33 روبرتي، "العمارة الليبية والمراكز الزراعية الجديدة"، في: إمبريوم، السنة 41 العدد 12، ديسمبر 1938، ص 318-309 المرجع السابق ص 316

الفاشية. o.

أعلن باليو عن برنامج الاستيطان المكثف في مايو 1938، وخُدد موعد مغادرة أول 20 ألف مستوطن في 28 أكتوبر من العام نفسه، الذي يصادف الذكرى السادسة عشرة لمسيره روما. وفي الأشهر الستة التي انقضت بين الإعلان والتنفيذ،

تم حشد عشرة آلاف عامل إيطالي وثلاثة وعشرين ألف عامل ليبي لبناء 1800 مزرعة لإيواء عائلات المزارعين المستقبلية، ولإنشاء المراكز الريفية التابعة لهذه المزارع، بالإضافة إلى الطرق والقنوات المائية والآبار. بالتزامن مع أعمال البناء، جرى اختيار العائلات التي ستُحلّق بالمشروع الليبي في إيطاليا. وقد اختار مفوض الهجرة الداخلية، الذي كان له دور محوري في استيطان سهل بونتين، ما يُسمى بـ"المشاة الريفية" من بين مختلف المناطق. يصف باليو المعايير المعتمدة في الاختيار قائلاً: "إن الاستيطان المكثف لليبيا هو جوهر الفاشية، ويجب أن يقوم به فاشيون ذوو إيمان راسخ. لذا، فإن الاختيار المادي والمعنوي متلازمان". ويحدد باليو أن العائلات يجب أن تكون كثيرة العدد، مؤلفة من فلاحين متمرسين، يجيدون القراءة والكتابة، وأعضاء في الحزب.

من بين 70 ألف هكتار من الأراضي التي وفرتها الحكومة الليبية، خُصص 55 ألف هكتار منها للهيئة الليبية للإسكان (مقسمة إلى 35 ألف هكتار لبرقة و2 ألف هكتار لطرابلس) لتوفير مساكن جديدة لـ 1400 عائلة، و51 ألف هكتار للمؤسسة الوطنية الأولى للإسكان (التي تعمل حصرياً في طرابلس) لتوفير مساكن لـ 400 عائلة. ثم قُسمت الأراضي إلى قطع أرضية متفاوتة المساحة، تتراوح مساحتها بين 20 و5 هكتاراً، حسب الإنتاجية المحتملة، ليتم توطین كل عائلة فيها.

روعي في اختيار الأراضي المخصصة للتطوير مشكلة إمدادات المياه، وبالتالي وجود المياه الجوفية، وكمية الأمطار الكافية، أو إمكانية الربط بقنوات المياه، بالإضافة إلى شبكة الطرق التي تربطها بالمراكز الرئيسية. وفي طرابلس، كانت هذه الأراضي

حدد ثلاثة مجالات للتركيز عليها في عملية الاستعمار:

34تأسست مفوضية الهجرة والاستعمار الداخلي في عام 1926 تحت اسم اللجنة الدائمة للهجرات الداخلية، وغيّرت اسمها في عام 1931 وقد سيطرت على حركة العمالة من المناطق الأكثر اكتظاظاً بالسكان وتلك التي تعاني من مشاكل البطالة إلى المناطق الشحيحة والقابلة للتطوير في شبه الجزيرة.

17. 1939 Balbo 35 ص.

36. مقال مثير للاهتمام بعنوان "المستوطنون الذين سيأتون إلى ليبيا عشية رحيلهم" نُشر في صحيفة "مستقبل طرابلس" في 23 أكتوبر 1938، ورد وصفٌ لعملية اختيار العائلات: "ياشر الاتحاد المحلي للعمال الزراعيين، المُعَيَّن لهذا الغرض من قِبَل اتحاد الجماعات القتالية، باستقبال طلبات المستوطنين الراغبين في الانتقال إلى مستعمرتنا الليبية [...] وقد تلقت المنظمة الزراعية أكثر من 500 طلب، وبعد إجراء الاختيار الأولي، أُحيلت الطلبات إلى مفوضية الهجرة والاستيطان. تلا ذلك العمل التحضيري لإجراء الفحص الطبي لجميع الأعضاء وجمع المعلومات السياسية والمهنية والأخلاقية، بالإضافة إلى معلومات عن أي سجلات جنائية للمرشحين [...] وإلتزام الاختيار النهائي، توجهت اللجنة المختصة من مفوضية الهجرة والاستيطان إلى اتحاد العمال الزراعيين، ثم زارت كل عائلة مختارة موقع التوظيف للتواصل مع أفرادها لتأكيد شروط التعاقد وتقديم جميع التوضيحات المطلوبة من المرشحين."



11.خريطة مناطق ECL في طرابلس.



12.خريطة مناطق ECL في بركة.

١٦) منطقة جيفارا الوسطى الغربية ذات الأمطار الجيدة إلى حد ما، والتي تتميز بتربة سيليسية كلسية، مع وجود مياه جوفية ليست عميقة جدًا (12-15 مترًا): تم توفير الأراضي لتوسيع مركز BI ANCHI (الذي كانت مزارعه من مسؤولية I NFPS) ومركز IGI ORDANI الجديد، (I NFPS) ومركز IOLI VETI الجديد (كانت المزارع تُدار مناصفةً من قبل ECL، ومناصفةً من قبل I NFPS)

١٧) المنطقة الواقعة على الحدود مع ليبيا، والتي تتميز بأمطار جيدة إلى حد ما، والتي تتميز بتربة سيليسية كلسية، مع وجود مياه جوفية ليست عميقة جدًا (12-15 مترًا): تم توفير الأراضي لتوسيع مركز BREVI GLI ERI (ECL) وتم منح الأرض إلى I NFPS لإدارتها، وهو ما يشير إلى مركز ترهونا الحالي، وليس إلى القرى المبنية حديثًا.

١٨) المنطقة الواقعة على الحدود مع ليبيا، والتي تتميز بأمطار جيدة إلى حد ما، والتي تتميز بتربة سيليسية كلسية، مع وجود مياه جوفية ليست عميقة جدًا (12-15 مترًا): تم توفير الأراضي لتوسيع مركز GI ODA (التي كانت مزارعها تُدار بواسطة ECL)، وCRI SPI مراكز حيث تم بناء مراكز



13. TRI POLI TANI A المراكز الريفية التي تم بناؤها عام 1938



14. CI RENAI CA المراكز الريفية التي تم بناؤها عام 1938

في برقة، تركز الاستيطان على هضبة جبل، حيث نشأت القبائل الأربع الأولى.

القرى، والتي بفضل معدل هطول الأمطار المرتفع نسبيًا، وفرت الظروف اللازمة للتنمية الزراعية. وهكذا نشأت المناطق التي سُميت على أسماء باراكا، وأوبردان، ودانونزيو، وباتي.

تم الانتهاء من فحص الأمراض المنقولة جنسياً والتحقق من المنطقة التي تتبع لمركز مادالينا.

كانت المناطق التابعة لشركة ECL تُدار من قبلها. 37

نُظِّمَت عملية نقل 1800 عائلة ريفية على يد البابو في عرض ضخم، بهدف إظهار قوة الفاشية للعالم وتأكيدّها. دُعِيَ العديد من الصحفيين الأجانب، بالإضافة إلى السياسيين الحاضرين، للإدلاء بشهادتهم أمام المزارعين حول الدور المحوري الذي سيُطلب منهم القيام به قريبًا. في 29 أكتوبر/تشرين الأول 1938، غادرت تسع سفن بخارية من جنوة، وانضمت إليها ست سفن أخرى كانت قد أُنْقِلَت مستوطنين من المناطق الجنوبية؛ وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول، وصلت إلى مياه نابولي، ووصلت السفينة الأخيرة إلى سرقوسة. وفي 2 نوفمبر/تشرين الثاني، وصلت إلى ميناء طرابلس، حيث بدأت احتفالات الاستقبال.

ومن هنا تم توزيع المستوطنين الجدد على مناطقهم المعنية، ليتم توزيعهم في منازلهم التي كانت مجهزة بالكامل للاستقبال وجاهزة للاستخدام.

من خلال بعض الرسائل التي أرسلها المستوطنون، والتي خضعت للرقابة من قبل مكتب المعلومات، وأُرسلت إلى البابو في 18 نوفمبر 1938، يتضح كيف بدت الظروف الجديدة التي وُجدت في ليبيا لمعظم الناس وكأنها جنة.

٣٧ للحصول على وصف مفصل للمناطق التي سيتم التحقق منها، وعدد المزارع والأسر الزراعية المنقولة، انظر صحائف حقائق القرية.

٣٨- تنشر صحيفة طرابلس اليومية "لافينير" تقارير مفصلة عن كل حدث وأمر مثيرة للاهتمام بدءًا من 28 أكتوبر، وهي أمور مهمة لفهم ديناميكيات وآليات استغلال البابو -والفاشية- للمهاجرين بشكل عميق.

"

وكانت الحياة في تلك الفترة من الحياة في المنزل كالفيلد، والإسطنبول أفضل من المنزل الذي كنت أسكن فيه سابقًا [...] نحن جميعًا سعداء للغاية في الوقت الحالي". من روفيجو: "لا أستطيع حتى وصف الأمر، لقد أقاموا لنا حفلة استقبال كما لو كنا قادمين، ليس أي أشخاص، بل..."

سأخبركم عن رحلتنا المليئة بالمغامرات، والتي كانت رائعة لدرجة لا يمكنكم معرفتها.

"

لقد أبلغنا في أوجس في مقاطعة فيرونا معاملة النبلاء، على حد علمي [...] سمعت من المستعمرين القادمين أنه لا ينبغي للمرء أن يفكر في أي شيء هنا.

ثم عول "قليلاً وتأكّل جيداً"، من مقاطعة كيبتي "وجدنا المنزل مليئاً بالأشياء، نحن سعداء جداً [...] نحن مثل النبلاء، انتهى الفقر هذا العام، لا يدعوننا نعمل [...] يدفعون لنا ويعطوننا الطعام ونحن دائماً

لا ينبغي أن يكون الطابع الإيجابي لهذه الرسائل، ولجميع الرسائل الـ 682 الأخرى، مفاجئاً. من الواضح أنه لا يزال من السابق لأوانه تحديد الصعوبات التي ستظهر قريباً.

1939 _ الامتنان الثاني لماسا

بالنسبة للموجة الثانية من المهاجرين، بعد عام واحد بالضبط من الموجة الأولى، كان الخطاب العام أقل حدة بشكل ملحوظ. ينقل ديل بوكا مقتطفاً من مذكرات كوستانزو تشيانو، بتاريخ 7 نوفمبر، عقب اجتماع مجلس الوزراء، حيث دُون تشيانو: "انزعج الدوتشي من ترويج باليو لإرسال مستوطنين إلى ليبيا. في المستقبل، سيفادر هؤلاء المستوطنون في مجموعات صغيرة."

لا سيما وأن هناك خطر إقناعهم بأنهم شخصيات رسمية أرسلها النظام لإحداث انطباع جيد. وقد حدث هذا في ليتوريا، حيث رفض الفلاحون، في مرحلة معينة، العمل لاعتقادهم أن عليهم القيام بدور تمثيلي بحت.

لذا، جرت عملية نقل المستوطنين الثانية بهدوء أكبر، ويعود ذلك جزئياً إلى اندلاع الحرب في أوروبا. انطلقت القوافل في 28 و03 أكتوبر/تشرين الأول 1939 من موانئ البندقية ونابولي وباليرمو، ورسّت في 2 نوفمبر/تشرين الثاني في رأس هلال (بين برقة ودرنة)، ثم واصلت رحلتها بحرّاً إلى طرابلس وبنغازي. ورغم استمرار الحديث عن "الهجرة الثانية لعشرين ألفاً إلى ليبيا"، لم يتجاوز عدد العائلات 1465 عائلة، ليبلغ إجمالي عددهم 10907 أشخاص.

41 في التقرير المقدم إلى الدوتشي في ديسمبر من

ASDMAE، 39 أفريقيا، III، الحزمة 13، الملف 216a، الصفحات 9-12.

40. تشيانو، في: ديل بوكا 1988، ص. 562.

٤١- للاطلاع على تفاصيل اختيار العائلات للهجرة الجماعية الثانية، يُرجى مراجعة مقال "كيف تم إعداد كوادر الهجرة الجماعية الثانية" في صحيفة "مستقبل طرابلس"، ٢٦ أكتوبر ١٩٣٩، صفحة ٣. تم اختيار العائلات الريفية المخصصة للاستيطان الليبي للعام السادس عشر من المناطق التي كانت تعاني آنذاك من ضغط ديموغرافي أكبر. وقد قامت الاتحادات الفاشية في الأقاليم المعنية بدراسة وتوثيق الطلبات المقدمة من المتقدمين، وتحققت من أن العائلات قد تم اختيارها من بين الأكثر احتياجاً، وأنها تستوفي الشروط الفنية والاجتماعية اللازمة. وبناءً على المقترحات التي صاغتها الاتحادات الفاشية، أجرى مفوض الهجرة والاستيطان عملية الاختيار النهائية للتحقق من استيفاء العائلات للشروط التي وضعتها حكومة ليبيا ومؤسسات الاستيطان فيما يتعلق بالقدرات.

في عام 1938 وفي برنامج الاستيطان الديموغرافي لعام 1939 قرأنا أن خطة التنمية كان من المقرر تنفيذها على مساحة 196000 هكتار، منها حوالي 145000 هكتار مناسبة للزراعة، ليصبح المجموع 3000 مزرعة.

42

في الواقع، تم تقسيم 60 ألف هكتار فقط من الأراضي إلى قطع، منها 31 ألف هكتار تم إسنادها إلى JECL 898 مزرعة، و 00782 هكتار إلى NFPS 540 مزرعة.

- CORRADI NI and GARI ، تم تخصيص الأحياء الجديدة التي تم بناؤها في طرابلس لـ MI CCA، تازولي

، ساورو ومامي.

FI LZI بالدي وفي برقة في

خضع برنامج الاستيطان الجديد لمرسوم 13 فبراير 1939 بعنوان: "تدابير جديدة لتشجيع الاستيطان الديموغرافي المكثف"، والذي أعاد تعريف بعض الجوانب الاقتصادية للعملية. وارتفعت المساهمات غير القابلة للاسترداد التي قدمتها الدولة إلى 33% نظرًا لاستخدام آخر الأراضي المتبقية في الاستيطان الجديد.

،

حرة، أقل إنتاجية وأكثر وعورة من الناحية الجغرافية.

يُقدّم ابتكار هام في المادة 1، التي تبدأ ببناء قرى زراعية ورعوية للمسلمين: برنامج استثنائي للاستيطان الديموغرافي، لتشكيل ممتلكات ريفية صغيرة في ليبيا لصالح المواطنين، وبرنامج لتحسين المناطق الزراعية ~~وتعزيزها للحكومة لليبيا~~ ريفية صغيرة للمسلمين. 43

أنشئت أولى القرى الإسلامية في برقة قرب درنة، وألبا، وفيورتا، واكتمل بناؤها عام ١٩٣٨ وفي عام ١٩٣٩ أنشئت المراكز الإسلامية التالية: نوقا قرب توليم أيدي، وفي توري أوسا قرب أبولونيا، وفيردي جنوب

شرق سلونتا، وريسورتا قرب بارسي. وفي طرابلس، أنشئت المراكز الإسلامية التالية أيضاً عام: ١٩٣٨

تم بناء FI ORENTE في المناطق الداخلية جنوب طرابلس DELI ZI OSA وعلى الساحل بالقرب من مصراتة. 44

إنتاجية المزارع المجهزة . [...] بادوا 203 عائلة، تريفيزو، 193 البندقية، 166 أوديني، 102 فيتشنزا، 83 فيرونا 81 عائلة، مانثوفا، 32 بريشيا، 25 بيلونو، 18 ترينيتو، 7 بينيفينتو، 48 أكويلا، 47 أفيلينو، 41 كاموباسو، 34 نابولي، 28، كيتي، 26 فروزينوني، 23 بيسكارا، 21 تيرامو، 7 باليرمو، 29 راغوزا، 27 ميسينا، 22 سيراكوز، 21 كالتانيسيتا، 19 كاتانيا، 15 أجريجيتو، 13 إينا، 13 تراباني، 10 مودينا، 2 كاتانزارو، 1 كونيو، 1 إجمالي 1465 عائلة تضم 10907 أفراد.

ASDMAE، 42 أفريقيا III، الحزمة، 13، الملف 216، ص. 71.

43 حكومة ليبيا، المعايير واللوائح المتعلقة بالاستعمار في ليبيا، 1939، ص 120. انظر نص القانون في الملاحق.

-٤٤ بدأ تطوير الأراضي من قبل المسلمين بالفعل بموجب القرار الحكومي العام رقم ٢٤٨٨ الصادر في ٢٧ نوفمبر ١٩٣٧ والذي وضع قواعد تخصيص الأراضي للمسلمين لأغراض الاستيطان. وفي عام ١٩٣٨، بُنيت أولى القرى، وكما هو مبين، أُدرج بناؤها في عام ١٩٣٩ ضمن برنامج الاستيطان الديموغرافي المكثف. لمزيد من المعلومات، تُرجى مراجعة الفصل الرابع الخاص بالقرى الإسلامية والصحائف المعلوماتية ذات الصلة.

1940.الخاتمة

ملاحظات حول الثالث (الذي لم يحدث قط) بفضل ماسا

مشروع كولوني أيل

أعلن باليو عن برنامج الموجة الثالثة من المستوطنين في يوليو 1939، على الرغم من أن الحرب كانت تلوح في الأفق بالنسبة لإيطاليا.

كانت إحدى أكثر المشكلات إلحاحاً التي سعت الجهود لحلها تتعلق بالقطاع العام، الذي كان منهكاً تماماً. وقد تم تحديد الحل المحتمل في نزاع ملكية الامتيازات.

الأفراد الذين لم يتمكنوا من تطوير الأرض التي مُنحت لهم.

يمكن تلخيص النقاط الرئيسية التي ميزت برنامج التنمية الثالث في ثلاثة تدابير، تهدف إلى زيادة عدد السكان الإيطاليين في ليبيا على الرغم من ندرة الأراضي التي تعتبر منتجة من وجهة نظر زراعية:

دفع أصحاب الامتيازات الخاصة إلى إدخال المزيد من الأسر العاملة، ومنح أراضي جديدة للمؤسسات، وأخيراً مصادرة الامتيازات الخاصة لصالح المؤسسات، وفقاً لأساليب لم يتم تحديدها بعد.

خلال الأشهر الأخيرة من عام 1939، تم التخلي عن البرنامج الديموغرافي، لإعادة طرحه بشكل مُخفّف للغاية في فبراير 1940، مع خطة لبناء 300 مزرعة في برقة من قبل اللجنة الاقتصادية لأفريقيا و 001

مزرعة في طرابلس تُديرها المؤسسة الوطنية الأولى للمزارعين. في 10 يونيو 1940، دخلت إيطاليا الحرب، وتم إيقاف جميع برامج التنمية الجديدة. 45

استمرت العائلات الاستعمارية التي كانت في ليبيا في العمل على الرغم من الصعوبات المرتبطة بدعوة جزء كبير من السكان الذكور إلى حمل السلاح.

بحلول منتصف عام ١٩٤١، اتفاجمت المشاكل. كان مصنع بيانكي لتوليد الطاقة يعمل ببطء شديد، واستحال ضخ المياه للري، مما أدى إلى توقف جميع المحاصيل المروية فجأة. ولم تكن المزارع التي

تُزود بالكهرباء من شبكة شركة كهرباء طرابلس في وضع أفضل، نظراً للقصص الذي دمر جزءاً من خط الكهرباء، علاوة على ذلك، لم يكن هناك بنزين متوفر للآلات الزراعية، مما أجبرها على التوقف عن

العمل، وفي كثير من الحالات، صادرها الجيش.

بسرعة. 46

رغم الصعوبات الجمة، استمر الحلم الزراعي، وكذلك خطط المستقبل. فعلى سبيل المثال، تشير رسالة من البروفيسور ليون، المستشار الفني للمؤسسة الوطنية الأولى لعلوم وتكنولوجيا الأغذية، إلى

مقر روما بتاريخ 20 يوليو 1941، والتي جُمعت بعد مسح للمناطق الطرابلسية، إلى أخطاء في إدارة بعض المحاصيل، وتقدم نصائح لتحسين إنتاج محاصيل أخرى للعام الزراعي التالي.

مع نهاية الحرب، تم إعلان نهاية الاستعمار الإيطالي في عامي 1947 و 8491 والاحتلال البريطاني

45 في البيان المالي لعام 1940، أفادت شركة ECL أن عدد المزارع المخطط لها ميدئياً في برقة قد انخفض إلى 300 مزرعة.

٤٠ مبنًى، سيتم إنشاؤها بالقرب من بورغو توريلي. تم التعاقد على ٢٤ مبنًى، ولم يكتمل منها سوى ١١ مبنًى. انظر. ECL 1940.

46 للاطلاع على الفترة التاريخية الكاملة من الحرب العالمية إلى تفكيك المناطق في عام 1956، انظر كريستي. 1996

NPS، AS I 47الملف، 250 رسالة من ليون بتاريخ 20 يوليو 1941.

48 في 10 فبراير 1947، مثلت معاهدة باريس نهاية الاستعمار الإيطالي.

في تلك المناطق، توقف النشاط تمامًا. وفي عام 1951، قرر المعهد الوطني للبحوث الزراعية مواصلة مشروع التنمية الزراعية، وضم المزارع التي كانت تُدار في البداية تحت إشراف المعهد.

من 49. ECL.

في 25 ديسمبر 1951، أعلن استقلال ليبيا وانتهى النشاط الزراعي الإيطالي.

بشكل نهائي في عام 1956 مع خصخصة المناطق. في عام 1964، كان لا يزال هناك 120 عائلة إيطالية متبقية في المزارع. 50

3.4

جدول ملخص للمناطق

في نهاية عام 1939، قام المعهد الوطني الفاشي للضمان الاجتماعي بالتنسيق مع ما يلي:

المناطق التي تم إنشاؤها من خلال التمويل المباشر، أو باستخدام رأس المال الخاص، بناءً على القانون

منذ عام 1928:

أيضًا

كان الأمر كثيرًا

HASCI AN = 20 مزرعة أنشئت على أرض بولازينو السابقة (20 هكتارًا لكل منها) و 91 منزلًا ريفيًا تم بناؤها. لم يكن هناك مركز ريفي.

المناطق التي تم إنشاؤها من خلال تمويل الدولة والتي ينظمها قانون عام 1938، استعمار الولايات

ل:

GI ORDANI

تارھونا 120 = مزرعة في عام 1938، بدون قرية ريفية

المناطق التي تم إنشاؤها من خلال تمويل الدولة والتي ينظمها قانون عام 1939، استعمار الولايات

ل:

تازولي

ماركوني

MI CCA

٤٩-تغطي المواد المحفوظة في الأرشيف التاريخي للمعهد الوطني للمحافظة على التراث هذه الفترة التاريخية بشكل شامل. بعض الوثائق مثيرة للاهتمام بشكل خاص، إذ تكشف عن تصميم على عدم التخلي عن المشروع الاستعماري، ربما على أمل تقليل الخسائر الاقتصادية قبل الفشل (المتوقع) ليوتوبيا الاستعمار الديموغرافي. انظر على سبيل المثال لا الحصر: الملف رقم ١٤٧ في أرشيف المعهد الوطني للمحافظة على التراث، بشأن المزارع التي كان من المقرر "إنقاذها" لأنها لم تُهجر بالكامل. والمؤرخ عام ١٩٥١؛ والملف رقم ١٤٧ بشأن تقرير ليون عام ١٩٤١ ومشاريع العام التالي؛ والملف رقم ١٧١ بشأن عمليات نقل الملكية إلى بعض المستوطنين. والمؤرخ عام ١٩٥١.

كورادي ني

جي آي أورداني أوفست =امتداد لشركة جيورداني بـ 74مزرعة، وتختلف عن جيورداني باختلاف أنواع عقود المزارع المنصوص عليها.

Gars Garabulli / CASTELVERDE LI BI CO =تم إنشاء 58مزرعة. في مايو 1939طلب NFPS I

أُطلق اسم إيطالي على الحكومة الليبية، وأُعيد تسمية غارس غارابولي إلى كاستلفيردي. لم يكن هناك مركز ريفي، على الرغم من أن المعهد الوطني للبحوث الزراعية والبيئية كان يخطط لبناء واحد في عام 1941. 51

وفي نفس التاريخ، تمكنت وكالة استعمار ليبيا من القيام بما يلي:

المناطق التي تم إنشاؤها من خلال التمويل المباشر، أو باستخدام رأس المال الخاص، بناءً على القانون

منذ عام 1928:

مختلف

الجندي الخاص بسافوي أ

بيرتا

سباق

ماجدالين

المناطق التي تم إنشاؤها من خلال تمويل الدولة والتي ينظمها قانون عام 1938(استعمار الدولة):

كوخ

أوبيردان

أغلب هذا الشئ

إعلان

كان الأمر كثيراً

باختصار، هنا

يتم فحص الملفات الخاصة بالمشروع بانتظام

أعط أودا

بالإضافة إلى المزارع المضافة إلى مراكز بيدا ولويجي دي سافويا وبيرتا ورازو ومادالينا.

٥١-للاطلاع على البيانات المتعلقة بكاستلفيردي، انظر -AS I NPSالملفين ٤٩٧، و١٧١حيث يُظهر الملف الأخير بوضوح المشاكل الخطيرة الناجمة عن نقص المياه في ٣٨مزرعة شمال المنطقة، والتي كان من المتوقع أن تؤدي إلى توقف محتمل في التنمية. وفي -AS I NPSالملف ٢٥٠في وثيقة مؤرخة في ٢٤/٥/١٩٤١ بشأن الإنشاءات الجديدة والتحسينات المزمع إجراؤها على المراكز الريفية، نقرأ عن كاستلفيردي ما يلي: (١)"تم التخطيط لبناء القرية بأكملها ولكن لم يكتمل بعد -لا توجد مدرسة -عيادة -تكنات -CC.RRمكتب بريد، إلخ."

(2)استكمال الطرق بين المزارع والطرق المؤدية إلى المباني المركزية التي سبق أن بناها المعهد. ربما بدأ العمل في المركز بالفعل، ولكن لم يتم العثور على أي معلومات أخرى بخصوص المباني التي تم بناؤها بالفعل.

المناطق التي تم إنشاؤها من خلال تمويل الدولة والتي ينظمها قانون عام 1939 (استعمار الدولة):

FI LZI

البعوض

ماميلي



غاري بالدي

FONDUK = 27 مزرعة أُسِّسَتْ بدون قرية ريفية

AZI ZA = 30 مزرعة تم إنشاؤها بدون قرية ريفية

المناطق التي تم إنشاؤها من خلال تمويل الدولة، والتي لم تدخل حيز التنفيذ قط (ترقياً للاستعمار الجماعي الثالث):

بورغو توريلي 24 = مزرعة مخططة، تم بناء 11 منها فعلياً، بدون قرية ريفية



الجزء الثاني

—

نواة

المراكز الريفية للمؤسسة

المراكز الريفية للتأسيس والمناطق الزراعية

4 _

شركة تي غريتا، نموذج أولي للاستعمار الحكومي

شكّلت شركة التبغ الإيطالية، ونظام إدارة المنطقة التي استخدمتها لزراعة التبغ قرب تيفرينا، نموذجًا أوليًا للاستيطان الديموغرافي الحكومي.¹ تمثّلت خصوصية هيكـل ATI هذه التجربة في وجود هيئة شبه حكومية وسيطة بين مالك الأرض الخاص والعائلات الزراعية الإيطالية، مُهيئة لتولي مسؤوليات ومراقبة هجرة العائلات والتنمية الزراعية. وقد حذت وكالة استيطان برقة، التي تأسست في يونيو 1932، حذو شركة التبغ الإيطالية.

كانت تيفرينا أيضًا أول حالة يتم فيها بناء مركز زراعي، حيث تركزت فيه الوظائف الأساسية لضمان الدعم الثقافي والديني والتقني الذي تحتاجه عائلات العمال المنتشرين في جميع أنحاء المنطقة. وقد تم بناء المركز في موقع مركزي بالنسبة إلى...

بُني بيت القسيس على هضبة مرتفعة قليلًا عن المنطقة المحيطة، بحيث كان برج جرس الكنيسة الشاهق مرئيًا من جميع الجهات، كما أُقيمت حول الكنيسة مدرسة مع مساكن للمعلمين، ومساكن لكاهن الرعية، وناوٍ للمزارعين، وجمعية تعاونية استهلاكية. وشُيّدت أيضًا مباني تقنية، مثل مقر الشركة وعدة مستودعات للتبغ، وتجمعت جميع المباني حول ساحة محاطة بسور على طول حدودها. بُنيت المراكز الريفية بدءًا من عام 1934، بالإضافة إلى تلك الخاصة بالمستوطنين الكيرتتين اللتين أُنشئتتا عام 1938.

وفي عام 1939، اتبعت نفس النموذج.

كيف يعمل؟

انبثقت الفكرة الأولية للشركة من مبادرة احتكارات الدولة، التي أجرت بعض التجارب على هضبة غاريان (جنوب طرابلس) بين عامي 1925 و1939. وقد أسفرت هذه التجارب عن نتائج إيجابية، وفي مطلع عام 1932، وبموجب مرسوم المديرية العامة الصادر في 22 فبراير 1932، تأسست "الشركة المساهمة للتبغ الإيطالي لزراعة التبغ في غاريان". ونص العقد المبرم مع الدولة على أن توفر حكومة طرابلس 1000 هكتار من الأرض، لتلتزم الشركة بتوطين 500 عائلة فيها على مدى خمس سنوات، مع ضمان النقل من إيطاليا والدعم الاقتصادي اللازم في بداية المشروع. فضلًا عن تقديم المساعدة الفنية المستمرة خلال فترة الإنتاج.



1. تيفرينا، المستوطنون أثناء العمل، في الخلفية يمكنك رؤية المخيم - لوحة مذبح الكنيسة. تاريخ الصورة 2 مارس 1938

1 بالإضافة إلى تجربة معهد التدريب الزراعي في تيفرينا، كانت هناك في الوقت نفسه تجارب أخرى مماثلة جارية لتحسين القيمة الزراعية، مثل مستعمرة الفاشيو ميلانو، ومستعمرة الميليشيا المنطوقة -في محيط طرابلس - ومستعمرة أخرى.
من بين 250 جنديًا فلاحيًا من جيش فتاجا.

كما التزمت شركة التبغ الزراعية بشراء كامل محصول التبغ، ودفع ليرة واحدة للدولة عن كل كيلوغرام مباع. وتولت حكومة طرابلس أيضاً مسؤولية بناء الطرق، وشبكة المياه، وشبكة الإمداد بالمياه، وبناء مساكن مزودة بخزانات، وإنشاء المركز الزراعي.

بدأ الاستيطان في النصف الثاني من عام 1931 واستقرت 22 عائلة من أبوتسو في عدد مماثل من المزارع المبنية على هضبة غاريان، بالقرب من تيفرينا، في مناطق يتراوح ارتفاعها بين 400 و 007 متر فوق مستوى سطح البحر. أدارت كل عائلة قطعة أرض مساحتها هكتاران، حُصص نصفها لزراعة التبغ، والنصف الآخر لأشجار الزيتون وحديقة خضراوات للاستهلاك المباشر.

نص العقد المبرم بين المزارعين والشركة على أن تنتقل ملكية الأرض والمزرعة إلى المزارعين في غضون 30 عامًا، على أن يسددوا المبالغ المدفوعة مقدّمًا خلال الفترة نفسها. في عام 1933 كان هناك 230 عائلة مقيمة بشكل دائم، موزعة على 115 منزلًا مزدوجًا مع إسطبلات وخزانات مياه مبنية على الأرض.

الحدود الفاصلة بين قطعتي أرض.


سرعان ما تبين أن الأرض المتاحة للعائلات صغيرة جدًا، وفي عام 1936 قام باليو بتقسيمها إلى النصف.

ازداد عدد الأسر بمقدار 500 أسرة، ليصل عدد المزارعين إلى 270 مزارعًا، ما مكّن كل أسرة من الحصول على قطعة أرض أكبر. وتمّ توظيف فائض العمالة في مشاريع الأشغال العامة، مثل بناء الصهاريج والطرق والمباني .

في أبريل/نيسان 1938، بُنيت طاحونة لطحن الحبوب التي يزرعها الفلاحون، ويهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، بُنيت معصرة لإنتاج الزيت، بتمويل كامل من الدولة. ويذكر النص الألماني الذي ألفه شميدر وويلهلمي عام 1939 في والمخصص لسرد تطور الفاشية في ليبيا، أن التمويل غير القابل للاسترداد دعم أنشطة منظمة العمل من أجل التنمية (ATI) طوال فترة وجودها تقريبًا، تمامًا كما حفظ سعر التبغ مرتفعًا لصالح الأسر الفلاحية، لتمكينها من تغطية نفقاتها. إلا أن القيمة السياسية لتطور تيفرينا كانت أعلى من أن تُؤخذ في الحسبان الجوانب الاقتصادية السلبية؛ فقد شكلت الأراضي المستعمرة و"المستعادة" في الواقع موقفًا جغرافيًا وسياسيًا أساسيًا، وحصنًا للثقل الفاشية في المناطق الداخلية جنوب طرابلس.



2. طريق زراعي يضم منازل المستوطنين.



3. نموذج لمركز مدينة تيفرينا. يحيط جدار محيطي بالساحة الداخلية.

٢-وردت رواية عملية الإنقاذ التي قام بها باليو في اللحظات الأخيرة في كتاب شميدر -فيلهلمي ١٩٣٩صفحة ١٧٩.ويبدو أن النص يقدم سردًا موضوعيًا للوقائع، إذا ما قورن، على سبيل المثال، بنصوص إيطالية أخرى، مثل الملخص الذي قدمه بورسيلي في المؤتمر الدولي السادس للزراعة الاستوائية وشبه الاستوائية، والذي عُقد أيضًا في عام ١٩٣٩.ويحول نقص المصادر الأولية في هذه الحالة دون تقديم سرد موضوعي لأنشطة معهد الزراعة الإيطالي، فضلًا عن إمكانية إلقاء الضوء على هذه الحادثة.

٣-انظر مقال أورناتو، "تيفرينا، معقل الإيطالية على جبل غاريان"، في: مجلة "إيطاليا ما وراء البحار"، العدد ٥٠، ٥ مارس ١٩٣٧،الصفحات ١٢-١٠.وفيما يتعلق بموضوع "المراكز السياسية" في المنطقة، من المثير للاهتمام أيضًا تجربة قرية زويتينا للصيد، على ساحل سرت، التي بدأت عام ١٩٣٥وانتهت بكارثة عام ١٩٣٦.انظر كريستي، ١٩٣٥:"موسم صيد على ساحل سرت، قرية زويتينا الزراعية-الصيدية. تجربة استعمار فاشلة في برقة"، في: مجلة "أفريقيا"، المجلد ٥٥،العدد ١٩٩٠،الصفحات ١٣٠-١١٧.

4.2 مراكز المؤسسة

المركز الريفي BI NOMI OR ORGANIZATI VO PODERE

كما ورد في الفصل السابق، تضمنت خطط استعمار ليبيا نقل المستوطنين الإيطاليين إلى منازل ريفية متناثرة في أنحاء البلاد، وكان السكن على ما سيصبح أرضًا مملوكة ملكية خاصة بعد حوالي 30 عامًا جزءًا أساسيًا من مشروع التنمية الزراعية الذي أطلقه النظام، بهدف تشجيع العودة إلى العمل في الحقول.

4. كان يُفترض أن الأسرة

الفلاحية، المعزولة في أرضها الخاصة، ستُمنّى ارتباطًا وثيقًا بالأرض، واهتمامًا وتركيزًا أكبر على أهداف التنمية الزراعية، يستخدم ماوجيني، في نصّ عن الاستيطان الديموغرافي من عام 1927 مصطلح "fissare" للإشارة إلى نوى المزارعين الإيطاليين في ليبيا، مؤكّدًا على مفهوم الاستقرار والبقاء الدائم على الأرض. 5.

أُسندت مهمة بناء بيوت المزارع إلى هيئات الاستيطان (المجلس الليبي للزراعة والمجلس الوطني الأول للتخطيط العمراني)، التي أشرفت، فور استلامها الأرض من الحكومة الليبية، على تقسيمها إلى قطع، وبناء البيوت، ونقل المستوطنين. وكما هو الحال في المراكز الريفية التي أنشئت في سهل بونتين، ومثل تلك الموجودة في جزر بحر إيجة، جُمعت بيوت المزارع المنتشرة في أنحاء البلاد في أحياء، وكان لكل حي، وبالتالي لكل مجموعة مزارع، مركز ريفي يُعنى بتلبية الاحتياجات الاجتماعية والدينية والسياسية للأسر الزراعية. وفي ليبيا، كانت مسؤولية بناء هذه المراكز، بالإضافة إلى بناء الطرق والقنوات المائية والآبار الارتوازية والخزانات وخطوط التلغراف والهاتف، تقع على عاتق الحكومة. 6. ونقصد بالمركز الريفي التأسيسي مجمع المباني الذي شيدته الحكومة من الصفر، والذي كان بمثابة مراكز مرجعية للأسر الفلاحية المهاجرة. المصطلح الأنسب هو الحديث عن مركز لوجستي أو مركز إداري، نظرًا لأن هذه المراكز شكلت نواة الحياة العامة، ولكنها لم تكن مأهولة بالفلاحين، الذين كانوا، كما ذكرنا، متفرقين في جميع أنحاء البلاد.

"

مركز ريفي "

كلمة "قرية" ليست مناسبة تمامًا، بل ستكون في الواقع

إقليم.

تُعد المقارنة مع نظام إدارة الاستعمار الفاشي لسهل بونتين وجزر بحر إيجة مفيدة لتوضيح أوجه التشابه والاختلاف في النظام الليبي للاستيطان الحضري على أرض بكر.

4-عند نقل الملكية، وقّع المستوطنون عقدًا لتحديد نقل ملكية الأرض و

كانت مدة عقود المزارع، في المتوسط، حوالي 30 عامًا. للاطلاع على ملخص عام حول موضوع عقود المزارع، انظر بالوني، 1945؛ وللإطلاع على حالات محددة: ECL، المراكز الزراعية الجديدة، كريسي وجيودا، 1939، الصفحات 13 وما بعدها؛ ECL، المركز الزراعي الجديد، بيدا ليتوريا، 1940، الصفحات 9 وما بعدها؛ ECL، المركز الزراعي، بريفيليبيري، 1940، الصفحات 9-11.

5. كما يبرر التسوية الضرورية من خلال الموضوعين الأكثر استغلالًا لصالح الاستعمار الديموغرافي، من جهة إعطاء منفذ للتوسع الديموغرافي، ومن جهة أخرى يوضح أن "استقرار العديد من العائلات الإيطالية يؤدي إلى حل متين ونهائي للغاية للمشكلة السياسية". ماوجيني "استعمار برقة"، في: المعهد الزراعي الاستعماري في فلورنسا، 1927، ص 133-134.

٦. انظر المادة ١ من المرسوم الملكي رقم ١٧٠ الصادر في ١٧ مايو ١٩٣٨، في: حكومة ليبيا، مديرية الشؤون الاقتصادية والاستعمار 1939، ص 112.

في سهل بونتين، على مشارف روما، استند استصلاح الأراضي والاستيطان الزراعي إلى نموذج تخطيط حضري مُهيكل، وفقًا لدرجة متزايدة من التعقيد، مُجسّدًا في ثلاثية المزرعة -القرية -المدينة. في المزارع، التي تراوحت مساحات أراضيها بين 5 و03 هكتارًا، وُضعت بيوت المزارع، التي شملت أيضًا غرف الخدمات، ووُتبت بيوت المزارع على طول الطرق الواصلة بين المزارع. كل مجموعة من 100 مزرعة، وبالتالي 100 منزل و001 عائلة، تُعرف باسم "بورغو"، وهو مركز تجاري، وغالبًا ما كان يُقام عند تقاطع شبكة الطرق الفرعية الجديدة. ضمت "البورغو" مستودعات الآلات الزراعية، والمخازن، والصوامع، والمرافق الإدارية والصحية، بالإضافة إلى مقر قيادة الفاشية والكنيسة. أخيرًا، نشأت المدن، المُصممة لاستيعاب ما بين 3000 و0005 نسمة، عند محاور البنية التحتية، وكانت بمثابة مراكز إدارية وتقنية، فضلًا عن كونها مراكز تمثيلية. تم تحديد برنامج المدن بالتفصيل من قبل المكتب الوطني للعمليات القتالية (ONC) الذي أدار، على غرار اللجنة التنفيذية للكونمولث (ECL) استعمار المنطقة. قائمة الهياكل الإدارية، مثل مبنى البلدية

"

كانت الوظائف/المباني دقيقة للغاية، وشملت (مع "برج ليتوريا")؛ هياكل سياسية ونقابية، مثل مقر الفاشية، ومقر منظمة العمل الوطنية، وما إلى ذلك؛ هياكل تمثيلية (الساحات ومواقع التجمعات)، هياكل دينية (كنيسة، برج جرس، معمودية، منزل قسيس، ومدرسة حضانة)، هياكل عسكرية (تكنات الكارابينيري والميليشيا)، هياكل تعليمية (مدارس ابتدائية ومهنية، ومكتب شؤون المحاربين القدامى)، هياكل رعاية اجتماعية (مستشفى)، هياكل تجارية (مسلخ، سوق مغطى، محلات ذات أروقة، بنوك، وما إلى ذلك)، هياكل خدمات (شركة الاتصالات، هواتف)، هياكل ترفيهية (نوادي الموظفين، حانات، مقاهي، مطاعم، فندق، دار سينما)، هياكل رياضية (ملاعب للأطفال والكبار إلخ. 8

في عملية استعمار جزر بحر إيجة، تولت وكالة المساعدة في استصلاح الأراضي في جزر بحر إيجة الإيطالية، التي تأسست عام 1937 لتنسيق العملية، وتماشياً مع خطة استخدام الجزر كمنفذ للفائض السكاني الوطني، تم بناء ست قرى ابتداءً من منتصف ثلاثينيات القرن العشرين، أربع منها في رودس واثنان في كوس، والتي كانت -كما هو الحال في مستنقعات بونتين وليبيا -تابعةً للمزارع في المنطقة المحيطة. ضمت كل قرية كنيسة ومدرسة ومنزلًا للفاشييين ومكاتب بلدية وتكنات لقوات الدرك وعيادة طبية وبعض المتاجر.

وكذلك دور السينما والحانات.

في مراكز بحر إيجة، يتم اختزال الثلاثية التي شوهدت في مراكز بونتين من مدينة -قرية -مزرعة إلى ثنائية قرية -مزرعة، بالنظر إلى أن القرى كانت تشير إلى المدن الموجودة بالفعل في المنطقة.

9

حتى في ليبيا، كما هو الحال في جزر بحر إيجة، لا يوجد نفس الهيكل التنظيمي الثلاثي الموجود في قرى بونتين. في الواقع، يتحدث قانون عام 1938 بشأن الاستيطان الديموغرافي المكثف عن "مراكز ريفية" مثل

-تأسست منظمة المحاربين القدامى بموجب مرسوم صدر عام 1917 وبدأت نشاطها عام 1918 وكان الهدف الرئيسي للمنظمة هو توفير فرص عمل منتجة للمحاربين القدامى. (من سبكا 1978:الصفحات. 362-360)

8.ميوني، في: سبكا 1978،الحاشية 40،ص. 353.

9انظر إلى منشور مارتينولي، بيروت، 1999،وهو سرد أساسي للنشاط الإيطالي في جزر بحر إيجة.

وحدة تنظيمية واحدة في الإقليم. تُعرّف المراكز الريفية، التي غالبًا ما تُسمى قرى في الصحافة، في المادة 1 من القانون نفسه بأنها "نواة من المباني تهدف إلى ضمان الخدمات العامة أو المرافق العامة، وتتألف من الكنيسة مع بيت القس، والمدارس ومسكن المعلمين، والعيادة الطبية مع ملحقاتها ومسكن العاملين الصحيين، وبيت الفاشيين ومنظمات النظام، ومكتب البريد والأسواق، بالإضافة إلى مقرات السلطة الحكومية أو البلدية أو قوات الدرك الملكية وملحقاتها عند الضرورة". وبالتالي، فإن هيكل هذه المراكز يُشابه تمامًا هيكل مراكز بونتينيو أو إيجو، ويمكن الاختلاف الأبرز في حجمها، نظرًا لنطاق المنطقة التي تُغطيتها.

فيما يتعلق بالتنظيم الإقليمي، لم يتطرق قانون عام 1938 (وكذلك قانون الموجة اللاحقة من المستوطنين عام 1939) إلى المستويات المتوسطة، ولحلّ وتنظيم الأوضاع متوسطة الحجم، استحدثت الحكومة الليبية ما يُسمى بـ"القرى الريفية"، والتي صُممت لتلبية احتياجات منطقة جغرافية أصغر من تلك التي تغطيها المراكز الحضرية. في بداياتها، افتقرت هذه القرى إلى بعض الوظائف الموجودة في المدن أو أقرب المراكز الحضرية، مثل مقر الهيئة الإدارية المختصة (المجلس الاقتصادي الليبي أو المجلس الوطني الأول للحماية المدنية) أو ثكنات الدرك أو العيادة الطبية. وكان المزارعون يلجؤون إلى أقرب المراكز عند الحاجة. ومع ذلك، كان تنظيم المنطقة يتغير باستمرار لمواكبة الاحتياجات المتغيرة باستمرار. لهذا السبب، في ليبيا، يُعتبر المستوى المتوسط من البورغاتا، إلى جانب كونه غير مُحدد مؤسسيًا، هجينًا، باعتباره المرحلة الأولية لعملية ما: فقد وشعت بعض القرى الصغيرة التي حُطّط لها على هذا النحو، خلال فترة الاستيطان، نطاق نفوذها بفضل الزيادات المستمرة في عدد السكان التي أدت إلى تقسيمات ونقل متتالية للمستوطنين، وبالتالي توسعت.

وبالتالي، تغيرت وظائفها أيضًا. تمت إضافة مساكن للمعلمين مع ازدياد عدد الطلاب في المدرسة، بالإضافة إلى العيادات الطبية والمستودعات والمكاتب.

في سهل بونتينيو، كانت حدود المنطقة المراد تطويرها ديموغرافيًا معروفة، ولذلك كان من الممكن وضع خطة، إن لم تكن خطة حضرية عامة، فعلى الأقل خطة ذات تسلسل هرمي عام. أما في ليبيا، فكانت خطط الاستيطان تخضع لمواعيد نهائية سنوية، ويعود ذلك جزئيًا إلى الارتجال السياسي، وبالأخص إلى اعتمادها على الإمكانية الفعلية للتطوير الزراعي للأراضي الحرة أو القابلة للاستيطان. ولذلك، نُظمت المستوطنات وفقًا لنوع من التعلم بالممارسة، وجرى تعديل المتطلبات الوظيفية بالتوازي مع الاحتياجات المتغيرة للمزارعين، ومع ازدياد عدد المزارع المحيطة، ومع الظروف المناخية أو الجوية غير المتوقعة للمنطقة.

مع ذلك، يجب الأخذ في الاعتبار أنه خلال الفترة الزمنية المحدودة التي عملت فيها المراكز الريفية فعليًا (من عام 1938 إلى عام 1940 تقريبًا، وهي الفترة التي شهدت أكبر مجموعة)، لم يكن من الممكن الوصول إلى

10تحدث جميع الصحافة المعاصرة تقريبًا عن القرى، بل وحتى عن المدن، انظر مقال "Si fondano le città" في: Africa Italiana، 1.1، نوفمبر 1938، ص 14، 15 حول المراكز الريفية التي أسسها باليو للموجة الأولى من المستوطنين في عام 1938.

11المادة 1 من المرسوم الملكي رقم 701 الصادر في 17 مايو 1938، في: حكومة ليبيا، مديرية الشؤون الاقتصادية والاستعمار، 1939، ص 112. انظر القانون في المرفقات.

تحقيق التوازن بين العرض والطلب على الخدمات، وبالتالي عدم تحديد النموذج الأمثل للمباني/الوظائف لأي مركز أو قرية. من جهة أخرى، فإن الاستجابة المستمرة للمتغيرات غير المتوقعة لا تُترجم معمارياً إلى تصميم خطة قابلة للتعديل بسهولة.

قابلة للتكيف وفقاً للاحتياجات، باستخدام ما يسمى بالتخطيط الحضري "المفتوح"، وذلك لاستيعاب التغيرات المستمرة في الطلب. أما المراكز، على النقيض من ذلك، فهي ثابتة في شكل محدد بشكل قاطع عند نشأتها، ومصممة لتعمل كآلة متوازنة تماماً، كان من المفترض أن تعمل منذ لحظة إنشائها بشكل دائم تقريباً.

12 يتم تحقيق التوسعات الضرورية التي

تمليها التجربة العملية بشكل عام من خلال شغل المباني الأخرى التي تم بناؤها بالفعل، أو من خلال بناء مجمعات المباني "خارج" التصميم التخطيطي للمركز / القرية الأولى (حالة قرية ميشيل بيانكي، أو بيدا ليتوريا، انظر جداول البيانات ذات الصلة).

13

لفهم شكل القرية وقت إنشائها، من الضروري بالنظر إلى القرى التي بُنيت مؤخراً، والتي كانت عملية تعديلها قد بدأت للتو عند انتهاء التجربة الاستعمارية، 14

بالعودة إلى ثلاثية بونتيني المتمثلة في المزرعة - القرية - المدينة، بالنسبة لليبيا يمكن أن تصبح مزرعة - قرية ريفية - مركز، وبالنظر إلى الحدود غير المستقرة بين القرية والمركز، يمكن اختزالها أكثر إلى مزرعة - مركز ريفي / قرية، مع الأخذ في الاعتبار المدن الحقيقية المستبعدة من النظام، والتي غالباً ما تكون بعيدة المنال عن المزارعين المستقرين في سهوب جبل طرابلس أو جبل قورينائي.

عملية التجسيد البشري وإنشاء المراكز

تمت عملية إضفاء الطابع البشري على الأراضي اليبية وفقاً لبرامج متعددة امتدت على مر السنين، والتي خططت لإدخال عائلات إيطالية ريفية على فترات لا تتجاوز عامًا واحدًا.

15

كان كل برنامج قائماً بذاته، ويهدف إلى التنمية الزراعية لمنطقة محددة من خلال عدد معين من الأسر الإيطالية المستوطنة. بدأ برنامج التنمية الريفية بتحديد الأراضي المراد تقسيمها، والتي تم اختيارها من بين الأراضي المملوكة للدولة بناءً على إنتاجيتها المحتملة وإمكانية ربطها. بعد تحديد الأراضي، تم تقسيمها إلى قطع، وتم تحديد مساحة كل قطعة وفقاً لخصوبتها المفترضة، وحُسب عدد الأسر التي يُحتمل استيطانها. بعد اكتمال التقسيم، تم بناء المنازل الفردية.

12 لمزيد من المعلومات، انظر الفقرة التالية.

13 وينطبق هذا أيضاً على ما يسمى بالمدارس "الشعاعية" التي تم بناؤها بشكل متفرق عبر المنطقة مع زيادة مساحة السطح لتجنب مسافات السفر الطويلة.

14 كما أن قرى تازولي وميكا وساورو، التي تعود إلى عام 1939 على سبيل المثال، تقدم أيضاً أوجه تشابه قوية في التنظيم التخطيطي.

15 للاطلاع على سرد زمني لخطط الاستعمار، انظر الفصل 3.

كانت الأراضي تُقسّم إلى ثلاثة أجزاء: مساحة -عادةً ما تكون مركزية في المنطقة بأكملها -حيث يُبنى المركز الريفي. وكان تقسيم الأراضي وبناء المزارع من مسؤولية السلطة المُديرة للمنطقة، بينما كان تصميم وبناء المباني التي تُشكّل المراكز الريفية من مسؤولية مكاتب الأشغال العامة في طرابلس وبرقة، على التوالي.

تم بناء المركز في نفس وقت بناء المزارع، حتى وإن استمر ذلك في كثير من الحالات لفترة طويلة بعد وصول عائلات الفلاحين، الذين كانوا، في حالة الحاجة، يلجؤون إلى أقرب المراكز أو المدن للحصول على الخدمات التي لم تكن مضمونة داخل المنطقة.

16

لذا، لم تكن المراكز الريفية السبب الأولي لعملية تحول المنطقة، وبالتالي، وفقًا لظاهرة التحضر الكلاسيكية، تجذب المدينة السكان وفقًا لقوى الجذب المركزي، وتوسع أبعادها ومنطقة نفوذها بشكل شعاعي يتناسب مع الزيادة.

من سكان النواة، كانت مراكز الاستيطان اليبية جزءًا من الآلية المعقدة التي نصت على توطيد العائلات الاستعمارية كهدف أساسي للاستيطان. كان وجود هذه المراكز ضرورة حتمية، نابعة من وجود العائلات الريفية في المنطقة. يمكن الحديث تقريبًا عن استيطان عكسي، حيث يكون المركز الريفي نتاجًا لوجود العائلات الاستعمارية، وليس سببًا للمستوطنات السكنية في المنطقة.¹⁷

كان وجود المراكز في الواقع مرتبطًا ببدء إنتاج الأراضي الزراعية، وكانت الوظائف التي تستضيفها المراكز ضرورية فقط من لحظة نقل الأراضي وبدء الأنشطة الزراعية للأسر الزراعية.

في سبيل استعمار ليبيا، ابتكرت الفاشية آلية تقوم على تحقيق التوازن.

وجود علاقة مستقرة بين الإنتاج الزراعي في الأراضي الخاضعة لسيطرة الأسر وتوفير الخدمات في المراكز الريفية، وقد تم التخطيط لهذه الخدمات بناءً على عدد الأسر في المنطقة، بحيث يتناسب توفير الخدمات بدقة مع الطلب.

لتحقيق استقرار وتوازن، وضمان الأداء الكامل للمناطق، تم التخطيط لثلاث مراحل لتحويل الأراضي. جرت المرحلة الأولى قبل وصول المستوطنين، ودُعيت ماليًا من قبل الجهة المسؤولة أو الدولة. ١٨ خلال هذه الفترة الأولى، نُفذت أعمال تحويل الأراضي الأساسية، مثل بناء الطرق، وتشديد المزارع، وحفر الآبار أو القنوات لضمان إمدادات المياه اللازمة. كما بدأت أعمال إزالة الأشجار وتجهيز الأراضي.

-16 يتم الإبلاغ عن فترة الإنشاء لكل مركز ريفي ضمن الجداول.

في نفس الموضوع، انظر الاعتبارات المتعلقة بإمكانية توسيع المراكز. الفصل 7.

18 بالنسبة للمناطق التي تم بناؤها قبل عام 1938، تم تحمل تكاليف التحول من قبل ECL، أو NFPS، بينما بالنسبة للمناطق التي تم بناؤها من أجل الهجرتين الجماعيتين، فقد تحملت الدولة التكاليف، انظر الفصل التاريخي 3.

تضمنت المرحلة الثانية زراعة المحاصيل وزيادتها. ثم نُفذت عمليات زراعة الأشجار على المدى الطويل. وبدأ زراعة المحاصيل التي تحتاجها الأسرة خلال فترة الانتظار حتى الوصول إلى الإنتاج الطبيعي. في بداية هذه المرحلة الثانية، أشركت الأسرة في العمليات الزراعية، ودُعيت للمشاركة فيها.

بمجرد أن تصبح المزرعة مكتفية ذاتيًا، أي قادرة على إنتاج ما تحتاجه الأسرة من موارد مادية واقتصادية، كان من المتوقع أن تنسحب الجهة المسؤولة عن المنطقة، تاركة إدارة المزرعة للأسرة بشكل مستقل. ولذلك، كان يُفترض أن رأس المال المستمر من قبل الجهات يكون في أقصى حد له في البداية، ثم يتناقص تدريجيًا مع بدء الإنتاج. حتى يصل إلى الصفر عند اكتمال تطوير المزرعة وبدء تشغيلها، محققةً أرباحًا.

كما مثّلت هذه اللحظة بداية التوازن المخطط له بين العرض والطلب، والمصمم من أجل -
حكام ليبيا: سبداً الأسر الريفية بسداد ديونها للهيئات المسؤولة، ومنذ عام 1938 للدولة. ستعمل المراكز الريفية من خلال تقديم الخدمات المساندة اللازمة للحياة اليومية للمواطنين، وسيعمل نظام المزرعة-الأسرة الريفية-المركز الريفي كآلية في حالة توازن مستقر. 19

لذلك، تم القبض على سجناء المجتمع ككائنات حية محددة مسبقًا، مغلقة وثابتة، يصعب فهمها.
قابلة للتعديل من حيث الحجم وعدد المستخدمين. تم تجهيز المراكز الريفية بجميع الوظائف.
من الضروري تلبية احتياجات العائلات في المنطقة التي تنجه نحو المركز. ولهذا الجانب آثار جوهرية على التصميم المعماري للمراكز، المصممة منذ البداية كهيكل ثابتة، وهو موضوع تم تناوله بالتفصيل في فصل التصميم الحضري.

من المراكز الريفية.

مهارات

أُسندت مهمة بناء المراكز الريفية إلى مكتب الأشغال العامة المختص في المحافظة المعنية. وتولت هذه المكاتب التخطيط، وتنفيذ المشاريع الأولية، وإعداد تقديرات التكاليف، وإجراءات الشراء، والإشراف على مواقع البناء حتى التسليم النهائي.

ابتداءً من 1 يوليو 1935 وبعد إعادة توحيد طرابلس وبرقة في مستعمرة واحدة، أُعيد تنظيم خدمات الأشغال العامة. وأصبح مكتب الأشغال العامة في طرابلس يُعرف باسم مكتب الأشغال العامة المركزي في ليبيا، وعُيّن المهندس سيلفيو كاميلتي لإدارته في أبريل 1935.

19 سيتم تناول موضوع التوازن بين عرض الخدمات والطلب من الأسر الزراعية مرة أخرى في الفصل 7، لوصف الآلية المغلقة والمكتملة تمامًا التي كانت أساس مشروع الاستعمار الفاشي للإقليم.

20- لا يزال تكوين موظفي المكاتب الفنية في مختلف المحافظات الليبية حتى يومنا هذا فصلًا مثيّرًا للجدل إلى حد ما.



4. I talo Balbo in the Curenaic Gebel.

"

في **تعليم مهني** **1940** **التي** **بقيادة** مكتب الأشغال العامة في طرابلس. وفي التقرير الذي قدمه المهندس كاميلتي في ليبيا بتاريخ فبراير 1940، نُقِرَ: "وفقًا للنظام الإداري الجديد في ليبيا، الذي بموجبه أصبحت طرابلس وبرقة تحت سيطرة الحكومة المحلية."

بعد توحيدها في مستعمرة واحدة، تم توحيد خدمات الأشغال العامة أيضًا، اعتبارًا من 1 يوليو 1935 ونتيجة لذلك، أصبح مكتب الأشغال العامة في طرابلس مكتب الأشغال العامة المركزي في ليبيا، برئاسة المهندس كاميلتي. وقد حُكِمَ على مكتب الأشغال العامة المركزي...

السيطرة على المستعمرة بأكملها، باستثناء الصحراء الليبية التي تخضع لإدارة عسكرية: يمتلك كل شيء

تخضع لسيطرتها أربعة أقسام فرعية، في طرابلس ومصراتة وبنغازي ودرنة على التوالي، بالإضافة إلى خدمة التنقيب عن المياه الجوفية، وهي خدمة اكتسبت أهمية متزايدة، لا سيما مع اقتراب التوسع الاستعماري. وحتى الأول من عام 1939، تاريخ إنشاء المكتب الخاص بالخدمات البحرية، كان لدى المكتب المركزي للأشغال العامة قسم بحري لأعمال الموانئ في جميع أنحاء ليبيا. تُشكّل هذه الأقسام الفرعية الهيئات التنفيذية للمكتب المركزي، باستثناء الأعمال التي تصل قيمتها إلى 100 ألف ليرة بموجب عقود، 300 ألف ليرة بموجب عقود خاصة، حيث تتمتع هذه الأقسام باستقلالية تامة، ولكنها تخضع دائمًا لتوجيهات المكتب المركزي وإشرافه. في الأشهر الثمانية عشر الماضية التي بدأت في النصف الثاني من عام 1938، قام مكتب الأشغال العامة، بالإضافة إلى البرنامج المعتاد الذي يتم تنفيذه بأموال من الميزانية العادية، بتنفيذ جميع الأعمال المتعلقة ببرنامج الاستيطان الديموغرافي المكثف، وبناء، من بين أمور أخرى، أربع وعشرين قرية جديدة متكاملة، ومئات الكيلومترات من الطرق، وحوالي ثلاثين بئرًا ارتوازية، والعديد من القنوات المائية الهامة.

كما يشير غودولي 22، فإن حجم العمل الذي طلب من مكاتب الأشغال العامة التعامل معه خلال الهجرتين الجماعيتين، تجاوز في كثير من الحالات قدرات هذه المكاتب نفسها. فعلى سبيل المثال، فيما يتعلق بتخطيط مجموعتي القرى اللتين تتوافقان مع هجرتي عامي 1938 و1939، كانت مكاتب الأشغال العامة

لا تزال قضية الحقبة الاستعمارية غامضة، وفي هذا الصدد، لا تزال الملفات المتعلقة بالكوادر الفنية في وزارة الشؤون الإيطالية بأفريقيا بحاجة إلى تحليل: إذ قد تُسهم دراسة معمقة لهذه الوثائق في إلقاء الضوء على مسؤوليات وواجبات المهندسين المعماريين والمهندسين، ومن المرجح أن تكشف تفاصيل مثيرة للاهتمام حول المهارات المتعلقة ببناء القرى. وللأسف، لم يُعثر على المواد المتعلقة بالموظفين في أرشيف قلعة كاستل نوفو دي بورتو، حيث تُحفظ بدلاً من ذلك المواد الصادرة عن وزارة الشؤون الإيطالية بأفريقيا عبر وزارة الخزانة، المسؤولة عن تصفية العقود. ومن المرجح أن الملفات لا تزال مودعة في وزارة الخزانة، وهي فرضية لم يؤكدّها أي من مسؤولي الوزارة الذين تمت مقابلتهم بشأن هذه المسألة. ويمكن استخلاص بعض المعلومات من الكتاب السنوي العام للهندسة المدنية، الذي يسرد أسماء مهندسي الهندسة المدنية المتاحين للإدارات الأخرى -في هذه الحالة وزارة الشؤون الإيطالية بأفريقيا -حيث ورد اسم كاميلتي أيضًا في عام 1940، بالإضافة إلى الكتب السنوية العامة المختلفة لليبيا تحت عنوان "مهندسون معماريون"، انظر قائمة المراجع.

21 مأخوذ من: "تقرير معلومات عن الخدمة المقدمة في ليبيا من قبل كبير مهندسي سلاح الهندسة المدنية كاميلتي ج. أوف. تقرير "سيلفيو" مؤرخ في طرابلس، 26 فبراير 1940. الأرشيف التاريخي لمكتب الأشغال العامة في تشيزانو رومانو، ملفات الموظفين. هذا تقرير نهائي مُعدّ لوزارة الأشغال العامة، يشرح دور المهندس وسلوكه.

خلال مسيرته المهنية في ليبيا، كان مسؤولاً عن مكتب العمليات العامة من 13.4.1929 إلى 30.3.1940 ومنذ 1.7.1940 عاد إلى منصبه وتم تعيينه في المجلس الأعلى للأشغال العامة.

لذا، لجأت أربع مقاطعات إلى خدمات العاملين المستقلين، وأوكلت إليهم مهمة إعداد المشاريع بالكامل، أو تقديم الاستشارات بشأن المشاريع التي سبق أن أعدها المكاتب.²³ وهذا يفسر سبب وجود توقعات جيوفاني بيليفريني، وفلوريس تانو دي فاوستو، وأومبرتو دي سيني، وهم عاملون مستقلون نشطون في ليبيا، على معظم مخططات القرى المصممة لهجرة عام 1938. وقد تم توظيف هؤلاء المهندسين المعماريين مباشرةً من قبل مكتب الأشغال العامة الليبي، وهو المكتب المركزي، كما يتضح من الطلبات العديدة لتعويضات نهاية الخدمة والتعويضات المقدمة من المهندسين المعماريين في ملفات بعض القرى المحفوظة في الأرشيف التاريخي لقلعة نوفو دي بورتو.²⁴ ولا يزال شكل العقد الذي ألزم العاملين المستقلين بالحكومة غير واضح، وكذلك الخدمات المهنية المطلوبة، والتي من المرجح أنها اختلفت من حالة إلى أخرى، وبالتالي من مشروع إلى آخر. أما الإجراءات المتعلقة ببناء واختبار مباني المركز، كما ورد في النص السابق، فقد ظلت من مسؤولية موظفي المكتب الفني المختص. وشملت هذه الجهود أيضاً الإشراف على بناء الطرق والآبار الارتوازية وشبكات توزيع المياه إلى المزارع في المنطقة، وقد تم التعاقد مع شركات محلية لتنفيذ هذه المشاريع، بالإضافة إلى مشاريع القرية .

كانت الموافقة على مشاريع المراكز من مسؤولية الحاكم العام لليبيا فقط إذا كانت قيمتها أقل من مبلغ معين. وقد ورد في بلاغ بعنوان "صلاحيات الموافقة على المشاريع والعقود المتعلقة بالتوطين الديموغرافي"، صادر عن المديرية العامة، ما يلي: "يُبلغ أنه بناءً على المرسوم الملكي بقانون التوطين الديموغرافي في ليبيا، يُمنح الحاكم العام، من بين أمور أخرى، صلاحية الموافقة، بعد الاستماع إلى رأي اللجنة الفنية، على المشاريع، سواءً كانت تمهيدية أو تنفيذية، التي تتخذ طابع أعمال استصلاح الأراضي، والتي تتراوح قيمتها الإجمالية بين 30,000 و000,000 ليرة ليبية، إذا كانت قابلة للتنفيذ عن طريق عقد، وكذلك مشاريع الأعمال التي تُنفذ على أساس التكلفة الفعالة والتي تتراوح قيمتها بين 100,000 و000,005 ليرة ليبية." الشؤون المدنية في روما إلى الحكومة العامة في ليبيا:

وبناءً على ذلك، يجب تقديم المشاريع، سواءً كانت تمهيدية أو تنفيذية، التي يتجاوز إجمالي تكلفتها، المفترضة أو المقدرة، 5 ملايين ليرة، بالإضافة إلى مقترحات الأعمال منخفضة التكلفة التي تتجاوز 500 ألف ليرة، إلى الوزارة للموافقة عليها، بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأشغال العامة. علاوة على ذلك، فإن الموافقة على العقود التي

-23 كان من الممكن أن توضح ملفات الموظفين العاملين، أو المعيّنين بعقود محددة المدة، بشكل قاطع أنواع العقود والتعيينات المؤقتة للشركات الخاصة أو المهندسين المعماريين من قبل الوزارة. لم يتم العثور على المواد المتعلقة بالموظفين حتى الآن؛ انظر الملاحظة 21 من هذا الفصل.

-24 تُحفظ وثائق وزارة الشؤون الأفريقية الإيطالية في كاستلنوفو دي بورتو. وبعد حلّ الوزارة، أُحيلت إلى الخزانة. انظر الفصل 1.

٢٥- من غير الواضح ما إذا كانت هناك حدود للإنفاق تسمح لفرع مكتب OOPP بالتصرف باستقلالية، أو ما إذا كانت هناك حاجة إلى تفويضات لكالة حل على حدة. في هذا الصدد، انظر طلب تصفية شركة Società Anonima Industriale dell'Abruzzo (SAI DA) لبناء قرية فيورينا للسكان الأصليين في مقاطعة درنة، والذي يذكر فرع التابع لمكتب OOPP كجهة متعاقدة، وكان يراسه عام ١٩٣٨ المهندس تشيكني. وقد ذكر أن المبلغ الإجمالي هو ٤٢٥,٠٠٠ ليرة، منها ١٢٥,٠٠٠ ليرة هي أساس العقد. أما بالنسبة لقرية تارولي، فقد ذكرت مواصفات المناقصة مبلّغا إجماليًا قدره ١,٠٠٠ ليرة، وقد تمت الموافقة عليها من قبل مكتب OOPP في ليبيا، بتوقيع كاميلني. SAsMT كاستلنوفو دي بورتو.

لأغراض أعمال استصلاح الأراضي، حتى مبلغ 5,000,000 جنيه إسترليني، بعد التشاور مع المجلس الحكومي، عندما يكون - am يتجاوز المبلغ على التوالي 300,000 جنيه إسترليني، و000,051 جنيه إسترليني، و000,57 جنيه إسترليني اعتمادًا على ما إذا كان المرء ينوي المضي قدمًا من خلال المزايدات العامة أو العطاءات أو المفاوضات الخاصة. تُعتمد العقود التي تتجاوز قيمتها 5,000,000 جنيه إسترليني من قبل وزارة الشؤون الإيطالية في أفريقيا، بعد التشاور مع المجلس الاستعماري الأعلى [26]. [...] أرسلت هذه الوثيقة ردًا على طلب حكومة ليبيا الاستفادة من تصاريح خاصة تُمكنها من العمل دون انتظار موافقة وزارة الشؤون الإيطالية في أفريقيا في روما. وبالنظر إلى الفترة الزمنية القصيرة التي تمت خلالها الموافقة على مشاريع المراكز وإسناد الأعمال إلى جهات خارجية، يبدو من المعقول أن يكون والي ليبيا قد مُنح بالفعل صلاحيات أوسع في اتخاذ القرارات. ويؤكد التبادل المكثف للمراسلات بين حكومة ليبيا ووزارة الشؤون الإيطالية في أفريقيا بين أبريل ويونيو 1938، والذي غالبًا ما تضمن مضامين متضاربة وجدالات حول القرارات المتخذة، كيف انتقاد الجهاز القانوني وراء الخيارات السياسية، وبالتالي تم تعديله بالضرورة وفقًا للاحتياجات الأكثر إلحاحًا. لذلك، من الممكن تصور أن الموافقة على القرى، على الرغم من تجاوز التكاليف للحدود المحددة، قد تم تفويضها من خلال تفويضات خاصة ومؤقتة، مباشرة إلى حكومة ليبيا. 28

4.3 المهندسون المعماريون

ماري أو رومان	المراكز الريفية الأولى في كاليفورنيا (1934 - 1933)
تم بناء أول المراكز الريفية الليبية على أدنى مستوى من جبل برقة، بواسطة المكتب الأشغال العامة في برقة. كان يرأس المكتب المهندس ماريو رومانانو، الذي صمم وأشرف على الأعمال بين عامي 1933 و 1934 لبناء المراكز الريفية الأربعة.	
وصل ماريو رومان إلى بنغازي في مايو 1930 عن عمر يناهز الأربعين عامًا، عندما كان لا يزال في برقة. كانت الثورة تنتشر، وكان من أوائل مهندسي بناء المدينة. 29	
تضمنت واجباته، المدرجة في ملفه الشخصي، "التوجيه الشخصي لـ أعمال بناء ميناء بنغازي الجديد (بما في ذلك المشروع) [...] الإدارة الشخصية لـ دراسات وأعمال الحفر العميق للآبار واتفاقيات الترشيع وكهربة الأنظمة التي تم تركيبها هناك، والتي تم تنفيذها في المنطقة المجاورة مباشرة لبنغازي للدراسة الهيدروجيولوجية لـ	

ASMT MAI Castelnuovo di Porto، راجع الوثيقة بأكملها في الملحق. 26

27 برقية من رسائلي موجودة في ASMT MAI في كاستلنوفو دي بورتو، في نفس المجلد الذي يحتوي على الوثيقة المذكورة، مؤرخة في أبريل -نهاية مايو -يونيو 1938.

28 قد يُسهّم تحليلٌ مُعمَّقٌ للوثائق المحفوظة في الأرشيف التاريخي لمدينة كاستلنوفو دي بورتو في إلقاء الضوء على الطرق المختلفة للموافقة على القرى. ومع ذلك، يبقى التحقق مما إذا كانت هناك مواد أخرى مُخصصة لوزارة المالية ووزارة الخزينة بعد إلغاء وزارة الشؤون الإيطالية الأفريقية.

فيما يتعلق بأي وفود من منظمة MAI إلى حكومة ليبيا.

29 وبقي في ليبيا مديراً لمكتب OOPP في برقة من 5 مايو 1930 إلى 15 مايو 1935. انظر السيرة الذاتية.

المنطقة والبحث عن مياه الشرب لزيادة توافر المياه في مدينتي بنغازي وبرجي؛ والاختبار الفني والإداري لجميع الأعمال التي نفذها المكتب في حدود مليون؛ واختبار جميع الأعمال التي نفذها المستوطنون لأغراض دفع مساهمة الدولة وتصميم وبناء 4قرى على جبل مع قنوات المياه المرتبطة بها.

30

كان المكتب المركزي في بنغازي يتألف من ستة أقسام، بالإضافة إلى ثمانية أقسام أخرى موزعة في المراكز الرئيسية للمستعمرة. وضّم طاقم العمل 80شخصاً، من بينهم مسؤولون وموظفون، بما في ذلك تسعة مهندسين، وثلاثون مساحاً، وثلاثون مساعداً، وأحد عشر رساماً. 31في الوثيقة المذكورة سابقاً، تم تأكيد تخطيط رومانو للمراكز الأولى على جبل جبل، حتى وإن كان من الممكن، بالنظر إلى التكوين المتنوع للمكتب الفني، أن يشارك مهندسون أو مساحون آخرون أيضًا في المشاريع.

تستند هذه الملاحظات الموجزة، بالإضافة إلى السيرة الذاتية المرفقة، إلى وثائق محفوظة في ملف رومانو الشخصي، الموجود في الأرشيف التاريخي لوزارة الأشغال العامة في تشيزانو رومانو، بالقرب من روما. وقد انقطع توثيق الملف بين عامي 1930و5391، وهما العامين اللذان انثدب فيهما رومانو من وزارة الأشغال العامة إلى وزارة المستعمرات. ويُفترض أن تكون وثائق هذه السنوات، والأنشطة التي نُفذت في مكتب الأشغال العامة في برقة، الكائن في بنغازي، موجودة في ملفات موظفي وزارة المستعمرات، أو وزارة الشؤون الإيطالية في أفريقيا. وكما ذُكر عدة مرات في النص، لم يُعثر على هذه المواد حتى الآن.

مع ذلك، يُظهر تحليل الوثائق في الملف الشخصي غلبةً واضحةً للمعلومات المتعلقة بالأشغال العامة، مثل إعادة تأهيل الطرق، ومشروع ميناء بنغازي مع أرصفة رسو متعددة على الساحل، وحفر الآبار لدراسة المنطقة بهدف إيجاد مياه شرب لبدء الاستيطان. وتركز المقالات نفسها التي نشرها رومانو على التخطيط العمراني وأعمال الطرق والكهرباء لمدينة بنغازي، متجاهلةً تمامًا مسألة تخطيط وبناء المراكز الريفية، التي ذُكرت بإيجاز في قائمة الأعمال التي أنجزها المهندس.

32ويعود هذا الأمر إلى الأهمية الأكبر الواضحة التي تُعطى للأشغال العامة للمدينة، والتي تهدف

إلى وضع الأسس لما سيصبح استعمارًا جماعيًا، مقارنةً بالخطوات المعمارية الأولى لنفس الشيء، والتي تجسدت من خلال بناء المراكز الريفية الأولى.

لم يتم العثور على أي رسومات أو مخططات أو أجزاء من المشاريع الخاصة بالمراكز الأولى، باستثناء الخطط المنشورة في راسينيا عام 1935ويبدو أن مجلات ذلك الوقت تتجاهل وتتجنب عمل المكاتب الفنية، كما يتضح من العدد القليل من المنشورات والبيانات المتاحة فيما يتعلق بعمل ماريو رومانو والعمل اللاحق لألفريدو لونجاريني، وهو أيضًا موظف حكومي في المكتب.

ASOOPP Cesano Rom ano.30الملف الشخصي لماريو رومانو، مرفق بتقرير التأهيل لعام 1942.

31تناول كل قسم مجالاً معيناً، مثل الأعمال البحرية، وأعمال البناء، والخدمات الهيدروغرافية

الخ.

32للاطلاع على قائمة مفصلة بكتابات رومان، انظر السيرة الذاتية المرفقة.

تقريباً إلى شغلها بأكملها في ظل المصير، "البناء في مستعمرة" المنشورتين على موقع دوموس

في عام 1936 وفي تقرير عن عمل المستعمرات، هاجم المكاتب الفنية، متهمًا إياها بالعجز وعدم الكفاءة والتفاهة وعدم الاكتراث بمسائل الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري.

لقد تم إهمال نشاط المكاتب الفنية من قبل النقاد حتى الآن، وهي بالتأكيد تستحق المزيد من الدراسة، فيما يتعلق بعمل المهندسين المعماريين والمهندسين العاملين هناك، والذين، على الرغم من عدم مشاركتهم بشكل مباشر في المشاريع الكبيرة في المدن (على الرغم من متابعتهم لأعمال البناء واهتمامهم بالعقود وعمليات التفتيش ذات الصلة)، قاموا بإنشاء العديد من المباني مثل المنازل الفاشية والمدارس والأسواق.

على امتداد الساحل الليبي. 35

مراكز

— فلورستان فاوستو، أومبرتو سيجني

هـ جي أوفاني بيلغريني

أول عملية استعمار جماعي (1938)

بالنسبة للمراكز الريفية التي بُنيت عام 1938 لأول عملية استيطان جماعي، استعانت مكاتب الأشغال العامة المحلية بخبرة مهندسين معماريين من القطاع الخاص، يعملون في ليبيا، ويتم التعاقد معهم من حين لآخر، في الواقع، وردت أسماء جيوفاني بيلغريني، أوم -

بيرتو دي سيني، فلوريستانو دي فاوستو، ولأنهم لم يكونوا موظفين مباشرين لدى وزارة الأشغال العامة، لم يُعثر على أي سجلات شخصية محفوظة في الأرشيف التاريخي للوزارة، ويمكن أن يكون الأرشيف التاريخي لوزارة المالية مصدرًا محتملاً للمعلومات، لا سيما فيما يتعلق بملفات الموظفين المرتبطة بالعقود المبرمة من حين لآخر مع مهندسين معماريين محددين .

المعلومات البيلوغرافية عن بيلغريني ودي سيفيني نادرة للغاية، والمصادر الوحيدة التي يمكن استخدامها لإعادة بناء المناصب التي شغلها المهندسون المعماريون وحركاتهم هي، "Annuari generali" والتي تشبه نوعًا ما الصفحات الصفراء، حيث تسجل أسماء المهنيين النشطين في سنة معينة في مدينة معينة .

تلقى جيوفاني بيلجربيني تعليمه في ميلانو، ثم انتقل إلى ليبيا في أواخر عشرينيات القرن العشرين.

33-سيتم مناقشة منصب لونجاربيني داخل مكتب الأشغال العامة في الفقرة التالية، ولا يزال دوره كموظف حكومي متعاقد غير واضح.

34-رافا، "Costruire in colonia" في: Dom us، أغسطس 1936، ص 8-9 والجزء الثاني من المقال في: Dom us، أكتوبر 1936، ص 28-30

35-وتأكيداً لذلك، فإن الملف الشخصي عن رومانو الذي نشره جودولي، جياكوميلي (محرر)، 2003 والذي يصف نشاط المهندس المعماري في تصميم المراكز الريفية مع "وبناء قرى زراعية متنوعة"، ص. 308.

36-لم يتم العثور بعد على مواد شؤون الموظفين التابعة لوزارة الشؤون الإيطالية في أفريقيا، وتحديداً الجزء المتعلق بالعقود، والذي يُرجح أنه دُفع إلى الخزانة العامة بعد حل الوزارة كما ذكر سابقاً في النص. انظر الفصل 1.

٤

37-لنساء الحظ، لم يتم العثور على أقارب المهندسين المعماريين بيلغريني ودي سيفيني ودي فاوستو.

المراكز الريفية للتأسيس والمناطق الزراعية

في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين، شجّل في طرابلس مهندس معماري مستقل، ومنذ منتصف الثلاثينيات، نشط بشكل ملحوظ في العاصمة والمدن المحيطة بها، حيث صمّم العديد من الفيلات والمباني الخاصة، وكان **المهندس العربي** **علي العسلي** **دودج محوري**، ففي عام ١٩٣٦ اصاغ أول بيان للعمارة الاستعمارية، عُرض في المؤتمر الوطني للمهندسين المعماريين الإيطاليين ونُشر في عدد عام ١٩٣٦ من مجلة "اسبانيا دي أركيتيتورا".

يُعدّ بيلغريني المهندس المعماري الوحيد من بين الثلاثة الذي حافظ على عمله الحر في طرابلس طوال فترة الاستعمار، متحرراً تماماً من أي التزامات تجاه مؤسسات الدولة، باستثناء تصميم المراكز الريفية، التي كانت متفرقة ومُركّزة في فترة زمنية قصيرة نسبياً. وتُجسّد استقلالية هذا المهندس المعماري إنتاجه الغزير من المباني لمعلماء من القطاع الخاص.

لا يمكن إعادة بناء مسيرة أومبرتو دي سيغني المهنية، وإن كان ذلك مع بعض الغوص، حتى نهاية ثلاثينيات القرن العشرين فقط: فبعد الحرب، انتقل المهندس المعماري إلى إسرائيل، حيث لم يُعثر على أي دليل آخر على ³⁸من وثيقة محفوظة في الأرشيف الوطني، قدمها المهندس المعماري دي سيغني كمرفق لمشاركته في المسابقة الأولى لكاتدرائية طرابلس، يبدو أنه وُلد في طرابلس عام 1894 ³⁹يمكن ⁴⁰تشير بعض الأبحاث التي أُجريت في مكتب تسجيل ليفورنو إلى أن المهندس المعماري وُلد في تونس. ⁴¹لكن من المثير للاهتمام أن المهندس المعماري دي سيغني كان من أصول يهودية، ومن المحتمل أنه احتفظ بجنسيته في ليفورنو لأن المدينة الساحلية لطالما اعتُبرت مدينة متحررة ومنفتحة على الأقليات الدينية.

منذ نهاية عشرينيات القرن العشرين، تم تسجيل اسم أومبرتو دي سيني في الكتب السنوية، حيث استمر حتى عام 1938

40هـ

تمت تصفح كبير مهندسي الأشغال العامة للمهام الخاصة".

قد لا يعني هذا تعييناً مباشراً داخل مكتب الأشغال العامة، بل تعاوناً مكثفًا، لا سيما خلال الأشهر التي تركز فيها تخطيط وبناء المراكز الريفية للهجرة الجماعية. في الكتاب السنوي التالي، للفترة 1940-1939 لم يعد اسم دي سيني مدرجًا لا كمهندس معماري مرتبط بمكتب الأشغال العامة ولا كمهندس معماري مستقل. من عام 1937 إلى عام 1941 كان عضوًا في اللجنة المنظمة للجالية اليهودية في طرابلس، مما يؤكد وجوده في طرابلس حتى عام 1941 على الأقل.

إن دور دي سيني كمهندس معماري تحت تصرف الأشغال العامة من شأنه أن يوضح مشاركته

38 لم يُعثر على أي وصايا أو معلومات عن المهندس المعماري في المكتبة الوطنية في القدس. ومع ذلك، فإن اسمه واسع الانتشار، وسيكون من الضروري زيارة مباشرة للاطلاع على أي أرشيفات أو مجموعات خاصة في المكتبات الأخرى.

في النظر. المذكر كذا الذي فعله يوم 19 ألفه نفس. النص الوثيقة: الجليل المهرود يوفيل يوفيلها، وُلد في طرابلس في 16 أكتوبر 1894 من المحتمل أن يكون التبادل مع تونس خطأ في النسخ؛ ومع ذلك، لا يمكن تحديد ما إذا كان لصالح تونس أو

40 انظر إلى الكتب السنوية للأعوام 1923، 1933، 1936، 1937-38 وكان كبير المهندسين هو كام إيليتي.

المساهمة في مشاريع العديد من المراكز الريفية التي تم تطويرها في عامي 1938 و 1939 في حالتين، لمشروع مركز كريسي ومشروع قرية تازولي الريفية. بالتعاون مع المهندس المعماري بيليغريني.

يمكن تمييز رسومات دي سيني من خلال منظورات القرى المنسوبة إليه، وكذلك في الرسم نفسه.

من تصميم كريسي، وتتميز بظلالها العميقة، ويُعدّها الثلاثي القوي، وعنايتها الخاصة

في الجزء الواقعي من الرسومات.

إن وجهات نظر بيليغريني، التي يمكن بالتأكيد أن تُعزى إلى تلك المتعلقة بمركز باراكا وقرية كوراديني، هي على العكس من ذلك أكثر تصويرية، وأكثر غموضًا بسبب الجزء الطبيعي المصور حول المراكز.

أما فيما يتعلق بفلوريستانو دي فاوستو، فالمعلومات السيرية عنه أكثر ثراءً، مع أنه لا يزال من غير الممكن تحديد مدى مشاركة المهندس المعماري في العديد من المشاريع المنسوبة إليه. ولم يُذكر اسم دي فاوستو في حوليات ليبيا لأنه لم ينقل مكتبه من روما إلى طرابلس.

لذا، كانت المشاريع التي أديرت وأنجزت في المستعمرة نتاج إقامات طويلة في ليبيا، لم يتبق منها سوى القليل من الآثار. 41

يعود تاريخ إقامته الأولى في ليبيا إلى عام 1932 عقب وفاة أليساندرو ليم أونجلي المبكرة، حيث شغل منصب رئيس لجنة الفنون والإنشاءات الاستعمارية في وزارة المستعمرات. <pus> </sup>42 بين عامي 1932 و 4391، بدأ سلسلة من الدراسات والمشاريع للمدينة، ولكن في عام 1934 تغير منصبه. بعد قرار الحاكم إيتالو بالبو بتعيينه رئيسًا للجنة حماية وجماليات المدينة. <pus> </sup>43 من بين المهام التي كُلف دي فاوستو بها: "تشمل الاستشارات كل ما يُراد تصميمه أو تنفيذه في مدينة طرابلس وفي أراضي المستعمرة، وذلك للمباني العامة والخاصة على حد سواء؛ وبالنسبة للمباني الخاصة، بطبيعة الحال، يقتصر ذلك على الجانب المعماري فقط. لذا، تشمل الاستشارات إعداد الرسومات والمخططات المنظورية وجميع مشاريع المباني الخاصة التي ترى الإدارة ضرورة استشارة المهندس المعماري دي فاوستو بشأنها." <pus> </sup>44

لذا، كان على دي فاوستو أن يستجيب بصفته مصممًا ومشرفًا على مشاريع مُعدة مسبقًا. وفيما يتعلق بهذا النوع الثاني من المشاركة، من المثير للاهتمام ملاحظة أنه في مشاريع بيوت المزارع التي اقترحها المعهد الوطني للتخطيط العمراني لمنطقة بياتكي، كُتبت عبارة "اطلع عليها دي فاوستو" على الجداول، مما يعني ليس تصميمًا مستقلًا من قِبل المهندس المعماري، بل إطلاعه على المشروع وموافقته عليه.

41 من الأمور الأساسية المذكرات التي استشهد بها جوزيبي ميانو في مقالته عن دي فاوستو في: فرانشيبي 2003، والتي يصعب الوصول إليها عمليًا، وهي مملوكة للعائلة.

٤٢ للاطلاع على حياة دي فاوستو، والإنتاج في جزر بحر إيجة قبل نقله إلى ليبيا، انظر: جودولي، جياكوميلي (تحرير) 2005: ميانو في: فرانشيبي 2003: كونسولي، ملاحظات بيليوغرافية، في: جريسليري، ماساريتي، زاجنوني 1993.

43 مرسوم حكومي من السلسلة أ، رقم 81 بتاريخ 21 فبراير 1934.

القرار رقم 85 لسنة 1939، الموضوع: "تجديد تعيين المهندس المعماري البروفيسور فلوريستانو دي فاوستو مستشارًا فنيًا في شؤون البناء". أُرقت هذه الوثيقة بطلب دي فاوستو المرسَل إلى وزارة الشؤون الإيطالية في أفريقيا في نوفمبر 1943 لتسوية العقد الذي استمر لمدة خمس سنوات منذ عام ASMT MAI 1939.

يمكن اعتبار المراكز الريفية المنسوبة إلى دي فاوستو، عند تحليلها من هذا المنظور، نتاجًا لتعاون المهندس المعماري مع المكتب الفني لشركة OO.PP. ومع ذلك، من خلال التصميم الجرافيكي للرسومات المنظورية، يظهر استمرارية أسلوبية قوية، في استخدام التباين بين الضوء والظل لتحديد المواد، وفي الغياب التام للظلال والنباتات خارج المراكز الريفية، مما يوحي ببصمة المهندس المعماري في جميع رسومات المراكز المنسوبة إليه.

ومع ذلك، من الممكن أن يكون دي فاوستو قد وضع خططًا أولية، والتي تم استكمالها ومراجعتها لاحقًا - فيما يتعلق بالوظائف وتوزيع المساحات - من قبل المكتب الفني، المسؤول أيضًا عن العقود والبناء.

مراكز الاستعمار الجماعي الثاني

ألفريدو لونفاري أيرلندا الشمالية

(1939)

بالنسبة للمراكز الريفية التي بُنيت خلال موجة الاستيطان الجماعي الثانية، يُرجَّح أن تكون القيود الاقتصادية هي السبب وراء تقليص عدد المشاريع المُسندة إلى مُختصين خارجيين. وإلى جانب اسمي بيلغريني ودي فاوستو، نجد في العديد من تصاميم هذه المراكز توقيع ألفريدو لونفاري، الذي تخرَّج من أكاديمية الفنون الجميلة في فلورنسا عام ١٩٣٠ وانتقل إلى ليبيا للعمل الحر بين عامي ١٩٣٨ و ١٩٣٧ وحتى ذلك الحين، كان لونفاري يُدير مكتبًا خاصًا للهندسة المعمارية في بيروجيا، مسقط رأسه، بالتعاون مع المهندس المعماري أوغو تارتشي، الأستاذ في كلية بيروجيا للهندسة المعمارية ومؤلف العديد من الدراسات حول العمارة الرومانسكية في أومبريا.

"

في ليبيا، لم يُوظف لونفاري بشكل دائم في مكتب الأشغال العامة، ويشير قسم "الاستعمار" إلى أنه "مهندس معماري يعقد حكومي". وعدم ورود اسم لونفاري في سجلات ليبيا السنوية قد يعني أن المهندس المعماري لم ينقل مكتبه إلى ليبيا، كما فعل دي فاوستو، وبالتالي فإن نشاطه المهني كان محصوراً بـعقود محددة المدة من مشروع لآخر.

يرتبط نشاطه بشكل أساسي بتخطيط المراكز الريفية والقرى لنقل المستوطنين الإيطاليين في عام 1939 وكذلك بتخطيط القرى الإسلامية في نفس العام.

مع ذلك، توجد وثائق تؤكد مشاركة لونفاري الحصرية في عملية التصميم، ولا يمكن استبعاد مشاركة مصممين آخرين بشكل قاطع. ومع ذلك، فإن مستوى احترافية المهندس المعماري واستقلاليته، وروايات ابنه، تشير إلى أنه المصمم الفعلي للمراكز التي تحمل بصمته.

46 ومن المثير للاهتمام أيضًا أن المهندس المعماري أعاد اقتراح المخطط المستخدم لكنيسة المركز الريفي

غاربيالدي في بداية الخمسينيات.

المبنى الديني لبيبلونيكو باتيرنو، في مقاطعة بيروجيا. 47

4.4

في الجماهير

بورغو توريلي -المركز الذي لم يُبنَ قط للاستعمار الثالث

مشروع فلورستانو دي فاوستو

لم يتم تنفيذ الحركة الديموغرافية الثالثة التي خطط لها إيتالو بالبو لعام 1940، وذلك بسبب

مع اندلاع الصراع العالمي ودخول إيطاليا الحرب. الاستعدادات للاستعمار الثالث

إلا أن التنظيم الجماهيري توقف عند مرحلة تنظيمية متقدمة بشكل واضح.

تم تطوير برنامج الهجرة الاستعمارية الثالثة بالفعل في نهاية عام 1939، وأُعيد اقتراحه في

تم تخفيضها في فبراير 1940، وشملت بناء 300مزرعة من قبل شركة السكك الحديدية الأوروبية في سير-

تم تخصيص 100 قطعة أرض في بركة من قبل المؤسسة الوطنية للإسكان والتنمية في طرابلس. وتم تقليص عدد القطع المخطط لها في بركة من قبل اللجنة الاقتصادية لأفريقيا إلى 40 قطعة، وتم

التعاقد على بناء 24مبنى، واكتمل بناء 11مزرعة. 48

كما هو موضح في الحساب الختامي لعام 1940 الذي أعدته شركة ECL، تم بناء المزارع الـ 11 بالقرب من

في بورغو توريلي، بالقرب من تيكبيس، على الطريق الداخلي الذي يربط بارسى بديرنا. حتى الآن

وصف دليل السياحة لعام 1940 رقم 49 بورجو توريلي، فيما يتعلق ببناء بيوت المزارع، بأنها "مركز مهم يضم حقلاً تجريبياً زراعياً (12 هكتارًا) وحصناً وبيوتاً رعية".

يعود اسم المركز إلى الجنرال توريلي الذي توفي خلال معركة تيكبيس عام 1913، وقد حُدد ذكره في نصب تذكاري في غابة تيكبيس، بعد بارسى بقليل باتجاه درنة. 50

"

المبنى المخطط للموضوع الموجود في مكتبة قلعة طرابلس العنوان التالي:

"Studio dell'ing. Architetto Florestano"، Tecniz - Cirenica، وعلى كلا الطاولتين طبع ختم،

دي فاوستو -روما". اللوحات غير موقعة وغير مؤرخة. وحقيقة أنها لا تحتوي على نقش

طرابلس، لكن روما. ليس بالأمر المفاجئ، بالنظر إلى حقيقة أن دي فاوستو لم ينتقل قط خلال سنوات إقامته.

النشاط الليبي، والدراسة في طرابلس، ولكن تم الإشارة حصراً إلى الدراسة الرومانية.

يشير المشروع إلى القرية الريفية التي كان من المخطط بناؤها في تيكبيس، للعائلات التي كانت ستعيش فيها

كان من المقرر أن يتم إنشاؤها في المنطقة بمناسبة الهجرة الجماعية الثالثة.

المشروع ليس معقداً بشكل خاص، وتصميمه الحضري يذكرنا بالمحورية الثابتة لمركز أوليفيتي، الذي تم بناؤه أيضًا وفقًا لتصميم دي فاوستو.

ومع ذلك، يجسد مشروع بورغو توريلي جانبين مثبرين للاهتمام بالتأكيد، وقبل كل شيء

كل شيء جديد، فيما يتعلق بفترة الاستعمار.





بركة كاجينيق المفترض أن تُبنى القرية الريفية هنا.
رالي توريلي، لمستوطني الاستيطان الجماعي الثالث.

47 انظر الفصل 6 وتحليل كنانس لونجاريني للحصول على صورة لكنيسة بيلونيكو.

48 للحصول على سرد مفصل، انظر الفقرة 3 حول الاستعمار الجماعي الثالث.

49 جمعية السياحة الإيطالية، 1940، ص 424.



7. 6. مخطط، وواجهة جانبية، ومقطع لقرية توريلي، من تصميم دي فاوستو.

أما الأمر الأول، والمرتبط بالحقائق التاريخية، فهو تأكيد إرادة الدولة في مواصلة مشروع الاستعمار الجماعي، على الرغم من الحرب الوشيكة والأزمة الاقتصادية الحادة.

لقد تم تجاهل هذا الفصل الثالث من الاستعمار الجماعي حتى الآن، وكثيراً ما اقتصر النقد على الحديث عن حركتي المستوطنين في عامي 1938 و1939. متجاهلين الحركة الثالثة، على الرغم من أنها لم تكتمل قط، والتي تم إيقافها على أي حال في مرحلة متقدمة جداً من التنظيم.

أما الجانب الثاني، والمرتبط ارتباطاً وثيقاً بالواقع المعماري، فيتعلق بالشكل التخطيطي لـ

في قلب القرية، يأخذ دي فاوستو الحاجة إلى إنشاء مساحة مغلقة، ساحة، إلى أقصى حد. في الواقع، يمكن مقارنة المشروع بمخطط مكبر لمبنى ذي فناء داخلي، ممتد من نطاق معماري إلى نطاق حضري.

كما سيتم تحليله في الفصول التالية، يُعدّ موضوع الفضاء الداخلي المغلق والحضري، في مقابل الفضاء الخارجي غير المحدد، أحد الأسباب المتكررة، نفسياً وعملياً، التي تُشكّل أساس تصميم مشاريع المدن الريفية، ويُجسّد تصميم بورغو توريلي هذه الضرورة إلى أقصى حد، حيث يضيق تماماً ضمن نظام المساحات المتردجة من الكنيسة في الأعلى إلى السوق في الأسفل، ويرمز إلى الحاجة إلى الانغلاق والخصوصية والحميمية في الحياة الجديدة للمزارعين الإيطاليين الذين نُقلوا إلى أرض ليبيا التي لا تزال مجهولة بالنسبة لهم.

4.5

الاستعمار الإسلامي

التقييم الزراعي أو الإسلامي

شارك السكان العرب، منذ بداية الاستعمار، في عملية التحقق من صحة

التنمية الزراعية للإقليم. تم تنفيذ مهمة التمدين الاستعمارية في ليبيا من خلال

سلسلة من الإجراءات للحد من ترحال السكان، الذي كان يُعتبر ظاهرة من ظواهر التخلف الاجتماعي. 51 كان الهدف هو تحويل المجتمعات البدوية إلى مجتمعات مستقرة، وبدء و"رفع" مستوى معيشة أفرادها اجتماعيًا من خلال تبني اقتصاد زراعي مستقر. إلا أن المهمة كانت

أسباب سياسية في جوهرها: يجب الأخذ في الاعتبار أن الأراضي التي تستخدمها عادة

انتقلت ملكية الأراضي المخصصة للرعي إلى إدارة الدولة، وتحولت حياة الترحال لدى الشعب الليبي.

وإلا لكان ذلك قد تداخل مع النظام المستقر للمستعمرين الإيطاليين، مما تسبب في مشاكل ذات طبيعة طبيعية.

الإدارة والتشريع. علاوة على ذلك، في أعقاب عمليات المصادرة التي بدأها حكومة فويلي، كانوا

تزايد مؤشرات السخط داخل الشعب الليبي، الذي شعر بأنه محروم من أرضه.

في عام ١٩١٧، أُخصصت جوائز نقدية للمزارعين المحليين الذين يُعتبرون جديرين ومجتهدين، ووُزعت كتبات باللغة العربية حول المحاصيل التي يُنصح بزراعتها، بالإضافة إلى البذور. ومنذ عام ١٩٢٩، أولي اهتمام لمشكلة المياه التي تواجه الرعي المحلي، وكُفرت آبار عديدة في جميع أنحاء المنطقة. وفي عام ١٩٣٢، وُودت واحة غادام بينر ارتوازية لضمان إمداد كافٍ من المياه للسكان. وفي عامي ١٩٣٦-١٩٣٥ أعقب جفاف شديد ضرب طرابلس، نظم البايو عملية نقل جماعي للماشية بحراً إلى برقة، والتي نُقلت بدورها إلى طرابلس في العام التالي.



8.التعليق الأصلي: "من الماضي إلى الحاضر: 1. خيام بدوية بالقرب من الكايس (إحدى أكثر المناطق خصوبة في ليبيا). 2. قرية مزهرة: مركز الاستعمار الإسلامي".

مصدر مجاني وأساسي للغذاء.

لذلك كان من الضروري إثبات للعرب ولمعارضي الاستعمار في الوطن أن السكان الأصليين سيستفيدون -تمامًا مثل عائلات المستوطنين الإيطاليين -من الوجود الإيطالي للارتقاء بأنفسهم إلى مستوى اقتصادي واجتماعي أعلى.

كانت الخطوة الحاسمة نحو المشاركة المباشرة للشعب الليبي في السياسة الزراعية هي صدور المرسوم رقم 896 في أبريل 1937 والذي وشع نطاق إمكانية الحصول على الأراضي الزراعية للتنمية الزراعية، حتى مجانًا. ليشمل السكان الأصليين أو الأسر الزراعية الأصلية، مع الاستفادة أيضًا من المساهمات الحكومية المتوقعة. وفي نوفمبر 1935، خلال جلسة المجلس الأعلى للمستعمرات لمناقشة مشروع القانون، تم تلخيص الأسباب التي أدت إلى صياغته. ويؤكد النص بوضوح على الموضوعين المذكورين أعلاه: من جهة،

من جهة أخرى، الرغبة في توجيه السكان الأصليين نحو أشكال اقتصادية أكثر أمانًا وربحية.

تم توضيح أن "الاعتبارات السياسية توصي بقبول السكان الأصليين في

إن منح الأراضي لأغراض زراعية؛ والادعاء بأن بلدنا قد صادر أراضي جيدة لتوزيعها على المستوطنين الإيطاليين بتكرار كثيرًا، ويقترح اعتماد الإجراء قيد الدراسة، والذي يصحح أيضاً هذا الافتراض الخاطئ.

52

لذلك صدر مرسوم عام 1937 ليفيد، من جهة، أولئك الذين طلبوا امتياز قطعة أرض مملوكة للدولة، مما يضمن قدرتهم على إدخالها في الإنتاج، ومن جهة أخرى، أصحاب الأراضي الذين يمكنهم الاستفادة من الائتمان الزراعي المقدم.


عقب صدور المرسوم، بدأت أعمال تقسيم الأراضي إلى قطع مخصصة للاستيطان الإسلامي، تم اختيارها في منطقتي غارس غارابولي وغارس تليل غرب صبراتة (في طرابلس). وبحلول 15 فبراير/شباط 1939، لم تتلق محافظة طرابلس سوى نحو ثلاثين طلبًا للحصول على امتيازات زراعية في المنطقتين. وفي التاريخ نفسه، قُدِّم 150 طلبًا لأعمال التنمية الزراعية ولتطوير أراضي الملاك الليبيين. 53 كان عدد الطلبات أقل بكثير من المتوقع.

يمثل عام 1939 مرحلة أخرى في تنفيذ برنامج إشراك العرب في

عملية التنمية الزراعية. في عام 1938، تقرر اقتراح استعمار ديموغرافي لصالح العرب، إلى جانب الاستيطان الديموغرافي الإيطالي المكثف، وهو ما تم إضفاء الطابع المؤسسي عليه بموجب قانون عام 1939 بشأن الاستيطان الديموغرافي المكثف. تنص المادة 1 من المرسوم التشريعي الصادر في فبراير 1939 على: برنامج استثنائي للاستيطان الديموغرافي، لتكوين ملكية ريفية صغيرة

"

تتولى حكومة ليبيا مهمة تنفيذ برنامج إضافي



9.الرسوم البيانية التي نشرتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لجمهورية الكونغو الديمقراطية حول نتائج الاستعمار لصالح العائلات المسلمة.

في ليبيا لصالح المواطنين، وبرنامج لتحسين المناطق الزراعية والرعية الإسلامية، بما في ذلك إنشاء مزارع صغيرة للمسلمين. ٥٤ولتخصيص الأراضي والتنمية الزراعية، تم اتباع الإجراءات نفسها المتبعة مع المزارعين الإيطاليين. وكلفت اللجنة الاقتصادية لليبيا بتوفير ملكية الأراضي، واختيار الأسر ودعمها، ومنذ عام ١٩٣٨أنشأت المنظمة مكتباً مسؤولاً عن إدارة التنمية.

أنا مسلم.

كانت إجراءات قبول العائلات العربية مماثلة لتلك المتبعة مع العائلات الإيطالية: فقد تولت الحكومة أعمال البنية التحتية وإمدادات المياه -من حفر الآبار وشبكة التوزيع -بينما كانت الوكالة مسؤولة عن بناء المنزل الريفي وحفر البئر وتوفير المياه.

مع وجود خزان مزود بجهاز رفع، وأعمال زراعية متنوعة كترتيب هكتار واحد للزراعة المروية، وزراعة الأشجار، وبناء الأسوار، وهي أعمال وجدتها الأسرة الزراعية المسلمة عند استيطانها الأرض. كما وفرت الهيئة توفير الماشية الحية والميتة، ودفع تعويض شهري نقدي خلال السنتين الأوليين، لضمان معيشة الأسرة حتى تصبح الأرض منتجة.



غطى التمويل غير القابل للاسترداد المقدم من الدولة 33%من التكلفة الإجمالية للمزرعة،

أما الباقي -السلف المستلمة، وأي ديون، وتكلفة المنزل مطروحا منها الدعم الحكومي -فيجب سداه في شكل قرض عقاري منخفض الفائدة للغاية يتم دفعه على أقساط على مدى 20 عامًا تقريباً .

في نص صدر عام 1947عن المعهد الزراعي الاستعماري في فلورنسا، تم تلخيص المبادئ التي ألهمت قانون عام 1939 وتم التأكيد مرة أخرى على الطبيعة العادلة والنبيلة للإصلاح بشكل حصري: "كان هذا الشكل المحدد من الاستعمار يستهدف بالدرجة الأولى العمال الزراعيين المسلمين الذين كانوا يفتقرون إلى الأرض والوسائل اللازمة لممارسة نشاط مستقل، وبالتالي كانوا يُجبرون عادةً على العمل كعمال بأجر لدى شركات زراعية إيطالية أو إسلامية.

ملاك الأراضي. وقد أتاححت الحكومة لهذه الفئات المتواضعة من السكان الريفيين الأصليين فرصة الارتفاع، إذا كانت لديهم القدرة والرغبة الكافية، إلى مستوى صغار الملاك المستقلين.

وبالتالي، كانت الآثار الاجتماعية والإنسانية الواسعة النطاق، فضلاً عن الآثار الاقتصادية والسياسية، لهذه التدابير واضحة تماماً. 56



54انظر المادة 1 من المرسوم الملكي رقم 284الصادر في 13 فبراير 1939، في: حكومة ليبيا، مديرية الشؤون الاقتصادية والاستعمار 1939، صفحة 120. انظر نص القانون في المرفقات.

55للحصول على وصف تفصيلي للعملية اللازمة للحصول على الملكية، راجع "La valorizzazione libica, Note e Rassegne"، في: Rivista delle Colonie, 1939, p.1685.

56معهد الزراعة الاستعمارية، فلورنسا، 1946، ص 18. أعيد صياغة النص عام 1971على يد باليكو. يكتب باليكو: "كان لهذا البند مضمون اجتماعي وإنساني عميق، فضلاً عن مضمونه السياسي والاقتصادي. إذ أُنِحت الفرصة للعمال الزراعيين المحليين، المعدمين والمجبرين على العمل بأجر لدى شركات إيطالية أو إسلامية، لارتفاع، إن توفرت لديهم القدرة الكافية والإرادة الحسنة، إلى مستوى صغار ملاك الأراضي المستقلين". من المثير للدهشة أنه في عام 1971أعيد النظر في نص يعود لعام 1946، مما عزز الأيديولوجية الفاشية للاستعمار "الجيد والعفيد".

القرى الزراعية الإسلامية

عقب صدور قانون عام 1939 أنشئ أول مركزين للتنمية الزراعية الإسلامية في برقة: قرية الفاجر (ألبا) في منطقة رأس هلال، وقرية الزهراء (فيورتنا) في منطقة العتروم، وكلاهما بالقرب من درنة. وقد أعلن بليو عن بنائهما عام 1938 وافتتحا في العام التالي.

57 وقد خُددت وظائف القرية الإسلامية، وبالتالي مبانيها، في قانون الاستيطان الديموغرافي المكتف لعام 1939: يُقصد بالمركز الريفي الإسلامي مجمع من المباني المترصدة أو المنفصلة التي تهدف إلى ضمان الخدمات والمرافق العامة، ويتألف من:

مسجد ومسجد مع سكن للمؤذن، ومكاتب المدير مع سكن للمدير، ومدرسة مع سكن للمعلمين، وسوق مع ورش حرفية.

"

مقر الجمعية الإسلامية في ليتوريو، وصندوق لإيواء الماشية، ومبانٍ أخرى.

لمحطات جز الصوف وتربية الحيوانات مع إمكانية توفير أماكن إقامة للعاملين في الخدمة، ومحطات CC.RR. مع أماكن إقامة ذات صلة. 58 كما تم التخطيط لوجود مهندس زراعي في كل قرية لمدة عام واحد على الأقل من

التشغيل، لضمان المساعدة التقنية اللازمة.

نشأت قرية ألبا على الساحل غرب درنة، ويمكن الوصول إليها بالتوجه شمالاً نحو البحر من طريق ليتورانيا. امتدت القرية على مساحة 50 هكتارًا، مقسمة إلى قطع أرض مساحتها 5 هكتارات، بإجمالي 50 مزرعة. كانت الزراعة

فيها متنوعة، تشمل المحاصيل البعلية والمروية، بفضل أعمال تجميع المياه وتوجيهها. أما قرية فيورتنا، وهي أول قرية تم افتتاحها، فكانت تقع على بعد كيلومترات قليلة من ألبا على الساحل باتجاه درنة، على ارتفاع متوسط

على سفوح جبل جبل. امتدت القرية على مساحة 43 هكتارًا، مقسمة إلى قطع أرض مساحتها حوالي هكتارين، بإجمالي 22 مزرعة. كما زُرعت فيها محاصيل متنوعة.

كانت هاتان القريتان الأوليان مأهولتين بالفعل بالسكان المسلمين، وهما القريتان الوحيدتان

تم توثيقها ونشرها من قبل صحافة ذلك الوقت.

تضمنت خطة الاستيطان لعام 1939 أيضًا إنشاء ست قرى أخرى في برقة وطرابلس. ففي برقة، أُعلن عن قرية جديدة (جديدة) في منطقة بو ترابا، بالقرب من توليمائيس؛ وقرية منصور (فيكتوربوسا) بالقرب من أبولونيا. كما

خُطط لإنشاء قريتين رعييتين في برقة: قرية منتجع (ناهيذا) في منطقة جرديس العابد، بالقرب من برش، وقرية خضراء (شادرا) في منطقة جرديس جراري، على بُعد حوالي 10 كيلومترات جنوب شرق سلونتا. في برقة، كان

الرعي لا يزال أكثر انتشارًا بكثير مما هو عليه في طرابلس، وُصممت المراكز الرعوية لتوفير نقطة دعم للراحة المؤقتة وإمداد قطعان الأغنام الكبيرة والرعاة، لا سيما استجابةً لـ



12. المراكز العربية الجديدة في برقة: 1938-1939 الجديدة، ناهي دا، شدر، المنصورة، الزهراء، الفجر.



13. المراكز العربية الجديدة في طرابلس، 1938-1939 ماهامورا (بالو) ونعيم أ.

٥٧-تم افتتاح قرية فيورتنا في أبريل ١٩٣٩، بينما لم يُحدد تاريخ دقيق لافتتاح قرية ألبا. وقد بُنيت كلتاها في عام ١٩٣٨. انظر: أورباتو، "تطورات الاستعمار الإسلامي في ليبيا"، في: مجلة إيطاليا الاستعمارية، العدد ٤٠، أبريل ١٩٤٠، الغلاف الخلفي، ASDMAE وأفريقيا ٣٠، المجلد ١٧٣، الملف ٢٠، في ملخص المصروفات المؤرخ عام ١٩٣٨.

المراكز الريفية للتأسيس والمناطق الزراعية

الحاجة إلى الماء. ولهذا السبب، تم التخطيط لها في المناطق التي تعتبر مركزاً لأنشطة زراعة الحبوب المتنقلة والرعي في المنطقة.

في طرابلس تم التخطيط للمراكز الريفية ماهام أورا (المزهرة بالمحاصيل) في منطقة توييبا، بالقرب من زافيا، ونعيم أ (اللذيذة) بالقرب من مصراتة.

يُصعب تحديد ما إذا كانت جميع القرى المعلن عنها قد اكتملت بناؤها بالكامل، أي بناء المركز الريفي وتوفير مساكن للمستوطنين. فبينما تؤكد الصور الفوتوغرافية العديدة المتوفرة اكتمال بناء قرىتي ألبا وفويورتا، يبقى الاعتماد على البيانات المعاصرة المنشورة ضرورياً بالنسبة للقرى الأخرى.

من جدول نشرته اللجنة الاقتصادية لكولومبيا، يُستنتج أنه بحلول عام ١٩٤٠م، تُستكمل سوى قرى فيورنزا وألبا ونوفا في برقة، وبالتحقق من بيانات العائلات المُسجلة لكل قرية، يبدو أنه لا يتم نقل أي عائلات زراعية إلى نوفا. أما بالنسبة لطرابلس، فقد وردت بيانات عن قريتي فيورنيزي وديليوزا، وينطبق الأمر نفسه على ديليوزا كما هو الحال مع نوفا، إذ لم يُسجل استقرار أي عائلات زراعية فيها بحلول عام ١٩٤٠.



14. مركز ألبا (إل فاجر) على ساحل برقة.



15. مركز فيورييتا (الزهراء) برقة.

سي آي ريناى كاليفورنيا

امتداد يوم عادي المزارع	الوضع في 3 1 - 1 2 - 1 9 4 0	الوضع في 3 1 - 1 2 - 1 9 3 9	مركز الزراعة
	مزارع قائمة، منطقة هبوط		
حوالي 2 هكتار	43	43	كُن وقتك
5 هكتارات	50	50	ألبا
10	500 (1)	500	جديد
	593	593	المجموع

(1) بناء المنازل فقط

ECL. 59 الحساب الختامي للسنة المالية. 1940 انظر الجداول التالية والوثائق ذات الصلة في الملاحق.

عدد عنصر	العائلات الناتجة	المراكز الزراعة		
			al 31-12-1939 al 31-12-1940	al 31-12-1939 al 31-12-1940
45*	10*	45	10	ألبا
95*	22*	95	22	كُن وقتك
-	-	-	-	جديد
	32	140	32	المجموع

*

ليس من الواضح لماذا يتساوى عدد الأعضاء مع عدد العائلات.

ربما لم يكن العدد الدقيق للأفراد معروفاً، أو ربما لم يكن حاضراً سوى رؤساء العائلات.

[الخلايا الدبقية لبدء عملية التقييم]

تري بولي تاني ا

امتداد يوم عادي المزارع	الوضع في 3 1 - 1 2 - 1 9 4 0	الوضع في 3 1 - 1 2 - 1 9 3 9	مركز الزراعة
	المزارع تم تشكيلها	مزارع قائمة، منطقة هبوط	
4	400	100	ماهامورا
5	400	80	ناي ما
	800	180	المجموع



الافتتاح السادس عشر لمركز فيوريتا.



17. التعليق الأصلي: "الاستعمار الإسلامي هو التعبير الأكثر وضوحاً عن سياسة إيطاليا تجاه السكان الليبيين".
بالبو يسلم المفاتيح إلى مستعمر.

عدد عنصر	العائلات نتائج	المراكز الزراعة
611	94	ماهامورا
-	-	ناهي ما
611	94	المجموع

قائمة

كما تتضمن قائمة "الأعمال المنفذة" 1939-الصادرة عن هيئة الاستيطان الليبية تكاليف الفيلات.

دُكرت قريتا ناهدة (القائمة) ومنصورة (المنتصرة)، بينما لم تُذكر قرية شادرا (الخصراء)، ربما لأنها لم تكن قد بدأت بعد وقت جمع البيانات. 60 وفي النشرة الليبية الرسمية الصادرة في 11 أغسطس/آب، 1939 تناولت المراسيم من 32 إلى 39 أسماء جميع القرى الإسلامية الثماني، والتي أشارت إلى أنها بُنيت، ولذلك، ليس من المؤكد ما إذا كانت جميع القرى المخطط لها قد بُنيت بالكامل، أو أنها بدأت فقط، أو ما إذا كان قد تم إنجاز نسخة مصغرة منها. 61 ومع ذلك، تُظهر خريطة المنطقة الشمالية من ليبيا، المرفقة بمجلد 1940-1941 من الكتاب السنوي العام لليبيا، جميع القرى الإسلامية. وهذه هي أحدث وثيقة تم العثور عليها، وهي تُصوّر جغرافية القرى وأسماءها قبل دخول إيطاليا الحرب بفترة وجيزة، وبالتالي قبل نهايتها.

من أعمال البناء. 62

لذا، خُططت القرى الليبية وفقًا للاحتياجات السياسية الإيطالية، لا لتلبية احتياجات الليبيين أنفسهم. وإخفاء هذه الحقيقة، وُصفت ردود فعل السكان العرب في صحافة ذلك الوقت بصورة إيجابية مبالغ فيها. فقد وُصف العرب بأنهم "سعداء بوجودهم الجديد"، والقرى بأنها "تزدهر بحياة هادئة وناضجة بالحيوية". وتكرر التأكيد باستمرار على أنه بفضل هذه القرى "سيحترق المهاجرون تدريجيًا من أساليب الزراعة القديمة".

ASDMAE، أفريقيا ٦١ III الم يتسَّنَّ العثور على المخططات الأصلية للقرى العربية التي وضعها مكتب الأشغال العامة الليبي. المخطط الوحيد (المخطط **طريق**) **الرقم 73** **المخطط** **مرفق** **قريتا**، في ACS، مجموعة IMAI، الظروف ٩٠ (العنوان: (١٩٣٨) OOPP الملف ١٠-أُخفظت صور النماذج التي صُممت لألبا وفيوريتا وفيردي في الأرشيف الفوتوغرافي التاريخي لمعهد I AO SI في فلورنسا. أما بالنسبة لقرى طرابلس، فقد تمكَّنُ من رؤيتها بنفسه وهي بُنيت بالفعل. انظر.

البطاقات ذات الصلة.

62 الكتاب السنوي العام لليبيا، 1940-1941 السنة العاشرة. المنشور الرسمي لمجالس الاقتصاد التجاري الليبي في طرابلس-مصراتة-بنجاسي-درنة، UCI. PI الناشر: طرابلس أفريقيا.

من خلال الاستعمار الليبي الكبير، سيشهد العالم الإسلامي تطورًا مدنيًا جديدًا. 63 ويلخص بالبو قائلًا: "التطور آخذ في التقدم، وسينتقل آلاف العرب من الخيمة التقليدية، بدرجات متفاوتة،"

"دُمَر، ذلك المنزل الصغير الجميل." 64

إلا أن عمر المراكز الإسلامية كان قصيرًا للغاية، ولم يدخل العديد منها حيز الإنتاج أبدًا بسبب التوقف الذي سببته الحرب. وفي التقرير الذي كثيرًا ما يُستشهد به لبالوني وباليكو، يلخص بالوني أن محاولة قياس النتائج المحققة اقتصاديًا أمر بالغ التعقيد. ويضيف أنه يجب أيضًا مراعاة حدود الجدوى الاقتصادية.

"

تفقد هذه الأهداف أهميتها عندما نحاول، كما هو الحال في حالتنا، تحقيق أهداف أخرى.

اجتماعي. 65

يُحرم غياب المصادر العربية المعاصرة التحليل من منظور نقدي. ويمكن القول في الختام إن بناء القرى الليبية، في بعض الحالات، شكّل بداية عملية إضفاء الطابع الإنساني على المنطقة. وينطبق هذا على قرية المحمورة في طرابلس، التي تُعد اليوم مركزًا نابضًا بالحياة في المنطقة المحيطة بها. وقد توسّع المركز الأصلي توشّعًا كبيرًا لدرجة أن المباني التي شُيّدت في زمن الاستعمار باتت غير قابلة للتمييز، وأصبحت الآن خاضعة عمليًا للاحتياجات الوظيفية الجديدة للسكان .

63 غاردينغي، "العمل جارٍ من أجل الهجرة الاستعمارية الثانية"، في: ليبيا، العدد 7 يوليو، ص. 10-9

1939 Balbo 64 ص. 91.

65 بالوني، 1971 ص. 389 استمرت التكاليف، المادية منها التي تحملتها الدولة الإيطالية، والعاطفية منها التي تحملها الشعب الليبي، في الخضوع لـ "المهمة الحضارية" حتى في عام 1971.

66 انظر الفصل 10 حول الوضع الحالي.

5 _ علم النفس الحضري للمراكز

5.1 _ إمبي المناهض للتبني

العناصر التوجيهية للتصميم

تم تحديد البرنامج الوظيفي للمراكز الريفية والقرى الصغيرة بشكل صارم بموجب قوانين الاستيطان الجماعي. وقد حددت هذه القوانين المباني التي سيتعين على المركز الناشئ أن يضمها،

لكن دون تقديم إرشادات بشأن التخطيط الحضري أو الخطة العامة التي ينبغي أن تتبناها القرى.

1. في عملية التخطيط، اتبع المهندسون المعماريون التوجيهات التشريعية الوظيفية، بحيث تم تجهيز كل مركز ريفي بكنيسة، ومنزل فاشي،

وسوق، ومبنى بلدي، ومدرسة، ومباني ملحقة أخرى. قواعد وأساليب التخطيط الحضري مع

سيتم في هذا الفصل تخطيط وتحليل كيفية دمج هذه المباني وربطها ببعضها البعض لتشكيل ما أصبح يُعرف في اللغة الشائعة في ذلك الوقت باسم "القرية".

على الرغم من حرية التصميم، فإن الأشكال التخطيطية المتعددة التي طُورت تتبع من حلول محددة (ذات طبيعة تخطيطية حضرية أو علاقة متبادلة مع المناظر الطبيعية) كانت متطابقة لجميع المراكز التي بُنيت على سواحل طرابلس وبرقة خلال الحقبة الاستعمارية. ويمكن تحديد عناصر معينة في أساس هذه الحلول المعتمدة، والتي شكلت بدورها أساس التصميم لأنها عملت كمؤشرات تصميمية تفاعل معها المعماريون في تنظيم القرى.

يُعدّ المربع العنصر الأساسي الذي يُؤلّد المراكز. فهو مُحاط كالمدرج، أو مفتوح من جانِب واحدٍ أو أكثر، ويُفهم كنظام من المساحات المتصلة أو كامتدادٍ، ويُنشأ دائمًا كمساحةٍ مُحدّدة بوضوح. ومن الأهمية بمكان، لأغراض التحليل، ملاحظة أنه لا توجد قريةٌ خطيّة واحدة، بل إن الأشكال التخطيطية المُستخدمة ترتبط دائمًا بمركز. هذا المركز، أو المساحة الداخلية، يتولد من هياكل المباني التي تُحدّد المحيط الذي يُحدّد المساحة الفارغة. وبالعودة إلى عملية التوطين البشري، تجدر الإشارة إلى أن القرى كانت آخر عنصرٍ في الترتيب الزمني أنشئ لأغراض إدارة الأراضي. تمثّلت المشكلة الأولى في توافر الأراضي المتاحة، وإنتاجيتها المُحتملة، ووجود المياه العذبة في باطن الأرض. بعد ذلك، قُسمت الأرض ونُظمت المزارع مع بيوتها الخاصة، ولم تُبنَ المنازل إلا في النهاية.



1. المباني مقابل المباني الفارغة.

1- لم يُعثر في جميع المحفوظات التي تم الاطلاع عليها على أي وثائق تشير إلى وجود مبادئ توجيهية للتخطيط الحضري لتصميم المراكز الريفية. وكانت المؤشرات الوحيدة موجودة في النظام التشريعي المذكور.

علم النفس الحضري للمراكز

الطراز الريفي، الإجماع تكون أراجيزية خلية العائقة أي شكل من أشكال التنظيم الحضري

والمستقر، وكثيراً ما سُيِّدَ مركزها وسط بحر من الفراغ. ولذلك، كان من الضروري خلق فيقهي لامتداد المناظر الطبيعية الشاسعة التي نشأت عليها، وإبراز التباين بين النواة الحضرية والفراغ. كان لا بد من إحاطة مساحة داخلية من خلال إنشاء محيط يُؤدِّد ساحةً، مشحونةً أيضاً بكل الدلالات النفسية ذات الصلة مع اليقين والأمان و"الانتماء الحضري".

يُعدّ العنصر المربع، وهو شرط أساسي لوجود جميع القرى، أحد المعايير الأساسية لتحليل الأنماط الحضرية المعتمدة.

أما العامل الأساسي الثاني فهو الاهتمام الذي يوليه مشروع التخطيط الحضري للتفاعل بين

الطريق المؤدي إلى المركز الريفي والمركز نفسه. تقع العديد من المراكز على الساحل الليبي، الذي يُمكن اعتباره المسار الوحيد المتاح للسفر والتواصل على طول الساحل بأكمله. في منطقة حدية التوطين، يُعَدُّ توفر إمكانية التواصل، وبالتالي الوصول عبر الطرق، شرطاً أساسياً لإنشاء النواة الأولى للحياة الحضرية في المنطقة. وبينما جرى إصلاح الطرق بين المزارع وتحسينها بمرور الوقت، حظي الربط بين الساحل والمركز الريفي بأولوية قصوى. حتى في المراكز المبنية في الداخل، على الرغم من قلة عددها مقارنةً بتلك المبنية بالقرب من الساحل، اكتسب الطريق المؤدي إلى المركز أهمية بالغة، وتم تخطيطه على مراحل، ليصبح جزءاً أساسياً من المشروع. في الواقع، نادراً ما نجد حالات لا يُمكن فيها تحديد المدخل الأصلي للمركز اليوم. كان الطريق المؤدي في نهاية المطاف أحد العناصر الأساسية التي يجب تضمينها في التصميم، ويمكن أن يُقدَّم رؤى قيِّمة لأغراض التحليل.

معيّار ثالث تم أخذه في الاعتبار في تحليل التخطيط الحضري، والذي شكّل أيضًا

يُعَدُّ التفاعل بين المخطط وتضاريس الأرض أحد العناصر الأساسية للتصميم. وكما هو موضح في التحليلات، تقع غالبية المراكز على الشريط الساحلي لطرابلس وبقية، وبعضها على السفوح الأولى لجبال جبل طارق، وتتميز سهول الجفرة بتضاريسها المنتظمة، التي لا تُقدِّم عناصر طبيعية يمكن دمجها في المشروع. باستثناء محاولة احتواء امتداد السهوب الشاسع. في المقابل، أُدخلت تضاريس جبال طارق، بمدرجاتها الجبلية المتناثرة بمناطق صخرية، كعنصر أساسي في عملية التصميم. وتعود بعض المراكز في بقية، وتلك الموجودة في منطقة ترونة بطرابلس، في تنظيمها المخططي إلى البحث عن التفاعل مع تضاريس المنطقة التي تقع فيها. وهذا يعني وجود مستوى أكبر من التعبير عن المستويات داخل المراكز، ويستخدم أيضًا لإنشاء تسلسلات هرمية بين المساحات أو بين المباني، وبالتالي حوار أكثر كثافة مع البيئة الخارجية، بهدف الحد من جانب "الحل الإلهي" الذي اتخذته بعض المراكز الريفية.

من السهول الشاسعة.

ختامًا، إشارة موجزة إلى وظيفة الكنيسة. ٣ في جميع المراكز الريفية، يلعب المبنى الديني الدور المحوري في التصميم. فالكنيسة دائمًا ما تكون محور التصميم، نظرًا لثراء لغتها المعمارية، ولمكانتها الهرمية الرفيعة في المخططات مقارنةً بالمباني الأخرى. سنعود إلى هذا الموضوع ونتناوله بمزيد من التفصيل لاحقًا؛ ولكن في هذا السياق، من الضروري اعتبار المبنى الديني المرجع الوظيفي الوحيد في التصميم، باستثناء حالات نادرة.

5.2 _ المخططات التخطيطية CI


بعد تحديد العناصر الأساسية للتصميم -الساحة الداخلية، والطريق المؤدي إليها، والتفاعل مع المناظر الطبيعية المحيطة -سنصف فيما يلي بعض الحلول التخطيطية الشائعة في مختلف القرى. إن تحديد سلسلة من الأنماط التي تلخص خصائص جميع القرى سيكون أمرًا معقدًا ومبسطًا للغاية. بل إنه سيقلل من شأن الاختلافات الناتجة عن عوامل موضوعية خارجية مختلفة، مثل اختلاف المناخات والبيئات، أو تلك المرتبطة بالشخصيات الفنية المختلفة للمعماريين، أو حتى يتجاهلها تمامًا. مع ذلك، ولأغراض تحليل خصوصيات التخطيط الحضري، من المفيد تحديد بعض المخططات التخطيطية المتكررة المستخدمة في التصميم وتضييق نطاقها، مع مقارنة أوجه التشابه والاختلاف بين الحلول المماثلة المعتمدة في مختلف القرى وإبرازها.

القضاء أو من اعتاد على تي جرينا

إنشاء تيغرينا في عامي 1931-1932 أول مركز ريفي حديث التأسيس في الأراضي الليبية، يُعلن عن مبادئ التخطيط الحضري التي سيتم اعتمادها في المراكز اللاحقة. وقد أثبت مثال تيغرينا بالفعل لم يؤثر ذلك على نظام إنتاج الشركة والتنظيم السياسي للمستوطنين فحسب، بل على جوهرها أيضًا. من المحتمل أن تحتوي المباني التي شُيّدت لعمال شركة التبغ على جميع العناصر الحضرية والتي سيتم تطويرها في القرى المصممة والمبنية لاحقاً لأغراض الاستيطان تُدار من قبل الدولة. لذلك، من الضروري استنباط الخطة من التصنيفات المقترحة و سيتم تحليلها أدناه، مع قراءة المخطط العام باعتباره مقدمة لحلول التخطيط الحضري متتالي.

يتألف مخطط تيغرينا من ساحة تطل عليها مبانٍ إدارية؛ بُنيت الكنيسة بشكل محوري على مدخل الساحة وتشغل العرض الكامل للجانب المقابل. الجانب الأيمن

تُحدّد مساحة الساحة بالنسبة للكنيسة بجدار محيطي ذي تصميم بلاستيكي، يتناوب مقاعد ذات أجسام عمودية. الجدار منخفض نسبياً، ولا يؤدي وظيفة دفاعية أو ديمقراطية.




2. نموذج لمركز تيغرينا.

3- سيتم استكشاف دور المباني الفردية بمزيد من التفصيل في الفصل التالي. انظر الفصل 6.

الملكية. ومع ذلك، فإن الحدود التي تحددها أساسية لتحديد المساحة الداخلية للقرية، فهي محددة بوضوح بالنسبة للخارج. يبدو قسم الجدار

ليكون الحل الأكثر عفوية للحاجة إلى إنشاء محيط، وهو حل يتم إعادة صياغته في المراكز اللاحقة، حيث يتم تحديد الساحة، باعتبارها المبدأ المولد للمركز، بطريقة أكثر تفصيلاً بفضل سلسلة من المباني المتصلة ببعضها البعض.

في تيغرينا، تم تحديد المخطط الأساسي بشكل نهائي، في أبسط صورة لمساحة مستطيلة، تهيمن عليها الكنيسة من الجانب القصير المقابل للمدخل، والتي تطل على محيط المباني التي تضم الوظائف الإدارية والتنظيمية الرئيسية. ومن الحقائق الأساسية أن المساحة الداخلية محددة وواضحة المعالم.



3.مركز جيورداني الريفي. الأروقة تشكل محيط الساحة.

الأقواس

فيما يتعلق بتحديد المساحة التخطيطية العامة، فإن أول حل معماري يُؤخذ في الاعتبار عند تحليل المستوطنات اليبية، على الرغم من أنه لا يندرج ضمن نطاق مخططات التخطيط العمراني، هو استخدام الأقواس في المشاريع. تكتسب سلاسل الأقواس الدائرية، أو الأقواس ذات العوارض، هوية معمارية مميزة في القرى. سواء أكانت ممرات مسقوفة فعلية أم جدران فاصلة بسيطة، فإن دور الأقواس هو في الواقع إنشاء حدود، أي حدود مادية، وكما ذكر سابقاً، تُعد الساحة، وبالتالي الفراغ، العنصر الأساسي في الرسومات التخطيطية لجميع المستوطنات. تُحدد المباني هذا الفراغ، وتُرافق الأقواس تصميم الساحة، وتُدمجها عند الضرورة، لتكون بمثابة وصلة بين المباني المختلفة.



4.مركز جيودا الريفي. الأقواس تُكمل المحيط.

لذلك، فإن لهذه الجدران الستائرية الشفافة وظيفة أساسية تتمثل في تصميم أو دمج


محيط المركز الريفي، يفصل بين الداخل والخارج.

في قرية جيورداني، يظهر هذا الاستخدام المميز للممر المقوس بوضوح: فالمباني منفصلة عن بعضها، ولا يكتسب الميدان شكله المحدد إلا بفضل وجود الأقواس. وفي مركز مدينة جيودا أيضاً، تعمل الأروقة كحلقة وصل بين المباني، محيطةً بالسطح الداخلي للميدان.

ويتم استخدامه بشكل مماثل في تصميم مراكز بيانكي، ومادالينا، وأوليفيتي، وباراكا، وغاربيالدي، ويمكن العثور على الميل إلى تقسيم الفضاء الخارجي المجهول عن الفضاء الداخلي الآمن وغير الممسوخ

للميدان في جميع الإبداعات اليبية .

في المشروع غير المنفذ لبلدة بورغو توريلي، أصبح استخدام الأقواس أساسيًا لتحديد المساحات المختلفة، تشغل المباني مساحة ضئيلة من القرية وتتركز في أربع نقاط: السوق، ومبنى المدرستين، والكنيسة. وبالتالي، فإن المخطط قائم بفضل الروابط، أي الأقواس التي تُحيط بهذه المناطق، محولةً إياها إلى ساحات محددة.



5.المركز الريفي المصمم لبورجو توريلي.

طريق الوصول المتفرع من المركز

بي أزا تشي الولايات المتحدة الأمريكية على أربعة جوانب

في بعض الحالات، يكون التصميم مقلدًا؛ حيث تُستجج جوانب الساحة الأربعة أو تُحدّد بوضوح. يُمكن الوصول إلى المركز الريفي عبر طريق عمودي على الطريق الرئيسي، وهو في أغلب الأحيان الطريق الساحلي، الذي يُصبح أيضًا المحور المركزي والمتناظر للتصميم. وعلى المحور نفسه، مُقابل المدخل، تقع الكنيسة. يتخذ المسار المُستقيم على طول المحور المتناظر طابعًا احتفاليًا، وينتهي بالمبنى الديني، الذي عادةً ما يكون مُرتفعًا عن مستوى الشارع.

إن فعل العبور، والاقتراب من المركز، ودخول المساحة المغلقة للميدان هو أيضًا جزء من

يتم عرضها في الغالب على المسرح.

في أوليفيتي، يُغلق مبنى السوق المساحة الداخلية للساحة عن الخارج. ورغم أن هذا المبنى يسمح بدخول الضوء والمناظر بشكل كامل بفضل الأقواس المفتوحة، إلا أنه في الواقع يشكل

حاجز عند مدخل قلب المركز الريفي.

مع ذلك، لا تبدو القرية منعزلة تمامًا عن نفسها، إذ يبرز مبنيان على يمين ويسار المحور المركزي باتجاه الطريق، منفتحين في لفحة ترحيبية تقريبًا، ومثل البوابات، يجسدان فعل عبور عتبة، فعل الدخول إلى...


"


"مساحة مقدسة" داخلية.

في مشروع بورغو توريلي في تيكيس، يتبع التصميم النمط نفسه. تتميز القرية بتناظرها التام على المحور المركزي، وتتألف من ثلاث ساحات محاطة بأقواس، مصممة على مستويين مختلفين. يُغلق السوق، تمامًا كما في أوليفيتي، الجانب المقابل للكنيسة، مما يُحدد فعليًا الانتقال من الخارج إلى الداخل. خلف مبنى السوق، تفتح الساحة الأولى، وتتوسطها نافورة. تُبرز بضع درجات الطابع المهيّب للموكب المتجه نحو الكنيسة، وبعدها يدخل المرء إلى مساحة ثانية يحدها من اليمين واليسار مباني، ومن الأمام أقواس. خلف الأقواس تقع المساحة الثالثة والأخيرة من هذه السلسلة، وتدعمها الكنيسة الصغيرة الواقعة في وسط الجانب المقابل للمدخل. هذه هي المساحة الأكثر مهابة، محاطة من ثلاث جهات بأقواس دائرية، ويهيمن عليها المبنى الديني الوحيد الموجود.


يُستخدم التصميم المغلق رياعي الجوانب نفسه في مركز بريفيليري، حيث تُنظّم الساحة الرئيسية على غرار ساحة أوليفيتي: تقع الكنيسة في مركز محور التناظر على الجانب المقابل لمدخل المركز، وتتبعها سلسلة من المباني المتناظرة على يمينها ويسارها. أما الجانب الرابع المواجه للطريق، فيشغله أطلال طاحونة رومانية. تُوجّه هذه الأطلال، المُحاطة بشكل شبه منحرف، تكوين المكان وحركة المرور نحو الداخل. في الواقع، وُضعت الأطلال بحيث تُغلق الطريق المؤدي إليها، مما يستلزم السير حول السياج المحيط بها. إن عرض هذه الأطلال الرومانية "التي ظهرت من جديد من الرمال" يرفعها إلى دور محوري.

5-بالنسبة لقرية بورغو توريلي، لا يمكن تحديد موقع الطريق المؤدي إلى القرية. ومع ذلك، تكمن خصوصية تصميم القرية في التناظر والمحورية التامين لتكوينها، ومن المرجح أن المساحة المواجهة لمبنى السوق كانت قابلة للاستخدام بشكل كامل للوصول إلى المبنى الديني، الذي يمثل ذروة المشروع.







7. 6. المركز الريفي لمدينة أوليفيتي، طرابلس، يحجب مبنى السوق رؤية الكنيسة من الشارع، مما يقسم المساحة الداخلية للساحة عن الخارج.



11. 10. المركز الريفي لمدينة بيرتا، برقة، المدخل المباشر إلى الساحة المركزية مغلق بمبنيين متطابقين، تقع الكنيسة بشكل محوري في التصميم.



9. 8. المركز الريفي لبلدة بريغليبيري، تقع الكنيسة بشكل محوري ومباشر على طريق المدخل، وتُشكل أطلال طاحونة رومانية أساساً للتصميم المعماري.



13. 12. مركز رازا، برقة، المخطط العام على شكل مثلث متساوي الساقين، وتقع الكنيسة على قاعدته، محورية ومركزية بالنسبة للساحة.

إن التصميم المستوي، هو جزء من الرغبة في توضيح وإظهار الصلة بين الإمبراطورية الفاشية والإمبراطورية الرومانية القديمة.

كما هو الحال في أوليفيتي، يشير مبنيان توأمان على يمين ويسار المدخل إلى عملية الانتقال من الخارج إلى المساحة المغلقة في الداخل.

يتم التأكيد على مدخل الفضاء الداخلي بنفس الطريقة في بيرتا. هنا يعمل الممر كـ

على شكل قمع، فإن أول مبنيين تصادفهما عند الوصول إلى المدينة يضيقان رؤية المركز، وبمجرد تجاوزهما، تفتح الساحة وتدخل قلب المركز الريفى.

يُعدّ تصميم مركز قرية رازا تنويهاً على هذا المخطط. تتخذ القرية شكل مثلث متساوي الساقين، ويُحدّد الطريق الساحلي أحد أضلاعه. ويتوازى ارتفاع المثلث، الذي يُمثّل أيضًا محور تناظر المركز، مع الطريق.

ويمكن الوصول إلى الساحة الداخلية للقرية عبر شوارع عمودية على الطريق الساحلي، وبالتالي على المحور المركزي. إنّ عدم الدخول مباشرةً إلى المحور الرئيسي، كما في الحالات التي تم تحليلها سابقًا، بل

الكشف عنه تدريجيًا، يُعزّز من أهمية...

تُضفي الإيماءة والتأثير الوقائي عند الدخول رونقًا خاصًا. تقع كنيسة رازا في موقع مهيب، مواجهةً لداخل الساحة، متناظرةً على قاعدة المثلث. ويبدو أنها تحتضن، مادّيًا ومعنويًا، فضاء الساحة من خلال

سلسلتها من الأقواس نصف الدائرية، محولةً إياه إلى مكان مقدس. ويُلاحظ النمط نفسه، المتمثل في سلسلتي الأقواس الموضوعتين على جانبي الكنيسة، في مركز جيورداني أيضًا، حيث تُشكل الأقواس

احتضانًا معماريًا للفضاء الذي تُحدده.

بالعودة إلى مركز رازا، فإن إحدى السمات المميزة الأخرى لهذا المركز هي صلابة التصميم التخطيطي.

لا يعود التماسك إلى الهندسة العامة فحسب، بل أيضاً إلى التوازن المثالي للمباني، وإلى تناسق الكتل. يشغل المبنى العرضي للمدرسة رأس المثلث، ومن هنا يتسع الضلعان المحددان بمنشآت أصغر وأبسط،

وتُغلق الكنيسة المخطط بأكمله عند الطرف المقابل. يبدو المخطط في النهاية كما لو أنه قد اكتمل بالفعل لحظة إنشائه، محددًا بشكل لا لبس فيه ويصعب توسيعه. 7

طريق الوصول بزاوية تسعين درجة على

بي أزا تشي الولايات المتحدة الأمريكية على أربعة جوانب

ركن

يتوقع هذا النمط التخطيطي أن يتركز المركز الريفى حول ساحة مركزية، مغلقة ومحددة بالمباني والأقواس، وينحني طريق الوصول بزاوية تسعين درجة مماشاء تمامًا لزاوية المركز.


يتميز تصميم مركز جيورداني بهذا النمط؛ فقد بُني المركز بجوار الطريق المؤدي إليه مباشرةً، عند زاويته. وتستقر الساحة المركزية الرباعية على الطريق، الذي يُحدد ضلعها الرابع. ويُحدد شكل الفضاء الداخلي

بواسطة الأقواس، وتبدو المباني وكأنها تستند على هذه الأقواس.

الخارج.

6-للاطلاع على الرابط بين الإمبراطورية الفاشية والإمبراطورية الرومانية الذي تم استخدامه لأغراض سياسية لتبرير الوجود الإيطالي على الأراضي الليبية، انظر الفصل 2، الفقرة المتعلقة بالآثار الرومانية.

7-فيما يتعلق بموضوع إمكانية التوسعات، والتوسعات المستوية الممكنة، انظر الفصل 7.



حتى مركز بيانكي يحمل أوجه تشابه قوية مع هذا المخطط: فالمباني تقع على جانبي ساحة مستطيلة كبيرة، ويربطها ممر مقوس يحدد أيضًا حدود المساحة الداخلية، وينحني طريق الوصول بزاوية 90 درجة بالضبط عند الزاوية الجنوبية الشرقية للمركز. لاحظ حقيقة أن

لم يتم بناء صف من الأقواس المصممة لربط منزل الفاشيين بالعبادة، مما أدى إلى تغيير كبير في الخطة الأولية التي كانت تتصور الإغلاق الكامل للمساحة الداخلية.

يبدو هذا النوع من التصميم أكثر مرونة من النمط المحوري الجامد للمباني الذي يميز المراكز التي تم تحليلها سابقاً. فبدون مدخل احتفالي، وبتوجيه معماري وتأکید بصري من خلال محاور وتسلسلات هرمية، يمكن تشييد المباني في أي نقطة على محيط الساحة، دون الحاجة إلى الخضوع لقواعد هندسية وهرمية صارمة.


على الرغم من هذه الحرية الظاهرة، إلا أن الكنيسة بالنسبة لجورداني تظل أهم مبنى في الساحة. يتميز هذا المبنى بعزلته مقارنةً بالمباني الأخرى، ويتفوق عليها في الارتفاع، كما أن وجوده يتأكد بشكل أكبر من خلال صفين من الأقواس المتفرعة من جانبيه.

حتى في بيانكي، لا تُوضَّح التسلسلات الهرمية الوظيفية صراحةً في مخطط المركز، لكنها تظل واضحة في البناء: فالمباني الثلاثة التي تُمثِّل القوى السياسية المؤسسة للفاشية -**البيت الفاشي**، والكنيسة، ومبنى البلدية - معزولة على التوالي على الجوانب الثلاثة للميدان، وتُسيطر عليه بفضل ارتفاعاتها الأكبر. 8

وهكذا، حتى لو لم تُظهر الخطة العامة بشكل صريح المواقف السائدة التي توجه إدراك المراقب بشكل أحادي، فإن التسلسلات الهرمية تبقى قائمة، ويتم استخدام أدوات تصميم أخرى (ارتفاع أكبر وعزل عن المباني الأخرى، وأقواس للعزل والتأكيد) لتوضيح الوظائف الأساسية.

هذه.

إن تركيز جميع الوظائف الرئيسية داخل الساحة، مع توجيه المباني نحو الداخل، يجعل من المستبعد للغاية توسيع أو تغيير تصميم بيانكي وجورداني. فالساحة مغلقة ومكتملة تمامًا منذ لحظة إنشائها. ومع ذلك، فقد خصص المعهد الوطني للبحوث الفيتكنورية (INFPS) مركز بيانكي لاستيعاب جميع المباني الملحقة اللازمة للمراكز الأخرى التي يديرها المعهد. ⁹بعد فترة وجيزة من اكتماله، كان من الضروري توسيع المخطط العام. وقد تحقق هذا التوسع ببساطة عن طريق زيادة المساحة الحضرية المحيطة بالمركز، مع الإبقاء على الساحة المغلقة الأصلية بمبانيها الموجهة نحو الداخل. تم تنظيم مخطط التوسع خارج المركز من خلال شبكة متعامدة من قطع الأراضي التي ستشغلها المباني اللازمة، ولا يقطعها سوى الركن الشمالي الغربي طرق مصممة على شكل نصف دائرة، ربما كان من الضروري ربطها بالطريق المماس للساحة من الجنوب، مع تجنب عبور المساحة خلف الكنيسة والمدرسة المستخدمة كمتنزه. الشبكة المتعامدة الجديدة غير ملائمة وتتصل بالساحة الأصلية التي بقيت دون تغيير.




15. 14مركز جيورداني الريفي. الطريق المؤدي إلى المركز إنها بزاوية 90 درجة مع المربع.

8- سيتم استكشاف العلاقات المعمارية بين القوى السياسية الثلاث للفاشية بمزيد من العمق في الفصل التالي، انظر الفصل 6.

9 انظر إلى الورقة ذات الصلة.

10الأرشيف الفوتوغرافي التاريخي، I AO، مجموعة ليبيا، 5.BI V، مخطط مركز بيانكي، مقياس 1: 1000.



16. مركز بيانكي الريفي، المشروع -المرحلة 1. الطريق المؤدي (أسفل اليمين) بزواية 90 درجة بالنسبة للخطة العامة.

17. المرحلة الثانية. _ planim etria dell'am pliam ento

18. أدرك المركز ذلك.

علاوة على ذلك، لا يزال الوصول إليها ممكناً فقط من الشارع المماس الأولي في الزاوية الجنوبية الشرقية، أو من تحت الأقواس المحيطة بين المباني.

PI AZZA CHI USA SU TRE LATI _

الجنب الرابع مفتوح على الطريق

في بعض المراكز الريفية، لا يتم تحديد سوى ثلاثة جوانب من الساحة المركزية، ويشكل الكل شكل حرف U مفتوحاً على الطريق المؤدي إليها. وتواجه المباني عمومًا الساحة من الداخل.

في القرى من هذا النوع، عادة ما تكون الكنيسة هي التي توجه التصميم؛ فالواجهة تواجه مركز الساحة، وبالتالي الشارع، ويكون جسم الكنيسة على المحور المركزي.

يظهر هذا النمط بوضوح في مخطط قرية جيودا. يُمثل مركزها آخر معازل المستوطنين الإيطاليين قبل صحراء سرت، وقد بُنيت مباشرةً على الطريق الساحلي جنوبًا. وللوصول إلى جيودا، يتفرع طريق فرعي موازٍ من الطريق الرئيسي، تُطل عليه القرية.

تقع الكنيسة في وسط الامتداد الموازي للطريق، وتطل على الساحة وتسيطر عليها. على يسارها يقع البيت الفاشي مع مبنى البلدية، وعلى الجانب الآخر السوق والحانة. جميع المباني تطل على داخل الساحة، بما في ذلك شرفة البيت الفاشي. وهنا أيضًا، تشكل الأقواس

أكمل، عند الضرورة، رسم مخطط الأرضية على شكل حرف U.


وأتبع المخطط نفسه في حي ساورو، حيث أصبح محور الكنيسة محورًا للتناظر. تقع الكنيسة الصغيرة في المنتصف وتواجه الشارع، بينما يتجه جانبها الساحة نحو الداخل. ومن المثير للاهتمام استخدام عدة درجات لخلق فرق في الارتفاع بين داخل المركز وخارجه، مما يزيد من الفصل بين المساحتين، ويحول الساحة إلى مسرح. 11

يندرج تصميم قرية كوراديني ضمن هذه الفئة أيضًا. لا يرتفع مركز القرية بمحاذاة الطريق الساحلي تمامًا، بل يميل قليلًا نحو الشمال. ويشير التباعد العمراني في ذلك الوقت إلى أن القرية كانت مرئية بوضوح من الطريق الساحلي وقت بنائها، وذلك بفضل اختلاف مستوى المباني عن مستوى الطريق. ويمثل عنصر تشابه آخر في أن مباني كوراديني، على الرغم من تعقيد تصميمها، تواجه جميعها مركز الساحة الرئيسية حيث تقع الكنيسة، وذلك أيضًا في هذا التصميم.


علبة محورية.

يُستخدم التصميم نفسه في مركز غاربيالدي، الذي يُمثل حالةً شاذةً مقارنةً بجميع القرى والنجوع الأخرى التي بُنيت. فغاربيالدي هو المركز الوحيد الذي تقع فيه الكنيسة على جانب واحد من الساحة، أي في موقع جانبي، ولا تُطل على الشارع كما هو الحال في جميع المراكز الأخرى.

في المركز، لا يمكن تمييز أي تسلسل هرمي معماري أو سياسي. موقع الكنيسة على الجانب الأيسر من الساحة، يواجهها المواجهة للمركز. يخلق إحساسًا بعظمة أكبر.




11-تتبع قرية ميكا أيضًا نفس المخطط التخطيطي. إلا أن الصور غير الكافية للقرية لا تسمح بوصف تفصيلي للمخطط.



19. 20. مخطط ومنظور مركز قرية جيودا الريفية. جميع المباني تواجه مركز الساحة الداخلية.



21. 22. رسم تخطيطي إسقاطي محوري ورسم منظور للقرية الريفية ساورو.





23، 24. مخطط ورسم منظور للقرية الريفية كورادي.

25، 26. مخطط تخطيطي ورسم منظور لمركز غاريبالدي الريفي. الكنيسة، المحددة باللون الرمادي على المخطط، ليست محورية بالنسبة للساحة المركزية.



حميمية، في غاريبالدي، لا توجد مبانٍ مواجهة للخارج، تشير نحو الشارع، ويبدو أن الساحة تنغلق على نفسها، دون الحاجة إلى جمهور في الخارج. هذا الغياب المطلق


إن وجود التسلسلات الهرمية سمة غير عادية إلى حد ما بالنسبة لهندسة المراكز الريفية، ربما بسبب إرادة المهندس المعماري، أو بسبب البناء المتأخر لغاريبالدي، الذي اكتمل قبل نهاية التجربة الاستعمارية بفترة وجيزة، على أرض كانت تعتبر آنذاك إيطالية من جميع النواحي.

ساحة على شكل أوميغا تطل على الطريق الرئيسي

ونعني بـ "المربع ذو الشكل الأوميغا" مربعاً رباعي الأضلاع مفتوحاً على الشارع، وجوانبه الجانبية

تمتد هذه المباني بموازاة الشارع نفسه، لتشكل شكل حرف أوميغا، والسمة الرئيسية التي تميز هذا النمط عن النمط الذي تطل فيه الساحة على الشارع مباشرة هي أن جميع المباني في هذه الحالة تطل على الشارع بواجهاتها الرئيسية.

في قلب بلدة مادالينا الريفية، تهيمن الكنيسة على الساحة الرئيسية، إذ تشغل واجهتها الجانب المقابل للطريق الساحلي بالكامل. ١٢ وتتميز المباني الأخرى في الساحة بأقواسها الدائرية، بُني المنزل الفاشي على امتداد الطريق إلى يسار الكنيسة، وتطل شرفته ونوافذه على الطريق، وكذلك أقواس الطابق الأرضي، وعلى الجانب المقابل، إلى اليمين، يقع ما كان على الأرجح حانة، ويطل هو الآخر على الطريق. ويمكن اعتبار توجيه المباني نحو الطريق، باعتباره نقطة الاتصال الوحيدة مع المراكز الأخرى والمدن الرئيسية، رمزياً وسيلة لتقديم المركز للمارة، لجمهور خارجي افتراضي. ١٣



تُكر قرية دانونزيو هذا المخطط التخطيطي: تهيمن الكنيسة على الجانب المقابل للطريق على المركز، ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى اختلاف مستوى الأرض الذي بُنِي ساحة مرتفعة ثانية تتوسطها الكنيسة، في هذه الحالة، يكاد يكون قسمي شكل أوميغا الموازيين للطريق غير موجودين، لكن الاختلاف مع الأنماط التخطيطية التي عُرضت سابقاً يكمن في أن المركز لا يزال

بواجه المنزل الفاشي، الواقع في أقصى الطرف الأوسط إلى يمين الكنيسة، الخارج.

باتجاه الشارع، الشرفة والنوافذ، بالإضافة إلى البرج الذي يحمل رموز الحارس، موجهة في ذلك الاتجاه.

14


من الخارج، للإشارة إلى وجود القرية.

حتى في مركز باتيستي، تطل جميع المباني على الطريق الرئيسي. الكنيسة، التي تقع هنا متراجعة قليلاً عن المباني الأخرى، تفتح على الساحة، كما أن منزل الفاشيين، إلى يمينها، يطل شرفته المخصصة لإلقاء الخطابات على ساحة ثانوية صغيرة محاطة بجدار حجري.

١٢-من المنير للاهتمام ملاحظة أن واجهة المبنى في الإسقاط المحوري للمشروع تُطابق عرضه، بينما في التصميم النهائي، هي مجرد جدار ستائري مُلحق بالمبنى، وهو أضيق بكثير. انظر الصور في الورقة ذات الصلة.


13-انظر في هذا الصدد الفصل الخاص بالطابع المسرحي للمراكز، الفصل 8.


14-سيتم تناول موضوع المباني المستخدمة كدعاية لإنجازات الفاشية مرة أخرى في الفصل الخاص بـ مبيتو، 8.



27. 28. مركز مادالينا الريفي. تفتح المبانى على الشارع كشكل أوميغا. حتى شرفة البيت الفاشي (إلى يسار الكنيسة، المواجهة للشارع) تطل على الساحة.

29. 30. 31. مركز دانونزيو. يطل البيت الفاشي (على يمين الكنيسة والصورة) على أكثر الشوارع ازدحامًا.





32. 33. مركز باتيستي الريفي.



34. 35. مركز باراك الريفي.



من مبنى السوق. مع ذلك، يقع البيت القاشي أعلى من السوق، وبالتالي من المحتمل أن يكون مرئيًا من الشارع. التسلسل الهرمي هنا أقل وضوحًا مما كان عليه في الحالات السابقة. هندسة الساحة أيضًا مبهكة، إذ إن إشاشها عن طريق تحريك كتل البناء بالتوازي مع الشارع، مما أدى إلى ترك مساحة فارغة أمام الكنيسة.

يتيح إدرج تصميم مركز باراك ضمن هذا المخطط التخطيطي، على الرغم من تعقيد: فالساكنات المتصلتان اللتان تميزانه تتجهان في الواقع نحو الطريق الساحلي، والمباني المحيطة بهما جميعها تواجه الطريق. أما البيت الفاشي، المطل على الساحة الأقرب إلى الطريق، فيواجه الخارج بشرفته المخصصة للخطابات ورمز الفأس. وتهيمن الكنيسة، إلى جانب البيت الفاشي، وهو المبنى الأهم هرميًا في المركز، على الساحة الداخلية. إن إعداد هذه الساحة الثانية عن الطريق الساحلي وارتفاعها عن مستوى الساحة الأولى، يُضفي على المكان طابعًا أكثر حميمية، حيث تهيمن الكنيسة، مجازيًا، تتشارك السلطة الذبوية والدينية.

منطقتان في النواة الريفية. السلطة الدينيّة، أي البيت القاشي، تقع مباشرة على الطريق، وتتميل إلى الحوار مع الخارج؛ أما السلطة الدينيّة، أي الكنيسة، فتتغل على الفضاء الداخلي شبه الخاص. ومع ذلك، فإن كليهما تتجهان نحو الساحل، نحو الإمكانية الرمزية والعملية.


عن الاتصال بالخارج.


مخطط من المخيم

تتبع شعر الخيل النواكبي في نظمه أقواساً نمطاً يمكن وصفه بأنه حصنٌ متعامدٌ يقسم المخطط إلى مربعات، كرقعة الشطرنج، تُوضع عليها المياني. يتولد المربع ثنائيًا من خلال غياب أي مياني فيه، وتُحدد ثلاثة مياني على جوانبه محيطه. يشبه النمط التخطيطي النمط على شكل حرف 'L'؛ وفي هذه الحالة أيضًا، يُحدد الطريق الرئيسي الجانب الرابع للمربع. مع ذلك، تكمن خصوصية هذا النمط في مرونته المحتملة: فالمياني غير متصلة بأقواس متصلة، بل تظل حرة من جميع الجوانب، كقطع قابلة للتبديل. المربع نفسه ليس هرميًا.

تم تنظيمها وفقًا للمحاور والمناظر، ويبدو أن المخطط الهندسي قادر على التوسع إلى ما لا نهاية.


تظل المباني الرئيسية (الكنيسة، مقر الفاشية، ومكتب البريد في كلتا القرنين) على مركز الساحة، التي تُصبح بذلك محور التصميم. في الواقع، تُعد وظيفة وموقع المباني الواقعة مباشرةً على الساحة أكثر أهمية من المباني الأبعد عنها، والتي تتضاءل أهميتها تدريجيًا. في نهاية المطاف، ورغم إمكانية أن يكون هذا التصميم أكثر مرونة وقابليةً للتعديل والتوسع، إلا أن التسلسل الهرمي الداخلي للمباني يُقيد هذه المرونة. مؤكدًا دور الساحة كمركز ارتكاز القرية.





37. 36مركز بيدا ليتوريا، التصميم عبارة عن رقعة شطرنج والمباني تطل على الساحة المركزية، وتشكل حرف C مفتوحاً على الشارع.

38. مخطط المركز مع السوق، لم يتم بناؤه.



40. 39مركز لويجي دي سافويا (المرحلة 1).

41. مخطط الطابق، يوضح موقع مبنى سكن المعلمين الجديد والسوق، غير الموجود في المرحلة 1 (المشروع المؤرخ 12.21.1937).

مورفولوجيا المنطقة كمصدر إلهام للتصميم

كما هو موضح في بداية الفصل، فإن شكل المنطقة يشكل إشارة تصميم قوية، حيث يقوم المهندسون المعماريون بتوجيه تصميمهم حيثما تسمح المنطقة بذلك.

تقع قرية ماركوني على الهضبة قرب ترهونة، وهي منطقة قاحلة تتميز بصخورها وتضاريسها الوعرة. استغل بيليفريني ببراعة تضاريس المنطقة التي صممها ماركوني، ووسع مخطط مركز القرية ليحاكي خطوطها. تتميز القرية بساحة مغلقة تقع في الطرف الشرقي، وهي أدنى نقطة، ويشبه تصميمها مستودعًا بجدران مثقوبة بأقواس تسمح بدخول الضوء، وتطل على مباني الخدمات. تتصل هذه الساحة بممر مقوس غربًا بـ"كاسا ديل فاشيو"، وهو مبنى من طابقين بنوافذ كبيرة. تقع الكنيسة منفصلة تمامًا عن بقية القرية غربًا، وهي مبنية بشكل معزول على قمة التل. إن موقعها المنعزل على حافة القرية وارتفاعها الذي يبرزه النتوء الصخري الذي تقف عليه، يجعلان الكنيسة بمثابة نقطة مرجعية للسهل الممتد أسفلها، ومرجعًا ماديًا ومرئيًا لعائلات المزارعين المنتشرين في أرجاء المنطقة.



استغل دي فاوستو أيضًا التضاريس الوعرة ليضع قرية دانونزيو على سفوح الرأس الصخري بجوار الطريق المؤدي إليها، رافقًا مركزها فوق مستوى المنطقة بأكملها. كما ساهم هذا الموقع المرتفع في إبراز واجهة المركز: فجميع المباني، كما رأينا سابقًا، تطل على الساحل وهي أعلى من مستوى الشارع.



في مشروع دي سيجني، تعتمد قرية تازولي استغلال سلسلة التلال التي تقع عليها.


من الناحية التصميمية، وُضعت المباني وفقًا لحركة تصاعدية متوقعة، تتوج بالكنيسة الواقعة في أعلى نقطة، والتي تُهيمن على المنطقة أسفلها. وكما هو موضح في جداول البيانات، فإن الأرض التي بُنيت عليها القرية فعليًا لم تكن بها اختلافات الارتفاع التي أُخذت في الاعتبار في المشروع، ولذلك تم تكييف تصميم تازولي مع تضاريس أكثر انبساطًا.



42.المركز الريفي دانونزيو.




٤٦. ٤٥مركز ماركوني الريفي. مورفولوجيا المنطقة كمصدر إلهام للتصميم. تم افتراض المسافة بين مخطط الكنيسة وبقية المركز الريفي.



المراكز الريفية في المناطق الداخلية

بُنيت بعض القرى في مواقع معزولة تمامًا عن طرق المواصلات الرئيسية. ومن بين هذه القرى، تتميز ماملي وأوبردان وكريسبي بخصائص تخطيطية متشابهة، تُشابه إلى حد كبير خصائص المركز المخصص لبيانكي. ويمكن الوصول إلى جميع هذه القرى عبر طرق فرعية تتفرع من الطريق الساحلي أو الطريق الرئيسي. وتدخل المنطقة حتى تصل إلى القرية، ثم تتابع باتجاه المزارع. ويتمحور الهدف الرئيسي لهذه المراكز حول إنشاء واحة إنسانية على أرض بكر تمامًا. ولذلك، فإن الساحة مغلقة تمامًا، لحلق مكان آمن ومحدد للمستوطنين. ومن ناحية أخرى، يمنع الموقع المعزول في المناطق الداخلية المركز من "الإعلان" عن نفسه من الطريق، أو إظهار أي مظاهر للفاشية، أو حتى استعراض البيئة العمرانية المحيطة به.



يبدو مركزا ماملي وأوبردان مكتفيين ذاتيًا، ومع ذلك، فإن الساحتين اللتين صممهما دي فاوستو أقل إحكامًا من القرى الأخرى. ويعود هذا الانفتاح الأكبر إلى غياب التسلسل الهرمي الواضح بين المباني، مما لا يوجه المساحة بشكل قاطع. فالمساحات الداخلية أكثر نفاذية؛ علاوة على ذلك، لا توجد أقواس تربط المباني الفردية، والطرق التي تربط المركز بالمزارع تأتي وتخرج من جميع الجهات.


لا يزال الطريق الرئيسي المؤدي إلى الموقع واضحًا للعيان، فهو محوري باتجاه ماملي، ويقع عند الزاوية بين كاسا ديل فاشيو والسوق باتجاه أوبردان. وفي كلا المركزين، تبقى الكنيسة أهم مبنى وأكثرها بروزًا في المجموع، نظرًا لتصميمها المعماري المميز.

من المحتمل أن تعتمد هذه الحركة التخطيطية الأكبر ونفاذية الطريق الأكبر في الساحة على الموقع المعزول الذي نشأت فيه المراكز وعلى دور عقد الاتصال التي اضطلعت بها، نظرًا لموقعها المركزي في المنطقة.


تنسم خطة مركز بيانكي، أول مركز بُني في الداخل جنوب طرابلس، بنفس هذه الأسس. ففي بيانكي أيضًا، ينبع التصميم المغلق من الحاجة إلى حصر المساحة الداخلية من الخارج. وبينما في ماملي وأوبردان، ساهمت سهولة الوصول والتوزيع العشوائي للمباني في جعل الساحة أقل ازدحامًا، فإن التسلسل الهرمي بين المباني في بيانكي يُنظّم التصميم الجامد، وتُغلق الأقواس المساحات بين المباني، مما يُؤكّد إحساساً مختلفاً تمامًا داخل الساحة.

شُيّد مركز كريسبي في المنطقة الواقعة جنوب مصراتة، باتجاه صحراء سرت. ولتصميم هذا المركز، وضع بيليجريني ودي سيجني مخططًا مبتكرًا للغاية، رافضين فكرة المساحة المغلقة الواحدة. وقد نتج عن ذلك مساحات مفتوحة متعددة مترابطة، وبشكل فريد من نوعه بين المراكز التي تم تحليلها حتى الآن. تم بناء بعض المباني على طول الطرق المؤدية إليه.


تبدو جميع المباني وكأنها موجهة على محاور واتجاهات مختلفة؛ فالكنيسة والبيت الفاشي يطلان على أهم ساحة في المركز، لكن الخطوط المختلفة التي تلتقي هناك تضمن ألا تبدو الساحة منغلقة على نفسها، أو ذات طابع تمثيلي مصطنع. ويتناقض المظهر العشوائي تقريبًا الذي يمنحه تخطيط المباني مع دراسة وظيفية تربط بين...



47.مخطط مركز مام إيلي.



48. 49. 50. المركز الريفي لأوبردان. نظام الساحات التي تتفرع منها الطرق باتجاه المزارع.



51. 52. 53. المركز الريفي في منطقة كريسي الداخلية. تم تصميم المخطط حول نظام الساحات وعلى طول الطرق المؤدية إليه.

لأول مرة، يندمج التصميم المعماري مع المضمون، وتتميز المساحات هنا بتنظيم أفضل من أي مكان آخر وفقاً لوظائفها. فإذا كانت الساحة المحاطة بالبيت الفاشي والكنيسة تُعتبر المركز السياسي للقرية، فإن الساحة الثانية، المحاطة بأروقة السوق، ذات طابع أقل رسمية، ومخصصة للتجارة. أما الطريق المؤدي إلى الساحة التي تضم الكنيسة، والمحاط بالمباني من جهة اليسار، فيتحول إلى منطقة خدمات. وتقع المدرسة، الموازية للطريق، على شارع مغلق من نهايته الخارجية، لتصبح بذلك مساحة شبه مغلقة وشبه خاصة.

إن غياب الفصل الواضح بين الخارج والداخل، وترتيب المباني كما لو أنها نشأت من سلسلة من التوسعات العشوائية، يجعل القرية تبدو وكأنها نتاج عملية طبيعية للتحضر. كما أن التصميم المفتوح يتيح إمكانيات أكبر للتوسع، مما يجعله أكثر مرونة في تلبية الاحتياجات الجديدة المحتملة، دون فرض نظام هرمي للتوسعات الشعاعية المتمركزة حول الساحة المركزية.

5.3 _ القرى الإسلامية

You POLOGI AND PECULI ARIC Tà PLAIN METERS THAST OF MUSLIM CENTERS

لا تختلف خيارات التخطيط الحضري المعتمدة للمراكز الإسلامية اختلافاً جوهرياً عن تلك المعتمدة

صُممت هذه العناصر لتصميم المراكز الزراعية التي بُنيت للمزارعين الإيطاليين. العناصر المستخدمة هي:

مصدر الإلهام التصميمي واحد: يتم أخذ الطريق المؤدي إلى المنطقة في الاعتبار

وبالتالي، إلى جوهر مباني المركز، وفي بعض الحالات، إلى الشكل المورفولوجي الخاص بـ

الأرض. المتطلبات التي كان على المراكز الاستجابة لها هي نفسها التي تنسق وتنظم.

إضفاء الطابع التجاري على الإنتاج الزراعي، فضلاً عن توفير الاحتياجات الاجتماعية والثقافية والدينية الحيوية

بالنسبة للعائلات الزراعية. لذلك، يتعين عليهم تلبية نفس الاحتياجات، بغض النظر عن أنواعها.

كانت أماكن إقامة المقاهي في القرى مختلفة في بعض الحالات (مسجد بدلاً من كنيسة، مقهى عربي بدلاً من ذلك).

(فيما يتعلق بالحانة). فإن الأشكال المعتمدة للمراكز الإسلامية تشبه إلى حد كبير تلك المستخدمة في المراكز الإيطالية. ومن الجدير بالذكر في هذا السياق أن المهندسين المعماريين الذين صمموا المراكز


الإسلامية هم على الأرجح نفس المهندسين الذين وضعوا مشاريع القرى الإيطالية، وبالتالي نقلوا إلى المراكز الإسلامية الخبرة المكتسبة من تصميم تلك المراكز.

الإيطاليون.

تم اعتماد المخطط المربع كمبدأ تنظيمي للمساحة، والتي تُفهم أيضًا في هذه الحالة على أنها منطقة داخلية، على النقيض من المساحة الخارجية التي ينوي المركز تمييز نفسه عنها.

وبذلك تصبح الساحة مركزاً أيضاً للقرى الإسلامية، وذلك وفقاً للاختلافات التي تم تحليلها بالفعل بالنسبة للمراكز.


الإيطالية: مغلق من جميع الجوانب، مفتوح على شكل حرف ، لـ على شكل حرف om ega.



54. 55. المركز الإسلامي في ألبا. مبنى على شكل حرف L يفتح على الطريق الرئيسي.

15- سيتم تحليل المراكز الإسلامية التي تتوفر عنها صور أو رسومات فقط في هذا السياق.

تتخذ قرى ألبا، ونوفا، وفيورينتي (التي سُميت لاحقًا بالبو) شكل حرف L، لتتطّل على الطريق المؤدي إليها. جميع المباني متصلة ببعضها، مما يجعل التصميم متجانسًا للغاية، ويعود الفضل في ذلك جزئيًا إلى استخدام الأقواس الدائرية التي تمتد على طول الجانب الداخلي للساحة، ويتعزز هذا التجانس بارتفاع جميع المباني، الذي لا يتجاوز طابقًا واحدًا. وتتوسط الساحة نافورة ذات بئر، محاطة بعريشة.



56.مركز جيديدا -مبنى جديد على شكل حرف L، لادو تصميم مفتوح.


تُغلّق مراكز فيوريتا وفيردي من جميع الجهات الأربع، ويتم الوصول إلى الساحة الداخلية لفيردي عبر سلسلة من ثلاثة أقواس منحوتة في جدار يربط بين مينين، بينما يتم الوصول إلى فيوريتا عبر مجمع السوق الذي تخترقه أقواس دائرية بالكامل. ويُقترح تعديل طفيف لهذا التصميم في ديليزيوزا، حيث يكون جزء فقط من الجانب الرابع مفتوحًا باتجاه الساحل. 16

لا تخضع المباني المطلة على الساحة لتسلسل هرمي صارم، وحتى المسجد، وهو أهم مبنى، مُدار بطريقة لا تسمح بالدخول إليه إلا من نقطة غير مرئية في المركز. ويُشير وجود المبنى الديني إلى وجود المئذنة، الأسطوانية الشكل دائمًا، والتي تُشكّل

العنصر الوحيد الذي يظهر اختلافًا واضحًا مع المراكز الإيطالية.

إن غياب التسلسل الهرمي السياسي أو الديني بين المباني الإسلامية يضفي على مظهرها العام طابعاً متواصلًا وهادئًا، وهو ما يعززه وجود الأقواس بشكل دائم.


يروى أحد معاصري بناء أول قرينتين إسلاميتين في درنة: "تتميز الساحة بطابع محلي واضح، فهي نابضة بالحياة، وليست واسعة جدًا بحيث لا تحميها من الرياح. أما المباني، فتتميز بنمط معماري متوسطي، مع لمسة عصرية، وتزخر بأروقة صغيرة مريحة وعرائش تكسر رتابة الجدران البيضاء المميزة، حيث تتلاشى بعض اللمسات العربية البسيطة." ¹⁷ وقد أشاد معلقو تلك الفترة مرارًا بالطابع المحلي والمظهر "الإسلامي" المميز. وإذا استثنينا وجود المئذنة، يبقى تعريف المقصود بالطابع "الإسلامي"، وما هي الاختلافات الفعلية، إن وجدت، بين هذه المراكز والمراكز المصممة للإيطاليين.



كما ذُكر، فإنّ المبدأ الأساسي لنشوء القرى هو الساحة، وهي مساحة مفتوحة محاطة بالمباني. تُعدّ الساحة، بمعنى ما، النقيض التام لشوارع المدينة القديمة المتشعبة والمظلمة في طرابلس أو بنغازي. كما أنها تقيض المدن البربرية المحفورة تحت الأرض في الصخور البركانية مثل مدينة غاريان، أو المبنية على شكل خلايا نحل متعددة الطوابق مثل مدينة غادام.

18الساحة، مع النافورة-

يُعد هذا المشروع، الواقع في المركز والمحاط بمباني ذات واجهات متشابهة، والمحاط بأروقة، حلًا حضريًا.



58. 57.مركز ماهام أورا -مرزهر، تصميم على شكل حرف Lعلى الطريق الرئيسي المؤدي إليه.


16على الرغم من عدم العثور على أي صور لـ Deliziosa في الأرشيفات التي تمت مراجعتها، إلا أن الملاحظة المباشرة للمبنى هي أساس هذا البيان.

17بارون، في: مجلة كولوني، العدد 12ديسمبر، 1938،الصفحات 1632-1631

18سيتم تقديم تحليل أكثر تعمقًا للعناصر العربية التي تدفقت إلى العمارة الاستعمارية الإيطالية في الفصل 8.

نموذجي إيطالي. مع الأخذ في الاعتبار أن المبدأ الأساسي للتخطيط الحضري للقرى الإسلامية هو

تكمّن الاختلافات بين المراكز التي بُنيت للمزارعين الإيطاليين والمراكز الأخرى في المظهر الخارجي للمباني. نظرًا للاختلافات الوظيفية الكبيرة. وبالتالي، في القدرة على إيصال وجود وظيفة معينة دون غيرها داخل المبنى. ففي مركز للمزارعين الإيطاليين، يسهل عمومًا تحديد أيها البيت الفاشي، بل وأسهل من ذلك -



يسهل تمييز الكنيسة. سعى المصممون إلى ابتكار لغة رمزية قادرة على توفير الأمان وتعزيز الشعور بالانتماء. لذلك ، وكما سبق تحليله، لطالما كان للكنيسة دور محوري في التصميم العام، نظرًا لدورها الروحي الأساسي. كما أن بعض العناصر الإنشائية، مثل أسطح دانونزيو الجمملونية، صُممت لخلق رابط دلالي مألوف لمزارعي أبروتسو. في المراكز المخصصة للإيطاليين، كان الهدف النهائي هو إقامة حوار مع العائلات التي ستستخدمها. حوار قائم على سلسلة لا متناهية من الرسائل الرمزية والإشارات الثقافية التي تُمكن العائلة الزراعية من التعرف على القرية كوجهة مألوفة.

في المراكز الإسلامية، باستثناء المئذنة، وبالتالي المسجد، تحتوي المباني المتشابهة على وظائف مختلفة تمامًا عن بعضها البعض، ولا يوجد تسلسل هرمي أو تمايز رسمي واضح قائم على أساس

الاحتياجات الوظيفية. وبالتالي، فإن ما يتم بناؤه هو مزيج بين ما تعلمناه من الخبرة.

أن تكون الساحة وظيفية وصحيحة من الناحية العمرانية، وما أشارت إليه الملاحظة المباشرة

باعتبارها عربية، وبالتالي مساجد عربية، ومآذن، وفتحات صغيرة ومتباعدة على جدران بيضاء طويلة. والنتيجة هي حاوية معقدة وصحية، تتجاهل قرونًا من الثقافة الحضرية العربية.

سيتم استكشاف موضوع التأثيرات الأسلوبية للعالم العربي على الإبداعات الإيطالية بشكل أكبر في الفصل المخصص لنماذج القرى المستعمرة.




١٩ في الفصل التالي، سيتم تحليل وظائف المباني ومقارنتها في مختلف القرى. في بعض الحالات، يُعدّ هذا بمثابة هندسة معمارية، حيث تُظهر الهندسة المعمارية بوضوح محتوى المبنى؛ بينما في قرى أخرى، على العكس من ذلك، يُخفي التصميم الوظائف التي يؤديها المبنى. انظر الفصل السادس.

59, 60, 61. رهرة -فيوريتا. تصميم مغلق من الخارج.



62، 63. المركز الأخضر - تشادرا. مخطط الفناء مغلق من أربعة جوانب، مع إمكانية الوصول إلى الساحة الداخلية من خلال الأقواس.



64. ديليزورا - نعيم أ. شكل مختلف من المخطط المغلق رباعي الجوانب. أحد الجوانب مفتوح باتجاه طريق الوصول.

6 هندسة المراكز

6.1 العلاقات المعمارية التي

دور المباني الفردية

فعل التأسيس، إنشاء مدينة جديدة على أرض بكر بالكاد تميزها

يشكل وجود الإنسان إحدى أكثر الخصائص المميزة إثارة للاهتمام في المراكز الريفية التي تم بناؤها في ليبيا.

في هذه الحالة، يصبح التخطيط الحضري بمثابة التعبير الأمثل عن المُثُل السياسية والاجتماعية للقوى الإبداعية. ومن خلال قراءة ما تم بناؤه إلى الورا، يُمكن تتبع وإعادة بناء

إرادة المكونات التي فُقدت عملية البناء.

كما رأينا، تُعدّ الساحة، بوصفها مكانًا محميًا ومعروفًا، العنصر المُؤلّد للمراكز، وغالبًا ما تبدو المباني وكأنها تقتصر وظيفتها على تحديد محيط الفضاء الداخلي. وتندمج المباني الفردية مع بعضها البعض عبر الأقواس الممتدة على طول محيط الساحة، والتي غالبًا ما تُخفي الأشكال الفردية للمباني. للوهلة الأولى، قد يظن المرء أنها رتابة وتجانس دائمين يتألفان من أقواس وجدران بيضاء، بدلًا من كونها سلسلة من المباني المنفصلة.

لكن الإرادة السياسية التي أدت إلى إنشاء هذه المراكز ربما تتجلى بشكل أوضح في المباني التي يجب أن تمثلها مادّيًا، أكثر من تجليها في التصميم العام للمجمع، الذي يُطلب منه أيضًا أن يضم العديد من الوظائف الملحقة. وعلى الرغم من المظهر المتجانس ظاهريًا، فإن مراكز السلطة السياسية والدينية هي المباني الوحيدة التي يمكن تمييزها على الفور، وذلك بفضل تصميمها غير المألوف.

العناصر الرأسية أو التكوين المميز للكتل التي تميز بوضوح منزل...

القأس، ومبنى البلدية، والكنيسة من بقية القرية.



1. أقواس قرية كوراديني، طرابلس.



3. 2. أقواس مركز غاريبالدي، طرابلس، أفواس كريسي، طرابلس.

مع ذلك، لا يمكن لتحليل هذه المباني، عند النظر إليها بشكل فردي، أن يكون غاية في حد ذاته، ولا أن يستنفد البحث. فالمباني السياسية لا وجود لها إلا بفضل دورها في التخطيط العمراني والتسلسلات الهرمية التي تنشأ بينها، وفي سياق المركز. ومع ذلك، عند دراسة أنماط الكنيسة،

إن دراسة مبنى البلدية والبيت الفاشي، بهدف تسليط الضوء على الحلول والتوجيهات المشتركة، من شأنها إثراء دراسة ردود الفعل التي أحدثتها الأنماط المعمارية المعروفة والمحددة في البلد الأم في سياق كالسياق الليبي. وأخيرًا، يتيح لنا البحث الأفقي بين الأنماط المعمارية نفسها، التي تم النظر فيها في مراكز متعددة بناها نفس المهندسين المعماريين، سواء كمصممين أو استشاريين، تحديد أي خصائص مميزة لإنتاج المهندس المعماري نفسه.

وكما سيتم توضيحه بشكل أفضل لاحقًا، فإن المظهر العام لهندسة القرى لا يبدو أنه يقدم إشارات ملحّة إلى العالم الريفي، وهي إشارات أصبحت مصدر إلهام أسلوب في قرى يونيتي أو في قرى جزر بحر إيجه.

1-على سواحل برقة وطرابلس، ربما لم تكن الأولوية هي معارضة المدينة، وإعادة تأكيد الصلة بالريف من الناحية المعمارية، بل بالأحرى

بل كانت محاولةً للمقارنة بين ما هو غير متحضر وما هو متحضر، بين ما هو مصطنع وعقلاني وما هو غير عقلاني مولود بلا نظام. ولذلك كان من الضروري تطوير لغة معمارية تقنية ومنظمة، تتكون من أشكال هندسية سهلة الفهم، من هذا المنظور، تصبح القرى نوعًا من...

النهضة من الهمجية، حيث يجد الإنسان المتحضر والمنظم والعامل الدعم والراحة الأخلاقية والسياسية والدينية. لكن الفلاح الفاشي ليس جزءًا فاعلاً من هذه العملية. في الواقع، إن وضوح العمارة، الذي يتحول في كثير من الأحيان إلى عمارة ناطقة، ناعلاً المضمون بشكل لا لبس فيه إلى الخارج، ليس مُعدًا للاستخدام، بل لتوجيه الجماهير والسيطرة عليها وترهيبها. إن وضوح شكل القرى يُجدي نفعًا إذا ما أُدرج في آلية الإنتاج، كما هو مفهوم.

باعتبارها توازنًا مستقرًا بين السكان، وبالتالي الطلب، والوظائف، وبالتالي العرض، الذي يخطط له النظام. ولتحقيق هذا التوازن، يجب أن يصبح الفلاحون فلاحين فاشيين مثاليين، ويحتاجون إلى التدريب والتوجيه والدعم، وهو ما يفرضه النظام من خلال المنظمات الترفيهية، والعديدة منها.

التجمعات الفاشية، والتعيينات السياسية الحتمية، الهدف النهائي هو خلق كتلة منظمة ومجنّدة، ذات طابع عسكري (تتحدث الصحافة عن "جيش من عشرين ألفًا") تُحكم وتُعلّم من خلال الهندسة المعمارية. وفي العملية التعليمية، تبرز الركائز الأساسية الثلاث للدولة فوق أشكال القرية الأخرى: الكنيسة، ودار البلدية -إن وجدت- والبيت الفاشي، يجب أن تكون

يمكن التعرف عليه.

إلا أن هذه التصريحات تتناقض جزئيًا مع تصميم بعض المراكز، حيث يترك موقع مكاتب الإدارة الفاشية، المهمشة في خلفية أي مبنى، مجالًا لاعتبارات أخرى. سيتم دراسة هذه الظاهرة حالةً حالةً خلال...

من التحليل.

1للحصول على تحليل أكثر تفصيلًا لأسلوب القرية، انظر الفصل 9 حول "العقلانية الليبية".

2كما هو الحال في حالة كازا ديل فاشيو، التي يسهل تمييزها -عند وجودها كمبنى مستقل- من خلال سماتها المعمارية والزخرفية الواضحة. انظر الفقرة ذات الصلة.

العلاقات والتسلسلات الهرمية والمباني

يتمثل أحد أبرز الفروقات بين المدن التي تأسست على سهل بونتينى والمراكز الليبية في التقسيم الواضح للمساحات التابعة للمباني السياسية المختلفة، بما في ذلك الكنيسة. ففي ليتوريا، تهيمن دار البلدية على الساحة، التي تُعدّ قلب المخطط الشعاعي. تُقلت الكنيسة جنوبًا على أحد المحاور المتعامدة، ووُضعت ساحة أمامها. وكما هو الحال في قصر إم، الذي بُني عام ١٩٣٤ ليكون مقرًا للمكاتب التنفيذية الفاشية، يتضمن المشروع منطقة محددة ذات أهمية، بعيدة عن المنيين السياسيين الآخرين. وفي سابوديا أيضًا، تُشير سلسلة الساحات الثلاث إلى العلاقة بين السلطات التنفيذية الثلاث، التي تتبع بعضها بصرًا، بفضل الأبراج الثلاثة، مع الحفاظ على هويتها وتميزها .


في مشاريع القرى الليبية، لا يبدو أن هناك حاجة لفصل المناطق الخاصة بكل من مبنى البلدية والكنيسة والبيت الفاشي بشكل واضح، وفي كثير من الحالات يتم اختزال أركان الحياة الفاشية الثلاثة إلى ركنين فقط، حيث تختفي المكاتب البلدية تمامًا وتُدمج في البيوت الفاشية، وفي بعض القرى يتم اختزالها إلى ركن واحد فقط، وهو الكنيسة أو المصلى.

تُعد قرية بيانكي المثال الوحيد الذي تتجلى فيه العلاقات بين المباني الإدارية الثلاثة بشكل علني، وهي المركز الليبي الوحيد الذي تتواجد فيه دار البلدية والكنيسة والبيت الفاشي في آن واحد.

يتواجد المبنى الفاشي مؤقتًا في ثلاثة مواقع مختلفة. يقع البيت الفاشي أمام الكنيسة، بينما يقع مبنى البلدية على الجانب الثالث من الساحة المستطيلة. هذان المنيان هما الوحيدان اللذان شُيّدا على المحيط الدقيق للساحة، في حين تقع المدرسة والسوق في الخلف. يتألف البيت الفاشي من هيكل متوازي المستطيلات يرتكز على سلسلة من الأقواس، ويتوج ببرج ركني مبني على نفس جانب برج جرس الكنيسة. على البرج، تبرز منطقة "أرينغاريو" من خلال معالجة مختلفة لسطح الجدار، ويتوجها ثلاثة حزم من الفؤوس. على الجانب المقابل من الساحة، تعكس الكنيسة ترتيب الأقواس في الطابق الأرضي. ومع ذلك، فبينما تُبرز أقواس "كاسا ديل فاشيو" الحركة الصاعدة التي تتوج بالبرج، مما يزيد من قوة المبنى التواصلية، تتأثر الكنيسة سلبيًا: إذ تُضعف الأقواس حضورها، وتمحو محورية الواجهة، وتخفي المدخل، الذي لا يمكن تمييزه بين سلسلة الأقواس المتطابقة. يحتوي مبنى قاعة المدينة على برج على الجانب الأيمن من الواجهة، مع وجود فتحة كبيرة يعلوها تجويف متحد المركز على سطح البرج.

تم بناء المركز على أول منطقة أدارتها المؤسسة الوطنية الأولى لحماية الغابات، وربما كان ذلك بسبب البيئة -

تم تجهيز منطقة التغطية المخطط لها مبدئيًا، تحسبًا للتوسعات اللاحقة، بمبنى بلدي مستقل. ويبدو التكوين بما إذا كان تصميم الكنيسة مقصودًا ليكون ثانويًا للمباني الحكومية، أو ما إذا كان شكلها نتاجًا لحيل جمالية، أمرًا غير قابل للحل وغير محجّ. 4ومن المثير للاهتمام أيضًا إجراء مقارنة مع مشروع مركز بريفيلييري، وكذلك بيانكي.



5. مخطط ومنظور مركز بيانكي، من تصميم المهندس المعماري دي سيني. على اليسار الكنيسة، وفي الوسط مبنى البلدية، وعلى اليمين منزل الفاشيين.



6. بيانكي، تشغل المكاتب البلدية مبنى مستقلًا.

صممه المهندس المعماري أومبرتو دي سيفيني ، والذي على الرغم من أن المخطط العام يستند إلى علاقات هرمية أخرى، إلا أن الكنيسة والمنزل الفاشي يتبعان نفس التصميم المعماري تمامًا.

بقلم بيانكي، 6

بينما كان مقر الوفد البلدي في القرية المخصصة لميشيل بيانكي في مبنى منفصل، فقد تعايشت المكاتب البلدية والمكاتب الإدارية الفاشية تحت سقف واحد في جميع المراكز الريفية الأخرى التي شُيّدت عامي 1938 و1939. وفي معظم الحالات، ضمّ المبنى الفاشي المكاتب البلدية في مساحات فرعية داخله. قد يكون سبب هذا الدمج اقتصاديًا بحثًا، أو قد يكون مدفوعًا بتغيرات سياسية أعقبت إعلان الإمبراطورية في مايو 1936 بالنظر إلى الحالة الأولى، يُمكن افتراض أن عدد المستخدمين في المراكز لم يكن كافيًا لتبرير وجود وفد بلدي مستقل، وأن الوظائف البلدية اندمجت مع مسؤوليات الإدارة الفاشية، التي كُلفت بإدارة الأراضي والسياسة. أما في الحالة الثانية، فيُتمثل عام 1936 مع إعلان الإمبراطورية، نقطة تحوّل في السياسة الإدارية الفاشية: فبعد أن تعززت مكانة الفاشية بفضل الإمبراطورية وما اكتسبته من قوة، ربما لم تعد ترى ضرورة لفرض بناء "كاسا ديل فاشيو" على الإدارات الأخرى. ومع ذلك، على الرغم من أن السياسة الفاشية كانت قوية بالفعل في عام 1938



8. 7. بيانكي، الكنيسة والمنزل الفاشي، وكلاهما يتميز برواق متصل في الطابق الأرضي.

في الواقع، البيت الفاشي هو الذي يستضيف البلدية، وليس العكس. هذا ما يحدث على الأرجح.

ليس فقط لأسباب تتعلق بالهوية، ولكن أيضاً لأنه داخل البيت الفاشي، بالإضافة إلى مباني الإدارة، كان هناك أيضاً مساحة لجميع مكاتب المنظمات شبه الحكومية، مثل

7. MVSN، وOND، وGI L.

إذا كان من الممكن اعتبار عام 1936 بداية لسياسة فاشية جديدة تجاه السكان، فإنه لا يبدو من الممكن في المراكز الريفية الليبية تحديد عملية تطور زمنية لأشكال البيت الفاشي المرتبطة بتلك الخاصة بالبلدية والكنيسة، وفي نفس السنوات تم ابتكار حلول مختلفة تمامًا في وقت واحد.

بدءًا من القرى الأربع الأولى التي بُنيت على جبل قوريناثيك في الفترة من 1933 إلى 1934، لوحظ أن كليهما

ذكر بيذا ليتوريا أن المباني الثلاثة ذات الأولوية بالنسبة للويجي دي سافويا، والتي تطل على الساحة الرئيسية، كانت في البداية الكنيسة، ومنزل الفاشيين، ومكتب البريد. حتى في رازا وبيرتا لم يتم

بناء أي مبنى.

وفرت بيانات أكثر موثوقية حول عملية التصميم والتخطيط لدى بيانكي.


5. لا يمكن الجزم بأن مركز بريغيلييري الريفي من تصميم دي سيفيني، حتى وإن اتفق النقاد الحاليون على ذلك، انظر الملاحظات. في هذه الدراسة، يُفترض أن تصميم دي سيفيني هو التصميم الأصلي.

6. انظر المقارنة الواردة في هذا الفصل في الفقرة المخصصة لتصنيف Casa del Fascio.

7. تأسست منظمة الشباب الإيطالي (GI L) عام 1927 لإعداد الشباب "روحياً ورياضياً وشبه عسكرياً". أما منظمة العمل الوطني للشباب (OND) فكانت أول جمعية تُنشأ (في أبريل 1925) لتنظيم أوقات الفراغ. وتولت منظمة الميليشيا التطوعية للأمن الوطني (MVSN)، التي تأسست عام 1923، مهمة ضمان الأمن والنظام العام، وشكلت الجناح المسلح للنظام.

مبنى البلدية. لم تُجهز بيداً ليتوريا بمقر بلدي إلا لاحقاً، بعد توسعة مركز المدينة. شُيّد المبنى على الجانب المقابل للطريق الذي كان يُغلق القرية في المخطط الأصلي، ومع التوسعة أصبح النواة الثانية للحياة العامة.

في مراكز كريسي وجيودا وجيورداني وأوبردان ودانونزيو وباراكا، يمكن التعرف على المبنى بوضوح -
في باراكا، يختلف تصميم البيت الفاشي عن الأشكال التقليدية المستخدمة في القرى الأخرى، مما يؤكد هويته. فالبرج، ووجود الأريناريو، ورموز الفاشيس، كلها عناصر تُشير بوضوح إلى ذلك. يقع مقر الحزب الفاشي في الساحة الرئيسية، ويُشكل مع الكنيسة، بفضل البرجين والتصميم المعماري المميز للمبنيين، النقاط المحورية المعمارية للقرية. أما في دانونزيو وباراكا، فلا يُواجه مقر الحزب الفاشي مركز الساحة، بل الشارع، وكأنه يُحدد نطاق اختصاص مُختلف عن نطاق اختصاص الكنيسة. يبدو الأريناريو ورموز الفاشيس مُفتحة للخارج، وكأنها تُخاطب جمهوراً مُفترضاً في الشارع، خارج القرية.



9.مخطط بيداً ليتوريا، ماريو رومانو. المرحلة الأولى من التوسعة. المباني الثلاثة في الساحة الرئيسية باللون الأحمر: مكتب البريد على اليسار، والكنيسة في الوسط، ومقر الحزب الفاشي على اليمين.



١٠.مركز بيداً، المرحلة الثانية (حوالي عام ١٩٣٧)تضاعفت مساحة الساحة، وبُني مبنى البلدية مقابل الساحة الأصلية. باللون الأحمر: مبنى البلدية، والكنيسة، ومقر الفاشية.

يُعد المركز الريفي المخصص لماركوني القرية الليبية الوحيدة التي تتميز بتقسيم واضح بين المساحات.
بين المباني السياسية والإدارية والمباني الدينية، رشح بيليغريني هذا الفصل ببناء البيت الفاشي في نهاية سلسلة المباني التي تُشكّل مساحة على شكل حرف L، بينما وُضعت الكنيسة في موقع منعزل على تنوء صخري قريب. وبهذه الطريقة، لم تعارض الوظيفتان أو تتنافسا، نظرًا للمسافة المادية بين المبنيين ومجالات عملهما المحددة والمنفصلة. فبينما ظلت الكنيسة، بفضل موقعها المرتفع وبرج جرسها الشاهق، بارزة للعيان في جميع أنحاء المنطقة المحيطة، اندمج البيت الفاشي تقريبًا مع المباني المجاورة.



11.مبنى بلدية بيداً ليتوريا، الذي تم بناؤه عام 1937.

في قرى كوراديني، وساورو، ومبكا، وتازولي، انخفض حجم منطقة الاختصاص.
والتوجه نحو المراكز الريفية أو أقرب المدن لتلبية الاحتياجات المفقودة، هو السبب العملي لوجود المبنى الديني فقط، وغالبًا ما يكون على شكل مصلى صغير. أما الكنيسة، أو ما يُعرف بـ

تسيطر "سكين" على الخطة دون منازع، وذلك بفضل موقعها المحوري والمركزي في الساحة، وارتفاعها الأكبر مقارنة بالمباني الأخرى.

إن الحل الذي درسه دي فاوستو للقرية المصممة في تيكنيس، أو بورجو توريلي، مثير للاهتمام.

يتوافق تسلسل الساحات الثلاث مع تسلسل هرمي مجازي للوظائف. تهيمن السوق على الساحة في المستوى الأدنى، إذ تشغل الجانب الأطول بالكامل وتفصلها عن الخارج. تؤدي بضع درجات إلى مساحة ثانية، يحدها من اليمين والبسار مباني المدرسة. وأخيرًا، بالتقدم على طول المحور المتناظر للقرية، تنفتح المساحة الثالثة والأخيرة، محاطة بالكامل بأقواس، وتهيمن عليها المعابد. يتخذ التنظيم المكاني شكل موكب، أو اقتراب من المقدس، من فضاء السوق الدنيوي إلى فضاء الثقافة والمعرفة الوسيط، وصولاً إلى المنطقة الدينية في الأعلى.



12. مركز ماركوني، بيليجيني. بيت الحزب الفاشي -على اليسار -والكنيسة منفصلان بوضوح.



13. مشروع بورجو توريلي، دي فاوستو. مقطع. التسلسل المتتالي للساحات، من الكنيسة (يسار) إلى السوق (يمين) على مستوى الشارع.

6.2 الصينية

الأساليب والافتباسات

تشكل الكنيسة محور الخطة في كل قرية، وفي معظم الحالات لها الأولوية.

يتميز هذا المبنى بفخامته مقارنةً بالمباني الأخرى المطلة على الساحة. وهو يقع عادةً في وسط أحد جوانبها.

محيطي، محوري، مرئي مباشرة من طريق الوصول. سلالم واختلافات في المستوى في التصميم.

يؤكد علم التخطيط العام على أهميته، والحركة الصاعدة التي يتم إنشاؤها من خلال

إن السير إلى بوابة الكنيسة في العديد من القرى يشبه موكباً مقدساً.

تشابه العناصر الأسلوبية التي تميز كنائس القرى اليبية في جميع المراكز، ومع ذلك-

نظراً لأن كل تصميم من هذه التصاميم يتميز بأصالة فائقة واختلاف كبير عن الآخر. التصميم المعماري

من جهة، ينجح نيكو في التكيف مع الطابع الأسلوب العام للقرية، وفي الوقت نفسه بفضل

إلى استخدام التباينات القوية بين الظلال والضوء، والتي تتجاوز الحجم الطبيعي، وإلى الاستخدام المبتكر للعناصر الشائعة مثل

بفضل الأقواس والأروقة، تمكن من إبعاد نفسه عن المباني الأخرى، محافظاً على دوره القيادي.

٩ في جيودا وأوليفيتي ومادالينا، تؤدي بضع درجات إلى مدخل الكنيسة، أما في بيرتا، فيبرز الصعود من خلال التناظر التام للتصميم و"الدرج المقدس" المؤدي إلى المبنى الديني. وفي باراكا، ترتفع الساحة بأكملها أمام الكنيسة بضع درجات فوق مستوى الشارع، مما يؤكد اختلاف البيئات داخل القرية نفسها. انظر المدخلات ذات الصلة.

يتم التأكيد على وجود الكنيسة دائماً من خلال برج الجرس، الذي تم بناؤه كجسم مستقل ومنفصل، كما هو الحال في مراكز دي فاوستو دانونزيو ومادالينا، أو كما هو الحال في كنائس دي سيني على شكل جدار بجوار المحراب، ولكنه لا يقل تعبيراً عن ذلك.

لذلك يمكن القول إن الكنيسة في المدن الليبية هي أهم مبنى على الإطلاق: فيفضل الهندسة المعمارية، يكتسب الدين معنى رمزياً أقوى من السياسة، التي تُفهم في شكل البيت الفاشي أو قاعة المدينة.

لعلّ السبب وراء الأهمية الجوهرية للمباني الدينية، وتصميمها بحيث تكون ظاهرة للعيان، يكمن في اختلاف ديانة البلد المُستعمر. فمن خلال تصميم هذه المراكز، سعى النظام إلى توفير الأمن النفسي للمستعمرين الذين يعيشون في بلد أجنبي ذي دين إسلامي. ولذلك، كان يُفترض اعتناق العائلات المُستعمرة للمسيحية.

يُعدّ الدين عاملاً أساسياً في بناء المجتمع، وفي ترسيخ هوية المستوطنين. ويمكن تفسير هذه الحقيقة على أنها دليل على ضعف جوهر في الفاشية، التي اختارت، لمواجهة صعوبات استقرار العائلات في الأراضي الجديدة، العنصر الديني محوراً لها.

المجتمع الإيطالي الليبي. كان الدين متجذراً في هوية الإيطاليين أكثر من السياسة، وبالتالي شكّل عنصراً موحداً أكثر صلابة وموثوقية. فبدلاً من السياسة، كان الدين هو مصدر الإلهام لتصميم المراكز، وأصبحت الكنيسة محور التخطيط والحياة المجتمعية الجديدة للقرى. في نهاية المطاف، وقّر المهندسون المعماريون، بوضعهم الكنيسة في المقدمة، للمستوطنين بيئة تعكس بوضوح نطاق القيم الراسخة في أسر الفلاحين، وتضمن في الوقت نفسه الشعور الضروري بالحماية في بلد أجنبي ذي لغات ومعتقدات مختلفة.

تُعد الكنيسة، على وجه التحديد بسبب طابعها التجميعي والرمزي على الأراضي الليبية، واحدة من النماذج التي تم بناؤها منذ بداية الاستعمار حتى داخل الشركات الزراعية المملوكة لملك الأراضي، بغض النظر عن حجمها وعدد العمال الإيطاليين العاملين فيها.

>تيفرينيا

من بين المشاريع التي سبقت إنشاء وكالة الاستيطان، نذكر المركز الريفي الذي شُيّد في تيفرينيا تحت إدارة شركة التبغ الإيطالية في غاريان. وتُظهر الكنيسة، التي بُرّج أنها بُنيت حوالي عام 1933-1931 وهو عام وصول أول المستوطنين من إيطاليا، بعض الخصائص المعمارية التي تختلف تماماً عن المظهر العام للكنائس التي بُنيت عام 1934 لمناطق برقة التي كانت تُدار من قبل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، وتلك التي شُيّدت للهجرات الجماعية في عامي 1938 و1939.

تنبع كنيسة تيفرينيا تصميمًا رومانسكيًا كلاسيكيًا، فهي على شكل بازيليكا بثلاثة أروقة، وسقفها خشبي مُدعّم. الواجهة أعلى قليلاً من السقف، مما يُخفيها، وتزين بربواق ثلاثي الأقواس أمام المدخل، يرتفع قليلاً عن مستوى الأرضية الخارجية، وبنافذة دائرية مُشعّة. كما يتبع برج الجرس تصميمًا رومانسكيًا كلاسيكيًا.



15. 14. الكنيسة في وسط تيفرينيا، قيد الإنشاء والحالة الحالية (2005).


كنيسة رومانسكية مربعة الشكل، ذات تصميم مدمج، تخفف من ثقلها النوافذ المفردة في كل طابق والنوافذ الثلاثية في الجوانب الأربعة لبرج الجرس. ويؤكد استخدام المواد المستخدمة تأثرها بالطراز الرومانسكي: فالكسوة الحجرية من الترافرتين واضحة في أهم أجزاء المبنى، وفي زخارف الأقواس والأعمدة. أما الجدران الخارجية، فهي مكسوة بنمط أفقي: الترافرتين للقاعدة، والطوب حتى قاعدة أقواس النوافذ، ثم الجص حتى السقف. وبرج الجرس أيضاً مكسو بالترافرتين حتى نفس ارتفاع ترافرتين الكنيسة، ثم الطوب حتى قاعدة قوس النافذة المفردة الأولى، ثم الجص حتى العمود الذي تستند عليه أعمدة برج الجرس، وهو أيضاً من الطوب. يُستخدم حجر الترافرتين أيضاً في الأعمدة التي تدعم رواق الواجهة، والتي تُشكّل وفقاً لقاعدة وجذع وتاج مبسطة، يُلمح إليها في الأشكال المصغرة للوسادة. 10

تم التخلي تماماً عن هذا التنوع في المواد والألوان، فضلاً عن مستوى الدقة في التفاصيل والزخارف، في المشاريع الأولى للمناطق التي أدارتها اللجنة الاقتصادية لأوروبا في برقة عام ١٩٣٤ واستُبدل التناوب بين الطوب والحجر الجيري والجص بالاستخدام الحصري للجص، لتوحيد البناء الحجري الأقل تكلفة، وربما، من الناحية الأسلوبية، لكونه أكثر ملاءمة للأشكال وتأثيرات التباين الضوئي التي سعى إليها المعماريون. حتى الإشارات الواضحة إلى الطراز الرومانسكي في تيغرينا لم تعد مباشرة كما كانت، وعلى أي حال، تم تبسيط الإشارات المستمرة إلى الأساليب والنماذج التاريخية وتجريدها وإعادة صياغتها لتصبح أشكالاً مستقلة. ومن الجدير بالذكر أيضاً أن المباني الأخرى في المركز الريفي لتيغرينا، التي بُنيت في نفس وقت بناء الكنيسة، لا تتبع نفس الأسلوب التعبيري. يتميز الطراز الرومانسكي للكنيسة بالوضوح والبساطة، ويتناقض مع الأسطح الجصية المتجانسة للمباني الأخرى، ذات الأسقف المسطحة، والمبنية على شكل كتل مكعبة بسيطة تتخللها سلام خارجية وشرفات ونوافذ عميقة. ١١ يبدو وكأن الرموز التواصلية المستخدمة في عمارة الكنيسة لخلق اتصال مباشر مع المستوطنين قد اختفت، أو بالأحرى، فقدت الحاجة إلى وجودها في المباني الرئيسية، المصممة بهدوء تام بما يتماشى مع الاحتياجات الوظيفية التي كان من المفترض أن تليها. أما بالنسبة للكنيسة، فعلى النقيض من ذلك، تم اختيار لغة مباشرة ومعروفة، مما يضيف شعوراً بالطمئنان، وربما لا يزال هذا نتيجة لعدم الاستقرار السياسي في المنطقة، والموقع الجغرافي الذي تقع فيه منطقة تيغرينا، وهي بؤرة معزولة في المناطق الداخلية جنوب طرابلس.

في المراكز التي صُممت ابتداءً من عام ١٩٣٤ استُخدم نمطٌ مشابه لنمط المباني الإدارية في تيغرينا، وهو عبارة عن كتل هندسية ذات أسطح مسطحة، في تصميم الكنائس أيضاً. ويُعزى ذلك على الأرجح إلى تغير الوضع السياسي: فمنذ عام ١٩٣٢ أصبحت برقة خاضعة تماماً للسيطرة الإيطالية، وربما لم يعد بناء الكنائس ضرورياً في ظل ضمان أمن المستعمرة وسيطرتها الكاملة.

10 حتى النباتات المحيطة بالكنيسة تُشير إلى نماذج إيطالية شهيرة: فحتى اليوم (2005) تُحيط شجرتان من السرو بالكنيسة، وهما نباتان غير معروفين في ليبيا، أو على الأقل ليسا معروفين بهذا الاستخدام الرمزي والزخرفي. انظر أيضاً الفصل 10 حول الوضع الراهن.

11 هذا هو حال المدرسة والمباني الإدارية المطلة على الساحة المركزية.



17. 16. تيغرينا، رواق المدخل، مغطى بالحجر الجيري. يحتوي الجزء الداخلي على ثلاثة أروقة بسقف خشبي. (2005)

اعتبار العمارة نسخة حُرَيفةً من الأشكال المطمئنة للوطن الأم، أسباب اقتصادية

ولا تزال سرعة البناء اللازمة أساس الحلول الأسلوبية المعتمدة، في الواقع، شُيِّدت المباني من الحجر، إذ كانت ليبيا تفتقر إلى أفران مناسبة لإنتاج الطوب، وكان التشطيب بالجص ضروريًا لتوحيد المظهر الخارجي.21

ومع ذلك، فإن الأمر لا يقتصر على تبسيط الأشكال أو التخلص من الزخارف؛ فمُنذ عام 1934 اتخذت الكنائس، وكذلك المراكز الريفية، مظهرًا أسلوبيًا مستقلًا للغاية.

دقيق، وهو ما يندرج ضمن نطاق البحث والتجريب لتعريف أسلوب كان في آن واحد استعماريًا وحديثًا وفاشية. 13

تتميز كنائس القرى التي صُممت منذ عام 1934 بعدد قليل نسبيًا من العناصر الهندسية، ولكن في كل قرية يتم تفسيرها وتجميعها بطريقة أصلية لإعطاء

الحياة إلى حلول مختلفة. 14 يمكن تلخيصها في بعض العناصر، مثل الجدران الحصية الملساء، والفتحات العميقة التي تؤكد على التباين بين الضوء والظل، وعنصر القوس، الذي يُفسر على أنه نافذة، أو بوابة، أو رواق ملحق بالمبنى.

خفي مراكز دي فاوستو

في الكنائس المنسوبة إلى فلوريستانو دي فاوستو، يستخدم المهندس المعماري حلولًا متكررة، مستشهدًا ومُعيدًا إنتاج بعض المخططات الأساسية المحددة من حين لآخر. النموذج الذي يتكرر بلا منازع في كل مشروع هو نموذج القاعة الرومانية أو الكنائس البازيليكية. يُذكر حل الأقواس الثلاثة التي تتبع شكل السقف الجملوني لكنيسة مادالينا بكنيسة سانت أمبروجيو في ميلانو، وعلى أي حال، يتبع، وإن كان بشكل مبسط، مخطط البازيليك الكلاسيكي. يُعدّ تصميم الأقواس على الواجهة، المخنزلة إلى ثلاثة أقواس عمياء، أحد الحلول المُفضَّلة لدى دي فاوستو، يُشبه تصميم كنيسة قلب يسوع الأقدس في مادالينا تصميم كنيسة ماملي، حيث يتبنى المهندس المعماري فكرة الأقواس التي تُصبح ثلاثة متساوية الارتفاع، يعلوها مدبَّنةً ذو سلسلة من النوافذ المقوسة الأفقية.

15 في كل من مادالينا ومام إيلي، نعد

الكنيسة المبنى الوحيد ذو السقف المائل المغطى بالقرميد والبلاط، وهي حقيقة تؤكد وتزيد من تنوع وأهمية المبنى الديني مقارنة بالمباني الأخرى.

من المركز. 16

-أفي ليبيا، لم يكن هناك سوى عدد قليل من الأفران المؤقتة لإنتاج الطوب، على سبيل المثال في عزيزة، في شركة دي ميشيلي أو في سيدي مصري، وكانت البلاطات تُستورد من إيطاليا. انظر أيضًا بارتولوزي ١٩٣٦ أفيما يتعلق بمواد البناء الأخرى.

١٣- أفيما يتعلق بالانتهامات الموجهة ضد المباني المشيدة في ليبيا باعتبارها نسخاً من المباني الإيطالية، يُرجى الاطلاع على الجد الذي أعقب بناء كاتدرائية طرابلس ذات الطراز الرومانسكي. وتُناقش القضايا المتعلقة بالنقاش النظري حول أشكال العمارة الاستعمارية الإيطالية في ليبيا بمرزيد من التفصيل في الفصل الثامن.

14 أفيما يلي، سنحلل بعض الخصائص المميزة للتصميم العام للمباني الدينية، والتي تُميز كل مهندس معماري على حدة. إن هوية مصممي هذه المراكز غير مؤكدة في كثير من الحالات، ويستند التحليل إلى الاعتبارات الواردة في الملاحظات.

15 يتكرر نفس النمط المكون من ثلاثة أقواس ترتفع إلى السقف ويعلوها جملون، وهو تصميم كاتدرائية بارسلي التي بنيت في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين.

16 أفي أويردان، تُستخدم البلاطات وبلاطات الأسقف أيضًا لتغطية الأروقة المقوسة.



18. برج الجرس الروماني، مع الثقوب الثلاثية المصنوعة من حجر الترافرتين.



19. أحد المباني في ساحة تيغرينا (سكن المعلمين؟)، يختلف طرازه تماماً عن طراز الكنيسة.

في الصفحة التالية:

كنائس دي فاوستو

أ

أ

أقواس متساوية في الارتفاع والعرض

أقواس ذات ارتفاع متزايد باتجاه محور

التناظر المركزي. وهي تتبع شكل السقف الجملوني

ب

"السطح المعمد"



ج -شرفة في الطابق الأرضي

د

واجهة متصلة (متنوعة من خلال الفتحات أو الزخارف)





20. كنائس دي فاوستو : مادالينا



23. المعمدانيون





21. لذي ايلي



24. بساين الزيتون



22. اوبردان



25. دانونزو

يُكرّر دي فاوستو تصميم ماملي أيضًا في أوبردان، حيث يُبسط المخطط بإزالة الجزء المثلثي فوق الأقواس الثلاثة. ويكمن الاختلاف الفعلي في الجزء السفلي في أن الأقواس في تصميم ماملي تُشبه تجاويف عميقة في الواجهة تفصل بين ثلاثة مساحات مختلفة، بينما تُشكّل في أوبردان رواقًا للكنيسة. ويُستخدم المخطط نفسه في باتيستي، حيث تم خفض الأقواس لإفساح المجال لنافاذة مركزية وردية، وفي أوليفيتي، حيث نُحت سلسلة من الأقواس الأفقية الصغيرة مكان النافذة الوردية.

تمتد واجهة أوليفيتي أيضًا إلى ما وراء الكنيسة، من خلال قسمين من الجدار يخترقهما قوس طويل في الارتفاع.

تُكتمل هذه المجموعة المتنوعة من التصميمات بكنيسة دانونزيو، حيث يُكرّر دي فاوستو تصميم كنيسة مادالينا، وإن كان ذلك على شكل كنيسة ذات سقف جملوني بدون أروقة جانبية. صُممت الأقواس الثلاثة بنفس الارتفاع، وتمركزت في وسط الواجهة، كما هو الحال في مادالينا؛ ويُعد الصليب المحوري المنقوش على الجدار العنصر الزخرفي الوحيد. تُعد كنيسة دانونزيو المبنى الديني الوحيد لدي فاوستو الذي يُضحي بأهميته لصالح التصميم العام للمركز. في الواقع، يُقلّل رواق ذو سقف مائل مُلاصق للكنيسة، ويمتد على طول محيط الساحة، من قوة الكنيسة التعبيرية من خلال إنكار محوريتها وإخفاء مدخلها. ومع ذلك، يُعوض هذا النقص في الوضوح التعبيري بوجود برج الجرس، الذي يُشبه برجًا مُعزلاً على يسار الكنيسة، مما يُؤكد الحضور المادي للدين، كمرشد روحي للمستوطنين.

وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى الكنيسة المصممة لبورغو توريلي. هنا يقترح دي فاوستو مبنى أسطوانتي الشكل، مثقوب من الجانب المواجه للساحة بثلاثة أقواس معنادة تصل إلى عتبة السقف.



السقف مخروطي الشكل ومُغطى بالقرميد، كباقي مباني القرية. يُعدّ التصميم الدائري الأصلي غير مسبوق في المراكز الحديثة، لكن السقف المائل، واستخدام ثلاثة أقواس تمتد حتى السقف لتحديد الواجهة، يسمح للمبنى بالانسجام مع محيطه.

الخيط الإبداعي للمهندس المعماري.

بقلم دي سيني

تميّز الكنائس التي صممها أومبرتو دي سيني بواجهة أقل تفصيلاً وتباين أقل حدة بين الضوء والظل. فالواجهات ليست منحوتة بسلاسل عميقة من الأقواس، كما هو الحال في الكنائس المنسوبة إلى دي فاوستو، ولإبراز تباين الضوء والظل، يستخدم دي سيني عناصر قليلة، وفي بعض الحالات عنصراً واحداً فقط، مما يزيد من قوة التأثير. ومن الأمثلة على ذلك

التنظيم الخاص للأشكال، والرواق الشفاف ذو المستويين المصمم لمدخل كنيسة جيودا، والجزء المركزي من المبنى الديني لجورداني حيث يقع المدخل، أمام حافة الواجهة قليلاً.



26. كنيسة بورغو توريلي. تم تحديد ارتفاع برج الجرس من المقطع، وتم افتراض موقعه بالنسبة لجسم المبنى.

١٧-لا يمكن تحديد مدى عمل دي سيني على المشاريع بمفرده، بدلاً من التعاون مع بيليغريني. ففي مقال عام ١٩٢٩ عن بيليغريني في مجلة "أركيتيتورا"، نُسبت كنيسة كريسي إلى بيليغريني وحده، على الرغم من أن تصميم المركز كان يحمل توقيع كلا المعماريين. من الممكن، وأعتقد أنه الفرضية الأرجح، أنهما عملا معاً، وأن دور بيليغريني في المشاريع كان يتفاوت من وقت لآخر. كما أن نقص المصادر الوثائقية الأولية يحول دون صياغة بعض الاستنتاجات. انظر الفصل ٤ والمدخل المتعلقة بكل مركز على حدة.



27. كنائس دي سيجني: جيورداني.



28. جيودا.



29. بريفييليري.



30. جيورداني، تحتل الكنيسة المساحة الأمامية بفضل صفين من الأقواس الجانبية.



31. البهض.

في تصميم بيانكي وبريفيلييري، يضفي الرواق ذو الأقواس المستديرة في الطابق الأرضي بُعدًا ثلاثيًا على الكنيسة، التي لولاها لكانت واجهتها خالية من التباينات والظلال. تؤدي الأقواس، أو الأروقة، وظيفة عملية تتمثل في ربط المبنى الفردي بالتصميم العام، ولكن كما ذكر سابقًا، فإنها تُخفي محورية الكنيسة، وتُخفي بوابة المدخل، العنصر الرئيسي ورمز حضور الديانة المسيحية واستقبالها.



الكنيسة التي استلهم منها التصميم وتنوعت مصادره هي تلك التي صممها بيليغريني لقرية كريسي، والتي تتميز بفخامتها وقدرتها على إيصال رسالة مؤثرة. فهي معزولة عن المباني الأخرى في المركز، وترتبط بالسوق بجدار يقع بعيدًا عن الواجهة، وبالتالي لا يمكن رؤيته من الأمام. المبنى عبارة عن كتلة ضخمة متجانسة، يكسر رتابة تصميمها قوس المدخل العملاق المنحوت بعمق.

على الواجهة، صف عمودي من ثلاث نوافذ ذات فتحة واحدة على يمين ويسار المدخل يزيد من تأثير تخفيف الظلال من حدة التباين القوي بين النور والظلام في القوس. وتُخفف ثلاثة من حدة جوانب الكنيسة.

المحاريب العمياء، ويتكرر نفس النمط أيضًا على السقف. من المحتمل أن يكون نموذج واجهة كنيسة كريسي موجودًا في كنيسة سان أندريا في مانتوا، حيث قام ألبرتي بتراكيب نفس النمط.

تتميز الواجهة ثنائية الأبعاد بعناصر كلاسيكية مستوحاة من المعبد ذي العوارض والقوس المدعوم بالأعمدة. وفي مانتوا أيضًا، توجد ثلاث تجاويف مرتبة عمودياً على جانبي قوس المدخل الكبير.

في كريسي، تمتزج العناصر الكلاسيكية للمعبد والقوس لتشكّل سطحًا أملسًا، لكن يبقى شكل القوس معكوسًا، وهو التباين القوي الوحيد بين الشكل والضوء الذي يميز المدخل. الكنيسة عبارة عن قاعة، والمصليات البارزة للخارج ليست أسطوانية الشكل تمامًا، لدرجة يمكن مقارنتها بـ "محاريب صغيرة". إن امتدادها المتواصل من الجدار يُضفي حركة متموجة على الواجهة الخارجية، تمتد إلى السقف، مما يُشير أيضًا إلى صلة بالعمارة العربية للمساجد والمرابطين. ولعل كنيسة كريسي المهيبة هي المبنى الأكثر وضوحًا في القرى الليبية، حيث تتسم العناصر المعمارية بالبساطة والتداخل الدقيقين، بحيث لا تبدو مبهرجة أو نتاج نسخ متكلفة.




33. 32كريسي، من العلامات مع بيليغريني.

تُشكّل الروابط مع النماذج المعمارية التاريخية جسراً دلاليًا كان سكان المركز الجدد سيتعرفون عليه ويقرأونه على أنه مألوف. ونظراً للأهمية القصوى للمباني الدينية كنقطة اتصال بالماضي المعروف، فقد اضطلعت الكنائس بمهمة محددة تتمثل في بثّ الشعور بالأمان، وترسيخ مكانتها كمواقع بصرية وروحية في القارة الجديدة. وقدم معظم المستوطنين في أول موجة هجرة جماعية من شمال إيطاليا، بالإضافة إلى 350 شخصاً من مدينة مانتوا .

على الرغم من أن المهندسين المعماريين ربما لم يكونوا على دراية بالعدد الدقيق للمستوطنين القادمين من

18كان المرابطون رجال دين محليين، ويُستخدم الاسم أيضًا للإشارة إلى مباني المقابر، للاطلاع على تصنيفات المرابطين الليبيين، انظر ميسانا، 1972الصفحات 51-47.

19في صحيفة "L'Avvenire di Tripoli"الصادرة في 23أكتوبر 1938، تم الإبلاغ عن أعداد العائلات التي وصلت إلى ليبيا لأول استيطان جماعي وأصولها: 145من فيرارا؛ 106من فيرنا؛ 218من بلديات بوليسين -روفيجو، أدريا، إلخ 30 -من فوجيا؛ 13من بيرغامو؛ 27من بولونيا؛ 45من مانتوا؛ 90من أبروتسو (22بيسكارا، 8كيتي، 8تيرامو، 39أكيلانو).



34. 35. 36. كنائس بيليجريني : مركز ماركوني الريفي كما يُرى من الخلف، والكنيسة على اليسار؛ مخطط الكنيسة وتفاصيل اللوحة الجدارية على المحراب، التي تصور الكنيسة نفسها.

37. 38. قرية كوراديني، قرية تازولي.



في مدينة معينة، قاموا بنثر الذكريات والاقتباسات على مبانيها، فجعلها بياض الجص الموحد متجانسة ومتغلغلة، تمامًا كما كان الزمن سيجعل ذكريات مسقط رأسهم متجانسة ومتغلغلة في أذهان المستوطنين. ومع ذلك، ظلت الاقتباسات مقروءة، وسترافق المستوطنين.

الإيطاليون على الأراضي الليبية الجديدة.

في بيلغريني

الكنائس التي بُنيت ونُسبت فعلياً إلى جيوفاني بيلغريني قليلة العدد وغير موثقة بشكل كافٍ لإجراء تقييم شامل لأعماله في ليبيا. أما كنيسة ماركوني، فما زالت تحتفظ بلوحة رسمها غيرينغيلي داخلها، وبعض المشاهد من فيلم لوتشي. 20 وتتميز الكنيسة بمحرابها المربع وبرج الجرس الواقع أمامه.

واجهة.

في باراك، يستخدم بيلغريني تصميم كنيسة ذات صحن واحد وسقف جملوني. الواجهة بسيطة التصميم، والحركة فوكلية إلى التباين بين الضوء والظل في الفتحات.

بالنسبة لقرية كوراديني، تتبع الكنيسة الصغيرة مخططاً بسيطاً إلى حد ما، مواصلةً لموكب

في تصميم الأقواس المحيطة بالساحة، قام بيلغريني بزيادة حجم القوس المحوري في المخطط، متداخلاً مع المساحة المقوسة المخصصة للجرس. وعلى النقيض من ذلك، يضيف تصميم مميز حيوية على تصميم كنيسة قرية تازولي، حيث يهيمن قوس عملاق عميق على الواجهة، محافظاً من الجانبين بـ

مبنيان مكعبان.

لا تزال شدة التعاون بين المهندسين المعماريين بيلغريني ودي سيغني غير واضحة حتى اليوم، وذلك بسبب نقص المصادر الأولية التي تسمح لنا بنسبة مشاريع المراكز إلى أصحابها على وجه اليقين.

استندت الانتقادات حتى الآن إلى التوقعات الواضحة على مناظر المشروع. ومع ذلك، من المناسب إعادة النظر في إمكانية التعاون بين المهندسين المعماريين، وهو أمر لا مفر منه نظراً للشكوك المحيطة بنسب تصميم مشروع قرية تازولي الريفية. فقد نسب النقاد القرية حتى الآن إلى دي سيني، نظراً لوضوح اسم المهندس المعماري على الرسم التخطيطي. وفي الأرشيف التاريخي لوزارة الشؤون الإيطالية في أفريقيا (وزارة الخزانة)، ضمن الوثائق المتعلقة بطلبات التعويض عن الأعمال المنجزة في المستعمرة، عُثر على طلب تعويض عن نفقات إعداد مشروع تازولي، موقع من المهندس المعماري بيلغريني.

وهذا من شأنه أن يؤكد وجود تعاون بين الطرفين. 21

قد يؤدي هذا التحليل المنقسم بوضوح لأعمال المصممين إلى استنتاجات قد تكون خاطئة جزئياً. ومع ذلك، يهدف التحليل المقترح هنا إلى تسليط الضوء على أي عناصر متكررة في أعمال كلٍّ من المصممين.

^{٢٠}انظر البطاقة والوثيقة ذات الصلة B1618Luce بتاريخ ١٩٣٩ على الموقع الإلكتروني www.archivioluce.com

^{٢١}انظر الملف ذي الصلة. حتى الآن، لم يتم العثور على أي وثائق أخرى يمكن أن توضح العلاقة المهنية بين المهندسين المعماريين.

لذلك، من المفيد، في ظل عدم معرفة الحدود الفعلية للتعاون بين المهندسين المعماريين، إعادة النظر في جميع المشاريع المنسوبة بشكل فردي إلى بيليغريني ودي سيني، لفهم المزيد من النقاط المحتملة.

com uni.

يُذكر تصميم المدخل في باراكا بتصميم جيورداني، حيث تم تأطير البوابة بلوحة بارزة قليلاً على الواجهة. علاوة على ذلك، فإن نظام نقطة الربط بين الكنيسة والأقواس على يمين ويسار الواجهة متطابق في كلتا القريتين. فالأقواس ليست مستوية مع الواجهة، بل تقع على بُعد فتحة واحدة أمامها.

يشبه سقف كنيسة ماركوني، بواجهته الممتدة خارج دعامة السقف، سقف كنيسة بريفيلييري إلى حد كبير. علاوة على ذلك، إذا عُزل مبنى بريفيلييري الديني عن امتداد الأقواس في الطابق الأرضي، تبقى ثلاثة أقواس بارزة قليلاً تشكل القاعدة، وهي نفسها الأقواس الثلاثة التي تُشكل الرواق الأمامي في ماركوني. أما القريتان الصغيرتان المخصصتان لتازولي وكوراديني، واللتان بُنيتا عام ١٩٣٩م بتميزان بتصميم واجهة مماثل، بقوس محوري عميق، وخليجين جانبيين (مقوسين في كوراديني، ومصممين على شكل مكعبين في تازولي)، وسقف جملوني. كما أن قوس الجرس مشابه أيضًا، حيث تم قطعه في مقطع جداري ثنائي الأبعاد.

>من لونغارينى

يُطبق المخطط الذي تم تحليله لقريه كوراديني أيضًا في القرى التي بُنيت عام 1939 والتي سُميت على أسماء ساورو وميكا وفيلزي، وصممها ألفريدو لونغارينى. في هذه القرى، تم توسيع القوس المحوري للميدان ورفعته بالنسبة لسلسلة الأقواس التي تُحدد المركز، وشُكِّل على هيئة محراب يضم المذبح لإقامة الشعائر الدينية. وكما هو الحال في كوراديني، وُضع جرس في مكان أعلى على الكنيسة. وبذلك يصبح الهيكل هجينًا، أشبه ببرج جرس يحتوي في الوقت نفسه على



41. 39. كنائس لونغارينى: مصليات قرى ساورو وميكا وفيلزي.

المستوى الأدنى هو محراب الكنيسة. لا يُظهر تصميم القرى عمومًا أي أصالة أسلوبية مميزة، ويبدو أن الكنائس الصغيرة بمثابة بديل وظيفي لعناصر القوس، بأشكالها المتنوعة من محراب أو فتحة أو تجويف، وكذلك للبرج. ومع ذلك، فإن الإشارة الواضحة في قريتي ساورو وميكا إلى أبراج العصور الوسطى مثيرة للاهتمام، مع القوس الكبير في الطابق الأرضي وفتحات السهام في الطابق العلوي.

في فيلزي، تم نقل القوس إلى الجانب الأيمن من المبنى، الذي ظل كجسم مغلق، حيث وضع المهندس المعماري رمز الصليب.

تختلف كنيسة غاربيالدي، التي شُيّدت عام ١٩٣٩م وفقًا لتصميم لونغارينى، عن الكنائس التي سبق تحليلها في طابعها الأقل ابتكارًا، وذلك لالتزامها الدقيق بالعناصر المعمارية الكلاسيكية، تصميمها عبارة عن قاعة، كما يتضح من السقف. أما واجهتها، فالزخرفة الوحيدة فيها هي نافذة دائرية، مُزينة بطوب مُرتب بشكل شعاعي. والمنير للدهشة هنا هو استخدام الطوب المكشوف كزخرفة، وهي سمة فريدة في القرى، حيث يُفضل استخدام الجص عادةً، ولا يُستخدم إلا عند الضرورة الرمزية.

22والعكس صحيح، بالنظر إلى أن جيورداني وباراكا تم تصميمهما وبنائهما عمليًا في نفس الوقت لأول هجرة جماعية عام 1938.

تميز كنيسة غاربيالدي بكسوة من حجر الترافرتين. كما يمتد رواق ذو سقف مائل في الطابق الأرضي حول ثلاثة جوانب من الكنيسة. وتتجلى بوضوح تأثيرات الطراز الرومانسكي في الزخارف المستخدمة في كنيسة غاربيالدي، وكذلك أوجه التشابه مع الكنيسة المبنية في تيفرنا. كما تظهر أوجه التشابه مع تصميم الكنيسة التي بناها المهندسان المعماريان إغنازيو غويدي وسيزار فالي عام 1938 في كاربونيا. 23 وتقترح كنيسة كاربونيا الحلول المعمارية نفسها، وكما هو الحال في غاربيالدي، يمكن ملاحظة السقف ذي الميل المزدوج، والنافذة الوردية المركزية، والرواق المحيط بالكنيسة من ثلاث جهات. 24

وقد استخدم لونجاريني نفس المخطط المعماري في وقت عودته إلى إيطاليا، في كنيسة بيلونيكو باتيرنو، في مقاطعة بروجيا، التي بنيت مباشرة بعد الحرب. 25



42. كنيسة مركز غاربيالدي.

43. كنيسة بيلونيكو باتيرنو، بروجيا، لونجاريني، حوالي عام 1950.

"

"العناق المقدس" للمؤمنين، الذي يحدد

التأثير الفعال على المنطقة.

تنبع الكنائس التي بُنيت في بيرتا وبيدا ولوبيجي دي سافويا تصميمًا أكثر بساطة للواجهة، وهو


23 انظر كريستي، 1986 ص 129 والمراجع ذات الصلة.

24- كان سيزار فالي متواجداً في طرابلس منذ أوائل ثلاثينيات القرن العشرين، حيث شارك في ترميم مسجد كارامانلي عام 1931. ومنذ منتصف الثلاثينيات، نشط بشكل خاص في شرق أفريقيا، حيث قام، بالإضافة إلى بعض المهام العامة، بتنفيذ المخطط الرئيسي لأديس أبابا بالتعاون مع إغنازيو غويدي. انظر: غودولي، جياكوميلي (محرر)، 2005. الصفحات 336-339.

25 من الأمور الأساسية في هذه المقارنة مذكرات ابن لونجاريني، الذي كان يعمل كمهندس في بروجيا.

26 المهندس المعماري جيوفاني باتيستا سياس. للاطلاع على بعض صور البيت الفاشي، انظر مانجيوني، 2003، ص 101. والميتافيزيقا المبنية، ص 141-142.

27 إن أقرب القرى إلى تصميم رازا هي أوليفيتي، وجزء من جيورداني، ومع ذلك، حتى في هذه الحالات، لا تعد الكنيسة أكثر من مجرد عنصر مُدمج في سلسلة الأقواس التي تُحدد محيط القرية.



44. كنائس رومانو، كنيسة رازا، تفاصيل المخطط مع الأقواس الجانبية للكنيسة.
45، 46، 47. بيرتا، بيدا ليتوريا، لويجي دي سافويا.



يتكرر هذا التصميم مع تعديلات طفيفة في المباني الثلاثة. يتألف المخطط الأساسي من ثلاث فتحات رأسية، تُحدد الفتحة المركزية المدخل، وسقف مسطح. لا توجد واجهة خارجية؛ ففي كنيسة يبدأ فقط توجد سلسلة من الأقواس أسفل خط السقف. بُني برج الجرس على جانب المحراب، متراجفاً عن الواجهة. على الرغم من بساطة التصميم، إلا أن الاختلافات الطفيفة في عناصره تجعل الكنائس الثلاث فريدة من نوعها.

من الواضح أن التحليل التركيبي للخصائص الأسلوبية للكنائس القرى الليبية لا ينفصل عن تحليل المراكز التي تقع فيها، بالنظر إلى ما قيل فيما يتعلق بوحدة تصميم القرية التي قصدها المصممون كوحدة متكاملة لا يمكن استخدامها وإدراكها إلا في مجملها.

وعلى الرغم من ذلك، تُظهر الكنائس اهتماماً وعناية خاصين في التكوين العام، يعود ذلك إلى الدور المحوري الذي لعبته هذه الكنائس في التصميم الحضري، والتأثير النفسي الذي كان يُفترض أن تُحدثه على المستوطنين. ولعلّ النماذج والاقتباسات والمراجع التي خضعت لاحتياجات الوظيفة في تصميم المركز تظهر بوضوح تام في تصاميم المباني الدينية. فجميع الكنائس في المراكز الريفية، على الرغم من مظهرها المجرد، تستشهد في الواقع بالكثير من التاريخ المعروف آنذاك، والذي كان مألوفاً لدى المزارعين.

يُعتبر الطراز الرومانسكي نموذجاً ومثالاً مطلقاً للأشكال المعمارية المستخدمة.

مع ذلك، لم يستعد المعماريون التكوين الرسمي للعمارة الرومانسكية، بل العناصر الفردية التي تُشكّلها. فقد استُخدمت الأقواس المستديرة والأروقة والمحاريب، وفيما يتعلق بالمظهر العام، نظر المعماريون إلى البساطة ثنائية الأبعاد للواجهة، ذات السقف الجملوني أو المسطح في معظم كنائس القاعات. ومن الأمثلة على ذلك خاتمة مقال نُشر في ديسمبر 1929 عن الكاتدرائية التي بُنيت في طرابلس: "إن الكتلة المهيبة تُذكر وتعكس، في تفسيرها الحديث، خطوط الكنائس الرومانسكية في وسط وشمال إيطاليا، مُستحضرةً الخيال، تارةً بهجة النغمات والألوان، كنائس توسكانا، وتارةً أخرى بعري الأسطح، الرصانة المعمارية لكنائس لومبارديا، مُنشئةً بذلك، من خلال أشكال الفن، رابطاً مثاليًا بين هذه المستعمرة والوطن الأم." 28

لذا، تُصمّم كنائس المراكز الريفية من خلال دمج توليفات متنوعة من الزخارف الفردية المستوحاة أساساً من الطراز الرومانسكي، والتي يُعاد تجميعها دون دلالتها ودورها الأصليين. ويمكن وصف العملية الإبداعية بأنها تبديل للعناصر الأساسية، تُدمج معاً لخلق حلول مبتكرة في كل مرة. وأخيراً، يُضفي الجص الأبيض، المستخدم أيضاً لتغطية الهيكل المصنوع في الغالب من الحجر، جانبا على كل شيء، فيمحو الإشارات المباشرة ويعيد توحيدها في شكل متصل. فتصبح الكنائس أشبه بأجسام مجردة، مُختزلة إلى مجرد تلاعب بالضوء والظل، خالية من الزخرفة. ويُستخدم الجص كمادة وحيدة للأسطح.

²⁹ يشير مصطلح "fi ci" أيضاً إلى العمارة العربية العفوية، التي حاولت القرى أن تتجاوز معها.

6.3 بيت الفاشي

UNA TI POLOGI AIN VI A DI DEFI NI ZI ONE

لقد وُلد مفهوم "كاسا ديل فاشيو" كنمط معماري بالتوازي مع الفاشية، ولكن لم يقدم النظام معايير بناء دقيقة كان على المشروع أن يلتزم بها إلا في نهاية عشرينيات القرن الماضي.

30

بالمعنى الدقيق، لم يُحدد نموذج أولي قياسي، ولكن تم تحديد العناصر المعمارية التي ستُحدد مظهره. كان البرج أهم عنصر معماري، وهو ضروري لرؤية المبنى؛ ونظرًا لضرورة الرؤية الخارجية، تم تحديد "الآرينجارو" كوسيلة التواصل الرئيسية مع الجمهور الخارجي، ويمكن وضعه على البرج أو على هيكل المبنى، أخيرًا، عملت الفاس والنسور الإمبراطورية كرموز زخرفية.

كانت ساحة أمام منزل الفاشيين مخصصة عادةً للتجمعات، وتطل عليها شرفة لإلقاء الخطابات.

في ليبيا، اتخذت مقرات الفاشيين أشكالاً متنوعة، تختلف اختلافاً جذرياً عند تحليل المشاريع مع مراعاة عوامل مثل الأهمية الرمزية للمبنى، وموقعه ضمن المخطط العام، وتفاصيل التصميم المعماري. ويُعزى هذا الاختلاف على الأرجح إلى أن منازل الفاشيين الليبيين كانت مُخصصة لسكان الريف، وكانت أشبه بناي ترفيحي أو مكان اجتماع عام، تفتقر إلى العنصر الفاعل الذي كان يميز الجماعات الفاشية المقاتلة في المراكز التي تركزت فيها القوى السياسية المعارضة للفاشية.

31مع ذلك، لا يتحول البيت الفاشي إلى مكان اجتماع شبه خاص إلا في حالات قليلة، وفي معظم المراكز يحتفظ المبنى بدوره كمنصة سياسية عامة. ومن الأمثلة على ذلك القرى المبنية مباشرة على الطريق

الساحلي (أو على الطرق المزدحمة)، حيث تنجّه البيوت الفاشية في الغالب نحو الطريق نفسه، وبالتالي تُعلن عن نفسها وعن إنجازات الفاشية للعالم الخارجي.

خفي مراكز دي فاوستو


في المراكز الريفية المنسوبة إلى دي فاوستو، يغطي المنزل الفاشي جميع الدرجات الممكنة من الأهمية الحضرية والتعبير المعماري، بدءاً من عدم وجوده كمنى مستقل، وصولاً إلى إيجاد مساحة له في بناء نموذجي وحاضر بقوة.


لا يوجد في أوليفيتي مبنى مستقل، وتقع مكاتب الفاشيين في المبنى ذي الطابق الواحد على يسار الكنيسة. الرؤية من الخارج معدومة، والمدخل غير واضح المعالم تحت...

فيما يتعلق بالتسلسل الهرمي، انظر الفصل 7. وللعلاقة بالعمارة العربية، انظر الفصل 8.

30في عام 1932، حاول النظام تحديد النمط المعماري لـ "كازا ديل فاشيو" من خلال مسابقة أعلنت عنها مدينة بولونيا وشملت جميع مدارس الهندسة المعمارية الإيطالية. انظر مانجيوني، 2003، الصفحات 3-3 وما يليها.

48مخطط مركز أوليفيتي، دي فاوستو. يشغل المنزل الفاشي المساحة داخل قسم المبنى إلى يسار الكنيسة.





٤٩. ٥٠- منزل ماميلى الفاشي، دي فاوستو. من الساحة، لا يظهر سوى أقواس مبنى البلدية. كان الوصول إلى المنزل الفاشي يتم عبر الفناء الداخلي.

51. 52- منزل باتيستي الفاشي، دي فاوستو. تطل الشرفة على الساحة الداخلية. المدخل عبر الدرج الخارجي المواجه لمركز الساحة.







53. 54. 55. المنزل الفاشي في مادالينا وفي دانونزيو، دي فاوستو. الشرفة ورموز الحراس تنجّه نحو الخارج، باتجاه الطريق المؤدي إلى المركز الريفي.


56. 57. المنزل الفاشي في أوبردان، وهو المبنى الأكثر شهرة لدي فاوستو.



سلسلة من الأقواس المتطابقة. حتى في ماملي، لا يمكن تحديد المبنى الذي تشغله مكاتب الفاشيين بوضوح. تقع هذه المكاتب في الركن الأيمن البعيد من الكنيسة، وتتصل بمبنى البلدية الذي يفتح على الساحة بثلاثة أقواس بارتفاع طابقين. في هذه الحالة، يطفئ مبنى البلدية على مكاتب الفاشيين. يُلاحظ مستوى أعلى من الوضوح والاستقلالية المعمارية في المشاريع المصممة لباتيستي ومادالينا. تتشابه المخططات المتبعة في المركزين تشابهاً كبيراً: الطابق الأرضي مثقوب بأقواس، وثلاث فتحات رأسية تُتيح الوصول إلى شرفة في وسط الواجهة، والسقف مسطح. في كلا المركزين، يغيب برج الحراسة، ويبلغ ارتفاع منزل الفاشيين ارتفاع المباني الأخرى. في باتيستي، تُطل الشرفة على ساحة صغيرة مُحاطة بالمبنى.



58. 59. في سيجني منزل جيورداني الفاشي.



60. 61. من سيفني، بيت حزم جيودا.


أما في السوق، بينما في مادالينا، تطل الشرفة على الشارع. مما يدل على أنها في الخارج.

في مركز دانونزيو، يتبع المبنى نفس المخطط كما هو الحال في مادالينا وباتيستي، لكن دي فاوستو يضيف برجاً، متراجفاً قليلاً عن الواجهة، مع عرض رموز الفأس بشكل واضح.

هنا أيضاً، تم تدوير البيت الفاشي مع مبنى أرينغاريو باتجاه الشارع، تمامًا كما هو الحال مع الفاشيين على البرج، وكأنهم يسعون للتواصل مع العالم الخارجي. آخر مثال على التعريف الرسمي للبيت الفاشي هو المبنى الذي شُيّد لأوبردان، والذي يتميز بأشكال منتظمة وتقليدية تمامًا. هنا، تخلق دي فاوستو عن التجارب التخطيطية التي ولدت الحلول الأصلية للقرى الأخرى، وأنشأ مبنى يستجيب تمامًا للتصميم الكلاسيكي: في الطابق الأرضي توجد أقواس لجعل المظهر العام للمركز موحداً، وفي الطابق الأول توجد نوافذ المكاتب، وعلى الجانب الأيمن يوجد البرج. مع شرفة وفوقها على الأرجح ساعة، رمزاً للمسيرة الفاشية نحو المستقبل. استخدم دي سيني هذا المخطط نفسه أيضاً في القرى المخصصة لبريفيليري وبياتكي.

بقلم دي سيني

تنقسم منازل الفاشيين التي صممها دي سيني إلى مجموعتين: الأولى ذات برج مركزي، مثل منازل جيورداني وجيودا وكريسبي، والثانية التي نُقل فيها برج الحراسة إلى الجانب الأيمن من المبنى، مثل منازل بريفيليري وبياتكي. كلا التصميمين تقليديان للغاية، بل يكادان يكونان عاديين: الطابق الأرضي مزين بأقواس، ونوافذ المكاتب تطل على الطابق العلوي، ويضم البرج الشرفة، وفي الجزء العلوي منه توجد حزمة قضبان الحرس أو ساعة. المبنى الوحيد الأكثر تكاملاً واعتباراً جزءاً من التصميم العام للمركز هو ذلك الذي صممه دي سيني بالتعاون مع بيليفريني لكريسبي. هنا، يقع البرج في المنتصف، كما ذُكر، ويمتد داخل المبنى، ليعمل كنقطة وصل بين المنيين على يمينه ويساره. النصفان اللذان ينقسم إليهما مبنى الحزب الفاشي ليسا متناظرين، وشكلهما تحدده الوظائف المختلفة التي يشغلانها: على اليسار مدخل مكاتب الحزب الفاشي، وعلى اليمين مقر الوفد البلدي، إن المبنى ككل معقد للغاية، وذلك بفضل الأنواع المختلفة من الفتحات والاختلافات في المستوى، والتي تختلف عن الأشكال القياسية، مما يجعله المشروع الأكثر أصالة من بين المشاريع التي تُنسب إلى دي سيجني.



62, 63, 64. من تصميم سيني وبيليغريني، منزل كريسي الفاشي، واجهتنا المبنى.




65. دي سيني، منزل بريغلييري الفاشي، تم نقل برج الحراسة إلى الزاوية اليمنى من المبنى.

66. دي سيني، منزل بيانكي الفاشي.



68. 67. كازا ديل فاشيو دي باراكا، بيلغريني. تقع المكاتب في الطابق الأول، والسلالم خارجية وتلعب دورًا أساسيًا في تصميم المبنى.



69. منزل مادالينا الفاشي، دي فاوستو. يتصور هذا المشروع الأولي (غير المنفذ) مزيدًا من التعبير عن الواجهة المواجهة للشارع، وقد تحقق ذلك بفضل الدرج الخارجي (المؤرخ في 23.5.38).

في بيلغريني

في قرية باراكا، صمم بيلغريني "البيت الفاشي" بواجهتين رئيسيتين، إحداهما تطل على الساحة وتتميز بدرج خارجي وثلاثة أقواس ضخمة تضم ثلاث شرفات، والأخرى تطل على الساحل، وتهيمن عليها منطقة أرينغارو ورموز الفاشيين. ويُلاحظ استخدام السلالم الخارجية، التي تُستخدم أيضًا لإضفاء طابع مميز على المبنى الثابت، في "البيتين الفاشيين" في باتيسيتي ومادالينا، في مشروع أولي وقعه دي فاوستو، ثم عُدّل لاحقًا. ومع ذلك، نجح بيلغريني في جعل التقاء الأشكال المختلفة أكثر تجانسًا، فجمع بين "البيت الفاشي" و"مبنى البلدية" في تصميم واحد.

يُعدّ مبنى باراكا من بين المباني القليلة التي تُجسّد ثنائية الأبعاد التي تُميّز معظم مباني القرى، وذلك بفضل توظيف المساحات الصلبة والفراغات، مما يُؤلّد حركة ثلاثية الأبعاد حلزونية حول المبنى. ويتميز "البيت الفاشي"، كالكينيسة، بسقف مائل، يُؤكد، على عكس الأسقف المسطحة للمباني الأخرى، الأهمية الرمزية للوظيفتين الرئيسيتين: السياسية والدينية.

يتبع منزل ماركوني الفاشي نمطًا مختلفًا تمامًا. تتميز الواجهة الرئيسية بثلاث فتحات كبيرة ومساحة مغلقة على الجانب الأيمن، تحتوي على درج، تذكرنا ببرج فاشي مقطوع عند مستوى السقف.

34عند تحليل الرسم الإسقاطي لمشروع بيلغريني، يلاحظ المرء وجود مستوى إضافي على الجزء المغلق من المبنى

على اليمين، يعلوه سارية علم. ووفقًا للفكرة الأصلية، كان من المفترض أن يتميز البيت الفاشي بطابع أكثر وضوحًا، ويعود الفصل في ذلك جزئيًا إلى وجود البرج، وهو ما يختلف تمامًا عن التصميم الحديث الذي فُرض، على الأرجح لأسباب اقتصادية، وقت البناء.

حمن روم أنو

تُبيّن أولى المنازل الفاشية الموثقة في ليبيا في المراكز الأربعة التي أنشأها ماريو رومانو على جبل برقة. وبمقارنة أشكال هذه المباني مع المنازل الفاشية التي شُيّدت بين عامي 1938 و1939، تبرز الحلول المعمارية غير المألوفة والمبتكرة التي جُرّبت هنا بشكلٍ لافت.

في الواقع، استُخدمت الرموز والإشارات السياسية الصريحة بدرجة أقل، وتناى التصميم المعماري بنفسه عن النماذج التعليمية للمباني اللاحقة. ربما حُطّط للمراكز الأربعة الأولى بهدوء، ولم يكن الهدف منها الترويج للفاشية. في الواقع، لا توجد في منشورات تلك الفترة سوى مقالات قليلة تُصوّر هذه المراكز، وصور قليلة جدًا منشورة أو موجودة في الأرشيف. يُفسّر مبنى "كاسا ديل فاشيو" هنا معماريًا كنمط معماري بلا تاريخ، تُجرب عليه حلول جديدة. فعلى سبيل المثال، أُعيد تصميم السلالم لتصبح عنصرًا نواصليًا، واستُخدمت كمساحة تفاعلية، توفر مكانًا للتوقف والجلوس.



71. 70. كازا ديل فاشيو في مركز ماركوني، بيلغريني. تم بناؤها وفقًا للتصميم الأولي، بأربعة فتحات بدلاً من ثلاثة، والدرج الموجود على اليمين أكثر بروزًا على شكل برج.

33انظر الفقرة التالية عن دي فاوستو.


34يبدو أن تصميم الواجهة وموضوع البرج الذي يعود إلى ارتفاع المبنى، والذي لا يمكن التعرف عليه إلا من خلال كتلته المدمجة، يذكرنا بالعلاقات بين المواد الصلبة والفراغات في منزل تيراجني المسمى كازا ديل فاشيو الذي تم بناؤه في كومو عام 1936.



35ومن الأهمية الأساسية المقال المنشور في Rassegna anno VI I, 1, 1935, pp.81-88، حيث تم نشر المخططات التخطيطية للقرى وبعض الصور للمنشآت بالإضافة إلى تقديم وصف للمراكز.



72. 73. 74. 75. البيت الفاشي في بيدا ليتوريا، روما، تم تنفيذ المشروع على اليسار، وعلى اليمين ربما نسخة أولية، والفرق الجوهري يكمن في شكل الدرج.

76. 77. منزل لويجي دي سافوي الفاشي، وسط روما، تهيمن السلالم على الواجهة الرئيسية، مما يهيئ الصعود إلى الشرفة/الساحة الموجودة على السطح.





78. 79. منزل بيرتا الفاشي، روما.

80. 81. منزل رازا الفاشي، رومانو. منظر بانورامي من وسط الساحة؛ مبنى المدرسة في المنتصف، والمنزل الفاشي على اليسار (لا يظهر سوى العنصر الرأسي مع الشرفة)، ومكتب البريد على اليمين.



يجدون أنفسهم. في بيدا وسافويا، يهيمن موضوع السلام تمامًا، ففي بيدا ليتوريا، يربط درج الطابق الأرضي بالسطح، ولا توجد شرفة، ويصبح السطح نفسه تراثًا مفتوحًا على المدينة. يتفاعل الدرج الطويل المؤدي إلى السطح مع البيئة المحيطة، ليس كفرض سياسي، بل كمبنى عملي للسكان.

حتى في سافوي، تحدد السلام التصميم، حيث توضع مباشرة على جانبي الواجهة الرئيسية.

توفير الوصول إلى شرفتي السطح.

يُطوّر منزل بيرتا الفاشي فكرة الشرفة التي تقع مباشرة فوق المدخل، وتؤدي وظيفة

كما أنها تُستخدم كمظلة، وهي ليست كالمظلة المُصممة على طراز مباني 1938-1939 بل هي فتحة خارجية تُدمج السقف في التصميم ثلاثي الأبعاد للمبنى. يُعدّ مبنى بيرتا الحالة الوحيدة التي يتضمن فيها المشروع هيكلًا مستقلًا أطول على يمين المدخل، ذو شكل أسطواني، يُوجي ببرج مراقبة مُنمّق. وأخيرًا، في رازا، أحد المراكز الأقل توثيقًا، صُمّم المنزل الفاشي بشكل مُدمج، باستثناء هيكل نصف أسطواني أطول على الجانب الداخلي من الساحة، وتطل شرفة صغيرة على المساحة أمام الكنيسة.

إن السبب وراء ابتعاد المباني الليبية لعام 1934 عن الرمزية الشعبوية للمنازل الفاشية التي بنيت لاحقًا ربما يكمن في الصور التي روجت لها الفاشية عند نشأتها وقبل إعلان الإمبراطورية: الثورة والتغيير والتقدم، على أن تتجسد في الهندسة المعمارية التي من شأنها أن تمثلها.

36 لهذا السبب، لم تُستخدم الرموز الصريحة والمبتذلة التي كانت سُملي،

وفي الوقت نفسه تتأثر، بأشكال المباني الفاشية في القرى اللاحقة، وظل التصميم موجهًا بالكامل نحو البحث عن لغة مبتكرة ومعاصرة، علاوة على ذلك، فإن الماضي التاريخي القصير للمنزل الفاشي كنمط معماري قيد التحديد لم يستلزم فقط حرية أكبر في التجريب، بل أيضاً لامبالاة تامة بالروابط المعمارية مع الوطن الأم. هذا يعني أنه إذا تخلت الأشكال في المباني الدينية عن التجريب غير المشروط للعودة إلى لغة كانت

مبتكرة، ولكنها عززت الجسر بين المستعمرين والأشكال المعروفة للوطن الأم -وبالتالي الاستشهاد بالمعروف بشكل صريح أو ضمني -في هذه البيوت الأولى للحزب الفاشي، لم تعد الاستشهادات ضرورية ولا ممكنة، ويتحرك المشروع بحرية تامة.

36 يعود تاريخ خطة سابوديا إلى عامي 1933-1934 وفي عام 1934 دعا موسوليني مهندسي محطة فلورنسا ومهندسي مركز سابوديا لإعادة تأكيد الخيار المعماري للفاشية وتهذبة الجدل الذي نشأ عقب إسناد العقود. كانت تلك سنوات الحرية والتجريب لصالح عمارة، على الرغم من

علامة على الفاشية، نجحت في القطيعة مع الماضي والأكاديميات، انظر ماربراني، 1976، سبكا، 1991.

7. _ التصميم الحضري وهندسة المراكز -تعليق

7.1 _ بعض الملاحظات حول المخططات التخطيطية وهندسة المراكز

وسط

حي أرا

يُعدّ النظام الحضري المركزي، الذي يُمثّل فيه الميدان النواة المعمارية والوظيفية الأساسية، سمّةً مشتركةً بين جميع المراكز الريفية في ليبيا. ولا يُعتبر الميدان نتاجًا حضريًا ناتجًا عن تشييد المباني؛ بل على العكس، يُمكن القول، على نحو مُفارق، إنّ الحاجة إلى إنشاء مساحة مفتوحة هي الدافع وراء تشييد الهياكل المعمارية. ومن هذا المنظور، يُخلق الفراغ كمساحة، وتؤدي المباني وظيفة إضفاء شكلي إيجابي على الفراغ.

لم تكن الحاجة الأساسية في بداية الاستعمار تقتصر على إيجاد موقع معماري مناسب لسلسلة من الوظائف الضرورية للحياة المدنية والدينية والسياسية للفلاحين، بل تعدّتها إلى توفير بنية حضرية للعائلات الجديدة تُتيح لها موطنًا قدم (بصريًا ونفسيًا) في رحابة العدم المجهول. ولذا، يُمكن اعتبار الحاجة إلى إنشاء ساحة، بمعنى مساحة حرة وإنسانية، محددة ومُعزّقة بالنسبة للامتداد اللامتناهي في الخارج، أساسًا لإنشاء هذه المراكز. وفيما يتعلق بالتناقض بين التمدن والمناظر الطبيعية الشاسعة، نقرأ في ليبيا عام ١٩٣٩ أنّ العمارة البسيطة والواضحة، ذات الهياكل والكتل الواضحة، تكشف في كل قرية عن الرغبة نفسها في النظام، وتعبيرًا عن صفاء أخلاقي، هيمنت على هذا المشروع الضخم. هذه المراكز الصغيرة، التي يجتمع فيها المستوطنون المنتشرون في السهل في الأعياد وأثناء ساعات الراحة، منحت المشهد الليبي معنًى ولونًا جديدين، إنها إبداعات تطبع بصمة الخيال البشري على الأرض وتؤكد على قوة الحياة في عزلة الإنسان.¹

كان النموذج المستخدم لوقف "العزلة القائلة" يتألف من إحاطة جزء من الأراضي الحرة، مما أدى إلى خلق فراغ حضري، وهو المكان المناسب للحياة الاجتماعية للعائلات الجديدة.

وبهذا المعنى، يمكننا الحديث عن طبيعة مركزية للمراكز. ويرجع ذلك أيضًا إلى تدفقات استخدام المساحة: فالهياكل المحيطة التي تضم وظائف الإدارة الرئيسية تواجه الداخل، وظهورها للخارج، ولا يمكن استخدامها إلا من الساحة.

2

يمنع هذا النظام المركزي أي توسع محتمل بعد مرحلة التصميم. من



1.المركز الريفي في وسط الفراغ. جيودا في طرابلس.


1مارشوري، "فن الرسم الجداري في ليبيا في عهد حكومة بلو"، في: ليبيا، العدد: 8-7-6-5مايو-أغسطس، 1949المرجع السابق ص.37.

2الاستثناء الوحيد هو القرى ذات الشكل الأوميفي (انظر الفصل (6)والتي تطل على الشارع وتواجه الخارج، وإن لم تكن موجهة لمستخدمي مركز المدينة، بل كإعلانات للنظام وإنجازاته السياسية. انظر الفقرة التالية حول الطابع المسرحي.

من جهة، يعود ذلك إلى توازن القوى السياسية والدينية المتنافسة في الساحة، والذي يُؤدّ توازنًا يصعب تغييره دون إحداث انهيار. ومن جهة أخرى، تُخطط المراكز الريفية كجزء من آلية تهدف إلى تحقيق التوازن الأمثل بين احتياجات المزارعين الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، الذين يميلون إلى التجمع في المركز، وبين العرض المُتمثل في المباني العاملة داخله.


من المركز الريفي. 3

يعيق نظام الاستيطان البشري برمته التوسع. تُبنى المراكز الريفية في قلب الأراضي المزروعة، غالبًا على أراضٍ خالية، وتحيط بها أراضٍ خاصة، تنتقل ملكيتها إلى العائلات في غضون جيل واحد. وتسير عملية الاستيطان البشري بشكل عكسي؛ فلا تنشأ القرى بالتزامن مع ازدياد المستوطنات لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان. في الواقع، تُنشأ المراكز الريفية في نهاية مرحلة التطور الاستيطاني: أولًا، تُقسّم الأراضي، ثم يُنقل المستوطنون، وأخيرًا تُبنى المراكز الريفية. وقد حدّد الحد الأقصى لعدد السكان الذين سيشغلون الأرض منذ البداية. وربما لم يكن التوسع المحتمل للمناطق متوقعًا عند إنشاء هذه المراكز، ويمكن تفسير ذلك سياسيًا بالطابع الرمزي للهندسة المعمارية. فالرغبة في التأثير هي التي تتجسد من خلال الكم، وقبل كل شيء، من خلال سرعة تنفيذ خطة لم تُصمم على المدى الطويل، كما تتطلب أي مبادرة اقتصادية، بل تهدف إلى تحقيق نتائج فورية، وهو أمر شائع في أي عملية دعائية.



2.المباني الموجودة في الساحة تواجه داخل المساحة.

لا تزال جمودية البنية الحضرية، الناجمة عن هيمنة النظام المركزي، واضحة حتى اليوم، في طريقة تفاعل بعض القرى مع التوسع الحضري اللاحق. ففي معظم الحالات، توسعت المراكز الحضرية واندمجت في نواة حضرية أكبر، ففقدت بذلك طابعها الأصلي كمراكز عالمية. ومن الواضح أن الافتراضات السياسية التي جعلت الساحة محورًا للمنطقة المحيطة بها قد تلاشت، ومع ذلك، ففي بريفيليبيري أو كوراديني، على الرغم من توسع المدينة من خلال استبدال النظام المركزي بالنظام الخطي على طول الطريق الأكثر استخدامًا.



3.مخطط استخدام المساحة: لا يمكن استخدام المباني إلا من داخل الساحة.

لا تزال النواة الأصلية مرئية، كواحدة من النوى العديدة التي تتبع بعضها البعض على طول الطريق، وفقًا لنموذج نسوية عقد اللؤلؤ. 5

3انظر الفصل 4حول توازن العرض والطلب ودور الأسر الفلاحية ضمن هذه الآلية المتوازنة.

4.من الناحية الاقتصادية، كان من المتوقع أن تستمر المزارع في العمل لجيل واحد على الأقل، ولكن تم إغفال العديد من المتغيرات عند حساب السنوات اللازمة لإعادة التوازن بين رأس المال المستثمر والإنتاج، مما جعل من المستحيل تصديق جدوى المشروع دون اعتبار جانبه الدعائي أولوية. وسنعود إلى موضوع الطابع الرمزي للمراكز الريفية في الفصول الختامية.

أثاث الشوارع

ومن الحقائق الأخرى التي تساهم في التأكيد على مركزية القرى الليبية استخدام العناصر

تلعب أثاثات الشوارع، عند وضعها داخل الساحة، دورًا أساسيًا في إبراز الطابع الداخلي للمكان وفي التعبير عن لغة العائلات الريفية، وبالتأكيد على هذا الجانب الثاني، تبرز الأهمية البالغة لتحديد المساحة من خلال النوافير والنصب التذكارية والمساحات الخضراء المحيطة. ولا يقتصر هذا التحديد على الجانب التقني، أي التمييز بين الداخل والخارج، بل إن تأثيث المكان، وجعله أكثر جاذبية، والسعي إلى إيجاد علاقة بين المقياس المعماري ومقياس المستخدمين، يحوّل داخل الساحة إلى منطقة مألوقة لسكان الريف. في الواقع، تُعدّ قطع أثاث الأدوات الرئيسية للآليات غير الشخصية لمن يستخدمون المكان، وبفضل وجود هذه العناصر، تكتسب الساحة هوية محددة لا ليس فيها، إذ تصبح هذه العناصر عناصر أساسية في آلية التعرف اللاوعية. يكتب بورتوغيزي عن هذا: "يمكن أن تشكل الساحة مكانًا للجذب؛ وليتناها، من الضروري استخدام مكونات تتمتع بقدرة قوية على الاستجابة الذاكرية -ففي النهاية، يعتمد فن الذاكرة على القياس مع الهندسة المعمارية [...] - الذاكرة البصرية أكبر من تلك المستمدة من الكلمات."



-وفي الواقع، كان سكان الساحات يسجلون الأشياء في ذاكرتهم، وبفضل عملية التعرف الآلية، كانوا سيضعونها في المجال الضيق للألفة،

كجزء لا يتجزأ من الحياة اليومية، الساحة كقرعة معيشة في منزل المرء.

7

إذا كان الدور النفسي لتزيين الساحات -وإن كان محدوداً -مفهوماً جيداً لدى المهندسين المعماريين، فربما يكون وضع العناصر في الفضاء أقل وضوحاً. دائماً ما توضع الأحجار التذكارية والنوافير والآبار وأحواض الزهور الخضراء بشكل محوري بالنسبة للتكوين، وغالباً ما تكون في المركز الهندسي للساحات.




يمكن تفسير هذا الموقف، وخاصة فيما يتعلق بالآبار والينابيع، من ناحية على أنه إشارة إلى نظام تصريف المياه في المنزل الروماني والمنزل العربي ذي الفناء، وهي أوجه تشابه سيتم تناولها مرة أخرى في الفصل التالي، ولكن من ناحية أخرى يبدو أنه يدل على قدر من الإهمال في التصميم.

يتناول كاميلو سبت مشكلة الساحات وخصائصها الثانوية في كتابه "التخطيط الحضري"، وهو تحليل نقدي لوضع التخطيط الحضري في ذلك الوقت (أواخر القرن التاسع عشر). وبأسف سبت لفقدان المعماريين المعاصرين لحساسيتهم، إذ يعتقد أنهم فقدوا تلك البراعة الخاصة في الإدراك ثلاثي الأبعاد التي كانت أساس حلول التخطيط الحضري على الأقل حتى عصر النهضة، والتي ولّدت تلك التباينات المتوازنة للغاية بين تصميم الساحات ومواقع النوافير والآبار. ويكتب: "بغض النظر عن حقيقة أن الترتيبات في مركز الساحات تتضاعف مع اقترابنا من العصر الحالي، فإن اختيار موقع النوافير والتماثيل يبدو، في كثير من الحالات، أمراً صعباً."

6بورتوغيزي، في: بيزاني (محرر)، 1990، ص 44.لسوء الحظ، لم يتم استكشاف موضوع عناصر تأثيث الساحة بشكل أكبر في المقابلة.

7انظر دور الفن الحديث في الأماكن العامة الذي ناقشه فيبل، في: فيبل، شرودر (محرر)، 1992.

4, 5, 6.حجر تذكاري لبرفيلبييري. كان في الأصل في وسط الساحة. وحتى اليوم لم يفقد طابعه كمعلم تاريخي.



7. 8. 9. Bida Littoria, Bianchi, Razza: يتم وضع النوافير والأحجار التذكارية بشكل مركزي ومحوري في مساحة الساحة.

كل مبدأ من مبادئ علم الجمال." ويتابع حديثه بالإشارة إلى الماضي: "كما هو الحال مع تمثال "داود" لمايكل أنجلو، فإن اختيارهم نابع من حساسية بالغة، لأن كل شيء يتناغم بأفضل طريقة ممكنة. ولذلك، فإننا نواجه لغزًا: لغز الحس الفني الفطري واللاواعي، الذي صنع المعجزات لدى الفنانين القدماء دون أي معرفة مسبقة أو قواعد جمالية، بينما نحن المعاصرون، المسلحون بالمسطرة والفرجار، ما زلنا متخلفين عنهم بكثير، وننتظر بحلول تلك المسائل الدقيقة المتعلقة بالحساسية بمساعدة الهندسة، التي لا تناسب الحالة دائمًا." 8

في نهاية المطاف، وباختصار لمفهوم سبت، فإن موقع النوافير والأحجار التذكارية في

يبدو أن القرى اليبية تخضع لممارسة سطحية في الهندسة، حيث يتم رسم شيء آخر على مخطط الفراغ الداخلي للمربع، دائرة متناظرة ومحورية أو مربع، كخاتمة عثية للحركة الإبداعية.

هل هناك أي عروض؟

>التوازن

"

كلمة "ببازا" مشتقة من كلمة "بلاتوس" اليونانية واللاتينية، والتي تعني واسع أو عريض. لكن لفهم معناها الكامل، لا يكفي البحث في الكلمة الإيطالية فحسب، بل في نظيراتها في لغات أوروبية أخرى، حيث نجد مصطلحي "ساحة" و"مكان"؛ فالأولى تعني ساحة، والثانية تعني مساحة. تميل الكلمة الإيطالية إلى تبسيط معاني متعددة لمفهوم تشكّل لاستيعاب والتعبير عن وإضفاء الطابع المؤسسي على سلسلة من لحظات الحياة الجماعية، مثل التبادل والسوق والمعاصرة.


"الطبق، إلخ." 9

يشمل نظام التخطيط الحضري العام للمراكز الريفية، كما رأينا، إنشاء ساحة تُطل عليها المباني الرئيسية، لتُصبح أساس التصميم الحضري. ويمكن تشبيه ذلك بالمنتدى الروماني، الذي كان بمثابة المركز الحيوي والمركز العام للمدن الرومانية، وهو مشتق مباشرة من الأغورا.


في اليونان القديمة، كان المنتدى يضمّ الدين والسياسة، وألعاب المصارعة، والمتاجر، ليصبح بذلك فضاءً عامًا تتعاضد فيه الدينيّة والمقدسة. كتب فيتروفيوس عن المنتدى: "عادةً ما يُسمّون أنفسهم لـ

٨«بغض النظر عن حقيقة أن حالات وضع التماثيل في وسط الساحات أصبحت أكثر شيوعًا مع اقتراب التطور من عصرنا، فإن اختيار مواقع النوافير أو التماثيل يبدو في كثير من الحالات وكأنه يتحدّى أي تعريف [...] كما هو الحال مع تمثال داود لمايكل أنجلو، فقد وجّه شعورٌ خفيّ هذا الاختيار، لأن كل شيء هو لأفضل. وهكذا نواجه لغزًا -لغز الشعور الطبيعي واللاواعي بالفن، الذي صنع العجائب بوضوح لدى الفنانين القدامى دون فقرات وقواعد جمالية؛ بينما نركض وراءه بأدوات القياس والفرجار، محاولين حل مثل هذه المسائل الدقيقة المتعلقة بالشعور بهندسة بدائية.» سبت ١٩٨٤، الفصل الثاني، ص ٤٣٠. اقتراح إدراك نزع سلاح أونيكو، انظر مداخلة أخرى لروكوني في: زوكوني (محرر)، ١٩٩٢، ص ٧٢-٦٦

ساحة مخصصة لعروض المصارعة. لهذا السبب، من الضروري توزيع مساحات واسعة بين الأعمدة حولها لراحة المتفرجين، وحولها أسفل الأروقة لوضع مكاتب المصرفيين: في الطوابق العلوية، يجب وضع لوجيا، والتي ستكون مفيدة لمختلف الاحتياجات وللقرع العامة. يجب أن يتناسب حجم الساحة مع عدد السكان [...] ينبغي اختيار موقع البازيليكا، التي سيتم إلحاقها بالساحات، في أكثر المناطق دفئا، حتى يتمكن التجار من التجمع هناك في الشتاء [...] معبد أغسطس، الذي يقع في الجزء الأوسط من



110.المنتدى الروماني: رسم تخطيطي للحركة التي جرت على طول المحيط ...



... 11. والتي يضاف إليها المحوري في اتجاه المعبد.

وتوجد مجموعة مماثلة من الحركات في ساحات المراكز الريفية الليبية، على محيطها وفي اتجاه الكنيسة.

الصفحات 44-35 حول التشابه بين شكل المنتدى وشكل الساحات الحالية.

كثافيبيروفيو (محرر) كتاب مورولي (محرر). عمارة فيتروفيوس في نسخة كارلو أماتي (1830-1829) الصفحات 120-117 توجد مقتطفات من رسائل عصر النهضة حول المنتدى والساحة في

وبهذا المعنى، يقترب مخطط التمدن العام من النموذج المركزي الذي طُوِّر خلال عصر النهضة، ففي مشروع سفورزيندا، اقترح فيلاريتي لأول مرة مدينة مثالية قائمة على تصميم مركزي، تنوح بالساحة المركزية حيث تتجاوز السلطة الزمنية والدينية في مباني الكاتدرائية وقصر الأمير.

12 وبغض النظر في هذا السياق عن موضوع نموذج عصر النهضة للهندسة


المعمارية ذات المخطط المركزي، لا يزال يتعين علينا التركيز على الفكرتين الملموستين اللتين يقوم عليهما مشروع سفورزيندا، يعتمد المخطط النجمي المثلث على توجيهات فيتروفينوس بشأن ترتيب الشوارع الرئيسية، والتي ينبغي ترتيبها بحيث لا تتأثر بالرياح الثمانية الموجودة، ويُحاط النظام بأكمله بدائرة من الجدران الدفاعية السداسية، والتي بدورها

محاطة بخندق دائري.

في ليبيا، يغيب هذان العاملان تمامًا: شبكة طرق ثابتة وتحصينات خارجية تحيط بالمدينة. مع ذلك، فإن سفورزيندا بعيدة كل البعد عن المدن المحصنة التي تعود للعصور الوسطى؛ يبدأ المشروع بأسوار المدينة، لكن المساحة الداخلية مُخططة بالكامل، وليست عشوائية وفقًا للاحتياجات، يُفترض مسبقًا وجود توازن مستقر -ومثالي -بين السكان والمساحة، بحيث لا يكون من الضروري تغيير التصميم الهندسي الأولي. وهذا التوازن تحديدًا هو ما نجده أيضًا في المدن الليبية، محيط الأحياء غير مُحصّن، ولكنه مُحدد، نظرًا لموقعها الحدودي بين عدة أحياء، وبالتالي غير قابل للتوسع أو التعديل. في هذا الصدد، فإن فكرة التوازن المُحدد مسبقًا عند التأسيس، بين عدد السكان/المساحة المتاحة/وظائف المركز، هي فكرة مشتركة بين مدن عصر النهضة المثالية مثل المراكز الليبية. يجب فهم "المركز" بهذا المعنى على أنه ممتد إلى حدود الحي، بحيث يشمل الأراضي التي تزرعها العائلات، وتُشكّل الساحة المُحاطة بالمباني العامة محور المنطقة بأكملها، وهي، باستثناءات نادرة، مركزية بالنسبة لامتداد كامل المنطقة الخاضعة لسلطانها. وكما هو الحال في سفورزيندا، فإن الهدف النهائي ليس تأسيس مدن نامية، بل، كما ذكر، تحديد كيان في حالة توازن مستقر بين الإنتاجية والاستهلاك، مُوجّه وفقًا لنظام مثالي، مما يُطلق آلية إنتاج ثابتة ودائمة.



12.مدينة سفورزيندا المثالية، من أطروحة فيلاريتي (حوالي عام 1465)



هذا الجهاز المثالي الذي يفترض أن المدينة مجرد آلة إنتاج واستهلاك، ويمحو تمامًا التنوع الكبير لسكانها، هو نفسه الذي يحرك المدينة المثالية التي

يصف أفلاطون ذلك في إحدى ملاحظاته القليلة عن هندسة المدن. في كتابه "القوانين"، يبدأ بتحديد موقعها الجغرافي، الذي يجب اختياره أقرب ما يمكن إلى مركز المنطقة، في مكان مناسب لوجود مدينة. ثم يُقسم الأرض إلى اثني عشر جزءًا، تتفرع من الجزء المركزي الذي تشغله الأكروبوليس. يُخصص لكل مواطن قطعة أرض، ويُحدد حجمها وفقًا لإنتاجيتها. عدد السكان

13.نظام مغلق مثالي: تحدد المنطقة السطح المتأثر بالبشر، والمركز الريفي هو محور المجمع.

12 يحدد فيلاريتي في كتابه "رسالة في العمارة": "تقع الساحة في وسط المدينة، وكما ذكرت سابقًا، يبلغ عرضها مائة وخمسين ذراعًا وطولها ثلاثمائة ذراع [...] في الجزء الشرقي بنيت الكنيسة الرئيسية وفي الجزء الغربي بنيت القصر الملكي" (الكتاب السادس، من ييزاني (تحرير)، 1990 ص 254. تم تقسيم السطح وتشيع بعدد محدد مسبقًا من السكان.

قبل شهرين

لا فائدة

بما أن تصميم المراكز الريفية قد وُلد لخلق فراغ، فإن النقطة الوحيدة التي يمكن الاستفادة منها -ووظيفيًا وبصريًا -هي من داخل الفراغ نفسه. الخط المتصل

تبدو المباني، عند النظر إليها من الساحة، كجدار ستاري، أو كمسرح، حيث تواجه واجهتها الرئيسية الداخل. أما الباقي فهو قسم "خلفي"، غير مهم من الناحية التصميمية والوظيفية.

لذا، لا توجد سوى نقطة واحدة يمكن من خلالها رؤية القرى، وكأنها ضُمَّت خصيصاً لتظهر من هذه الجهة تحديداً. وتُجسد الرسومات المنظورية للمشروع هذا الأمر تماماً.

تُصوّر هذه الصورة المباني من زاوية أمامية واحدة، وهي الزاوية التي ضُمَّت من أجلها، ويكفي إسقاط محوري واحد لوصف مجمع المباني الذي يُشكّل المركز. استغلّت الفاشية هذا النوع من ثنائية الأبعاد كرمز. الصور التي نُشرت في مجلات ذلك الوقت قليلة، ودائماً ما تُؤخذ من نفس الزاوية، وهي الزاوية التي ضُمَّت من أجلها الهندسة المعمارية. لا تُصوّر هذه الصور المركز كمزيج معقد من الوظائف والسكان والأشكال المعمارية، بل تستخدم صورة واحدة، لقطة واحدة، لتلخيص كل ذلك. وهكذا، تُصبح صورة المركز الريفي، والمركز نفسه في نهاية المطاف، رمزاً، بمعنى استعارة تُلخّص إنجازات النظام.

>المسرحية

إذا نظرنا مجازياً إلى المباني التي تحدد الفراغ باعتبارها ديكوراً مسرحياً، فإن الساحة المركزية تصبح بالتالي المسرح الذي تجري عليه يوم الأحد والاحتفالات والطقوس.

هذه المناسبات السياسية والدينية -تسليم شهادات الملكية، وأيام القديسين، والذكرى السنوية للفاشية، والمهرجانات -يتم تنظيمها من قبل النظام بطريقة فخمة، حيث يتم تزيين المباني، ويرتدي السكان ملابس مناسبة لهذه المناسبة، وذلك لتقديم أفضل جانب من جوانب الاستعمار للمصورين، بينما تُترك الحياة الحقيقية في مكان آخر، في منازل العائلات الفردية.

16

لذا، فإن الساحة من جهة هي المسرح الذي يعرض فيه النظام انتصاره، وهو عرض تمثيلي مثالي، والذي وصل لاحقاً عبر عين الصحافة الدقيقة في ذلك الوقت إلى الإذاعة والصحف.

في دور السينما في إيطاليا وخارجها.

لكن ساحة المدينة هي أيضاً "مكان النظرات"، مسرح الحياة الاجتماعية للمواطنين. في الساحة، تتجلى جميع آليات الرؤية والظهور، وعرض الذات، و...



16. 17. 18. الساحات كمسارح لمظاهرات النظام. 158

16تم تحليل العديد من الاحتفالات وعمليات تسليم المفاتيح ووثائق الملكية في أفلام معهد لوتشي.

غالباً ما يتم تصوير العمل، ولكن دائماً كمنااسبة جماعية للاحتفال؛ ونادراً ما يتم تصوير أو تسجيل اللحظات الخاصة لعمل العائلات الفلاحية.

التواصل مع "الآخر". 17 كانت ساحة المراكز الليبية في الواقع هي المساحة العامة الوحيدة، واللحظة الوحيدة للتعددية التي منحها النظام لسكان المزارع المعزولة.

إذا كانت الساحة مسرح الحياة العامة للفلاحين في جميع المدن، بغض النظر عن شكلها الحضري، فإن توسيع نطاق الملاحظة يجعل من المثير للاهتمام توسيع هذا التشبيه ليشمل التخطيط الكامل للمدن ذات الشكل U أو أوميفا. هذان النمطان، كما هو موضح في وصف التخطيط الحضري، مفتوحان على الخارج، باتجاه الطريق الرئيسي المؤدي إلى القرية.

في مراكز دانونزيو وباراكا ومادالينا وباتيسني، التي بُنيت وفقًا لهذه الأنماط، منزل لا يطل مقر الفاشيين على الساحة المركزية للقرية، كما هو متوقع منطقيًا نظرًا لوظيفته الأساسية في التواصل والتوعية. فالواجهة الرئيسية، وبالتالي الشرفة ورموز النظام، تطل على الطريق الرئيسي. وكان القرية بأكملها تتحول إلى مسرح، ومقر الفاشيين، بشعاره وشعار الفأس، ينفتح على جدار المسرح الرابع غير المرئي، مخاطبًا بذلك الجمهور الخارجي المفترض مباشرةً. في هذه الحالة، يُجَرّد مقر الفاشيين تمامًا من وظيفته الأصلية ويصبح مجرد خطاب. تفقد الشرفة المطلة على الشارع أهميتها الوظيفية في التواصل مع جمهور خارجي، وتصبح رمزًا محضًا، يعرض الفاشية خارجيًا، أمام جمهور افتراضي من المتفرجين، كإعلان يُصرخ به في وجه العالم.

التسلسلات الهرمية و

تستند المقترحات الخاصة بالمدن المثالية، التي طُورت في مطلع القرن الماضي، والتي سيتم تحليلها من خلال بعض الأمثلة في القسم التالي، إلى الحرية المطلقة التي يتمتع بها المهندس المعماري في التصميم. هذه الحرية، التي يمكن تعريفها عمومًا بأنها الفرضية الأساسية للحركة الحديثة، تُتيح مناقشة مشاكل المدينة الحديثة من منظور وظيفي. وهكذا، تُستخدم قضايا النقل، والتقسيم الوظيفي، والحاجة إلى المساحات الخضراء العامة لتطوير رؤى، ونماذج قابلة للتطبيق فعليًا على المدن القائمة. فعلى سبيل المثال، لو كوربوزيه، في حالة مشروع

بالنسبة لـ "مدينة يبلغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة"، وبشكل عام، أخذ مهندسو الحركة الحديثة في الاعتبار عند تصميم مشاريعهم الأسس النظرية الوظيفية الحالية، وهي نتاج التطور الاجتماعي والتقني المعاصر للتخطيط، ولم يكونوا ملزمين بالتمييز بين العام والخاص، أو بتنظيم المراكز المؤسسية بالنسبة لأجزاء المدينة الأخرى. 18

في هذا السياق، وبالحديث عن مسألة حرية التصميم، من المهم التأكيد مجددًا على أهمية تكليف الدولة للمشاريع الليبية. ويأتي طلب تصميم المراكز الجديدة من الدولة.

17 إذا كانت الساحة مسرحًا، فالمسرح ساحة. وبالنظر إلى دور الساحة في تاريخ العروض المسرحية لغولدوني، ودي فيليبو....

أي من قبل النظام، ولا يمكن اختزالها إلى مجرد الحاجة لحل المشكلات الوظيفية، إن الالتزام بإظهار وجود الدولة نفسها في البيئة العمرانية أمرٌ صمني. هذا القيد يمنع

تجربة حلول وظيفية بحتة، وتؤدي إلى حل وسط بين الحاجة الفعلية لحل مشاكل إدارة المنطقة والسيطرة عليها، بالإضافة إلى رغبة النظام في منح نفسه سلطة أكبر.

الذي المعماري.

في نهاية المطاف، لم تُنشأ هذه المراكز لتصبح كيانات حضرية حية وديناميكية، بل -ويا للمفارقة -لعرقلة أي تنمية، وإدارة الإنتاج الزراعي، والسيطرة عليه قبل كل شيء. تم القضاء على الصراعات، كما تم القضاء على وتيرة الحياة السريعة في المدينة الحديثة، وكُلفت هذه المراكز بإرساء نظام ريفي سلمي ومخطط وثابت. ومُورست السيطرة من خلال مقرات الوظائف السياسية والدينية -مقر الحزب الفاشي، ودار البلدية، والكنيسة -التي تُطل جميعها في آن واحد على الساحة.

فيما يتعلق بالتسلسلات الهرمية الداخلية للمراكز، فإن تزامن بناء هذه المراكز الثلاثة الرئيسية للسلطة يُتيح إمكانية إثبات وجود تسلسلات هرمية بينها. وكما تم تحليله في فصل أنماط المباني، يُشكل المبنى الديني المحور الأساسي الذي تدور حوله المشاريع، وفي بعض الحالات القوة "السياسية" الوحيدة الملحوظة. علاوة على ذلك، يهيمن برج الجرس بارتفاعه على المباني الأخرى، لدرجة أن التنافس بين هذه المباني في المراكز الليبية أصبح محصوراً.

لا يبدو أن برج الجرس وبرج البيت الفاشي، اللذين يُثار حولهما جدلٌ في سياق المراكز المُنشأة حديثاً، موجودان. ١٩علاوة على ذلك، تقع الكنيسة دائماً تقريباً على المحور المركزي للمخطط، مُصممة بأسلوب حضري يُراعي حركة الاقتراب من مدخل المركز الريفي باتجاه المبنى الديني. وبالتالي، فإن التسلسل الهرمي الواضح في الواجهات موجودٌ أيضاً في المخطط، المُصمم لإبراز المبنى الديني من خلال موقعه المركزي، ومحوريته الواضحة، وتناسقه المُتقن.

20

أخيراً، يُعدّ استخدام المواد عنصرًا هامًا في ترسيخ التسلسل الهرمي. فالمباني جميعها مطلية بالجبس، خالية من أي زخارف، ويكتسب استخدام حجر الترافرتين قيمة رمزية هائلة في تحديد مكانة هرمية أعلى. يُستخدم الترافرتين عمومًا في مذابح الكنائس، ونوافير الساحة الرئيسية، وأحجار النصب التذكارية المخصصة لشهداء الفاشية. كما يُستخدم الترافرتين أيضًا في تكسية شرفات المنازل الفاشية. وكما أشار جيراردو وفورستر بحق في تحليلهما للعلاقات المعمارية والسياسية في المراكز التي تأسست حديثًا خلال الفاشية، فإن الشرفات هي النقطة التي تتجمع فيها السلطة السياسية للفاشييين.



يكتب كريستي (1990، ص: 31) في المنظور الشوفيني لاستعمار الريفي، يُعدّ برج الجرس العنصر الأبرز "٣-...[للاطلاع على العلاقة بين مقر الحزب الفاشي والكنيسة، انظر سبكا (1991) ص 352 وما بعدها]؛ ولتفسير أهمية الأبراج في التخطيط الحضري الذي أسسه الفاشيون، انظر غيراردو وفورستر (1985، ص: 629 وما بعدها). للحصول على وصف تفصيلي للتسلسل الهرمي بين الكنيسة ومقر الحزب الفاشي، انظر ملفات المركز الريفي.

20للاطلاع على الأهمية النفسية للغة التي يلعبها وجود الكنيسة، انظر الفصل 6حول أنماط المباني.

20. استخدام حجر الترافرتين لتعزيز الأهمية الرمزية لعنصر معماري. نافورة أوربدان، ساحة كريستي.

21الحجر التذكاري المخصص لبياتكي، والحجر المخصص لدانونزيو، والأعمدة الموجودة على جانبي الكنيسة في أوليفيتي.

في القرى حديثة التأسيس، ينهار مفهوم الأغورا اليوناني، الذي يرمز إلى الديمقراطية وخيارات المجتمع، ليصبح نقطة واحدة، هي الأرينغاريو ، حيث يتحدث السياسي المنفرد إلى الجماهير. ولذلك، من الضروري رفع مكانة القيادة هرميًا، ماديًا ورمزيًا، وهو ما يكتسب أهمية أكبر بفضل استخدام حجر الترافرتين الثمين.

7.2

يوتوبيا مراكز ليبي مقارنةً بالتوسعات الحضرية

لا أزال أعتقد أن الأفكار الأوروبية المعاصرة

السياق الأوروبي

تقديم نظرة عامة شاملة على تطورات أكثر المدن الحديثة المثالية التي تم تصورها في العصر الحديث -

قد يبدو أن ما يتعلق بإنشاء المراكز الريفية في ليبيا يتجاوز سياق هذا الأمر.

مناقشة. ومع ذلك، من المفيد تلخيص بعض تفاصيل "المدن" -وإن كان ذلك بشكل عام.

المدن "الحديثة" في أوروبا، مع تسليط الضوء على السمات المشتركة بين مشاريع هذه المدن والمدن المعاصرة -

الإنجازات الأخيرة في ليبيا. 23

ما هي، على سبيل المثال، الاحتياجات التي تؤدي إلى تطوير مختلف المدن الفاضلة؟ والأهم من ذلك، هل هذه الاحتياجات هي نفسها التي تُشكّل تصميم المراكز الليبية؟ هل من الممكن تضمين

هل تُعدّ المشاريع الليبية جزءاً من النقاشات المعاصرة حول المدينة الحديثة في أوروبا؟

تُعد النقطة من أهم العوامل التي تأخذها مشاريع المدن الحديثة في الاعتبار

يُعد وجود الصناعات أمراً أساسياً للابتكار الحضري، وهو ما يُفترض منذ القرن العشرين على أنه

جزء لا يتجزأ من نمط الحياة الجديد. مع التصنيع، انهارت المدن القديمة، وظهرت المدن الجديدة

تسعى المشاريع إلى اقتراح حل لضرورة تنسيق التقنية والوظائف مع المنتج.

معالجة المشكلات الاجتماعية، وصياغة فرضيات لتحسين البيئة التي نعيش فيها. علاوة على ذلك، التعايش.

الحياة العصرية / المدينة القائمة / الوظائف الملحقة / الصناعة، مع ضرورة كاملة


يؤدي الاختلاف إلى تحقيق تقسيم وظيفي فعال للمكونات المختلفة في هذه الفترة.

لا شيء، مما أدى إلى وضع تصور أولي لمفهوم تقسيم المناطق وفصل الوظائف،

مع مقترحات لحل مشكلة الاتصالات والنقل الناتجة.

الخطة التي وضعها توني غارنييه لمدينة صناعية بين عامي 1899 و 1904 (تم تعديلها لاحقاً)

(كان الأمر صعباً حتى نشره النهائي عام 1917) ويقترح حلاً ممكناً لمسألة كيفية دمج التطور الحديث مع المدينة القائمة. تقع مدينة غارنييه بالقرب من نهر، لذا




22. 21. مخطط توني غارنييه التخطيطي للمدينة الصناعية ونظرة من الأعلى.

22 غيراردو، فورستر. 1985.

23 لا يُقصد باختبار المواضيع التي تم تناولها أن يكون شاملاً؛ وسيتم توضيح الأسباب التي استند إليها هذا الاختيار تدريجياً خلال التحليل. وللحصول على نظرة عامة شاملة، يُرجى الرجوع إلى قائمة المراجع الشاملة المتعلقة بالموضوع.

تُسهّل وسائل النقل، والأهم من ذلك، يُصبح الاكتفاء الذاتي من الطاقة ممكنًا. تقع المصانع أيضًا بالقرب من النهر، وترتبط بالمدينة المبنية على الهضبة الجبلية عبر خط السكة الحديد. أما المستشفيات، فتقع في أعلى، محمية من الرياح والأحوال الجوية السيئة. هذه العناصر الرئيسية (المصانع، المدينة، المستشفيات) معزولة عن بعضها البعض، للسماح بالتوسع التدريجي. ومع ذلك، لا تمحو المدينة الجديدة المدينة القديمة، بل تُدمج في المشروع: فالنواة القديمة المفترضة التي تعود للعصور الوسطى قريبة من المستوطنة الصناعية الجديدة، وتقع محطة السكة الحديد بالقرب من المدينة القديمة، مما يضمن اتصالاً مباشرًا بين المركزين. صمم غارنييه "المدينة الصناعية" لمجتمع اشتراكي يضم 35,000 فرد، يعيشون بلا ملكية خاصة، ولا أسوار، ولا سجون، ولا شرطة، ولا كنائس. وتضمن الدولة إعالة المجتمع بتوفير المواد الغذائية الأساسية والأدوية.



يرتكز المشروع برمته في جوهره على يوتوبيا مجتمع جديد، أساساً لولادة عالم جديد متناعم. ومع ذلك، فإن "المدينة الصناعية"، كما يؤكد مانفريدو تافوري، لا تحمل أي طابع حيني للماضي، فالتكنولوجيا والتنمية الصناعية هما العنصران الأساسيان للتقدم الديمقراطي والاجتماعي، وهو ما يترجمه غارنييه إلى مشروع.

25

كانت المدينة المثالية التي يتسع لثلاثة ملايين نسمة، والتي قدمها لو كوربوزييه عام ١٩٢٢ في باريس خلال معرض الخريف، من أوائل التصورات التي استجابت لحاجة المدينة الحديثة إلى إعادة تنظيم شاملة. وقد لخص المهندس المعماري نفسه المبادئ الأساسية التي استرشد بها المشروع في أربع نقاط رئيسية، وردت في كتابه "التخطيط العمراني" الصادر عام ١٩٢٥ والمخصص بالكامل للمدينة: تخفيف الازدحام في مركز المدينة، وزيادة كثافة السكان، وتحسين وسائل النقل، وتوسيع المساحات الخضراء. اقترح لو كوربوزييه حلاً يراعي المشكلات الوظيفية للمدينة، ويعيد ابتكار وتنظيم العلاقات بين المباني والوظائف والمواطنين بشكل جذري. معتبراً سرعة حياة المواطن المعاصر -سواء في الحركة أو التفكير -وما يترتب عليها من حاجة ماسة إلى مساحات خضراء للراحة والاستجمام، أمراً جوهرياً. يتألف النموذج المتصور من حديقة شاسعة ترتفع فوقها ناطحات السحاب، حيث تتعايش السيارات ووسائل النقل العام والطائرات والمشاة في وئام.



23. مخطط المدينة لثلاثة ملايين نسمة، لو كوربوزييه، 1922.

24. المركز.

24 من مقدمة غارنييه لـ "Une Cité industrielle, 1917، نُشرت أيضًا في: Fram pton 1980. 25. رسم بعنوان "مدينة مقاصد: المدينة كما تروى من الطريق السريع" على اليسار واليمين، ساحات الخدمات العامة في الداخل، المناخ، 1925، يقدم إرشادات حول المواد والبناء الذي سيتم تصنيعه من الخرسانة المسلحة. راجع، وكذلك تافوري، 1988، ص 102-100 كيرتس، 1989، الصفحات من 161 إلى 162؛ تم العثور على رقم آخر في: AAVV., Architecture Theorie, von der Renaissance bis zum Gegenwart, 2003, pp.680-691.

في الأحياء الحداثية على أطراف المدينة، وذلك لإتاحة الفرصة للراحة والتواصل بشكل أكبر مع اللون الأخضر.

إن نموذج المجتمع الذي يُتصوره لو كوربوزيه كأساس للخطة هو نموذج هرمي للغاية.

أما التأمل الأخير فيتعلق بالنقاط التي نوقشت خلال المؤتمر الدولي الرابع للعمارة الحديثة (CIAM) الذي عُقد في أثينا عام 1933 وكان موضوع المؤتمر هو المدينة الوظيفية، وقد لُخصت الأطروحات التي طُوّرت خلال الاجتماعات في بيانات، ونُشرت كاملةً بعد عشر سنوات دون ذكر اسم المؤلف من قِبَل لو كوربوزيه.

عنوان ميثاق أثينا. 28

يهدف المؤتمر، والبيانات التي انبثقت عنه، إلى اقتراح حلول لتنظيم الفوضى الناجمة عن التغيرات السريعة وغير المنظمة التي أعقبت الاضطرابات الاقتصادية في العقود الماضية. جميع المدن التي تم تحليلها خلال المؤتمر -كومو، وجنوة، وليتوريا، وفيرونا، وروما (في إيطاليا) -كما هو موضح في الملاحظات المصاحبة، تعاني من حالات اضطراب، وذلك لأن المدن، منذ بداية التصنيع، لم تتغير إلا نتيجة للمصالح الخاصة الفردية.

على النقيض من ذلك، يجب فهم المدينة الوظيفية التي طُرحت خلال مؤتمر CIAM كجزء من نظام اقتصادي واجتماعي وسياسي متكامل، ويجب أن تهدف إلى تحقيق انسجام جديد في حياة المواطنين. لذا، يجب تصميم جميع المشاريع الحضرية على نطاق إنساني، مع التركيز على الاحتياجات الحقيقية للمواطنين. ومن الضروري أيضًا عدم حصر التخطيط في قلب المدينة فقط، بل توسيعه ليشمل النُعد الإقليمي، بما يضمن استفادة المصالح الاقتصادية أيضًا.

إنّ الإعلانات التي وُضعت في ختام المؤتمر ليست قراراتٍ نهائية، بل هي -كما هو مُبيّن في الإعلانات نفسها -عملٌ قيد الإنجاز، أو بالأحرى بياناتٌ أولية حول مفهوم المدينة الحديثة، ويمكن تلخيصها في أربع نقاط: السكن، والراحة، والعمل، والتنقل. 29 باختصار، تُحدّد هذه القرارات ضرورة تنظيم السكن، بمعنى إلاء اهتمام أكبر للنوء، والضوضاء، والكثافة السكانية المفرطة، والموقع الجغرافي، وتوجيه المنازل. ويجب ضمان الراحة من خلال المساحات الخضراء المُوزَّعة في

وسط المناطق المأهولة، مما يوفر مساحة للمناطق قليلة السكان والمناطق الهادئة. كما يجب أن توجد متاحف صغيرة ومساحات مشتركة لا مركزية.

وفيما يتعلق بالعمل، خلص المؤتمر إلى أنه من الضروري تقصير المسافات بين المنزل ومكان العمل، وعزل الصناعات بحزام محايد (مثل المناطق الخضراء أو المناطق التي تستخدم للرياضة)، وقبل كل شيء، ضرورة وجود روابط جيدة بين المناطق.

27 سيتم قلب هذا النموذج تمامًا من أجل خطة المدينة المشعة لعام 1930 والتي يفترض فيها لو كوربوزيه غيابًا تامًا للطبقات، مما يؤدي إلى تصور مختلف لخطة المدينة أيضًا.

28 للاطلاع على تاريخ الخريطة، انظر Steinm ann 1979 ص 164 وما بعدها، Hilpert 1984.

٢٩ وردت هذه المعلومات بالتفصيل في مجلة شتاينم السنوية لعام ١٩٧٩، الصفحات ١٦٣-١٦١ وفي إيطاليا، نُشرت في مجلة أوربانستيكا، العدد ١٩٣٤، ٣، ومجلة كوادراتي، العدد ١٩٣٤، ١٢، انظر مدخل "هيركونفت" في مجلة شتاينم السنوية، الصفحة ١٦١.

مخصصة للسكن وأماكن العمل.

وأخيراً، فيما يتعلق بالنقطة الأخيرة في شبكة الطرق، تم تحديد ضرورة تقليص الشبكة.

يتم التخطيط للبنية التحتية باستخدام الأساليب الإحصائية لتنظيم حركة المرور في أوقات الذروة، ويتم دعم الفصل، الذي يعتبر ضرورياً، بين وسائل النقل ذات السرعات المختلفة، وخاصة لتسهيل حركة المشاة.

يُخصّص الجزء الختامي من الإعلانات للنواة القديمة للمدن، ويتناول الظروف التي يكون فيها الحفاظ عليها كلياً أو جزئياً أو هدمها مناسباً. 30

ملاحظات التعليق

بانوتي كون

وُضِع مشروع لو كوربوزيه لمدينة تتسع لثلاثة ملايين نسمة على أرض خالية تماماً، وأعاد المعماري إحياء تصميم القلعة الرومانية، فنظّم المباني وفقاً للمطين: الكاردو والديكومانوس، وعند تقاطعهما أنشئت الساحة المركزية. وتَمَّ وضع المقر الإقليمي، الذي كان يُدير شؤون المجتمع وينظمه، حول الساحة. وبالتالي، كان النموذج الحضري مركزياً وهرمياً بشكل كبير من المركز نحو الأطراف: حيث تركزت الطبقة الحاكمة، الطبقة العليا في المجتمع، في ناطحات السحاب المحيطة بالساحة، بينما سكنت الطبقة العاملة على أطراف المدينة.


لنأخذ على سبيل المثال المشروع الذي طوره كلود نيكولا ليدو عام 1774 للمناجم الملح في شو. عندما ظُلب منه تصميم صناعة مناجم الملح، ابتكر المهندس المعماري مخططاً على شكل

مسرح عريق، يقع مقرّ مديره في مركز قطره، وتحيط به مساكن العقّال شعاعياً، فضلاً عن وظائف فرعية متنوعة وورش عمل حرفية صغيرة. يُعدّ هذا المشروع لـ "مدينة صناعية" على الأرجح، أكثر من أيّ مشروع آخر، بمثابة قطعة حاسمة مع مشاريع المدن المتألمة في الماضي. النظام التخطيطي الذي يستخدمه ليدو مركزي، لكن في قلب "المدينة" لا يقيم أمير عصر النهضة، بل المدير، مدير المصنع.

وكل شيء يدور حول منزله. 31

في المراكز الريفية الليبية، كما في المثالين السابقين، تنقلص الفئات الاجتماعية التي ينقسم إليها السكان إلى فئتين: المزارعون -عمال مناجم ملح ليدو وعمال لو كوربوزيه -والقادة، منظمو الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية للمجتمع. ينتشر المزارعون في جميع أنحاء المنطقة، بينما يتمركز المنظمون في المركز الريفي، في قلب المنطقة، لذلك، في المدينة لثلاثة

30تعمل النقاط الـ 95ميناك أثينا على إعادة صياغة هذه الأطروحات، مما يمنحها طابعاً برنامجياً أكثر، بحيث أصبح الميناك أداة يتم استخدامها كلما دعت الحاجة لحل أو تحسين المشاكل المتأصلة في المدينة.



26كلود نيكولا ليدو، المشروع الثاني لمناجم ملح شو.

في مدينة تضم ملايين السكان، وضع لو كوربوزيه ناطحات السحاب القيادية في المركز، بينما وضع ليدو مقر المدير في مناجم الملح. أما الفاشية، فقد وضعت المركز الريفي، الذي يضم الكنيسة والمنزل الفاشي، في قلب أحياء ليبيا. وكما هو الحال في مدينة لو كوربوزيه ومناجم الملح، كذلك في أحياء ليبيا، تتركز الوظيفة اللوجستية والإدارية -وبالتالي القيادة -مركزياً بالنسبة للمنطقة المراد إدارتها، ومن هذا الموقع تُسيطر على المجتمع بأكمله. وكما هو الحال في نظام المراقبة الشاملة، لا تكتفي عين القيادة بالمراقبة فحسب، بل تُرهب السكان وتذكرهم بواجباتهم.

في المدن الليبية، تقع الكنيسة في عمق الساحة، وغالبًا ما يُدار مقر الفاشيين باتجاه الطريق المؤدي إليها. وبالنظر إلى هذا الواقع وفقًا لمبدأ المراقبة الشاملة المركزية، يتغير معنى "الأرينغاري" و"الفاشية" تمامًا. فلم تعد مجرد دعاية عامة موجهة للعالم الخارجي، بل أصبحت أشبه برمز تذكاري. تُشبه رموز الفاشية العين الكبيرة التي تراقب عائلات الفلاحين وتدعوهم إلى النظام والواجب، مُمارسةً بذلك رقابة قمعية نفسية على جميع عمال المجتمع.

> SOCI ALI SMO I DEALE O REGI ME

عند تحليل مدينة غارنبيه الصناعية من منظور سياسي، يبرز النظام الاجتماعي الأساسي الذي يُمكنها من العمل. فقد ألغى المهندس المعماري مؤسسات الرقابة تمامًا -بافتراض غياب السياسة والدين والسجون -مُفترضًا تقليل الروح النقدية لدى المواطنين، والتي قد تكون سببًا للاحتكاك أو الثورة.

أسس غارنبيه مدينته على هذا التوازن بين الفرد والجماعة، أي على المثل الاشتراكي المتمثل في المشاركة الطوعية لجميع أفراد المجتمع. وفي قلب مدينته المثالية، وضع غارنبيه قاعة الاجتماعات والتجمعات، رمزًا للحياة السياسية المجتمعية، المبني على شكل معين، وهو من أطول المباني في المدينة. وصمم غارنبيه برجًا محوريًا مزودًا بساعة، رمزًا شائعًا في المدن الليبية أيضًا، للتذكير بالتقدم المستمر.

نحو المستقبل.

النموذج الذي صاغه غارنبيه قابل للتطبيق في حالتين. في الأولى -التي افترضها المهندس المعماري -يتفق المجتمع تمامًا: جميع أفراد المجتمع يتوحدون مع المبدأ ويقبلونه دون تردد؛ أما في الثانية، فيُملَى الاتفاق من قبل أحد الأفراد -لذا، وبغض النظر عن موقف الأفراد، يتم التوصل إلى الاتفاق لأنه مفروض. إذا كان بالإمكان الحديث عن المدينة الفاضلة في الحالة الأولى، فإن الحالة الثانية تنطوي على توجه سياسي شمولي. ومن المفارقات أن الإمكانية الوحيدة لبناء مدينة مثالية، سواء بدون ملكية خاصة أو بملكية خاصة تحددها الحكومة وتخصصها، هي تحديدًا تحت سيطرة نظام. إن بناء الأحياء الليبية أمر لا يمكن تصوره في ظل نظام سياسي ليبرالي، ولا يمكن أن يصبح حقيقة إلا في ظل الفاشية.

<الوظائف الشرقية -الاستنتاجات

إن النقاط التي طرحها المؤتمر الدولي للعمارة الحديثة في أثينا عام 1933 والمرتبطة بمشاكل المدن الحديثة، فيما يتعلق بالتقسيم الوظيفي، والنقل القائم على سرعات مختلفة، والحاجة إلى المساحات الخضراء، لا تجد صدئ.

تم العثور على ذلك في ما يتم بناؤه في المراكز الريفية اليبية.

بتحويل التحليل إلى طرابلس وبنغازي، وهما أهم مدينتين في طرابلس وبرقة على التوالي، يمكن تسليط الضوء على اهتمام نظري أكبر بالمشاكل المرتبطة فعلياً بالمخططات الرئيسية الجديدة للمدن اليبية. فعلى سبيل المثال، أصبحت طرابلس موضع بحث ودراسات خلال الفترة 1912-1911 إبان الاحتلال الأول.

يهدف هذا الفصل إلى تطوير النظرية الحضرية ضمن خطة تخطيط حضري عامة.

بالمشروع الذي وضعه عام 1931 المهندسون المعماريون الميلانيون ألبرتو ألباجو نوفيلو، وأوتافيو كابياتي، وغيدو فيرانزا، والذين سبق أن كُفوا عام 1929 بوضع مخطط بنغازي. ويهدف المخطط الجديد المقترح إلى توسيع المدينة شعاعيًا حول المدينة القديمة، وفقًا للتصميم الذي وُضع عام 1912 مع زيادة شبكة الشوارع المروحية الشكل، التي تتقاطع بدورها مع سلسلة من الشوارع الدائرية متحدة المركز تحيط بمناطق التوسع الجديدة. وقد صُممت هذه الشوارع لفصل الوظائف المختلفة، كما وفرت مناطق ذات كثافة سكانية عالية ومتوسطة ومنخفضة، مع تفضيل التوسع باتجاه البحر للحفاظ على واحة جنوب بنغازي سليمة تمامًا.

طرابلس. يصبح مخطط المدينة في نهاية المطاف منصة لتجربة أفكار جديدة في التخطيط الحضري فيما يتعلق بتقسيم الوظائف، ومشاكل المناخ، والاهتمام بالطبيعة، و

im onum existent enti. 33

رغم أن خطة طرابلس تُعتبر بعيدة النظر لما تقترحه من حلول، إلا أن التطورات النظرية المعاصرة لها تختلف عنها تمامًا. تعود أولى صياغات التخطيط الحضري في الحقبة الاستعمارية إلى عام ١٩٣٦ في المؤتمر الوطني للمعماريين الذي عُقد في نابولي في أكتوبر من العام نفسه، حيث يُرجّح أن يكون قد عُرض فيه البيان الأول للعمارة الاستعمارية، الذي وقَّعه جيوفاني بيليغريني.

-34البيان، كما سيتم مناقشته فيما يلي

٣٠-للاطلاع على تاريخ مفصل لمختلف المخططات الرئيسية للمدينة، انظر نص ماريدا تالامونا، "المدينة الأوروبية والمدينة العربية في طرابلس"، في: غريسليري، ماساريتي، راغونني، ١٩٩٣،الصفحات ٢٧٦-٢٥٧انظر أيضًا نص ألباجو نوفيلو وكابياتي "بعض الملاحظات المستفادة من تجربة المخططات الرئيسية لطرابلس وبنغازي" في: وقائع المؤتمر الوطني الأول للتخطيط العمراني، روما ٩-١٥ أبريل ١٩٣٧،المجلد الأول، الصفحات ٣٥-٢٤توجد مقابلة مع ألباجو نوفيلو حول مخطط طرابلس في: أورناتو، "المخطط الرئيسي لطرابلس الكبرى"، في: -اماتينو، نابولي، ٧ يونيو ١٩٣٤،الصفحة ٣٠،للاطلاع على نظرة عامة، انظر الفصل ٨،الفقرة المتعلقة بطرابلس.

-33لتحديد حجم المدينة: بلغ عدد سكان طرابلس عام 1929 نحو 70 ألف نسمة، منهم 16 ألف إيطالي. انظر: Gresleri، في: 1993،Gresleri، Massaretti، Zagnoni، ص 33.

٣٤-في أرشيف جمعية المهندسين المعماريين (ACS)ضمن مجموعة الأمانة الخاصة للدونشي، وتحت اسم بيليغريني، عُثر على كتيب بعنوان "مشكلات العمارة الاستعمارية" بمناسبة المؤتمر الوطني للمهندسين المعماريين في نابولي، أكتوبر ١٩٣٦من قبل جمعية خبراء العمارة التابعة لاتحاد المهندسين المعماريين الفاشيين في لومبارديا (SIFA)ويتضح من المقدمة أن النصوص المُجمَّعة في الكتيب، الذي نُشر تحديدًا بمناسبة مؤتمر نابولي، نُوقشت خلال بعض الحوارات التي نظَّمها جمعية خبراء العمارة التابعة لاتحاد المهندسين المعماريين الفاشيين بين مقاطعات لومبارديا بين شهري يونيو ويوليو من العام نفسه، كما يتضمن الكتيب نص بيليغريني بعنوان "بيان العمارة الاستعمارية". ولا يتضمن البيان...

تُركز الفصول المتعلقة بمفهوم البحر الأبيض المتوسط على المقاربات الشكلية والوظيفية، مع محتوى نظري ضئيل فيما يخص مفهوم العمارة الاستعمارية -وأصولها -أو الغرض من التخطيط العمراني والعمارة في تلك الحقبة، وفيما يتعلق بالتخطيط العمراني، يوضح بيليفريني في القسمين الأولين المخصصين لهذا الموضوع كيف يختلف التخطيط العمراني للمدن الاستعمارية: "بما أنه من الضروري التخلص من مساوئ الرياح والغبار والضوء والحرارة والرطوبة، فإن بعض معايير التخطيط العمراني الاستعماري المحددة مطلوبة"، والتي يتم توضيحها في الأقسام اللاحقة. ويمكن تلخيص هذه المعايير في الحاجة إلى عرض كافي للطرق الرئيسية، وفي وضع المباني العامة عند محاور المرور (وهو أمر لا يرتبط بالضرورة بالمستعمرات)، وفي ضرورة تجميع المنازل معاً وتفضيل نمط الفناء الداخلي، وفي استحسان وجود مساحات خضراء بها أشجار ونوافير بين المنازل، وفي وجود طرق فرعية ضيقة مغطاة كلياً أو جزئياً.

كان تعليق ألباجو نوفيلو على البيان، الذي نُشر في العدد التالي من مجلة راسينيا، جذرياً: "لكن يبدو لي من المبالغة تسمية [الملاحظات الواردة في البيان] بـ'بيان البناء الاستعماري'، ومن المستحيل اعتمادها كبيان للهندسة المعمارية، وهو ما دُكر فقط في الفقرة الأخيرة".

35هذه الانتقادات لها وجاهتها جزئياً، نظراً، من جهة، إلى الغياب التام للاعتبارات النظرية، ومن جهة أخرى، إلى المعالجة المنهجية للمشاكل الوظيفية المتعلقة بالهندسة المعمارية والتخطيط العمراني في ليبيا. ولذلك، فإن المناقشات النظرية حول التخطيط العمراني الاستعماري التي صاغها المعماريون تقتصر على مجرد نصائح عملية. ومع ذلك، يبقى الهدف النهائي سياسياً، و"التخطيط العمراني الحضاري"، كما أعلن مراراً في صحافة ذلك الوقت، يهدف بالدرجة الأولى إلى فرض مفهوم الحضارة من خلال إعادة تأكيد التفوق السياسي والاجتماعي للمستعمرين.

أما في طرابلس وبنغازي، فعلى الرغم من أن الخطوط النظرية المتعلقة بالتخطيط الحضري اختزلت إلى إعلانات انتصارية للسلطة من قبل النظام واقتراحات رسمية غامضة من قبل المهندسين المعماريين، إلا أن الخطط التي تم تنفيذها، كما هو الحال في طرابلس، دلت على فهم واضح للمشاكل المعاصرة.

موانئ العاصمتين الليبيتين.

وعلى العكس من ذلك، فإن المراكز الريفية التي تم تأسيسها حديثاً لا علاقة لها بالقضايا المتعلقة بـ "المدن".

كان يُنظر إلى هندسة المراكز الحضرية على أنها أقل أهمية. لم تُناقش في مؤتمرات التخطيط العمراني أو الهندسة المعمارية، وخصصت الصحافة آنذاك مساحة أقل بكثير لموضوع المراكز الريفية مقارنةً بتقاريرها عن طرابلس أو بنغازي. لم يكن مطلوباً حتى من هندسة هذه المراكز إظهار هيمنة السكان الإيطاليين المستعمرين على...

الأصل المحلي. ربما كانت مبادرة تأسيس مركز جديد من الصفر تُعتبر بالفعل من قبل النظام دليلاً كافياً على التفوق.

وهي مقسمة بشكل تخطيطي إلى نقاط -مثل النسخة المنشورة في مجلة Rassegna عام 1936 وربما تمت مناقشتها في دائرة أكثر حميمية خلال محادثات يونيو ويوليو، وتم تقديمها في نابولي في هذه النسخة المطبوعة، ثم تم تعريفها للجمهور العام على صفحات مجلة Rassegna.

35ألباجو نوفيلو، "صدى لبيان العمارة الاستعمارية"، في: راسينيا، 1936، ص 394. الخط المائل في الأصل.

لا يبدو أن المراكز الريفية تثير اهتمام المهندسين المعماريين الأكثر خبرة في ليبيا. فعلى عكس الصدى الذي تُحدثه القرى المُنشأة حديثًا في سهل بونتين في إيطاليا، تُصمَّم المراكز الليبية وتُبنى بهدوء. ولعلَّ هذا الطابع المتواضع هو ما يجعلها لا تُعتبر حتى منصةً محتملةً لتجربة أفكار جديدة في التخطيط الحضري.

ومن المهم أيضاً التأكيد على حقيقة أن هذه المراكز لم يتم تصميمها على المدى الطويل، بل فقط لتوفير خلفية، في الوقت الحاضر، للاستعمار الجماعي.

ولذلك، ربما لم تكن هذه المراكز ذات أهمية لتجربة

قضايا تتعلق بالتنمية الحضرية -بمعنى النمو المحتمل -أو بالنقل، أو بالتنوع الوظيفي والفصل. يجب النظر إلى مبررات المراكز الليبية ضمن الآلية المعقدة للاستيطان الجماعي، باعتبارها جزءًا لا غنى عنه، ولكنه ليس مهمًا في حد ذاته، من هذه الآلية المعقدة.

في الختام، يمكن القول إن المراكز الريفية الليبية أكثر مثالية من مدينة لو كوربوزيه الطوباوية، التي سعت إلى معالجة المشكلات الناجمة عن تحليل الأوضاع الحضرية المعاصرة والمبادئ التي طُورت خلال المؤتمر الدولي الرابع للعمارة الحديثة (CIAM) فالمراكز الليبية لا تُراعي وجود السيارات، ولا الروح النقدية الكامنة لدى سكانها. إنها مُقتَلعة تمامًا من الحقبة التاريخية التي بُنيت فيها، ومُزوَّدة إلى مثال ريفي فاشي للتناعم، يُنكر كل ما أكده التاريخ -التصنيع، ونشأة أولى المدن الكبرى، والمشكلات الاجتماعية.

7.3 _ إلى الميتافيزيقا و

كثيرًا ما تناول النقاد موضوع الروابط بين الحركة الميتافيزيقية والعمارة الإيطالية في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين. وقد أوضح سيزار دي سيتا، في كتابه الصادر عام ١٩٧٢ والذي يُعتبر تقييمًا أساسيًا للعمارة الإيطالية بين الحربين العالميتين، الروابط المحتملة بين عمارة تلك الفترة والحركة الميتافيزيقية، فكتب: "إن الورثة المفترضين للميتافيزيقا هم أولئك المعماريون الذين أعادوا استخدام الأقواس والأعمدة في مشاريعهم، تمامًا كما تُبعث رمزيًا في لوحات دي كيريكو؛ إلا أن بدائية أسلوب هؤلاء المعماريين كانت تجعل من التبسيط المفرط والخطأ اعتبارهم ورثةً ومفسرين، في العمارة، لأبحاث الرسامين الميتافيزيقيين." ^{<pus>3٨} في كتابه "الميتافيزيقا"، يرد دي سيتا على كتابه "العشرون عامًا" قائلاً: "لقد تم استيعاب نظام مكاني معين -ليس بالضرورة "عودة إلى النظام" -وهو نظام نموذجي للشعيرة الميتافيزيقية، وأصبح جزءًا من البحث المعماري، وهو بالتأكيد ليس علاقة سبب وموضوع، وسيكون كذلك."



28.ملذات الشاعر، دي شيريكو، 1912.

29.الساحة المركزية باراك.

من السذاجة الوقوع في هذا الحتمية المبتذلة [...] ونحن حريصون على التأكيد على أن الهندسة المعمارية الميتافيزيقية

36.ضع في اعتبارك اهتمام لو كوربوزيه بمشروع سابوديا.

37-فيما يتعلق بالعلاقة بين الهندسة المعمارية والاستعمار الجماعي التي تم تحليلها من وجهة نظر الظهور السياسي، انظر الفصل 8.

38.دي سيتا ، 1972، ص.121.

يُقدّم كتالوج "الميتافيزيكا المُصاغة" للفنانين مارتنبرولي وبيروتتي، تكريماً لمصدر الإلهام المُحتمل. وإذا لم يُذكر الجانب الميتافيزيقي في النص المُصاحب للصور، فإنّ الصور نفسها، على العكس، هي التي تسعى إلى تأكيد الانحدار المُفترض من لوحة دي شيريكو، يُستخدم اللونان الأبيض والأسود التجريديان بكثرة، ويتم تجنّب الأشخاص تمامًا من اللقطات، وتُفضّل المواضيع أحادية الفكرة -إما عنصر واحد، أو تفصيل، أو تكرار عناصر مُتماثلة، يكون الضوء مُلامسًا للأرض، مما يجعل ظلال المباني تبدو مُطوّلة للغاية، لتُشكّل جزءًا فاعلاً من التكوين العام.

حتى الآن، لم يتسَنَّ تحديد صلة واضحة بين عمارة المدن المؤسسة ولوحات جورجيو دي شيريكو، ولم تتطرق منشورات تلك الفترة إلى الميتافيزيكا. مع ذلك، تبقى بعض الجوانب، لا من حيث الاشتقاق بل من حيث التشابه، لا جدال فيها، ويبدو من المفيد إجراء دراسة معمقة لما يمكن تعريفه فعليًا بأنه نقاط التقاء بين العمارة ثلاثية الأبعاد للمدن اللببية ولوحات دي شيريكو.

المناظر الطبيعية والأحاسيس الميتافيزيكية

وهنا يكمن اللغز: "السمات والصفات الشخصية الفردية المأخوذة من العالم الخارجي المعروف بالفعل، والتي، كما هو الحال في الطبيعة وفي العالم الخارجي بشكل عام، تكون خارجية ومتفرقة، يتم جمعها معًا بطريقة متباينة وبالتالي مفاجئة".

44

إن العمارة التي سننظر فيها في هذا السياق هي عمارة دي شيريكو والمتمثلة في المساحات المفتوحة للوحات الأولى التي تم إنشاؤها بين عامي 1911 و 1919 والتي تسمى الفترة الأولى.

بغض النظر عن تحليل التحفيز العام للوحات مؤقَّتًا للتركيز على الجانب المعماري، يتضح جليًا أن العنصر المعماري في هذه الأعمال المبكرة يتجسد في الاستخدام المتكرر للقوس، الذي يتحكم في الفضاء. - يُستخدم القوس المفرد أو سلسلة الأقواس للتأكيد على المنظور، وتحديد البيئة، وفصل الداخل عن الخارج. في هذا السياق، يكتب دي كيريكو في كتابه "القيم البلاستيكية": "يكتسب المنظر الطبيعي، المحصور داخل قوس الرواق، كما هو الحال في مربع أو مستطيل النافذة، قيمة ميتافيزيكية أكبر، لأنه يتجسد وينعزل عن الفضاء المحيط به، العمارة تُكمل الطبيعة."⁴⁵ بالنسبة لدي كيريكو، يُمثل القوس أيضًا جسرًا إلى العصور الكلاسيكية القديمة، وعودة إلى الماضي تُشبه الحنين إلى زمن مضى، مُشارًا إليه في اللوحات كعمارة، وكذلك في الأزياء، وفي الأساطير المصورة، وفي التمثيل المباشر .



32. لغز الساعة، 1910-1911.

33. المدارس.

44جورج فيلهلم فريدريش هيجل، علم الجمال، حرره: فريدريش باسانج، 1997، ص 448، من: كوين (محرر)، 2003، ص 175.

45. دي شيريكو، في: فالوري بلاستيكسي، روما، مايو-يونيو 1920، من: كارلي، في: 2002، Metafisica strutturata، ص 36.

عرض التماثيل. 46 يكتب المؤلف: "المشاعر الأفريقية، القوس باقى هنا إلى الأبد. ظل من اليمين إلى اليسار، نسمة علية تُسيك -يسقط كأنه ورقة شجر ضخمة مُسقطه. لكن جماله يكمن في الخط: لغز القدر، رمز الإرادة الصلبة. أزمنة قديمة، ومضات وظلام." 47 إن الخط الواضح للواجهات التي تخترقها أقواس عميقة، وظل الفتحات المتناقض مع الجدار الأبيض المُضاء، موجود بلا شك أيضًا في تكوين المراكز الريفية الليبية.

هذا التشابه الشكلي يمثل نقطة التقاء لا يمكن إنكارها بين اللوحات الميتافيزيقية الأولى وعمارة مراكز المدن. يرمز القوس، بالنسبة لدي كيريكو، إلى العصور القديمة، أو بالأحرى، إلى تطعاتها وتكرياتها. لقد حدث انقطاع مع الماضي؛ فُقدت تلك البراءة، بمعنى تلك العقلية اللازمة لقراءة وتفسير بعض الرموز.

48

حتى في عمارة المدن الليبية، يمكن تفسير القوس رمزياً على أنه صلة بروما، ولكن بمعنى إظهار الاستمرارية التاريخية غير المنقطعة بين الإمبراطورية الرومانية والغزو الفاشي للأرض، والذي يعود بقوة ليتجلى في الأشكال.

في مجال الهندسة المعمارية.

- من أبرز سمات لوحات دي شيريكو الشعور بالقلق الذي يتناوبا للوهلة الأولى، أو قبل أن تتفاعل مع المستوى الرمزي للصور، فإنها تصدم المشاهد. أحد أسباب هذا الانزعاج المنشود هو عدم توافق المواضيع الحضرية مع

الأشخاص الذين يستفيدون منه. تمثل اللوحات ما أنجزه الرجال، لا يوجد الطبيعة -الطبيعة الوحيدة هي تلك التي تحرك الأعلام على المباني، في إشارة إلى الرياح. وتلك الظلال التي تولدها الشمس. 49 لذلك، فإن العمارة المصورة هي تلك التي بناها البشر، ولكن ليس للرجال. تتحرك الشخصيات البشرية الموجودة -وإن كانت نادرة -بطريقة غريبة عبر مشهد حضري يشبه مسرحًا. يبدو أن دي شيريكو يجسد عزلة الإنسان المعاصر في عالم غريب عنه تمامًا، على الرغم من أنه بُني ببدية.

تشبه ظاهرة الاغتراب هذه تلك التي تظهر في صور المستوطنات الليبية. وكما ذكر سابقاً، يُصوّر المستوطنون -إن وُجدوا -في ساحات القرى كما لو كانوا على خشبة مسرح، بشكل عشوائي ومتقطع.

وبالعودة إلى موضوع الطبيعة عند دي كيريكو، فمن المفارقة تقريباً إجراء مقارنة مع المناظر الطبيعية الفاحلة التي تنشأ عليها المراكز الريفية. تتركز طبيعة دي كيريكو في المساحات الزمنية غير المحددة للفجر والغسق.



34. لغز الوصول، 1911-1912.

35. كنيسة سان فرانسيسكو في طرابلس.

46في هذا السياق، لن يتم فحص الخصائص الفردية لعمارة دي شيريكو بعمق، والتي يتم الرجوع إليها في المصادر المذكورة في قائمة المراجع، ولكن سيتم فقط النظر في بعض العناصر المختارة التي يمكن أيضًا أخذها في الاعتبار في عمارة المراكز الريفية للتأسيس.

47دي شيريكو، من: "حفلة"، في: كوين، 2003، ص. 62.

48لمزيد من الدراسة المتعمقة لبحث دي شيريكو في البدائي بمعنى استعداد النفس، وتواصله مع فلسفة نيتشه، انظر، Baldacci, Schmidt 2002، ص 187 في نفس المنشور، مساهمة Baldacci ص 61، 45 وما بعدها، وقائمة المراجع الواسعة الواردة في النص.

49انظر في هذا الصدد إلى نص ويلاند، 1989 في الفصل المتعلق بالأنطروحات ال. 12.

عند الغسق، تتسع الظلال وتصبح أكثر واقعية من العمارة نفسها. الظلال، والريح كما ذكر، هما العنصران الحيّان الوحيدان اللذان يتحركان عبر اللوحات دون سيطرة. غياب الغطاء النباتي يُضخّم الشعور بالضيق، مُبعدًا موضوعات اللوحات عن العالم المحيط.

حقيقي.

وهكذا، في الصور التي وصلت إلينا عن المراكز اليببية في وقت نشأتها، نجد أن الهندسة المعمارية تُصوّر كمزيج من الأشكال الهندسية على بحر من العدم، حيث ينعكس بياض الجص على بياض الأرض. الظلال وحدها هي التي تنبض بالحياة، أما أشجار الزيتون، التي لا تزال صغيرة السن وغير خضراء تمامًا، فقد رُفعت في مربعات هندسية مُرتبة بشكل مفرط، مما يُلغي تمامًا عبقورية النباتات، لتصبح أشبه بخلفية تصويرية للصور.

–
وثمة عامل آخر يساهم في الشعور الأولي بالاعتراب، وهو التغيير الذي طرأ على دي
يقترح شيريكو وحدة الفضاء. يستلهم دي شيريكو موضوع الفراغات والمشاهد الحضرية من لوحات عصر النهضة. لكنه يُخلّ بمنظور ووحدة الفضاء في مشاهد، لدرجة أن المشاهد، المُلمّ بالنماذج، يشعر بمزيد من
الاستياء لعدم عبوره في اللوحات على ما هو راسخ في ذاكرته. 50مع ذلك، لا تُقلب قواعد المنظور رأسًا على عقب لدرجة الظهور بمظهر عبثي، بل تُعدّل تغييرًا طفيفًا فقط، بحيث تنهار المواقف التي تبدو ناجحة
في البداية عند اختزالها إلى أشكال هندسية منطقية. يُفاقم غياب النسب هذه الظاهرة، فتتشوه العلاقة بين العمارة والإنسان، ويتعزز الإحساس بضخامة البيئة المبنية بسبب غياب مقياس مرجعي.

هذا الشعور بانعدام التواصل بين ضخامة العمارة ومن يفترض بهم استخدامها، وهذا الخلل في التناسب في عمارة تكاد تخلو من الوظيفة، يمكن قراءته أيضًا في مباني المدن اليببية. تُصفي هذه القرى طابعاً
ميتافيزيقياً نابعاً من عدم واقعية عمارة بُنيت على بحر من العدم، حيث تبدو الظلال المنبثقة من قواعد المباني أكثر واقعية من المباني نفسها، التي لا يمكن ربطها بالمقياس البشري، لأنها ببساطة لا ترتبط به.

هناك عناصر حقيقية، أو يمكن إرجاعها إلى الحياة الواقعية.

–
الرحيل أو الوصول. هاتان الحالتان، بدايةً أو نهايةً، موضوعٌ عزيزٌ على قلب دي شيريكو، وغالبًا ما يحملان دلالات رمزية عميقة. يُقَرَّب إحساس الرهبة المُلازم لهاتين اللحظتين البيئتين المبنية في لوحاته من المدن
اليببية: ترى المعمار، وتشعر بأنه كان مأهولاً. لكنك لا تستطيع رؤية الناس. يبدو الأمر كما لو أن شيئاً قد حدث، شيء ما وقع، لا أحد يعلم ما هو، والمعمار يُصمد أمام الزمن، الشاهد الوحيد على حقائق مجهولة.



36.مركز ألبا.

Hoellander, 50في: Febel, Schroeder 2002. ص 78وما يليها. يذكر هذا الموضوع المتمثل في استعادة المواضيع الحضرية لعصر النهضة في لوحات دي شيريكو.

37.ساحة بها تمثال أريادني، 1913.

العمارة غير الميتافيزيقية

لذا، نُعدّ الميتافيزيقا هي الحافز العام الذي ينبثق من صور المراكز الليبية في تلك الفترة، تمامًا كما تُدْكرنا أشكال الأقواس، وتسلسلها، والمناظر الطبيعية الفاحلة التي تنفجر عليها العمارة بشكل شاعري في عزلتها، بلوحات دي كيريكو. ولكن، بغض النظر عن الدال، ماذا عن المعنى؟ يُجبر دي كيريكو المشاهد على بذل جهد، لأن لوحاته تتطلب عملاً فكريًا. من الضروري استيعاب الرموز للفهم، وفكّ رموز الرسائل، وإعادة التواصل مع العقل، والسماح للعقل الباطن بالتحدث، إظهار ما ليس موجودًا. يجب أن تؤدي اللوحة إلى كشف، إلى رحلة داخلية إلى عالم دي كيريكو الخاص، أو إلى القوة اللازمة للولادة، من خلال تركيبات محسوبة وثابتة، إلى حديث وتلقائية.

"

موندو.

"أزل هذا الأمر الثقيل، أيها الكائن."

تُردد رموز القرى الليبية بشكل متكرر، فالفاشية حاضرة بكل بساطة.

إذا كانت الروابط الذهنية التي تتطلبها لوحات دي شيريكو حرة وتستدعي العالم الداخلي الشخصي، فإن الروابط التي تستحضرها الرموز الفاشية مُسبقة الصنع، أحادية الاتجاه، بمعنى أنها لا تقبل إلا قراءة واحدة. ولا يمكن تفسيرها، لأنها تنقل وتستحضر معنى واحدًا: السلطة المطلقة للفاشية. لا حاجة إلى تحليل داخلي لقراءة وتفسير العمارة؛ بل على العكس، يجب تجريد الفرد من نطاقه الفردي وملؤه بالقيم العامة التي يملئها النظام ويعلمها، من المؤكد أن عمارة المراكز لا تخاطب اللاوعي أو أحلام الفلاحين، بل هي تعليمية، حاضرة، ومهيمنة.



38. سوق كريسي.

تُعتبر لوحات دي كيريكو عن انعدام الأمن والوهم، وتروي قصة عالم آخر، أما المراكز الليبية، فقد صُممت لغرس النقيض تمامًا: احتضان المدينة، وأمان الدين، وسياسات الفاشية التي لا جدال فيها. ساحات دي كيريكو هي "مساحات فردية"، أماكن للاستكشاف الذاتي.

تُعتبر الساحات الليبية "مجموعات جوقة"، وهي أماكن يجب فيها نسيان الحياة الخاصة -بصعوباتها وحرمانها وحزنها -من أجل تجربة فرحة لم شمل المجموعة القسري في ظل النظام الفاشي بشكل كامل.

لذلك من المؤكد أنه من الممكن عقد مقارنات بين ما توقظه لوحات دي شيريكو و -

صورًا للعمارة المبنية في المدن الليبية. هذه العلاقات قائمة، حتى وإن كانت غير مقصودة، لكن لا يجب أن ننسى المبدأ السياسي/النفسي الكامن وراء اللوحات الميتافيزيقية من جهة، والمراكز المادية -بمعنى الحاضرة والحقيقية والملموسة -للحياة الفاشية من جهة أخرى.

النظريات ه _ الجزء الثالث

الفصل الأول: "ما كنا سنكون عقلانيين"

رد فعل: مفهوم البحر الأبيض المتوسط

8 _ أسلوبٌ للمستعمرة أ

8.1 _ أسلوبٌ للمستعمرة أ

لم يبدأ البحث عن تعريف للطراز الاستعماري، الذي ميّز الإنجازات المعمارية في ليبيا، بالتزامن مع ظهور المباني الأولى. فقد فرضت الحاجة المُلحة لإعادة تنظيم المدن، ولا سيما طرابلس، أولى الإنجازات الاستعمارية، وبالتالي هدفت إلى دمج الاتصالات، وتوفير مقر لأولى مكاتب الإدارة، وتسهيل النقل الداخلي والخارجي مع الدولة الأم، لكنها لم تكن مصحوبة بدراسات نظرية تتعلق بذلك.

لذا، من المفيد لأغراض مناقشة هذا الجزء المخصص لأسلوب المراكز الريفية، تتبع أولى التدخلات الحضرية والمعمارية في العاصمة الليبية، والتركيز على نشأة وتطور الوعي -من جانب الدولة في دورها كجهة مستفيدة عامة، ولكن

وخاصة من قبل المهندسين المعماريين -من الحاجة إلى تحديد أسلوب كان خاضعاً بالمستعمرة.

نظرة على الأقطاب الثلاثية

تمت معالجة مشكلة تنظيم التخطيط الحضري للمستعمرة منذ عام 1911 في وقت مع الفتح الأول لطرابلس، شرعت الحكومة في تنفيذ أعمال البنية التحتية الأكثر إلحاحاً، بالإضافة إلى أولى دراسات التخطيط العمراني للمدينة. يعود تاريخ أول مخطط للعاصمة إلى عام 1912 وقد وضعه المهندس لويجي لويجي، كبير مفتشي سلاح الهندسة المدنية، وكان ثمرة استنتاجات توصل إليها بعد زيارة قام بها إلى العاصمة بعد بضعة أشهر من الفتح.

1-من المبادئ الأساسية للخطة وضع المدينة الجديدة بجوار القديمة، دون التدخل بهدم واسع النطاق داخل الهيكل القائم. 2-وبذلك، تبقى المدينة القديمة منفصلة عن التوسعة الجديدة بشريط من المساحة الفارغة التي من المخطط أن تواجهها المباني، والمخصصة لوظائف ذات أهمية مشتركة لسكان طرابلس الإيطالية وسكان المدينة القديمة، كما تتداخل الخطة مع تصميم التوسعة .



1. خطة طرابلس، 1912.

المخطط الثاني لطرابلس، المهندسون المعماريون ألبيرتو ألباغو نوفيلو، أوتافيو كاياني، وغيدو فيزارا، 1933.

1لويجي، "الأشغال العامة في طرابلس. ملاحظات السفر"، في: 1، 965، Nuova Antologia، XLVI fasc. مايو 1912، ص 124. للحصول على تحليل شامل لتدخلات التخطيط الحضري في طرابلس، انظر النص الذي كتبه تالام أونا، في: غريسليري، ماساريتي، زاغنوني، 1993، الصفحات 257-276.

٢-موجب المرسوم الحكومي رقم ٣٨٦ الصادر في ١٢ أبريل ١٩٢٢ أعلن فولي العديد من المباني في واحة طرابلس ومحيطها معالم ذات أهمية تاريخية وفنية وأثرية، شملت في قائمتها ليس فقط المواقع الأثرية، بل أيضاً ثمانية مساجد والعديد من المنازل الخاصة. يمكن الاطلاع على القائمة الكاملة في: الكتاب السنوي العام لطرابلس لعام ١٩٣٢ المجلد الأول، الصفحات ٨٧-٨٦ انظر أيضاً: رومانيلو، في: العمارة والفنون الزخرفية، العدد الخامس، يناير ١٩٢٤، الصفحات ٢١١-١٩٢ بارتوتشيبي، في: المرجع نفسه، العدد ٨٠، أبريل ١٩٢٤، الصفحات ٤٤٦-٣٧٧ منذ أوائل عشرينيات القرن العشرين، أبدت مجلة "العمارة والفنون الزخرفية" اهتماماً خاصاً بالعمارة الليبية المحلية، حيث نشرت العديد من المقالات عن منازل طرابلس وعن العمارة الدينية للمساجد والمرابطين.

تم بناء الساحة قبل الاحتلال الإيطالي، وفقًا للهندسة التي فرضها التوسع العربي حول المدينة القديمة. وهكذا أُعيد تسمية الساحة المماسية للقلعة إلى ساحة إيطاليا، وأصبحت إحدى أهم معالم المدينة.

توزيع التخطيط الحضري الجديد: من هنا، تتفرع الطرق شعاعيًا، يحدها من الجنوب الغربي الشاطئ، ومن الشرق الطريق الموازي للبحر، والذي يتبع أيضًا أحد طرق القوافل الرئيسية المستخدمة خلال الحكم العثماني. وقد حُطمت الأحياء السكنية والصناعية بين الطرق، وفقًا لمعايير تقسيم وظيفي صارمة.

تم تكليف ألبينو باسيني، كبير مهندسي مكتب الهندسة المدنية في طرابلس، بتنفيذ هذه الخطة الرئيسية الأولى، حيث اتبع تصميم لويجي بالكامل، كما وضع لائحة بناء تحدد ارتفاعات المباني وألوانها وما إلى ذلك، بالإضافة إلى قواعد تنفيذ الخطة.

إلا أنه في عهد حاكم فوليبي (1921-1925) بعد الفتح الثاني للمنطقة، وبالأخص مع صعود الفاشية، أُعطيت مشاريع التخطيط الحضري دفعة جديدة. 3 وافئدتحت مواقع البناء الرئيسية لأهم المباني، مثل مقر إقامة حاكم ميرافيليا-مانتيغازا، وكاتدرائية مونتيشيلي وبناتيري ذات الطراز الرومانسكي الجديد، والواجهة البحرية المخصصة لـ

فوليبي ونصب النصر التذكاري، وكلاهما من تصميم براسيني، كما قام براسيني بتعديل قلعة بارباريسكو، مقر المكاتب الحكومية، على سبيل المثال لا الحصر.

4

حتى حوالي ثلاثينيات القرن العشرين، كانت المشاريع المعمارية المصاحبة للتخطيط الحضري متقطعة، ولم تكن الأوضاع الحضرية الرئيسية لنظام التخطيط الحضري الشامل قد دُرست بعد. وكما تشير ماريدا تالامونا في مقالاتها عن تخطيط العواصم الليبية، فإن دراسات التخطيط الحضري لطرابلس تتسم بنهج بعيد النظر، ويعود ذلك جزئيًا إلى تأخر الاستعمار الإيطالي مقارنةً بالاستعمار الأوروبي، ولا سيما الاستعمار الفرنسي لتونس بقيادة المشير ليوتي، وهي شخصية استشهد بها لويجي نفسه مرارًا وتكرارًا واتخذها نموذجًا له.

5

إلا أن هذه الحدائق في التخطيط الحضري ترافقها ارتباطًا أسلوبًا ملحوظ في المباني: فالبحت الرسمي عن أسلوب للمستعمرة لم يستمر بالتوازي مع العمل داخل العواصم، وحتى منتصف الثلاثينيات من القرن العشرين، كانت المباني ذات الطراز الرومانسكي الجديد، مثل الكاتدرائية وكنيسة سيدة النعمة، محاطة بمباني ذات تأثيرات عربية واضحة إلى حد ما، مثل إبداعات أرماندو براسيني، والتي أدت أيضًا إلى ظهور العديد من المباني الخاصة التي تعتمد على نفس الأسلوب.

من الواضح أنه لا يمكن تحديد فاصل زمني واضح، لكن بداية الثلاثينيات تمثل نقطة تحول من وجهة نظر نظرية في اتجاه إيلاء اهتمام أكبر للهندسة المعمارية.

3 انظر أيضًا الفصل 3 حول دور فوليبي في الاستعمار الديموغرافي.

4- يُعَدّ جهاز التصوير الفوتوغرافي المقترح من قبل بيتشولي عام ١٩٣٣مثيرًا للاهتمام للغاية؛ انظر أيضًا كونفورت، "عمارة أرماندو براسيني في طرابلس"، في: التصميم البيئي: مجلة مركز أبحاث التصميم البيئي الإسلامي، ١٩٩٠، الصفحات ٥٥٠-٤٦٨. أما بالنسبة للكاتدرائية الرومانسكية الجديدة، فانظر "كاتدرائية طرابلس" في: العمارة الإيطالية، ١٠، ١٢٠١ ديسمبر ١٩٢٩، الصفحات ١٤٠-١٣٨ مع بعض صور المشروع والمخطط.

5. تالام أونا، في: جريسيليري، ماساريتي، راجونتي، 1993، ص 276-257



٥. ع. ١٣. الكاتدرائية ذات الطراز الرومانسكي الجديد، من تصميم المهندس المعماري سافو بانثيري بالتعاون مع المهندس

مونتيشيلي، ١٩٢٨-١٩٣٣تصميم المبنى بعد اكتماله. أبعاد الكاتدرائية في أفق طرابلس.

خلال الحقبة الاستعمارية، بدأت أولى الدراسات والاهتمامات بالبناء الاستعماري المعاصر. من الجانب العقلي، نشر كارلو إنريكو رافا، أحد الموقعين السبعة على بيان العمارة العقلانية لعام 1926مقاتلين عن العمارة في مجلة دوموس عام 1931 وكتب لويجي بيتشيناتو مقال "المباني الاستعمارية" في الموسوعة الإيطالية عام 1931 وفي عام 1933 اقترح نموذجًا حديثًا للإسكان الاستعماري في بينالي ميلانو الخامس. وفي العام نفسه، بدأت مجلة راسينيا دي أركيتيتورا، وهي مجلة من القرن العشرين، بنشر مقالات حول هذا الموضوع.

العصر الاستعماري الحديث. 6

إنشاءات جديدة في المستعمرة.

من ناحية أخرى، يستمرون في ليبيا في البناء على الطراز المغربي والشرقي والروماني الجديد، والفجوة بين

تتسع آفاق الإنجازات والخطوات الأولى للنقاش النظري. يكتب رافا في المقال الأول من المقالين المخصصين للعمارة الاستعمارية الحديثة: "يجب الاعتراف بأن مشكلة العمارة

يُعدّ الاستعمار المعاصر أحد جوانب المشكلة العامة للحداثة المعمارية، وبالتالي، فإنه يستحق، كغيره، أن يُؤخذ في الاعتبار من منظور العقلانية. ويضيف: "لم يُعثر في ليبيا قط على أثر للعمارة المغربية، التي ترسخت بدلاً من ذلك في مصر وتونس والمغرب وإسبانيا العربية. وللأسف، لا يزال الكثيرون يخلطون بين "الاستعماري" و"المغربي"، ولا بد من التأكيد على أنه لا يوجد في ليبيا أي نمط مغربي آخر غير ذلك النمط الزائف والقامض الذي لا يُمكن وصفه، والذي يُميّز العديد من المباني التي شُيّدت، للأسف، في بلدنا، والتي تتأرجح بين الشرق و..."

"جناح العجائب" وأسلوب معين "الحام -

"حمالة الصدر" التي كانت سمة مميزة للدورات الساحلية قبل 40 عامًا". 7

وقد عبّرت الهيئات الحكومية صراحةً عن الحاجة إلى أسلوب معماري مُحدد لل ليبيا، وذلك لأول مرة بمناسبة المسابقة التي أعلن عنها لتصميم ساحة الكاندرائية في طرابلس. وفي إعلان المسابقة الثانية التي أعلنتها بلدية طرابلس في يوليو/تموز 1930، نقرأ: [...] يجب أن تستلهم المشاريع المعمارية [...] من رقي المدن الكبرى وروح الفن الحديث، وأن تستجيب ليس فقط لخصائص المباني البيئية، بل أيضاً لتلك التي يجب أن تُطبع عليها بروح الحقبة التاريخية الراهنة والآثار الملموسة للهيمنة الإيطالية. ويجب على المتنافسين أن يسعوا، بروح عصرية، إلى تلك الأشكال الجديدة بالاهتمام.

"

بشكل أكثر فعالية لإنشاء "عمارة استعمارية إيطالية" ينبغي أن تنشأ من اندماج سعيد بين السمات المعمارية المحلية وتلك الخاصة بتقاليدنا الفنية. 8بالإضافة إلى الحاجة إلى الذوق والحداثة، فإن الموضوع الأساسي الذي تم التعبير عنه في الدعوة لتقديم المقترحات هو البحث عن "عمارة استعمارية إيطالية"، والتي تُفهم على أنها حل وسط بين مفهوم الإعداد - "الاستعادة الشكلية للسمات المعمارية المحلية" - وإعادة استخدام الأشكال المعمارية المحلية، ثمرة التقاليد الإيطالية.

لكن ما قصده النظام بالحداثة أو بتقاليدنا الفنية لم يتم توضيحه في النصوص.

6-سيتم استكشاف دور رافا في تعريف العمارة الاستعمارية الحديثة في الفصل التالي.

7 رافا، "حول العمارة الاستعمارية الحديثة"، في: دوموس، السنة الرابعة، العدد 41، مايو 1931، الصفحات 39 و98.

ACS Rom a, MAI 8 95المديرية العامة للشؤون المدنية، الملف 5،مسابقة ساحة الكاندرائية.



7. مقر إقامة الحاكم، المهندس المعماري ميرافيليا-مان-تيفارا. 1931-1924 نموذج.



8.الواجهة البحرية المخصصة لفولبي، براسيني. 1924-1922 وعلى اليمين مسرح ميراماري.

ومع ذلك، في هذا السياق، يتم التعبير لأول مرة عن الحاجة إلى عمارة استعمارية إيطالية جديدة، تُفهم على أنها مزيج من لون محلي معين يتم تعديله وتوجيهه بواسطة

التقاليد الإيطالية.

لم يقترح العقلايين ولا السلطات العامة بديلاً أسلوبياً واضحاً ومحدداً للطراز المغربي/الحلاّبي. وتبقى الحقيقة أنه منذ أوائل ثلاثينيات القرن العشرين، كان يُستلزم في العمارة الاستعمارية التي بُنيت في ليبيا أن تكون استعمارية وحديثة وفاشية ضخمة. وذلك لتلبية الحاجة إلى أجواء معينة، فضلاً عن المتطلبات التعليمية والسياسية للنظام.

بيرة كولوني

يبدأ النقاش حول العمارة الاستعمارية على يد المعماري العقلاني كارلو إنريكو رافا. ففي عام ١٩٣١ نشر رافا مقالين في مجلة دوموس حول العمارة الاستعمارية الحديثة، انتقد فيهما بشدة الطراز "المغربي" الذي أستخدم في المباني الأولى التي شُيّدت في طرابلس خلال عشرينيات القرن الماضي، مثل قصر الحاكم، ومقر بنك الادخار الليبي، ومسرح الميرما، والفندق البلدي. وجادل رافا بأن العمارة التي شُيّنت في المستعمرة يجب أن تستلهم خصائصها من العمارة الليبية.

يُظهر هذا علامات على التأثير الروماني، وتأثيرات تكعيبية تقريبًا نابعة من الهندسة المعمارية

من الجنوب، ممزوجاً أيضاً بخصائص البحر الأبيض المتوسط. في نهاية المطاف، بالنسبة لرافا في عام 1931، كان البناء الاستعماري يعني الاستماع إلى التأثيرات المختلفة التي ولدت الأشكال المرئية في ليبيا، ومعرفة التأكد أيضاً على

الحاجة إلى تفسير احتياجات البناء في المستعمرات: "يجب على المهندسين المعياريين أن يفهموا ما هي "مشكلة" البناء في المستعمرات، وهي مشكلة تتعلق بالهوية الإيطالية، وفي الوقت نفسه، بالبيئة، والأحداث الجارية والثقافة، والكرامة والسلطة: يجب أن تعني العمارة الاستعمارية في الواقع...

ليس فقط على الأطراف، بل أيضاً بحثاً عن أجواء مميزة، ومزجاً بين حداثة متقنة وفهم دقيق وواعٍ لاحتياجات المناخ وخط العرض واللون. ويضيف: "لذلك، فإن المهمة جديدة تماماً، بكرة، إنها مسألة ابتكار عمارة إيطالية مميزة، أو استمطار على الخاطبة في العالم المعمورة، أو السواحل الممتدة في خط العرض الذي هو المكان الذي تأكد الهوية الإيطالية. يتحدث رافا عن "الاحتياجات الاستعمارية"، داعياً المعماريين إلى الإصغاء إلى الاحتياجات التي



9. كنيسة سيدة النعمة. (2005).



10. مسرح ميراماري، أواخر عشرينيات القرن العشرين.

أسلوب للمستعمرة أ

[illegible]

المصادر، أبواب على الطراز العربي [...] يتميز المدخل بارتفاعه وزخرفته الرصينة 11. [...] ومن المنير للاهتمام أن بيلغريني، مثل رافا، يدعو أيضاً إلى دراسة متعمقة للعمارة اللبنيّة الأصلية، لأنها تُعتبر تحتوي على العديد من الحلول الفعالة استجابة للوضع.

المدخل الأخيرين "تعمد المصطفى محمد الحلي الصبا على العهد السيلاني المتفاد المحبة في الغماض من البنايات التي لأغنية المعترك ملاجئها والمغاورة، والنداءة إلى سقفة" ورجلها المجمل مشدداً في معنى كل ما يتألفه الكلام هذا المدخل جديده من تاريخ اليونان، الحديثة. وسائل عملية للدفاع ضد العوامل المناحية؛ أ) للمدينة؛ شوارع محمية بأرصفة وبنايات ([...ب]) للمنزل؛ أفنية داخلية مع لوحيات راجعية، وستائر، وحدائق معلقة ([...] الفيم الجمالية الناتجة عن استخدام هذه الوسائل؛ أ) للمدينة؛ النمذجة البلاستيكية، والتأثير التكميبي غير المعدني للكتل، وتعدد الألوان ب.) للمنزل؛ إيراد المدخل، وإخفاء الجزء الداخلي من المنزل، والشعور بالتقسيف في الحياة الأسرية، وشرفات اللوحيات على الواجهة وفوق السطح كشرفة مزدوجة السقف.¹²



11. بنك الادخار الليبي، براسيني، (2005) 1932-34.



12. فندق جراند، أواخر عشرينيات القرن العشرين.

في كتاب "السينيا دي إركيتورتوا" الصادر عام 1933 وهو أحد أوائل التقارير عن العمارة الاستعمارية في ليبيا، نقراً: "من الضروري أن تُرشد العمارة في البلدان الخاضعة علامة واضحة ودائمة للأمة المهمة والمتحضرة، وأن تستجيب، باعتبارها موجهة إلى شعوب أجنبية ومختلفة، لاحتياجاتهم المختلفة من حيث الشكل. وتحت اعتبارات الفن، وغالباً اعتبارات المصلحة السياسية، على التكيف مع البيئة، والالتزام الحيوي والوحي بالأذواق والتقاليد المحلية التي غالباً ما تكون عناصر فعالة للانسجام والتوازن".

13

حتى في أكثر المقالات شعبية حول العمارة الاستعمارية، يتم التأكيد على الحاجة.

من التكيف مع البيئة المحلية.

في نهاية المطاف، ووفقاً لاستخدام النقاد والمهندسين المعماريين في ذلك الوقت، فإن صفة "استعماري" تعني التكيف مع الأشكال المعمارية في المستعمرة، والتقاط الحلول المعتمدة بشكل عفوي وإعادة صياغتها.

11 بيليغريني، "بيان العمارة الاستعمارية"، في: مراجعة معمارية، 1936 ص. 350.

12 I dem , p.349 e 350.

13 ندر، "العمارة الاستعمارية الإيطالية"، في: Rassegna di Architettura، رقم 9، سبتمبر، 1933، ص. 384.

في العمارة المحلية، التي يُنسب إليها الفضل في حل العديد من مشاكل التكيف، كونها نتاج تعديلات متتالية ومستمرة لتلبية الاحتياجات المناخية والتوزيعية والاجتماعية، فإن إعادة استخدام الحلول الشكلية تعني إعادة استخدام الخبرة الوظيفية التي اكتسبها السكان المحليون عبر الزمن.

لا يظهر من الكتابات خطاب عضوي حول وظائف المباني التي سيتم بناؤها في المستعمرة، والدعوة إلى استئناف أشكال العمارة الليبية المجهولة تعود إلى الحاجة إلى التكيف الجمالي للجديد مع الموجود، بدلاً من الوعي الفعال بالأنظمة.

الوظائف الجوهرية للأشكال الأصلية.

باختصار، يستمد المكون الوظيفي للعمارة الليبية الجديدة من محاكاة الجانب الجمالي للعمارة المحلية، ولونها المحلي، وشكلها الرسمي. 14

حديث

في المستعمرات، تأثرت صفة "الحداثة" بكل الشكوك والالتباسات المحيطة بالحركة الحديثة في النقاش النظري في الوطن الأم. فإذا كانت الطليعة المحافظة في إيطاليا، كما وصفها تشيزاري دي سينا، أحد أبرز مؤرخي الثقافة المعمارية الإيطالية بين الحربين، قد اتسمت باعتدالي خالي من الزخم الثوري، وافترقت إلى الأسس النظرية اللازمة لتجديد العمارة الرجعية، التي تركزت داخل الحدود الإيطالية سعياً لإيجاد حل وسط مع الماضي⁵¹ في المستعمرات، فقد اختزلت الحداثة أكثر، حتى أصبحت مجرد صيغة معمارية، باتت الحداثة مرادفة للبساطة واللون الأبيض. يكفي تجنب استخدام الزخارف ذات الطراز المغربي في مبنى ما ليُصنّف على أنه حديث.

فيما يتعلق بهندسة المراكز الزراعية يبدأ ولوبيجي دي سافويا وبرتزا، التي شُيّدت في برقة بين عامي 1933 و4391، كُتب في كتاب راسينيا الصادر عام 1935"هذه مباني لا تدّعي أي فخامة معمارية، وتكمن قيمتها تحديداً في هذه البساطة المتواضعة والراقية والعصرية في أشكالها". 16

تُعرف تصاميم جيوفاني بيليغريني في طرابلس بالبساطة العصرية والزانة في الشكل. كما يعرض المقال نفسه في مجلة راسينيا فيلتين بناهما المهندس المعماري في العاصمة. حيث كُتب عنهما: "عملان حديثان للمهندس المعماري جيوفاني بيليغريني، متواضعان، لكنهما..."

14في هذا السياق، ليس من المهم لأغراض هذه المناقشة الخوض أكثر في المفهوم العام لـ "الاستعماري".

لمزيد من البحث، انظر المقالات المنشورة في مجلة Rassegna في عام 1934، الصفحات 281-272 وفي عام 1935، الصفحات 10-6 والصفحات 91-81 وفي عام 1936، الصفحات 404-339 وقائع المؤتمر الوطني الأول للتخطيط الحضري، روما، 7-5 أبريل 1937، المجلد 1، "التخطيط الحضري الاستعماري"؛ والمقالات المختلفة المذكورة لاحقاً في الملاحظات.

15دي سينا 1972، ص 124 و ص.

16م. "القرى الزراعية في جبل القيروان"، في: 1935، Rassegna di Architettura، ص. 85.

"إظهار النبل ووضوح النوايا". 17 في النهاية، يقترح راسينيا مفهوم الحدائق، في إشارة إلى العمارة الاستعمارية، كمترادف للبساطة والعارية والشبيهة بالحديقة، وهي صفة تستخدم حصراً للإشارة إلى جانب رسمي.

هذا الالتباس النظري بشأن تعريف العقلانية والحدائق، المجرد من جميع مكوناتهما الاجتماعية والوظيفية لدرجة أنهما يظنان مجرد مرادفين مبسطين للبساطة، موجود أيضاً في مقال نُشر عام ١٩٣٤ في مجلة "رقيستا ديلي كولوني" الرسمية، والمخصص للعمارة في المستعمرات. ربما كانت المعايير التي اتبعتها المهندسين المعماريين ذات توجه أكثر حداثة.

"
من المعهد الاستعماري الإيطالي:

يُعدّ لويجي بيتشيناتو أحد أبرز رواد العمارة الاستعمارية، وقد تجلّى ذلك بوضوح في مشروع "المنزل الاستعماري" الذي عُرض في معرض ميلانو. هنا نجد تطبيقاً نموذجياً لـ "العقلانية" التي تتجلى، خارجياً وداخلياً، في الشكل المربع، وغياب الزخرفة، وصلابة الخطوط. من المؤكد أن هذا النوع من البناء يجد بيئته المثالية في ليبيا، وربما أكثر من المدن الكبرى. فمع التعديلات اللازمة، بما يتناسب مع المناخ والسماء، يجد الطراز الحديث، الذي يعتمد بلا شك على العملية ويرفض التباهي، في ليبيا "التربة" الأنسب للتطبيق على نطاق واسع .

"
بالإضافة إلى ذلك، فإن مراكز الريفية في ليبيا، يلخص كاليغاري، مؤلف كتاب جمعه خلال زيارته لمراكز ليبية مختلفة، الوصف المعماري في بضع جمل، مؤكداً على حداثة المباني: "عادةً ما يكون النمط المعماري للقرية هو النمط الذي حقق نتائج ممتازة في إيطاليا، في مستنقعات بونتين، وهو نمط حديث ولكنه غير مبالغ فيه، وعنصره الأساسي هو ساحة المدينة التي تتجمع حولها المباني العامة [...] إنها مباني بيضاء واسعة، بدون أسقف قرميدية مثل المنازل الاستعمارية." 19

إذا ما أشر إلى العمارة الليبية الاستعمارية، كما رأينا سابقاً، فإنها تعني الاهتمام بالجوانب الوظيفية لبعض عناصر البناء، بينما يتم اختزال العمارة الحديثة إلى تبسيط شكلي في المظهر الخارجي للمباني.

فرق STA

في ليبيا، أصبح بناء الفاشية مرادفاً لبناء الإيطالية، ومع ظهور الفاشية، برزت الحاجة

الأهم هو اقتراح عمارة في المستعمرة لا تستعير عناصر عربية، فتصبح ذات طابع مغربي، بل كما يكتب أوتافيو كايباتي، "عمارة تعرف كيف ترسخ نفسها في الأراضي المفتوحة".

GR، 17 "اعتبارات بشأن المباني الاستعمارية"، في: Rassegna di Architettura، 1935، ص.88.

18 ييليفرينيسكي، "العمارة في المستعمرات، العمارة لليبيا"، في: مراجعة المستعمرات الإيطالية، مايو 1934، ص 398-391 المشار إليه في الصفحة 395 الخط المائل في الأصل.

19 كاليغاري، 1941، ص.76.

"علامات حضارتنا". 20مع الفاشية، أصبح من الضروري اقتراح عمارة إيطالية تُظهر التفوق المزعوم للحضارة المُستعمرة على حضارة السكان المُستعمرين. لم تُوضَّح مفاهيم الإيطالية أو الفاشية، أو ما كان يُقصد بـ"علامة ملموسة للهيمنة"، 21بشكل صريح، بل عكست تمامًا محاولة الدولة المبهمة لكسب المصداقية والمظهر المادي من خلال العمارة، دون ترسيخ الرسالة السياسية المطلوبة فعليًا من العمارة. في المقال نفسه، يتساءل كايباتي عن وجود عمارة إيطالية حديثة رسمية، مُجيبًا بأن الحل قد يكون في البحث عن الروح الكلاسيكية: "أعتقد أن الروح الكلاسيكية العظيمة، التي تُجَدِّد نفسها باستمرار، منحت طابعًا وقيمة لأعظم مظاهر العمارة الإيطالية على مر العصور، ونشرتها أيضًا في العصر الحديث كمعالم بارزة لحضارتنا. لا تزال حية بما يكفي لاستيعاب الموارد التقنية الحديثة، والتكيف مع احتياجات المناخ والبيئة، مع تمثيلها الواضح دائمًا للرومانية المُتجددة في القارة الأفريقية". 22الصفة واضحة، يجب أن تعود العمارة الإيطالية في المستعمرات إلى الرومانية التي كانت قد طبعت بالفعل في زمن الإمبراطورية الرومانية المستعمرات ببصمتها الخاصة من القوة من خلال العمارة، وباستخدام مواد جديدة مع مراعاة المناخ -في إشارة شبه مباشرة إلى المحدثين العبيدين.

"

يُطرح اقتراح آخر بشأن معنى الهوية الإيطالية في مقالٍ شهير نُشر عام ١٩٣٤في مجلة "ريفيستا ديلي كولوني"، (Rivista delle Colonie)مُخصَّص للعمارة في المستعمرات، جاء فيه: "إذا كان الرومان قد بنوا على الطراز الروماني أينما حلَّت جحافلهم الغازية، فلماذا لا يبني الإيطاليون على الطراز الإيطالي اليوم؟ [...]قد يعترض قائلًا: ولكن ما هي السمة الحقيقية لعمارتنا اليوم، في ظل وجود جدلي حول اتجاهاتٍ مُتعارضة؟ من المؤكد أنه ليس من الصعب إيجاد إجابةٍ مُقنعة: لقد شُيِّدت الفاشية، بمشاريعها الإنشائية الضخمة في كل ركنٍ من أركان البلاد، معالم بارزةً تُبيِّن بوضوح ما هي السمة السائدة للعمارة الإيطالية الجديدة." ٢٣ويستمر المقال في استخدام مفاهيم غامضة وعبارةٍ مُجرَّدة، ليختتم بالتأكيد على ضرورة إيجاد توازنٍ عادلٍ بين نقل الأشكال الوطنية وتبنيها.

باسلوب مغربي أصيل.

وبالتالي، فإن حل الطلب السياسي لبناء دولة إيطالية وفاشية هو حل واحد من جانب العقلايين.

20كايباتي، "توجهات العمارة الإيطالية الحديثة في ليبيا"، في: راسيغنا، 1936ص343. أوتافو كايباتي (1889-1956)أحد مؤسسي نادي ميلانو للمخططين الحضريين عام 1924إلى جانب ألبرتو ألباجو نوفيلو، وجوزيبي دي فينيتي، وغيدو فيراتزا، ومنذ عام 1928عمل في المستعمرة على المخطط الرئيسي لبنغازي (1929-1935) وطرابلس (1931-1936) ٢١-من محضر لجنة التحكيم في المسابقة الأولى لتصميم ساحة الكاتدرائية عام ١٩٢٩حيث عُثرت الدولة لأول مرة عن بعض الخطوط/المبادئ المعمارية لمشاريع النظام في طرابلس. انظر: كاربيسي، "الوجه الجديد لطرابلس: الأسلوب الاستعماري الفاشي" كما اقترحه المهندس المعماري فلوريستانو دي فاوستو، مُحلَّلًا من خلال تدخلين رئيسيين في تخطيط المدينة، وهما تصميم ساحة الكاتدرائية ومدخل شارع كورسو سبسيليا"، في: مجلة العمارة، سيصدر عام ٢٠٠٧.

22كايباتي، في: مراجعة، 1936ص. 343.

23بيلغرينشي، "العمارة في المستعمرات"، في: مجلة المستعمرات الإيطالية، 5مايو 1934، ص. 393.

أكثرَ إلهاماً من قبله، تُعزى الرومانية -شكلاً وروحاً.

نجحت العمارة الإمبراطورية الرومانية في الماضي في تأكيد سيادة الإمبراطورية على المستعمرات، فقد كان يُعتقد أن عمارة النظام، التي تستند إلى الأشكال القديمة، قادرة على إحياء القوة الإمبراطورية، معمارياً وسياسياً، مع إعادة تأكيد التفوق المفترض للحضارة الإيطالية الإمبراطورية في الحاضر كما في الماضي.

لم يتم اقتراح أي قواعد وظيفية أو رسمية محددة، على الرغم من أن إحدى الخصائص المرتبطة بالرومانية والتي يتم تمجيدها باستمرار، وبالتالي فهي مطلوبة من عمارة النظام الاستعماري، هي الطابع الضخم، الذي يُفهم على أنه ترجمة مباشرة للحاجة التي عبرت عنها الفاشية لإظهار وفرض القوة والسلطة.

ضخم

لا توجد مقالة نقدية، ولا مدح، ولا سخرية فنية، ولا إعلان عن مسابقة معمارية لا يُستخدم فيه وصف "ضخم" بكل عبارات الإطراء، لقد اكتسبت هذه الكلمة...

لطالما أثارت قيمة الهوس حيرة المهندسين المعماريين الإيطاليين، وأدت إلى ردود فعل غريبة. يمكن لباحث في التحليل النفسي أن يناقش "المجمع الأثري في إيطاليا" بنفس الجدية التي قد يتناول بها دراسة عن الملاريا. 25

من خلال الارتباط بالعمارة الإمبراطورية الرومانية، يرغب الفاشيون أيضاً في الارتباط بالغياب

إن الطابع الزمني لهذا النوع من العمارة، الذي يُعتبر خالداً، ضخم بمعنى أنه نصب تذكاري للحقبة التاريخية التي لا يزال يمثلها. إن الحاجة إلى الطابع اللانهائي للعمارة -وبالتالي إلى الطابع الضخم -هي في هذا السياق سمة مميزة لنظام يرغب في ترسيخ سلطته، مُظهراً من خلال المعالم المعمارية المكانة الدائمة للمؤسسات السياسية.

للتعبير بوضوح عن السلطة، من الضروري تبسيط الأنماط المعمارية المستخدمة قدر الإمكان، وفرض تعبير موحد على الإبداعات. إن وجود زخارف مفرطة في التحديد من شأنه أن يربط المبنى بلحظته التاريخية الأصلية، بينما يؤدي إلغاء الزخارف المضافة، فضلاً عن الاستشهادات المباشرة والمُسَهبة، إلى تجريد الأشكال، مما يُفضي إلى إضفاء طابع تذكاري عليها، بالمعنى اللغوي الحقيقي للكلمة، فتصبح المباني خالدة، آتاراً أبدية للنظام السياسي الذي تُمثله.

26

يكتب فرانكو بورسي، في دراسته المخصصة للنظام التذكاري في ثلاثينيات القرن العشرين، أن النصب التذكاري-



24 يستعم مناقشة المواضيع (التي ناقشها رافا أنجيا) المتعلقة بإمكانية استلهاام الإلهام من المنزل العربي، الذي يُفهم على أنه اشتقاق مباشر لأنماط المساكن الرومانية، في الفصل التالي. 25. النصب التذكاري: لاحظ الفرق في الارتفاع بين المباني عند مدخل دورسو سيسيليا - إلى اليسار ليم أوتيجيتي مقر

بنك سيسيليا، وإلى يمين دي فاوستو مقر المكاتب الحكومية -والمدينة القديمة، على يمين الصورة.

25 باغانو، "Del m onum ental nell'architettura"، في: 2. cit.p.2-3, March 1938, anno X, n.123, Casabella

26 انظر باتيتا 1982، الصفحات 30 و23؛ بورسي 1986.

لا يمكن تعريف هذا المفهوم تعريفًا قاطعًا في الهندسة المعمارية، لأنه حتى ثلاثينيات القرن العشرين، كان المصطلح يُستخدم حصريًا لوصف المنحوتات -وبالتالي المعالم الأثرية بالمعنى الدقيق للكلمة -أو العمارة الجائزية. في ثلاثينيات القرن العشرين، بدأنا نتحدث عن العمارة الأثرية، بغض النظر عن حجمها، ولكن للإشارة إلى المباني التي تتميز بقوة تواصلية خاصة على المستويين النفسي والتربوي. ويتابع بورسي أن هذه القوة التواصلية يمكن تلخيصها في نقطتين.

تُجسّد هذه الأساليب المعمارية الطابع الضخم، والتكرار، والامتداد الرأسي. ففي الطبيعة، لا وجود للتطابق التام، بينما في العمارة الضخمة، يتحقق الطابع الضخم من خلال تكرار العناصر المتطابقة؛ بل يُستخدم العنصر اللانهائي (ن) في كثير من الأحيان. أما العنصر الثاني فيتمثل في زيادة الخطوط الرأسية: حيث تُجرّد النسب من إنسانيتها، ويُدمّر التوازن في التجسيد البشري الذي ميّز العصرين الكلاسيكي وعصر النهضة، نتيجةً للتركيز المفرط على الامتداد الرأسي.



14.المينيان اليوم.(2005)

في عام 1931، رد جوزيبي باجانو، في مقال له في مجلة كازابيلدا، على انتقادات مارسيلو بياشنتيني للعمارة العقلانية، مدافعًا عن العمارة الحديثة باعتبارها ذات إمكانات هائلة، ولا تتميز حصريًا بالخط الأفقي الثابت. كتب باجانو: "إنها ليست مجرد مُركّب رأسي بسيط، بل تعتمد قبل كل شيء على ذلك السحر الذي لا يمكن ترجمته إلى معادلات. ومع ذلك، يمكن الاتفاق على أن الطابع الضخم يعود إلى حد كبير إلى علاقات خاصة بين الكتلة المُركّبة والارتفاع والأبعاد الحقيقية أو المُتخيلة".

قريب، 27

يمكن إيجاد هذين العنصرين الأساسيين للضخامة في الهندسة المعمارية المبنية في الكنائس الصغيرة.

الغرف. يُحدد الإيقاع المتكرر للأقواس الضخمة الشوارع الأكثر ازدحامًا في المدينة الجديدة في طرابلس وبنغازي. إذا أخذنا في الاعتبار أيضًا أبعاد التدخلات الإنشائية الجديدة في

فيما يتعلق بالمدينة القديمة، يُلاحظ أن المبنى الجديد بشكل حجمًا غير متناسب تمامًا مع حجم المدينة.

قديم، لذلك يتم تحقيق الضخامة أيضًا من خلال التناقض مع الموجود؛ يفرض الجديد نفسه، ويفرض قواعده وأشكاله وأبعاده وقوانينه، سواء كانت معمارية أو سياسية.

8.2 قروض من العمارة الشرقية

في النصوص النظرية حول العمارة الاستعمارية، كما هو الحال في بيان بيليفريني على سبيل المثال، كثيراً ما يُستشهد بالعمارة العربية كنموذج للعمارة الإيطالية الجديدة المزمع إنشاؤها في ليبيا. وكان من شأن محاكاة أشكال العمارة الليبية العفوية أن تضمن، من الناحية الشكلية، ملائمة البناء الجديد مع المباني القائمة، ومن الناحية الوظيفية، استعادة الحلول الفعالة التي طوّرت في العمارة المحلية استجابةً للمشاكل المناخية وما نتج عنها من إدارة للمساحات.

إذا كان صفة الاستعمارية تعني بالنسبة للنقاد تقريب العمارة الإيطالية من العمارة الليبية العفوية، فإنه يبقى أن يتم التحقق من الحلول الحضرية والأسلوبية التي تم استعارتها بالفعل من العمارة العربية، وإعادة استخدامها في تصميم مراكز المدن على وجه الخصوص.

المناطق الريفية حديثة التأسيس. فقط الصور النمطية لما كان يُعتبر عربيًا أو هو

هل تم استيعاب بعض المبادئ التأسيسية للعمارة الليبية المجهولة بالفعل؟

سيتم تناول بعض أوجه التشابه بين الخصائص الحضرية والأسلوبية بمزيد من التفصيل أدناه.

uni m في هندسة مراكز المؤسسات الريفية وفي أشكال البناء العربي، مع الإشارة إلى

العمارة الليبية، 28

Ur bani STI CI:"الساحة المقدسة"

تعتمد المراكز الريفية الليبية حديثة التأسيس في تخطيطها الحضري على تحديد منطقة داخلية منفصلة فعلياً عن الفضاء الخارجي المجهول، وتُحدد مباني المركز، بكتلها، محيط الساحة، التي تُمثل القلب السياسي والديني والاجتماعي للمجتمع الاستيطاني.

" L'elem ento "


يُعد "الفضاء المحدد" عنصراً أساسياً أيضاً في بعض أنماط العمارة العربية.

انطلاقاً من تحليل موجز للمسجد، وهو المبنى الرئيسي في حياة المجتمع العربي بأكمله، سيتم تحليل بعض الأنماط العربية الرئيسية، والتي ترتبط فيها إدارة المساحة بموضوع التقسيم الداخلي/الخارجي.

>موسكيا

المسجد في أبسط صورته في العصور الوسطى عبارة عن فناء محاط بأروقة، ويضم مساحة مسقوفة تحتوي على المحراب، وهو أشبه بمحراب موجه نحو مكة المكرمة، التي تُعد أهم نقطة بصرية في المبنى. يُطلق على المساحة الداخلية اسم الحرم، أما المساحة الخارجية فتُسمى الحرم. النموذج الأصلي لهذا الشكل البدائي للمسجد هو بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. أرض مقدسة منفصلة عن-

يُوصف هذا المكان بأنه ساحة مفتوحة كبيرة يبلغ طول كل ضلع منها حوالي 56متراً، مُحاطة بجدار، ولها ثلاثة مداخل بسيطة. كان منزل النبي يقع خارج الجدار الشرقي للساحة الداخلية، التي ظلت بالتالي خالية، لتُصبح مجازياً "البيت" الحقيقي للمجتمع. عملياً، كان مبنى عامًا تُشكّل فيه المساحة الفارغة 75% من مساحته. أمام القبلة، أي اتجاه الصلاة، كانت هناك ساحة مُغطاة بسعف النخيل، تُسمى الزولة، لـ




28بجدر تسليط الضوء على الندرة النسبية للمنشورات المتعلقة بالعمارة الليبية؛ فهناك نقص في الخطط التفصيلية للمراكز الرئيسية، والمسوحات لأهم المباني، والمعلومات التاريخية عن المباني الدينية والدنيوية.

خضعت مدينة طرابلس القديمة لدراستين أساسيتين، وإن لم تكونا شاملتين فيما يتعلق بتوثيق أو معلومات حول تاريخ بعض مباني المدينة: دراسة مدينة مسانة عام 1972ودراسة أبالا أحمد وأبالا إلم أحمد أودي عام 1996. أما مدينة بنغازي القديمة، فلم يتم العثور على أي نصوص مرجعية عنها، وحتى توثيق الأعمال التي تم تنفيذها خلال الاحتلال الإيطالي يكاد يكون معدوماً.

يصلّون في ظلّ. 29لم تكن الشعائر الدينية بحاجة إلى شيء، ويمكن اختزال المسجد بشكل تخطيطي إلى جزء من أرض مقدسة، محددة بسور.

داخل المسجد، لا تقتصر الحياة على الجانب الديني فحسب، بل هو أيضاً نقطة التقاء رئيسية لأفراد المجتمع. ففي يوم الجمعة، وهو اليوم المقدس لدى المسلمين، يجتمع الناس بعد انتهاء الصلاة للاستماع إلى الخطاب السياسي، بمعزل عن الشعائر الدينية، الذي يليه إمام الجماعة أو ممثله القانوني، وفقاً لعادة بدأها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبينما يجوز أداء الصلاة في أي مكان، كما ورد صراحةً في القرآن الكريم، يجب أن تُجرى المناقشات السياسية داخل المسجد الرئيسي.

أحد أوائل المنظرين الذين تناولوا أصل نمط "المسجد" بربطه بالظواهر الاجتماعية التي أدت إلى نشأته وتعديلاته المعمارية، يشير إلى أنه "لا ينبغي لنا البحث عن مفتاح النظام المعماري للمسجد في جانب الطقوس الدينية، بل في جانب المؤسسات الحكومية، أو بالأحرى، في جانب الاحتفالات الرسمية".<pus> 30يقارن معظم النقاد المسجد في أشكاله الأولى بـ"ساحة الإسلام". على سبيل المثال، يذكر ستيفانو بيانكا في كتابه عن الأشكال الحضرية في العالم الإسلامي، أن عناصر العمارة الرومانية والبيزنطية المتأخرة قد تلاقت في نمط المسجد: فقد استوعب نمط البازيليكا الرومانية والساحة العامة اليونانية الرومانية (الأغورا والفوروم)، من الناحيتين السياسية والاجتماعية، في الواقع، على الرغم من اختلاف النظام السياسي تمامًا، فقد جمع المسجد بين وظائف المعبد، ومكان الإدارة السياسية، والقضاء الاجتماعي المفتوح للمجتمع. على سبيل المثال، لا تزال بيانكا تذكر اجتماع يوم الجمعة، الذي كان يجمع بين الصلاة والخطاب السياسي. كما استُخدمت مساحة المسجد في البداية كمدرسة.<pus> 31ومع مرور الوقت، تم تطوير مساحات محددة لوظائف فردية، مثل المدرسة الدينية، حيث كان يتم التدريس، والتي تأسست بين القرنين الحادي عشر والثاني عشر.



16.مسجد قديم، رسم تخطيطي.

باختصار، لم يُصمَّم المسجد، في شكله الأصلي كمساحة مغلقة، ليكون معبدًا لإقامة الشعائر الدينية فحسب، بل أيضًا فضاءً مُهيأً لاستقبال المجتمع لمناقشة القضايا السياسية أيضًا. يندمج المسجد وقاعة الاستقبال في وحدة واحدة، في أبسط صورة لـ"ساحة مقدسة"، مُحاطة بجدار يُحدّد إغلاقها وفصلها عن العالم الخارجي.



17.الصندوق الليبي، المخطط أ.

<فوندوك

يستمد نمط الفوندوك من الخانات، وهي أماكن للاستراحة والحماية من اللصوص للقوافل على طول طرق التجارة. وكانت الخانات تُبنى على مسافة منتظمة تبلغ حوالي 30مترًا.

29يوجد وصف مفصل لبيت النبي وتطور أشكال المسجد في هيلينيراندت، 1994الصفحات 42-39وفي بيانكا، 2000الصفحات 59-58

30 Sauvaget, The Umayyad Muscat of Cityna, Paris 1947, in: Micara 1985, p.18.

31بيانكا، 2000، ص.121-106

كانت هذه الخانات أكبر أنواع الخانات الإسلامية، ذات تصميم مربع أو مستطيل، وبوابة واحدة ضخمة تؤدي إلى الداخل. ونظرًا لوظيفتها الوقائية، بُنيت أربعة أبراج مراقبة في الزوايا. ويؤدي ردهة مقببة إلى الفناء، الذي يُطل على غرف المسافرين عبر رواق. وُثبتت الجدران بصقوف متراكبة من الأقواس. وكان هناك صهريج في وسط الفناء. ولا يُعرف أصل هذا النمط المعماري بدقة؛ ولكن من الممكن أن يكون هناك تشابه مع القلعة الرومانية، نظرًا للحاجة المشتركة للحماية، ومثل الخانات، فقد تضمنت مساحة منتظمة ومحددة، محمية بأبراج، ومدخلًا واحدًا محصنًا .

، والإغلاق. القلعة

الفندق، وهو الاسم الذي يُطلق عليه في منطقة المغرب العربي وليبيا. عبارة عن خان مدينة، يتميز بتصميمه المتواضع. ولكنه يحمل نفس المخطط. 33 داخل المدينة، تختفي الحاجة الدفاعية بشكل واضح. ويفقد الفندق طابعه التحصيني، ولكنه يكتسب الدور الأساسي كمركز غير محصن.

ليس فقط كنزل لإيواء المسافرين، بل أيضاً كمكان للتبادل وسوق المدينة. وكما ذكرنا، فإن التصميم لم يتغير، وهو منظم حول فناء داخلي متوسطه

خزان مياه يطل على مكاتب موظفي الخدمة والتحكم في الطابق الأرضي، ومكاتب التفاوض والتبادل، ودورات المياه في الطابق العلوي.

في طرابلس، غالباً ما تجتمع وظيفتنا الفندق والسوق في المبنى نفسه، كما هو الحال في فندق الزهار، وهو مستودع زهر البرتقال. 34

>منزل

يُعدّ المنزل الإسلامي قلب الحياة الأسرية الحميمة، وكنزاً من الخصوصية المقدسة، مصوناً ومحميّاً من العالم الخارجي والمدينة. في الواقع، يكون المنزل عادةً مغلقاً عن الشارع، سواءً من خلال الفتحات، التي تُقلّل إلى الحد الأدنى، أو بفضل المدخل المصمم على شكل "حربة"، بحيث تمنع الزاوية القائمة، بمجرد عبور العتبة، الدخول مباشرةً إلى الفناء. 35 ويعود هذا الحل إلى ضرورة إبعاد أعين المتطفلين، ومنع انتهاك المساحات الداخلية، التي تُعدّ مساحةً خاصةً إلى أقصى حد. بعد المدخل، يصل المرء إلى الفناء، ذي الشكل المربع أو المستطيل المنتظم. ويُقابل الانغلاق التام على الخارج بانفتاح ونفاذية كاملة لمساحات المعيشة المطلة على الفناء.



18. fondouq tripolino (2005).


32تم استكشاف هذه الفرضية بشكل أكبر في Hillenbrandt 1994الصفحات 334وما يليها.

33في بلاد فارس وسوريا يطلق عليهم اسم خان، وفي تركيا خان وفي مصر وكالة.

34يمكن العثور على نبذة تاريخية موجزة عن مدينة طرابلس في كتاب أبالا أحمد، حيث يكتب المؤلف أن نمط المستودعات لم يتطور في طرابلس قبل القرنين السادس عشر والتاسع عشر، أي بالتزامن مع ازدياد أهمية المدينة مع تكتيف التجارة بين منطقة المغرب العربي ومصر.

35ملاحظة بيانكا حول تصميم أبواب المدخل مثيرة للاهتمام، حيث تم قطع باب أصغر داخل البوابة، مرة أخرى بهدف الحد من الاتصال بالخارج.


يتميز تصميم المنزل بفناء داخلي مفتوح يُشكل النواة المركزية، وتدور حوله المساحات الخاصة. عادةً ما تحتوي كل غرفة على مدخلها الخاص، مما يسمح بتقسيمها مع نمو الأسرة. في المغرب العربي، كما تشير بيانكا، وفي حالة المنازل الطرابلسية التي زرتها شخصيًا، يُعد الفناء الداخلي أيضًا مركز النظام المحوري للغرف الرئيسية المطلة عليه. إضافةً إلى تسهيل توزيع المساحة وتلبية الحاجة إلى إضاءة الغرف، فإن للفناء دافعًا آخر تفرضه الظروف المناخية. أولًا، يمنع إغلاقه التام من الخارج دخول الرياح والرمال إلى المساحات الداخلية، علاوةً على ذلك، عادةً ما توضع نافورة في وسطه، مما يُساعد على خلق مناخ محلي مُناسب، فعال بشكل خاص في مواجهة درجات حرارة الصيف الحارقة.



يقرأ ستيفانو بيانكا مجازيًا الفناء الداخلي للمنزل باعتباره قلب المساحات، التي تبقى

ثابتًا لا يتغير، بمعنى الخلود والروحانية، وهو ما يؤكد العنصر العمودي للنافورة الذي يُنشئ اتصالًا مباشرًا بالسماء. أما الغرف المطلة عليها، والتي تُشكل ملاذًا للعائلة، فترمز إلى الحاضر، والتغير المستمر للاحتياجات والأحداث المادية. علاوةً على ذلك، إذا تأملنا في آيات القرآن الكريم التي تُزين جدران الفناء، يُمكن تفسير المنزل أيضًا على أنه ملاذ للعائلة.

19.درجات مختلفة من "الخصوصية": في الأعلى مساحة عامة؛ في الوسط مساحة شبه عامة / شبه خاصة؛ في الأسفل مساحة خاصة، مغلقة من الخارج بمدخل حربة.



أما أصول البيت العربي، فيُعتقد عمومًا أنه مشتق من البيت الروماني ذي الفناء الداخلي.³⁶ يوفر كل من البيت العربي والبيت الروماني تنظيمًا للمساحات حول فناء داخلي، محدد من الخارج برواق متصل، ويتوسطه عنصر مائي. كان الفناء الروماني، الذي يشغله حوض تجمع مياه الأمطار بالكامل تقريبًا، بمثابة منطقة فرز ومدخل مباشر إلى الغرف الخاصة. يكمن الاختلاف الجوهرى بين البيت العربي والبيت الروماني في هذه الوظيفة التوزيعية للفناء. ففي البيت الروماني، يقع المدخل محوريًا بالنسبة للفناء، وتصل الغرف مباشرة بالمركز، مما يتيح الوصول المباشر إلى الداخل ورؤية المساحات الخاصة. علاوةً على ذلك، في الفناء التوسكاني، كما وصفه فيتروفيوس، يسمح غياب الأعمدة في مساحة الفناء بدخول النظر مباشرة إلى أعماق جزء من المنزل.

37.أما البيت العربي، على النقيض من ذلك، فهو قائم على مبدأ الانغلاق التام على الخارج، وهو ما تملّيه الحاجة الثقافية للحفاظ على المساحة الخاصة نقية وغير منتهكة.

داخلي.

20.الفرق بين منزل الفناء الروماني (أعلى) والمنزل العربي (أدناه).

36.للاطلاع على دراسة محددة عن العمارة الخاصة الليبية، انظر ميسانا، 1972.

37.فيتروفيوس، في نسخة كارلو أماتي، الكتاب السادس، الفصل الثالث، ص 173 وما يليها.

مقارنة مع هندسة المراكز: مختلف ما قبل العمارة

من المساحات أو من يستخدمها

بالنظر إلى نمط المساجد ككل، بدءًا من أقدم أشكال المساجد في العصور الوسطى، مرورًا بالفنادق، وصولًا إلى البيوت العربية، نجد أن السمة المشتركة الأساسية التي تبرز من هذه الأوصاف هي إحاطة مساحة معينة، وجعلها فضاءً خاصًا، آمنًا من أعين المتطفلين، ومحددًا، ومقدّشًا، لا يُنتهك. هذا النمط المتكرر للفناء الداخلي يمليه من جهة الرغبة في جعل جزء من الفضاء خاصًا؛ ومن جهة أخرى، يعود أصل الفناء إلى الحاجة إلى توفير حل عملي للضغوطات المناخية. إن الحاجة إلى إخفاء الحياة الخاصة عن أعين المتطفلين، إلى جانب الحاجة إلى الحماية من المناخ، قد أدت إلى ظهور بعض الثوابت المعمارية الموجودة في جميع أنماط المباني. بغض النظر عن وظيفتها الفعلية، وكما يشير أتيليو بيتروتشيولي في منشوره عن أنماط العمارة الإسلامية، فإن الحضارات التي نشأت بالقرب من الصحراء تتميز بحاجة شبه بيولوجية إلى تحديد مساحة الاستخدام. مع ازدياد الحاجة إلى التمييز بين المناطق الحضرية وغير الحضرية، وبين الحدائق والصحاري، وبين المساحات الخاصة والحرّة، استندت هذه المجتمعات إلى نموذج السور.<sup>³⁹ إن الحد، بمعناه ليس الإغلاق، بل خط الفصل بين وضع ونقيضه، هو أحد المفاهيم الأساسية التي تقوم عليها التصنيفات التي تم تحليلها حتى الآن. فالجنة الإسلامية، التي تُفهم على أنها الانتصار على العطش، هي حديقة تُحاط فيها الخضرة والوفرة بسور يفصل هذا الجزء من الفضاء عن منطقة قاحلة غير مضيافة وخالية من الحياة. كما تُفسر فكرة الحديقة مبدأ التضاد بين المنظم وغير المنظم، حيث إن حقيقة معارضة النظام البشري (أي الفضاء المنظم) لنقيضه، الفضاء غير المتماسك، هي حالة نفسية نموذجية للعالم العربي، وتوجد على نطاق المدينة وصولاً إلى نطاق المسكن الفردي.

جميع محاولات البقاء على قيد الحياة ،

وفقًا لهذا التفسير، فإن الحاجة إلى تسبيح منطقة ما لجعلها "مختلفة" عن منطقة "إنفي" -

بعد الانتهاء، أصبح هذا أساس تصنيف المساجد، والخانات، والفنادق، والبيوت العربية.

لا يكون الفضاء مغلقًا بالضرورة، كالفضاء المحصن للقوافل، بل قد يظل مفتوحًا للرؤية، كما هو الحال في المسجد. لكن الحقيقة الأساسية هي أنه تُحدد بوضوح، وأن هناك لحظة فاصلة ملموسة، تُحدد من خلالها حدود الداخل بالنسبة للخارج.

كما رأينا في الفصول السابقة، فإن الحاجة إلى تحديد مساحة معينة هي أيضاً أصل التخطيط الحضري للمراكز الليبية، التي تُظهر تبايناً بين الساحة المصطنعة وامتداد منطقة مجهولة. وتتجلى أوجه التشابه بين إنشاء الساحة و

٣٨في هذا الصدد، انظر أيضًا إلى تصنيف المدرسة القرآنية، حيث تتجمع الفصول الدراسية على طول محيط فناء داخلي مربع، وفي وسطه حوض ماء، انظر ميسانا ، ١٩٧٢ص ١٥٩.

39بيتروتشيولي ، 1985ص 25.

تستمد المراكز الريفية، وأصولها، جذورها من تاريخ الأشكال المعمارية الإيطالية. ولا شك أن المساحة المركزية المغلقة للمراكز الريفية حديثة التأسيس تُدَّكر بالساحة الإيطالية، ولكن يمكن مقارنتها أيضًا بأنماط المساجد والفنادق والبيوت العربية؛ فالاحتياجات المشتركة هي أساس هذه الحلول، حيث يرتبط خلق النظام بالحاجة إلى تحديده، من خلال إعلانه.

منطقة مما يجعلها مختلفة عن المنطقة التي تقع فيها.

هل المساحة الفارغة في المراكز الريفية هي مجرد استجابة للحاجة إلى خلق بيئة عائلية إيطالية - أم أن مهندسي هذه المراكز يستخدمون بعض مبادئ التصميم النموذجية للعالم؟

عربي؟

على الصعيد النظري، يناقش المعماريون الإيطاليون ضرورة استعادة أشكال العمارة العربية، محللين أنماط البناء اليبية ومستلهمين منها. مع ذلك، تُفسَّر العمارة اليبية العقوبة في الغالب على أنها امتدادٌ للأشكال المعمارية الرومانية، لذا فإن نسخ العمارة اليبية في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين يعني ربط العمارة المعاصرة مباشرةً بمباني العصر الروماني.

في المقال الأول من مقالين نُشرا في مجلة دوموس عام ١٩٣١ والمخصصين للعمارة الاستعمارية الحديثة، تناول كارلو إنريكو رافا موضوع استعادة العمارة العربية المحلية. بدأ المقال بانتقادات لاذعة لأعمال أرماندو براسيني في معرض باريس الاستعماري عام ١٩٣١ حيث بُيّت نسخة طبق الأصل من كنيسة سيبيتيموس سيفيروس في ليدة الكبرى.

٤٠ يرى رافا أنه من غير المقبول أن تُمثَّل إيطاليا بمبنى يُقلَّد "العناصر الأسلوبية لأكثر الأيقونات الأكاديمية تصويرًا للمناظر الطبيعية". ٤١ كما يُعرب رافا في مقاله عن استيائه من الطلب الوارد في إعلان مسابقة إعادة تطوير ساحة الكاتدرائية في طرابلس، والذي يُلزم لجنة التحكيم بأن تُستحضر المشاريع وتؤكد البصمة الأسلوبية للإمبراطورية الرومانية. ويرفض المهندس المعماري النسخ الحرفي للآثار الرومانية، الذي يُظهر عجزه عن ابتكار عمارة معاصرة.

بل على العكس من ذلك، تدعونا إلى البحث عن إرث البناة القدماء في العمارة المحلية اليوم. يكتب: "مع ذلك [...] فإن الأثر المعماري العميق الذي تركته روما في شمال إفريقيا له وجهان [...] جزء منه ميت الآن، وله قيمة أثرية وسياحية بحتة [...] ويتمثل في الأطلال الضخمة؛ وجزء آخر لا يزال حيًا، أو بالأحرى،

بمعنى آخر، أُعيد إحيائها في البيوت العربية، التي ورثت التصميم الكلاسيكي العقلاني للبيت الروماني القديم، واستمدت من فناءه المركزي الفناء الخارجي الذي تُوزع حوله الغرف بشكل متناطبق [...] في هذا البقاء المذهل، يكمن التقليد الحقيقي لـ

٤٠. أما فسيفساء السقف من الداخل، فقد احتوت على مواضيع مسيئة للفاشية. انظر الصور المنشورة في الكتاب الذهبي للمعرض الاستعماري الدولي في باريس، باريس ١٩٣١، الصفحات ٣٠٣-٣٠٤.

41 كما امتد الجدل إلى "المعرض الباريسي بأكمله، الموجه بالكامل نحو البحث عن مواضيع غربية - والتي تارت ضدها جدالات اليسار في فرنسا مع بيكاسو وأرجون وإيلوار". غريسليري في: غريسليري، ماساريتي، راغوني 1993، ص. 38.

روما، البصمة الحية التي لا تمحى لسيادتها، ويجب علينا منطقياً أن نلصق بها

"هندستنا المعمارية الاستعمارية الجديدة." 42

في المقال الثاني المخصص للعمارة الاستعمارية الحديثة، والمنشور في العدد التالي من مجلة دوموس، تُطرح الأطروحة بشكل معكوس، أي أن الدافع وراء نسخ العمارة العربية المحلية ليس الحاجة إلى إعادة التواصل مع العمارة الرومانية، بل درجة الوظيفية والعقلانية التي تحققت في النماذج المحلية: "إن العمارة الأصلية لمستعمراتنا المتوسطية تُقدم [...] جميع المتطلبات اللازمة للحصول على عمارة استعمارية حديثة مثالية: عقلانية التصميم، وبساطة الشكل المعاصرة للغاية في المظهر الخارجي، والالتزام التام باحتياجات المناخ الأفريقي، والانسجام التام مع الطبيعة اللبية." 43 ويضيف مباشرة بعد ذلك: الخشية من أن يبدو الأمر، بدلاً من فرض بصمة سيطرتنا، وكأننا نستوحى بشكل خاضع من العمارة المميزة للشعوب الخاضعة: البيت العربي، نكرر مرة أخرى، ليس إلا البيت الروماني القديم مُعاد إنتاجه بدقة. من خلال إعادة ربط أنفسنا بهذا النمط الذي حُفظ حتى يومنا هذا، لن نستمد شيئاً من العرب، بل سنعيد ربط أنفسنا، بشكل أفضل وأكثر بكثير من بناء مبانٍ كلاسيكية أو من القرن السادس عشر أو مبانٍ كلاسيكية حديثة في المستعمرات، بالتقاليد الرومانية العظيمة الحقيقية التي صمدت بشكل مثير للإعجاب عبر القرون، ونعود إلينا اليوم: أي، من خلال تبني تصميم المنزل الكلاسيكي المحفوظ من خلال التصميم العربي، بروح عصرية، سنواصل عمل روما من **ولانينغتي للمدينأوليوعتطا لهذا السبب أو**

في هذه النصوص النظرية، يدعونا رافا إلى استلهاهم العمارة العربية، التي تُعتبر وظيفية وتلبي الاحتياجات المناخية والبيئية، بحجة أن العمارة اللبية العفوية هي في جوهرها مشتقة من النماذج الرومانية. إن إعادة التواصل مع الأشكال العربية تعني إعادة التواصل مع العمارة الرومانية، أو بالأحرى، مع الروح الرومانية التي لا تزال حاضرة في العمارة.

Conte poranea.

في هذه المرحلة، يبقى الجدل قائماً حول ما إذا كانت دعوة رافا (وكذلك الدعوة اللاحقة في عام 1936 من قبل بيليجريني وكابياتي وبيتشيناتو) نتيجة للدعاية البحتة، أو قناعة حقيقية، أو تبريراً لطلبات النظام، أو ما إذا كانت مدفوعة بالحاجة الانتهازية لإخفاء عقلانية العمارة اللبية العفوية من خلال اقتراح صلة بقديم روما الإمبراطورية، وهو سؤال تمت مناقشته مرات عديدة من قبل النقاد، وحله، على أي حال، ليس واضحاً.

قابل للتحديد.

بل على العكس من ذلك، فإن ترك الحكم بشأن الاسترداد الفعلي أو المفترض لأوراق الروما معلقاً

42 رافا، في: دوم أوس، رقم 41، مايو 1931، ص 41.

43 ذهب، ص 36.

44 أعطي.

45 انظر أيضاً مقالات بيتشيناتو في مجلة دوموس من عام 1936 وبيان بيليجريني المذكور في الفقرة السابقة.

Mc Laren, "Carlo Enrico Rava. 'Mediterraneità' and the architectures of the colonies in Africa", in Environm ental Design: Journal of the I slamic Environm tal Design Research Centre, 1990, pp.160-173.

Cfr. anche

من المنير للاهتمام، في سياق الحديث عن العمارة الإمبراطورية، أن نلاحظ أن المعمارين العاملين في ليبيا قد عادوا -طوعاً أو كرهاً- إلى أساسيات العمارة العربية، ففي حالة المراكز الريفية للتأسيس، ابتكر المصممون الإيطاليون مخططاً يدور حول فناء، وشكلوا مساحةً بعزلها عن العالم الخارجي، وأضافوا حيويةً على قطعة أرض -الساحة- بعزلها عن الامتداد اللامتناهي.

شخص غريب مجهول.

من هذا المنظور، من الأنسب الحديث عن نوع مناخي أو إقليمي، بدلاً من نوع ثقافي: فهناك عوامل مناخية أكثر، وربما عوامل نفسية، ناجمة عن قرب المجهول -

صحراء مكتملة، تملي الحلول بدلاً من المواقف النظرية. وهكذا، بينما كان المعماريون يناقشون ضرورة نسخ روما والعمارة المحلية، كانوا قد دخلوا بالفعل بشكل عفوي

بطريقة ما، استوعبت نفس المبادئ التي جعلت المسجد والفندق والبيت الليبي مساحة مغلقة ومحددة، قلب الحياة المجتمعية، محمية ونابضة بالحياة من الخارج.

إيسي لي إيسي سي

القوس

داخل مدينة طرابلس القديمة، يُستخدم القوس -سواء كان مستديراً أو مدبباً- بشكل رئيسي في حائتين، بوظيفتين مختلفتين. في الحالة الأولى، يوجد القوس في الأزقة الضيقة للمدينة القديمة، حيث يُستخدم كدعامة لقاعدة طوابق مبنين متقابلين. وعند المرور عبر الأزقة، تُصبح هذه السلسلة من الأقواس أشبه بسلسلة من أقواس النصر. 46

تُعدّ الأقواس، على شكل أروقة متراكبة، العنصر المميز لواجهات الأفنية الداخلية للمنازل العربية، وكذلك للفنادق داخل المدينة. 47 في هذه الحالة، توضع الأقواس موازية للجدار، وتُحدد منطقة وسيطة بين الغرف الداخلية المغلقة والفناء المركزي المفتوح. ويمكن إيجاد ترتيب مماثل في بعض مساجد طرابلس، الواقعة على الطريق

تبدأ هذه المساجد بسلسلة من الأروقة، كما هو الحال في مسجد "النجا"، وهو أمر غير نمطي، بالنظر إلى أن الأروقة الموجودة في الشوارع الضيقة للمدينة القديمة ليست مميزة للمدينة.

46-يستخدم مبنى المكاتب الحكومية الذي شيده فلوريستانو دي فاوستو في ساحة إيطاليا عام 1938 هذا النموذج، ولا تقع الأقواس الضخمة في الطابق الأرضي موازية للشارع، كما هو الحال في مقر بنك روما الذي صممه ليم أونجيلي على الجانب المقابل من الشارع، بل تم تدويرها 90 درجة، ويُذكر هذا التصميم بالأقواس الداعمة للمدينة القديمة.


47ومن بين المقالات ذات الأهمية، تلك التي دافعت عن المستودعات المحيطة بقوس ماركوس أوريليوس، والتي نُشرت كتعليق على مشروع التطوير العمراني للقوس، والذي نصّ على الهدم الكلي والجزئي للمستودعين الواقعين على جانبي المنطقة الأثرية. انظر: ماريلي، "تقرير عن مشروع تطوير قوس ماركوس أوريليوس في طرابلس وترميم المستودعات العربية"، في: أفريقيا الإيطالية، السنة الحادية عشرة، 1933، المجلد الخامس، الصفحات 171-172. اقترح ماريلي مشروعاً أولياً ينص على الهدم الجزئي للجوانب الخارجية للمستودعات؛ ومقال ميكانشي، "قوس ماركوس أوريليوس في طرابلس وتطوير المنطقة المجاورة"، في: مجلة المستعمرات، السنة الثانية، العدد 10، أكتوبر، 1934، الصفحات 824-839. جدل ضد مشروع دي فاوستو، الذي تم مقارنة حله، الذي اعتبر جذرياً، بحل ماريلي.




21. أقواس متسلسلة داخل المدينة القديمة.



24. 25. أفواس داخل المنازل، موازية للفناء الداخلي، تستخدم لفتح الممرات المؤدية إلى الفناء.



22. 23. أفواس داعمة موضوعة بشكل عرضي على الطريق.



26. 27. مسجد النجا، المدينة القديمة في طرابلس، يفتح المبنى الديني على الشارع من خلال رواق.

كما نبين من تحليل المراكز الريفية، فإن القوس هو العنصر المعماري التأسيسي، سواء في

كان الشكل الأبسط للمعرض -بمعنى الممر المسقوف غير المتصل بالمباني -يُستخدم غالباً لتحديد المساحة، سواءً كرواق في الطابق الأرضي للمباني الرئيسية، أو كحاجز ظليل على محيط الساحة، ولا يمكن تحديد

أصل مباشر لاستخدام القوس في المراكز الريفية من استخدامه في العمارة العربية في المدينة القديمة.

"

يُعتقد في البداية أن القوس في عمارته الاستعمارية: "لا يمكن استبعاد القوس من أي عمارة [...] ليس فقط لأنه عنصرٌ خاص بنا، بل لأن روما جعلت الخط الديناميكي للقوس العنصر الأساسي والمميز لجميع مبانيها." ⁴⁸ لذا، يتيح القوس إمكانية تلبية النزعة الإيطالية المطلوبة من قبل الجهات العامة في المباني الليبية، وبناء جسر مع روما، مع الحفاظ على التواصل مع العمارة المحلية في طرابلس.

إن استخدام القوس في مراكز المدن يُدكرنا أكثر باستخدامه في العمارة الليبية العفوية داخل الفنادق والمنازل، بدلاً من الأقواس المتسلسلة في المدينة القديمة. يصبح الفناء الداخلي لهذين النمطين، عند توسيعه ليشمل نطاقاً حضرياً، أشبه بساحة المراكز الريفية المحاطة برواق محيطي. وإذا كان هناك "استعارة" حقيقية للقوس من العمارة العربية، فهي بمعنى الاستجابة الوظيفية للمشاكل المناخية. في المباني الاستعمارية الإيطالية، يُستخدم القوس في الواقع لـ

حل نفس مشاكل التهوية والحاجة إلى الظل التي تسبب بالفعل أشكال المباني الطرابلسية.

وبهذا المعنى، لن يكون الأمر مسألة انتماء تاريخي أو جغرافي، بل مسألة احتياجات فعلية ذات طبيعة مناخية ووظيفية مشتركة، على أساس حلول مماثلة.

>الماء

في العالم الإسلامي، يُعدّ الماء مورداً أساسياً للقاء من الناحية العملية، ولكنه يحمل أيضاً دلالة دينية وجمالية بالغة. فمن الناحية الدينية، يُمثّل الماء العنصر الأول في طقوس الطهارة قبل دخول المسجد للصلاة، ورمزاً للرخاء الأخلاقي للمجتمع بأسره. وباعتباره رمزاً للحياة، نجد الماء في القصور والمنازل والمساجد والحدائق المسوّرة. إلا أن استخدامه لا يتناسب طردياً مع توافره، وغالباً ما يكون استخداماً رمزياً بحثاً يُؤكّد قيمة وجود النوافير ومعنى الرمز. يُستخدم الماء بطريقة تكاد تكون حسية. يقترح ستيفانو بيانكا مقارنة بين النوافير الإسلامية ونوافير عصر الباروك أو عصر النهضة، حيث تُقدّم عروض الماء بطريقة درامية، مُقارناً إياها بخيرير الماء في العالم الإسلامي، الذي يتسم بطابع أكثر حميمية وخصوصية. هدبر النوافير داخل المنازل والباحات والأسواق وأماكن تقديم الفوندو

ببساطة، تُعدّ النافورة جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية، كما أن وجودها في الأفنية يُعدّ أيضاً...



28.الماء في وسط إحدى ساحات قلعة طرابلس الإسبانية، والتي أصبحت فيما بعد مقر إقامة كارام أنلي.

وهي مفيدة للمناخ المحلي الذي يتم إنشاؤه هناك بفضل الرطوبة العالية.

حتى في ساحات البلدات الريفية الليبية، لا يخلو الأمر من وجود صهريج أو نافورة. يُعزى ذلك إلى استخدامها العملي، كسقي الماشية مثلاً، وإلى دلالتها الرمزية، المشابهة لدلالة نوافير أقبية البئذ في منازل المدينة القديمة: فوجود الماء في البلدات الليبية يرمز مجازياً إلى الحياة والوفرة، وفوق كل ذلك، يؤكد ذلك على قوة التكنولوجيا الفاشية. إنه الانتصار على الصحراء، على الجفاف، الانتصار الذي يقدمه النظام للمستوطنين كدليل على إمكانية النجاح في مشروع مستحيل.

تُصوّر العديد من الصور التي طرحتها صحافة ذلك الوقت القنوات والينابيع والآبار، أي أنه في بلد يُعرّف بأنه رملي بالكامل، تسعى صحافة النظام إلى إثبات عكس ذلك، لتأكيد قوة الفاشية حتى في منطقة تُعتبر معادية.

49

وبالتالي فإن وجود الماء في المراكز الليبية يرتبط بالمعنى الرمزي للماء في العمارة العربية، حيث يتم استعادة مفهوم الماء من العالم العربي (على عكس الصحراء والجفاف) باعتباره حياة وروح نشطة ووفرة وانتصارًا على جفاف الصحراء.

لديك أيضًا الهندسة و

يمكن ربط المعنى الذي ينسبه النقاد المعاصرون إلى العمارة الليبية، كما تم استعراضه في الفقرات السابقة، بالخصائص الأسلوبية والشكلية المرتبطة بالمظهر الخارجي للمباني الاستعمارية، وتُبرز العمارة الليبية ببساطتها، وقلة زخارفها، وهندستها البحتة في تكوينها. وهذا التكعيب هو ما استوعبه المعماربيون الإيطاليون العاملون في ليبيا، لما له من فائدة في تلبية الحاجة إلى التكيف الشكلي مع السياق القائم، وبالحديث عن التكعيبية، فقد نشر عدد عام 1936 من مجلة "راسينيا دي أركيتيتورا" مجموعة صور فوتوغرافية ضخمة توضح بيان بليغريني، حيث استُخدمت الصفة مرارًا وتكرارًا لوصف تنظيم أحجام العمارة الليبية العفوية. ويمكن الاطلاع على تعريفات مختلفة للتكعيبية في التعليقات على بعض الصور. ربما صاغ بليغريني نفسه هذا التعبير، في أشكاله المختلفة من التكعيبية الأولية، لوصف السرعة، وللدلالة على الانتقال من أسطوانة إلى قاعدة مربعة المقطع، وأخيراً، التكعيبية الصارمة، مع لمحة من السخرية، عند وصفها للأحجام التي تبدو غير منتظمة في مدينة طرابلس القديمة، هذه البساطة التكعيبية هي التي تتجلى أيضاً في المراكز، كمزيج من أحجام هندسية أولية، مجمعة معاً لتحقيق توازن إيجابي.

”

"المنزل المنفصل" في طرابلس، التكعيبية أو الكلاسيكية، على أساس مي-

50



29.يستخدم النظام وجود المياه كدعاية لصالح النتائج التي تم الحصول عليها في ليبيا.

49انظر، على سبيل المثال، مقالة "المياه للاستعمار الليبي"، في: أفريقيا الإيطالية، العدد، 1938، ص 1، 16: فيوريتي، "الاستعمار الزراعي في ليبيا"، في: مجلة المستعمرات، السنة الحادية عشرة، العدد، 7، يوليو، 1938، ص 1060-1061.

50انظر مراجعة عام ١٩٣٦،التعليقات على الصور ٣ و ٢ و ١ في الصفحة ٣٦٠والصورتين ٤ و ١ في الصفحة ٣٦١.معظم الصور الصور الملتقطة في طرابلس والمنطقة المحيطة بها التقطها المهندس المعماري نفسه.



30.التعليقات الأصلية: "مبنى على واجهة طرابلس البحرية؛ أبعاد مكعبة قوية".

31."منزل خاص في حارة طرابلس؛ كامل ومستقل. مثال على التكعيبية الأولية، في الداخل، فناء صغير."

32."التكعيبية الكلاسيكية لقاعدة المئذنة".

33."التكعيبية الصارمة في مدينة طرابلس القديمة". جميع الصور من تصوير بيلغريني.

ليست بالضرورة متناظرة ومنظمة بقوانين صارمة، ولكنها تخضع لعوامل جمالية لا تستبعد التناقضات الدرامية، على سبيل المثال الظلال العميقة المتناقضة مع الجدران الكبيرة الخالية، أو التكرار الرتيب لعناصر

مفردة -نافذة، قوس، عمود.

تستند المباني التي صممها فلوريستانو دي فاوستو لمدينة طرابلس إلى هذه العملية الإيجابية، ويبدو أنها قد تم إنشاؤها من خلال تجميع الأشكال الأساسية للعبة بناء.

يكشف فندق عدان، أو المهاري، وكذلك كنيسة سان فرانشيسكو، عن اهتمام المهندس المعماري الخاص باستعادة العناصر الشكلية الفردية من عمارة طرابلس (أسطوانة المآذن، وكذلك السقف المخروطي أو الهرمي،

وقباب المرابطين والمساجد)، التي تم تفكيكها وتجريدها من دورها الأولي، وإعادة تجميعها بدقة وفقًا للهدف الجمالي المتمثل في تكوين متوازن.

الكثافة المطلوبة الجمالية أكثر وضوحًا في المباني التي شُيّدت من أجل

للترفيه، أو في الفيلات المخصصة للعملاء من القطاع الخاص، حيث يتلاشى عنصر القوة والهيمنة المذهل الذي يفوضه العملاء من القطاع العام إلى الإبداعات المعمارية التي تهدف إلى تمثيله.

52

تكشف الفيلات التي بناها بيلغريني في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين في طرابلس عن نفس الحساسية الخاصة لتحديد لغة معمارية، تستجيب في الوقت نفسه لاحتياجات الوظيفة للعملاء من القطاع الخاص،

وتنجح في الاندماج مع المشهد المعماري المحلي دون إحداث أي تعارض. تبدو الفيلات وكأنها مُشيّدة من كتل متراصة، مُتجمعة حول نواة مركزية (غرفة المعيشة في منزل عمارة زارد،

غرفة المعيشة في فيلا ديلا لوتيا، معماري طرابلس) وتبرز ذلك بالاستخدام المتكرر

للبرجولات والمظلات. لا توجد محاور أو تناظرات مباشرة، والعشوائية الظاهرة في وضع الفتحات مرتبطة تحديدًا بالطبيعة القوية، شبه التلقائية، لعمارة طرابلس.

في عمارة المراكز الريفية التي تم تأسيسها حديثًا، ترتبط السمة الأكثر مباشرة للمظهر العام بلا شك ببعض المنازل في المدينة القديمة، أو بمقابر المرابطين المنتشرة في

المنطقة. تشابهت معالجة الكتل الحجمية، وتكوين الأشكال الهندسية المتراكبة، وتثقيب الأقواس المفردة أو المتتابعة، والنوافذ كما لو كانت منحوتة في الكتل المجسمة.

51للاطلاع على عمارة دي فاوستو في طرابلس، انظر كابريسي، "الوجه الجديد لطرابلس. تم تحليل "الأسلوب الاستعماري الفاشي" كما اقترحه المهندس المعماري فلوريستانو دي فاوستو من خلال تدخلين رئيسيين في تخطيط المدينة: ترتيب ساحة الكاتدرائية ومدخل كورسو سيسيليا"، في: Architectura، سيصدر عام 2007.

٥٢في المباني الخاصة، لم تكن هناك حاجة إلى تبني الفكر الفاشي. ولذلك، كان عليها في المقام الأول الاستجابة لمتطلبات الحداثة والطابع الاستعماري، تاركةً الطابع الروماني والضخامة، أي الرسالة السياسية عمليًا، للمباني الحكومية أو تلك التي، نظرًا لموقعها المحوري أو وظيفتها المرتبطة بالسياسة، كانت ملزمة بواجب التمثيل. انظر كابريزي، المرجع نفسه. ٥٣انظر المحرر، "العمارة الاستعمارية الإيطالية"، في: راسينيا، السنة الخامسة، العدد ٩، سبتمبر ١٩٣٠، في الصفحات ٣٩٢-٣٩٣ حيث ترد بعض الصور لمشاريع وإبداعات بيلغريني في طرابلس؛ وكذلك في راسينيا، ١٩٣٦، المجلد الحادي عشر، الصفحات من الخامس عشر إلى الخامس عشر، المقال: "مباني جديدة في طرابلس. المهندس المعماري جيوفاني بيلغريني"، الصفحات من ١٦ إلى ١٠٠ والملاحظات في الفصل التالي.




34مجمع أودان، فلوريستانو دي فاوستو.

من بين المباني. يُضاف إلى ذلك بياض الجص الذي يُؤخذ أسطح كل من المراكز المعمارية في المدينة القديمة. كما يعود استخدام الجص إلى أسباب اقتصادية. أهمها النقص الحاد في الأحجار المنحوتة. واستحالة إنتاج الطوب، وسرعة بناء المراكز الريفية، مما أدى إلى ضرورة توحيد جدران الحجر بالجص الأبيض.

من جهة، يُشكل مزيج الاحتياجات الاقتصادية والمناخية أساس هذه الأشكال المعمارية؛ فالمناخ يفرض قواعد تتعلق بصغر حجم الفتحات، والحاجة إلى الظل، وبالتالي الأروقة والشرفات، بينما تُؤدي اقتصاديات البناء - كغياب الخشب والاستخدام المحدود للصلب - إلى ظهور معظم المباني بطابق واحد وطلاء أسطحها بالجص الأبيض. ومن جهة أخرى، لا يُمكن إنكار وجود تشابه مع العمارة الليبية المجهولة الهوية وأشكال المراكز. وقد ساهم المعماريون في...

لقد بحثوا بالتأكيد عن بعض العناصر الأسلوبية في الأشكال الليبية لإعادة استخدامها وتطويرها في الهندسة المعمارية.

من المراكز.



37. 38. Casa am are Zard, Giovanni Pellegrini, view towards the land and plan.



39. فيلا سالفني، جيوفاني بيليجريني، تفاصيل المدخل.



40م أرابوتو، بالقرب من المركز الريفي لبرتا.



41، 42، 43م العرب الليبيون.



9 _ "التدخين العقلاني" ومفهوم البحر الأبيض المتوسط

9.1 _ ACTI O:"الليبي كريتيوناليسزمو" للمراكز الريفية

حلل الفصل السابق الخصائص التي كان على العمارة الإيطالية في ليبيا الاستجابة لها، والتي يمكن تلخيصها في ضرورة ترجمة السمات الاستعمارية والفاشية والحديثة. كما تم تسليط الضوء على الاقتباسات من العمارة العربية، من منظور معماري/شكلي، وأيضًا من حيث الاحتياجات الناجمة عن أسباب ثقافية ونفسية، والتي كانت في كل الأحوال أساسًا لخيارات أسلوبية ووظيفية محددة. وبالتالي، يمكن تحديد هذا التأثير جزئيًا بالخيارات الشكلية التي فرضها المناخ والحماية من الرياح، وأيضًا بالحلول التي طورت استجابةً للحاجة إلى تحديد حد فاصل بين المساحة الداخلية للعائلة والمساحة الخارجية.

كما تم تسليط الضوء عليه في الفصل السابق، فإن ذلك يكمن تحديدًا في هندسة المراكز الريفية التي هذه التأثيرات أكثر وضوحًا: في التصميم الحضري للمراكز -التي تُفهم على أنها ساحات تم إغلاق الحلول الوظيفية للمناخ -في المقام الأول الأقواس للمناطق المظللة -وفي بعض التفاصيل الزخرفية، التي تُعزى إلى التأثير المباشر أو غير المباشر للعمارة الليبية. لذا، تتضمن أشكال المراكز عناصر مختلفة، مستوردة من البلد الأم، ومستقاة أيضًا من الثقافة العربية المحلية.</sup>1 ويعزى هذا الانفتاح الأكبر على استقبال نماذج متنوعة إلى حقيقة أن المراكز صُممت من الصفر، متحررة إلى حد ما من قيود برامج التخطيط الحضري السابقة أو الإدماج الرسمي في سياق حضري محدد مسبقًا، كما هو الحال في العمارة المبنية في المدن. ونظرًا للتعامل مع صفحة بيضاء، فقد حظيت المشاريع بمساحة أكبر للتجريب، وهو ما يُفهم أيضًا على أنه انفتاح على الاستيعاب الحر وإعادة صياغة الأشكال الملموسة والنفسية من السياقين العربي والوطني.

إيطالي.

بيرة كولونيال وبيرة مودرن في المراكز

بالنظر إلى الحاجة إلى تجسيد العوامل الاستعمارية والفاشية والحديثة، فمن الممكن التأكيد على أن المكون الفاشي -والضخامة، كما يُنظر إليهما على أنهما مرتبطان ارتباطًا وثيقًا ببعضهما البعض -غائبان في هندسة المراكز الريفية.

تتمثل الغاية الرئيسية للعمارة العامة في المدن في نقل الرسالة السياسية للنظام.

1 انظر في هذا الصدد الفصل 7 من التعليق الذي يتناول موضوع الساحة باعتبارها أصل المراكز الريفية، والفصل 8 حول تأثيرات النماذج العربية.

يجب تثقيف وتجسيد القوة السياسية المهمة، مع التكيف مع البيئة المحيطة. 2

لذا، فمن جهة، استجابةً لضرورة ارتداء الزي ذي الطابع الاستعماري، بمعنى محاولة الاندماج شكليًا مع البيئة المحيطة، يجب أن يكون التصميم عصريًا أيضًا، للتأكيد على الحداثة السياسية المعلنة للفاشية واستخدام لغة تتناسب مع العصر الحالي. ولكن قبل كل شيء، تُعدّ العمارة العامة في المدن مظهرًا سياسيًا، وتجسيدًا للنظام. يتخذ شكلًا مرئيًا من خلال المباني العامة .

أما المراكز الريفية، على النقيض من ذلك، فيمكن تفسيرها على أنها خالية من الإكراهات السياسية المباشرة.

من الواضح أن الفاشية لا تزال حاضرة ومعروفة: فالمنازل الفاشية مزودة دائمًا بشرفة لإلقاء الخطابات، ورمز الحراس ظاهر للعيان في أماكن متعددة، وكذلك مراسم رفع العلم. لكن في هندسة المراكز، يغيب الاحتياج التعليمي، والاحتياج إلى التمثيل السياسي والقيادة التهذبة؛ باختصار، يغيب المكون الفاشي للهندسة المعمارية الاستعمارية المصممة لليبيا. بل يمكن القول إن عامل التمثيل السياسي قد أُسند بالكامل إلى فعل الاستعمار نفسه. فمصالح النظام محتكرة بفعل الاستعمار، والهندسة المعمارية، بهذا المعنى، تصبح مجرد وعاء يحتضنه ويُمكنه. إن هدف الاستعمار الجماعي ليس إنشاء مراكز ريفية، وهو عنصر ضروري ولكنه ليس جوهريًا.

يكفي، ولكن الاستعمار الجماعي بحد ذاته.

إذا نظرنا إلى مراكز التأسيس في سياق العمارة المصممة للمدن، فإنها تُصنف ضمن "الفئة الثانية" من العمارة في ذلك النظام؛ فإذا ما دُكر في منشورات تلك الفترة مصطلح "الضخامة"، فإن المقصود هو الضخامة النموذجية في المدن الكبرى، وعند وصف التخطيط الحضري الاستعماري، يُلمح إلى تخطيط المدن الليبية الرئيسية، وحتى في مؤتمرات العمارة أو التخطيط الحضري، لا يُطرح تخطيط المراكز الريفية للنقاش أو التدخل. 4

حتى عند توثيق الاستعمار بالصور، نادرًا ما تُصوّر المراكز لإظهار أشكالها المعمارية. تُؤظر غالبية الصور من الأعلى، ولا تُؤظر فقط قلب المباني الإدارية، بل تُؤظر قبل كل شيء المنطقة المحيطة بها، بمنازل المستوطنين المتناثرة وصفوف النباتات المنظمة. يتضح الغرض الدعائي من وراء إنجازات النظام، ولا سيما محاولة إبراز الجانب الاجتماعي للنظام والتقدم المنسوب إلى الاستعمار الجماعي، والذي يتجسد تحديدًا في صفوف النباتات ومنازل الفلاحين. أما الصور الملتقطة من الأرض، فتُظهر لحظات أكثر مباشرة من الاستعمار، مع أطفال يحملون أعلام موسوليني، وعربات تحمل عائلات، وإيتالو باليو وهو يوزع الطعام.



1.المركز الريفي لمدينة كريسبي، مع بيوت المزارع في الخلفية.



2.منازل المستوطنين ومنطقة دانونزيو.

2فرنك سويسري، ديفينا جيوم إتريا، 1995، ص.95.

3فيما يتعلق بالحاجة التي تتطلبها الجهات العامة للتعبير عن الفاشية، انظر الإعلانات الخاصة بالمسابقتين الأولى والثانية لتنظيم ساحة الكاتدرائية في طرابلس، في Affari Civili, file 5, Concorso Piazza della Cattedrale. Cfr. ACS Rom a, MAI 95 Direzione Generale

4في وقائع المؤتمر الوطني الأول للتخطيط العمراني، الذي عقد في روما في الفترة من 15 إلى 17 أبريل 1937، كان التدخل الوحيد المتعلق بليبيا هو تدخل المهندسين المعماريين ألباجو نوفيلو وكابياتي، المخصص للمخططات الرئيسية لطرابلس وبنغازي.

5في هذا الصدد، انظر الفصلين 2 و3 من المقدمة التاريخية للأهمية السياسية للاستعمار.

الماء، والهندسة المعمارية ليست سوى خلفية تتكشف أمامها مسيرة الاستعمار. 6 علاوة على ذلك، يُظهر تحليل صحافة تلك الفترة أن المجلات كانت تنشر بشكل شبه حصري الأعمال التي نُفذت في العاصمتين طرابلس وبنغازي، وقليلًا جدًا أو لا شيء عن المراكز الريفية. بعض المقالات، التي تعرض صورًا للمراكز، تُخطئ في كتابة الأسماء، أو تستخدم صورًا لمركز واحد مع تعليقات لمراكز أخرى، وهو ما يُشير على الأرجح إلى الإهمال، ولكن قبل كل شيء إلى نقص الصور والمعلومات المتاحة.

7 لا توجد أحكام بشأن الأسلوب في صحافة ذلك الوقت، وباستثناءات نادرة للغاية، لم يتم نشر الخطط ولم يُكتب بوضوح من هم المصممون.

مراكز مختلفة، ٨

علاوة على ذلك، وبالنظر إلى المعماريين الذين نشطوا في ليبيا خلال سنوات الاحتلال، فإن أولئك الذين اشتهروا لم يشتهروا إلا بما بنوه في المدن، وليس بمشاريعهم في المناطق الريفية. وحتى المداخلات النظرية النادرة في مجال العمارة، ولا سيما تلك التي كتبها رافا (والتي تم الاستشهاد بها عدة مرات) والمقالات النادرة جدًا التي كتبها دي فاوستو، لم تذكر العمارة الناشئة آنذاك.

على الرغم من أن تصميم المناطق الريفية أتاح الفرصة للتجربة بلغة جديدة، لأنه كان خاليًا تمامًا من قيود التخطيط الحضري والتكيف الرسمي مع المباني القائمة، إلا أن هذه الفرصة لم تتم مناقشتها، وغالبًا ما ظل المصممون مجهولين، ولم يتناول النقاش النظري ما كان يتم بناؤه خارج المدن.

تؤكد هذه المجموعة من التقييمات حقيقة أن المراكز اعتُبرت عمارة من الدرجة الثانية، ولم تُوضع مباشرةً تحت أضواء الدعاية، ولا ضمن دائرة اهتمام النقاد. نوع من النسيان، مما يوحي بأن المصممين تمكنوا من العمل بحرية إبداعية أكبر، لأنهم لم يكونوا تحت التأثير المباشر للنظام -والسيطرة الصارمة عليه فيما يتعلق باللغة الرسمية -ولا تحت ضغط النقد الفكري. 9



3.تسليم المفاتيح إلى المستوطن، مركز بريفيلييري.



4.وصول المستوطنين من موجة الهجرة الجماعية الثانية إلى مركز جيورداني. الكنيسة في الخلفية.

9من المرجح أن سيطرة الهيئات السياسية كانت تستند إلى عامل الوقت: كان من الضروري الانتهاء من الأعمال بحلول وقت وصول المستوطنين، وذلك لأسباب عملية ولأغراض دعائية.

6.يختلف الوضع تمامًا فيما يتعلق بمراكز المؤسسات في إيطاليا، الأمر الذي أثار اهتمام الصحافة، ولا سيما المهندسين المعماريين. ويكفي أيضًا النظر في موقف موسوليني المباشر، سواءً في تعيينه الشخصي لمهندسي هذه المراكز، كما حدث مع لينوربا، أو في تقييمه واتخاذة موقفًا مؤيدًا أو معارضًا لأسلوب المعماري المعتمد، كما في عام 1934عندما استقبل مهندسى سابوديا مع المجموعة الفلورنسية لمحطة فلورنسا في قصر فينيسيا. للاطلاع على تدخل موسوليني لصالح مهندسي سابوديا، انظر مالوساري 365-358 و1993 وضمن...

نُشرت مقالة مارباتي. الصفحات 475-470 للاطلاع على نظرة عامة، انظر سبكا 1978،الصفحات367-350

1941. Callegari 7على سبيل المثال. يستخدم صورتين لمركز Oliveti مع اسمي "Maddalena" و "Breviglieri" وصورة لمركز D'Annunzio مع التعليق "Battisti"

ثمانية استثناءات نادرة هي مجلة "راسينبا"، التي كانت تنابع القضايا الاستعمارية منذ عام 1933ومجلة "أركيتيتورا" عام 1939التي خصصت بعض المقالات للمراكز، ومجلة "ليبيا"، التي غالبًا ما تقع في فح السطحية، حيث تنشر، على سبيل المثال، مناظير المراكز التي بناها لوفارياني عام 1939دون التعليق على المشاريع أو ذكر اسم المهندس المعماري. وقد انتقد غودولي وجياكوميلي (محرران) هذا الإهمال في مجلات ذلك الوقت -التي كانت تُنشر في إيطاليا وليبيا -في كتابهما الصادر عام 2005،الصفحات 17-16 حيث نددا بقياب الاهتمام النقدي حتى بأشهر المصممين، مع الإشارة بشكل خاص إلى دي فاوستو ونشاطه في ليبيا.

وبناءً على هذا التقييم، يمكن تفسير المراكز على أنها نتيجة للحاجة الحصرية لتوفير مكان لسكان المنطقة بدلاً من كونها منطقة بلا مكان.

حيث سيتم نقلهم للعيش، في نواة مدينة يجدون فيها الخدمات اللازمة لاحتياجاتهم اليومية. في نهاية المطاف، يمكن تفسيرها على أنها النتائج الأكثر عفوية للطلب على عمارة استعمارية حديثة في ليبيا، عمارة تستجيب بشكل منطقي للاحتياجات العملية للعائلات الريفية التي نُقلت إلى الأرض الجديدة.

سرعة'

كانت سرعة تصميم وبناء المراكز الريفية استثنائية، بالنظر إلى محدودية العمالة المتخصصة المتاحة، وحقيقة أن معظم المواد -كالصلب والحجر الجيري والبلاط -كانت تُستورد بحراً من إيطاليا. في المتوسط، استغرقت العملية ما بين ستة وتسعة أشهر بين الفكرة الأولية والبناء الفعلي. 10 يروي فيلم من إنتاج شركة لوتشي عام 1939 مخصص لافتتاح قرية فيوريتا الإسلامية، قصةً جديدةً عظيمةً للنظام في ليبيا، حيث بُنيت فيوريتا، أول قرية زراعية إسلامية، من العدم في تسعة أشهر فقط، في موقع كان يصعب الوصول إليه سابقاً، وقد تحوّل الآن تماماً بفضل الطرق والمياه النقية الدائمة، وافتتحها الحاكم.

"

المارشال بالبو". 11

كانت سرعة البناء جزءًا من برنامج الدعاية للنظام، والذي كان يهدف إلى الترويج للنجاح الفوري لخطة التوسع الحضري التي كانت تعتبر مستحيلة حتى ذلك الحين. 12 لم يكن

الهدف النهائي الذي تم تسليط الضوء عليه هو الطابع الاجتماعي للاستعمار فحسب، حيث ستجد مئات العائلات موطنًا جديدًا وحياة كريمة في ليبيا، ولكن قبل كل شيء حقيقة أن الأرض الجديدة

كانت جاهزة بالفعل لاستقبال المستوطنين. وقد أُعلن عن توفر المياه، وبناء المراكز والمنازل، ووضع خطة لإعادة التوطين، والأهم من ذلك، الوفاء بجميع الوعود في فترة وجيزة (أو بالأحرى، قصيرة جدًا). كان النظام يهدف إلى تحقيق نتيجة فورية.

من الضروري أن يعمل كل شيء على أكمل وجه في الزمن الحاضر، وهو ما يميز أي عملية دعائية، بدلاً من أن يكون ذلك من أجل هدف طويل الأجل، وهو ما يميز المبادرات الاقتصادية. 13

كما أن سرعة تنفيذ الخطة تعني سرعة كبيرة في المعالجة والموافقة.

سيتم تناول مسألة سرعة التنفيذ في الفقرة التالية.

10 انظر إلى كل من البطاقات والفصل التاريخي 3.

11 عنوان الفيلم "فيوريتا، أول قرية زراعية مسلمة"، صحيفة لوس B1504 بتاريخ 3.5.1939.

12 للاطلاع على الانتقادات التي رافقت البداية والاستعمار، يرجى الرجوع إلى الملاحظات التاريخية، الفصلين 2 و3.

13 من الناحية الاقتصادية، كان من المتوقع أن تعمل المزارع لجلب واحد على الأقل، ولكن تم إغفال العديد من المتغيرات في حساب السنوات اللازمة لإعادة التوازن بين رأس المال المستثمر والإنتاج، بحيث لا يمكن تصديق الجدوى الفعلية للمشروع، دون النظر إلى مكونه الدعائي الأساسي.



٥.العمارة كُفّل مسرحي، التعليق الأصلي: "قرية أوليفيتي، زيارة صاحب السمو الأكبر لفرسان مالطا، قبل تدشين الكنيسة المخصصة للقديس يوحنا من الفرسان" - الكنيسة في الخلفية.



٥.كنيسة أوليفيتي قيد الإنشاء.

فيما يتعلق بمشاريع المراكز الريفية، وكما ورد في الفصل الرابع، فقد كانت القرارات القانونية، فيما يخص مسؤوليات الموافقة على تقديرات الإنفاق، تتبع القرارات السياسية التي كانت لها الأولوية في النظام القائم. ونظرًا لقلة المصادر الأولية ذات الصلة، كما هو الحال مع إجراءات الموافقة، يستحيل تحديد الوقت المخصص للتخطيط، وخاصة ما إذا كانت مسؤولية الرقابة والموافقة النهائية على المشاريع تقع على عاتق جهة سياسية. ومع ذلك، فإن السرعة التي كان لا بد من توفير المواد الرسومية بها، والوقت المحدود للمتاح للتعديلات والتصحيحات، يشيران إلى انكماش واضح في مدد تطوير المشاريع أيضًا.

14 في نهاية المطاف، ونظرًا لحجم العمل المطلوب إنجازه في الحد الأدنى من الوقت الذي تفرضه المواعيد النهائية السياسية، فمن الممكن افتراض سرعة حاسمة للمصممين، مما يعني انخفاضًا في وقت المراجعة والتصحيح، وهو ما يُترجم إلى مزيد من الاستقلالية في اتخاذ القرارات، وبالتالي

مبدع.

"الأسباب التي تدفعنا إلى القيام بذلك"

مما لا شك فيه أن عامل الاستقلالية فيما يتعلق بمكون الدعاية السياسية المؤيدة للفاشية، والذي نوقش في سياق هندسة المراكز الريفية مقارنةً بالمباني العامة في المدن، يتيح للمعماريين حرية أكبر في التجريب والانفتاح على دمج النماذج العربية، ومزجها مع المراجع والأنماط الإيطالية التقليدية. علاوة على ذلك، وبالنظر إلى عامل السرعة، أو الحاجة إلى إنجاز المشاريع في فترات زمنية قصيرة للغاية، يمكن تفسير الاستقلالية الأكبر التي يُفترض أنها تُمنح للمعماريين على أنها فرصة أكبر

حرية تصميم واسعة. فمن جهة، هناك انفتاح أكبر على نماذج التخطيط الحضري والأسلوبية المختلفة، ومن جهة أخرى، مجال أوسع للإبداع -مقارنةً بالعمارة الحضرية ذات التوجهات النظامية الصارمة، والنتيجة هي عمارة أصيلة، بعيدة كل البعد عن النقاشات النظرية المعاصرة.

بوراني، ينجح في الجمع بين الاحتياجات العملية والصفات الجمالية، تاركًا الأمور معلقة للحظة.

الحقيقة السياسية الملحة في غير ذلك.

15

هل يمكننا الحديث عن أسس العقلانية في حالة هندسة المراكز الريفية؟

إذا كان مصطلح العقلانية في إيطاليا، مجرداً من كل دلالاته الأيديولوجية، لا يزال مجرد وعاء شكلي فارغ للدلالة على الجص الأبيض، والسقف المسطح، وفقدان الزخارف البلاستيكية، فإن الأمر يختلف في ليبيا

14 يبدو أن المخططات الأرضية لبعض المراكز هي إبداعات مرتجلة، والبراعة التخطيطية -على سبيل المثال المحاور الصلبة والتناظرات -التي تجعلها أقرب إلى تمرين أسلوبى بحث ليست محدودة.

15 كما تم التأكيد على الطابع الأصلي لأسلوب المراكز من قبل غريسليري في تدخله في: غريسليري، ماساريتي، زاغونوي، 1993، ص. 41-33

16 لمزيد من الدراسة المتعمقة للعقلانية في إيطاليا في الفترة ما بين الحربين وخصوصية الحركة مقارنة بالطليعة الأوروبية، انظر النصوص الأساسية لـ: Brunetti 1993؛ Sica 1978؛ Patetta 1976؛ Danesi، 1972؛ Seta De



17. أحد مراكز المؤسسة.

إن الاحتياجات الوظيفية الكامنة وراء تطوير أسلوب المراكز أكثر أهمية من العناصر الأسلوبية الفردية. في الواقع، تُعد الحاجة إلى تكيف العمارة مع العوامل الاقتصادية والمناخية والوظيفية أمراً أساسياً للغاية في تصميم هذه المراكز. في إيطاليا، تبقى التكهات النظرية مجرد نقاشات عقيمة (تكاد تكون جدلية بحتة)، بينما في ليبيا، على النقيض من ذلك، تتحول إلى واقع ملموس، إلى عمارة عملية -بمعنى موضوعي -وكانت الاحتياجات التي دُعيت العمارة لتلبيتها كانت في الواقع أكثر إلحاحاً في المستعمرة منها في الوطن الأم. على الأقل فيما يتعلق بندرة المواد، وقلة الأيدي العاملة، والمتطلبات التي يفرضها المناخ، والسرعة اللازمة للتخطيط والبناء.

بالنسبة للمباني في المراكز الحضرية، يمكننا الحديث عن العمارة الوظيفية، لأننا، على نحو متناقض، نعود إلى بساطة تقنية أساسية، باستخدام العمالة والمواد المحلية، بأشكال قادرة على تحمل الظروف المناخية القاسية للمكان. ويشير غريسليري، في الفصل التمهيدي من دراسته المتخصصة في العمارة ما وراء البحار، إلى أن العمارة المبنية في المراكز الحضرية تتجاوز الجدال الدائر بين الرومانية والكلاسيكية، و"تفتح آفاقاً جديدة للأصالة في العمارة الإيطالية".

من الخارج." 17

في كتابه "نحو عمارة" الصادر عام 1923، يشير لو كوربوزييه إلى بعض خصائص العمارة الحديث: "1" أحجام بسيطة، أسطح محددة بخطوط اتجاه الأحجام، المخطط كمبدأ توليد؛ 2: يجب أن تخضع العمارة لسيطرة الخطوط الهندسية المنظمة؛ 3: يمكن التعرف على عناصر العمارة الجديدة بالفعل في المنتجات الصناعية: السفن والطائرات والسيارات؛ 4: وسائل العمارة الجديدة هي العلاقات التي تُعَلَى من شأن المواد الخام، والخارج كإسقاط للداخل، والموضوعة، والطبيعة كأبداع روحي خالص."

18

الخطة كمبدأ توليدي، والبساطة الحجمية التي تملئها التقسيمات الوظيفية الداخلية، وصدق المواد، هي مبادئ تشكل أيضاً أساس تصميم

المراكز.

لذا، يمكن ملاحظة نوع من الوظيفية في الأشكال المعمارية، نظراً للمواد المستخدمة والحاجة إلى بناء مباني تستجيب بفعالية للظروف المناخية وسرعة البناء، فضلاً عن ضرورة توفير مقر للوظائف الأساسية لإدارة المجتمع. ويُضاف هذا إلى ما سبق ذكره بشأن حرية التصميم المتاحة للمعماريين.

كما ورد مرارًا في هذه الأطروحة، فإن المراكز الريفية هي تجسيد لعالم ريفي مثالي متخيل، غريب تمامًا عن مشاكل التصنيع والمدينة الحديثة، وتجسيد لنظام، ودعاية بحتة. ولكن هذا ما تمثله، ذلك



8.مركز بياكاتي الريفي. مبنى البلدية. (2005)



9.أحد مباني المركز الريفي بريفيليبيري. (2005)

Ciucci, Dal Co 1993 والمراجع المذكورة في النصوص.

الشحوم، في: الشحوم، ماساريتي، راجنوني، 1993، ص 41.

18. لو كوربوزييه، النقاط الأربع للعمارة الحديثة، في، Vers une Architecture، بقلم: بينيفولو، (1975) 1960، ص 474.

وهو ما يمثلونه رمزياً، من الممكن التمييز بين المعنى والذال، وبين الدعاية والعبارات

هل تم بالفعل بناء هياكل معمارية؟

بتحليل نمط المراكز الريفية تحليلاً ملموساً، مع الأخذ في الاعتبار ما سبق ذكره، وبغض النظر عما ترمز إليه، نجد أن عمارة هذه المراكز تجسد "عقلانية ليبية"، بمعنى نمط نشأ في ليبيا، انطلاقاً من احتياجات مناخية ووظيفية، بهدف خلق مكان، بمعنى فضاء محدد، لسكانها الإيطاليين، وفي نهاية المطاف، يتطور نمط للمراكز الريفية يستعيد، من جهة، نماذج إيطالية (كالساحة)، ولكنه يضيف عليها قدسية عربية (كمحيط المسجد، كمحيط المستودع، الذي يمثل حداً فاصلاً بين المجهول والمألوف)، بحيث يكون عملياً في آن واحد، متوافقاً مع المناخ والدور الحضري الموكل إليه.

"العقلانية الليبية"، التي تُفهم على أنها اللغة الرسمية التي تتلاقى فيها الاحتياجات والذكريات من ثقافات مختلفة، تهدف إلى إظهار جسر دلالي مع "المعروف" للمزارعين الإيطاليين، لتقديم هوية حضرية جديدة للعائلات، فضلاً عن الاستجابة الوظيفية لاحتياجات إدارة المناخ والأراضي.



10.مركز باراكا. (2005)

9.2 _ تفاعل مع بيئتك الطبيعية

استلهم المعماريون الإيطاليون أشكالاً ومفاهيم مكانية إيطالية في ليبيا، كما يتضح من فكرة الساحة. وفي المقابل، كرد فعل، استُخدمت في ليبيا عناصر مستوحاة من العمارة الليبية غير المعروفة.

يرتبط أحد جوانب هذا التحول بمفهوم البحر الأبيض المتوسط، الذي تطور في إيطاليا ضمن النقاش النظري حول العقلانية الذي بدأ في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين، 19

تهدف هذه اللوحة الموجزة عن موضوع الهوية المتوسطة إلى إثبات أن أساسها

إن الصياغة النظرية للموضوع من قبل كارلو إنريكو رافا هي الملاحظة والمعرفة والتقييم المتحمس من قبل المهندس المعماري نفسه للعمارة الليبية العفوية.

١٩٠-النصوص التي تتناول موضوع البحر الأبيض المتوسط كثيرة جداً، وربما يعود ذلك أيضاً إلى الاختلافات النظرية التي كانت موجودة بالفعل وقت صياغته، والتي مهدت الطرق لتفسيرات متعددة وقرابات نقدية مختلفة. انظر نص غرافا ديولو ١٩٩٤، الاطلاع على قراءة تاريخية لفكرة البحر الأبيض المتوسط من الرومانسيين إلى القرن العشرين، مع إيلاء اهتمام خاص للفترة الميتافيزيقية. انظر أيضاً المقالات القيمة لميا فولر، "البحر الأبيض المتوسط" و"كارلو إنريكو رافا -الصياغات الجذرية الأولى للعقلانية الاستعمارية"، في: التصميم البيئي: مجلة مركز أبحاث التصميم البيئي الإسلامي، ١٩٩٠، ص ٨٠٩، والمصدر نفسه، ١٩٩٥-١٩٩٤، ص ١٥١-١٥٠، ١٩٩٣، ص 115-109، pp. 1993, Clucci, in: Gresleri, Massaretti, Zagnoni ٢٠١٦-٢٠١٣، تم تقديم إشارات تتعلق بنصوص تلك الفترة في الملاحظات.

التسوية المتوسطة

منذ أواخر عشرينيات القرن العشرين، تداخل النقاش حول العقلانية في إيطاليا مع الحاجة إلى إيجاد حل وسط فيما يتعلق بفكرة الهوية الوطنية. 20

إن ضرورة امتلاك العمارة الحديثة لطابع إيطالي مميز هو جانبٌ يشترك فيه أيضاً العقلانيون الذين وقَّعوا النصوص التي تُعتبر بيان الحركة. ويطرح النص الأول من برنامج المجموعة السابعة، المنشور عام ١٩٢٦هذه الحاجة مباشرةً: "لا شك أن الوقت قد اقترب الذي ستتخذ فيه المباني الصناعية -كالورش والأحواض والصوامع -مظهراً موحداً في جميع أنحاء العالم. [...] أما الجوانب الأخرى للعمارة، فستبقى واضحة في كل بلد."

كما يحدث الآن، تتسم العمارة الجديدة بخصائص وطنية رغم حداثتها المطلقة. وفي بلدنا تحديداً، يوجد هذا الأساس الكلاسيكي، فروح التقاليد (لا أشكالها، فهي مختلفة تماماً) متأصلة في إيطاليا لدرجة أن العمارة الجديدة، بشكل واضح وتلقائي، لا يسعها إلا أن تحتفظ ببصمة إيطالية مميزة. وهذا بحد ذاته مصدر قوة كبير؛ لأن التقاليد، كما قيل، لا تختفي، بل يتغير مظهرها.

21

إن الطبيعة التوافقية للبيان، وحقيقة أنه يعبر عن الحاجة الواضحة إلى حل وسط بين الوطني والأوروبي، تضع أنصار المجموعة في مواجهة انتقادات اتخاذ مواقف هاوية، ومحاولة التوفيق بين الطليعة والتقليدية بشكل غير فعال.

22

حتى أول معرض للعمارة العقلانية عام 1928افتُتح بإعلاني حول حتمية إيجاد صلة بالهوية الوطنية: "نحن الإيطاليون الذين نكرس كل طاقاتنا لهذه الحركة، نشعر أن هذه هي عمارتنا لأنها تراثنا".

رومانتي ذو قوة بقاء. وكان ذا طابع عقلاني ونفعي وصناعي للغاية.

"تاريخ حميم للعمارة الرومانية." 23

إن الحاجة إلى التسوية تجد حلاً في صياغة مفهوم "المتوسطة"، الذي طرحه كارلو إنريكو رافا في المقالات المخصصة لسرد وضع العقلانية.

نُشرت في مجلة دوم يوس خلال عام 1931، 24

20في هذا السياق، لا يمكن الخوض في القضايا المعقدة المتعلقة بالنقاش حول العقلانية في إيطاليا. انظر المنشورات المذكورة في الملاحظة رقم 16.

21المجموعة 7،أميرنو كاستانيولي، لويجي فيجيني، جيانفرانكو فريني، سيباستيانو لاركو، جينو بولينبي، كارلو إنريكو رافا، جوزيبي تيراجيني، "الهندسة المعمارية"، في: La rassegna I Italiana،ديسمبر 1926، من: Ciucci، Dal Co 1993، ص 100-101الحروف المائلة موجودة في النص الأصلي.

22للاطلاع على مداخلة إدواردو بيرسيكو بشأن البيان، وتحليل متعمق للبيان نفسه، انظر. بقلم سبيتا 1972،الصفحات 124-133.

23من الإعلان الذي رافق المعرض الإيطالي الأول للعمارة العقلانية، من: بيرسيكو، "Punto ea capo per l'architettura"في: Dom us،نوفمبر 1934، ص.3.

24المقالات التي كتبها رافا هي 8مقالات في المجموع، بعنوان "بانوراما العقلانية"، ثم "مرآة العقلانية" وأخيراً "مرآة العمارة العقلانية". وقد نُشرت بشكل دوري في مجلة دوموس من يناير إلى نوفمبر 1931.

"

إدواردو بيرسيكو في نصه الشهير

"وجهة نظر جديدة للهندسة المعمارية"، عُرضت في دوم يو إس

في عام ١٩٣٤، اتساعا عن سبب تحوّل رافا من النزعة الأوروبية التي أعلنها عام ١٩٣٨ في مقالته "حول النزعة الأوروبية في العمارة"، إلى النزعة المتوسطة عام ١٩٣١. ٢٥ يكمن الجواب في مقالة رافا نفسها عام ١٩٣١. يقسم المعماري العقلانيين إلى مجموعتين: "المتشددون"، أي أولئك الذين يتبنون مبادئ العقلانية بإلغاء الفردية، و "المستقلون"، أي أولئك الذين، مع تبنيهم للحركة، يسعون إلى الحفاظ على شخصيتهم وهويتهم. متمسكين بالخصائص الوطنية والثقافية والعرقية. تُعرّض أعمال المتشددين لخطر العقم. على النقيض من ذلك، في الحالات التي يسود فيها العنصر المستقل، تكون الإبداعات متزنة، متوازنة، وتتميز بدراسة متأنية للتطورات المحتملة للحركة في إيطاليا، التي تتطلب، بعد التقدم المحرز في السنوات الخمس منذ ظهورها، مزيدًا من حرية التعبير الشخصي، لتجنب التبعية للنماذج الأجنبية وما يترتب عليها من عقم. بحسب رافا، من الضروري أن يشعر المعماريون الإيطاليون "بالحاجة إلى الإبداع وفقًا لعرقهم وثقافتهم وشخصيتهم؛ لإعادة اكتشاف متعة الحرية والخيال؛ للجرأة على الشعور بالاستقلالية مجددًا، ساعين لضمان أن تعكس أعمالهم [...] المناخ المثالي لعصرهم، مناخ الحدأة اللاتينية". 26 ويحدد رافا الروح اللاتينية كمصدر للأصالة والحرية، ويشير إلى حضورها في أعمال كل من

"

"الروح اللاتينية". ويتابع رافا المقال بين-

"

لو كوربوزيه، الوكيل الذي انهما هو في الروح اللاتينية، أو التورشونز أو روما من جوفيد. [يختصم الخُمار] إن الهندسة العقلانية تعني تبرؤ الخلق في جهة الدوائر في شوطه تكاملح أماللي لاجو (ليغوبول) غوزها الروح، التي تعبرها في لاجو تكاملح لاجو لاتينية نموذجية وخاصتنا، خالدة وعقلانية للغاية، مصنوعة من مكعبات بيضاء ناعمة وشرقات واسعة، متوسطة ومشمسة، تُربنا الطريق لإعادة اكتشاف جوهرنا الأكثر حميمية كإيطاليين. عرقنا، ثقافتنا، حضارتنا القديمة والحديثة جدًا، هي حضارة متوسطة؛ في هذه "الروح المتوسطة" يجب أن نسعى إذن إلى سمة الإيطالية التي لا تزال مفقودة من عمارتنا العقلانية الشابة، لأن هذه الروح تضمن لنا استعادة مكانتنا الرائدة."

سبق أن تناول بليني موضوع العمارة العفوية لسواحل جنوب إيطاليا في عام 1929

ماركوني، في مقال له في مجلة العمارة والفنون الزخرفية بعنوان "العمارة المتوسطة البسيطة والعمارة الحديثة". ولعل هذا أول تنظير على الإطلاق لأسلوب متوسطي.

25 رافا، "Dell'europoism o in Architettura" في: Rassegna Italiana، فبراير 1928. المقال مؤرخ في 10 ديسمبر 1927.

للحصول على تعليق نقدي على الاتجاه المعلن في المقال دفاعًا عن النماذج الأوروبية للهندسة المعمارية العقلانية في إيطاليا، انظر برونيتي، 1993، الفصل 9 "ملحق لـ "برنامج" المجموعة"، 7، الصفحات 117 وما يليها.

26 رافا، "بانوراما العقلانية، الجزء الأول -منعطف خطير، وضع إيطاليا فيما يتعلق بالعقلانية الأوروبية"، في: دوموس، العدد 37، يناير 1931، الصفحات 44-39، المرجع السابق، الصفحة 43.

يُعدّ هذا النمط المعماري نموذجياً للعمارة البسيطة في سواحل جنوب إيطاليا. يتهم ماركوني اللحظة المعمارية المعاصرة بالتراجع، ويذكر أنه في مثل هذه اللحظات التاريخية عادةً ما "يُنصت الإنسان بعمق إلى طبيعته الداخلية والفطرية ليأخذها في الحسبان، وكذلك الظروف الطارئة".

من الحياة الخارجية الحديثة [...]اللحظة الثانية هي إعادة بناء الشكل استناداً تحديداً إلى مبادئ الباطنية والواقعية هذه. يشير المهندس المعماري إلى هذه الطبيعة الداخلية في الأشكال المعمارية المتوسطة، التي تحتفظ -بالإضافة إلى الخصائص البدائية -بوظيفية قريبة من الاحتياجات المعاصرة. إذا لم يكن البحث عن بدائية للعودة إلى نقاء وتعبير داخلي أمراً جديداً، فإن الجديد هو الاهتمام النقدي بالعمارة الصغيرة في الجنوب، والتي تُفهم على أنها تجسيد لروح متوسطة متأصلة في البنائين المجهولين.

يكنم الاختلاف في تصريحات رافا اللاحقة في فهمه للهوية المتوسطة، سواءً بالمعنى الذي قصده ماركوني، أي كخاصية نفسية وثقافية متأصلة في الشعب الإيطالي، سمحت بظهور أشكال معمارية متشابهة بشكل عفوي في جميع أنحاء شبه الجزيرة، لكن بالنسبة لرافا، تتخذ الهوية المتوسطة أيضاً معنى فئة فوق تاريخية، تربط الماضي بالحاضر، وهي سمة موجودة في جميع العمارة الأوروبية، التي تُعد إيطاليا مصدرها الأصلي. ويرى رافا أن البحث عن الهوية المتوسطة ضروري لتجريد العمارة الإيطالية من نزعة أوروبية لا تتوافق إطلاقاً مع الرغبة في إعادة تأكيد الاستقلال الإبداعي عن النماذج الأجنبية، ولإضفاء الطابع الإيطالي عليها. وهي ضرورة أكدها النظام الحاكم، الداعم المتشدد للطراز الإيطالي. كما يشير غرافانيولو في مقال مُخصّص للبحر الأبيض المتوسط، فإن "النزعة المتوسطة" يختارها المعماريون العقلانيون كحصان طروادة لتحقيق انتصار "الحداثة". 29 ويعرّف بيرسيكو، في كتابه "العمارة"، النزعة المتوسطة بأنها "سوء فهم" رافق الحركة العقلانية منذ بدايتها، مما محا إمكانية وجود صلة بين العمارة الإيطالية والحركة الأوروبية. يكتب بيرسيكو:

"

نقطة وفاصل أسطر لـ

"

ولهذا السبب، في غضون بضعة سنوات، كم عدد الذين مروا من عام 1928 إلى اليوم، [1934]

ستقود دعوات وإغراءات "الفن الاجتماعي" المهندسين المعماريين والمجادلين إلى الطبيعة "المتوسطة" لأحدث الإعلانات، مما يجبرهم نظرياً على توحيد قواهم مع أكثر خصوم الروح الجديدة تناقضاً.

ويتابع النص: "وهكذا، من النزعة الأوروبية للعقلانية الأولى، انتقلنا، بدكاء بارد للمواقف العملية، إلى "الرومانية" و "المتوسطة"، وصولاً إلى أحدث إعلان للهندسة المعمارية المؤسسية."

28للاطلاع على إطار عمل حول موضوع "العودة إلى النظام" الذي كان سائداً في جميع أنحاء أوروبا تقريباً منذ نهاية القرن التاسع عشر، انظر ، 1994 Gravagnuolo ص 11 وما بعدها؛ 1993 Brunetti الفصل 1، ص 27-15

29يقدم نص غرافانيولو استطراداً تاريخياً حول فكرة البحر الأبيض المتوسط، من الرومانسيين إلى القرن العشرين. المرجع السابق، ص 29.

30بيرسيكو، "بداية جديدة للهندسة المعمارية"، في: دوموس، نوفمبر، 1934، ص 9-11 المرجع السابق ص 5و6.

إن اعتبار الطابع المتوسطي، أو بالأحرى هذه السمة -النفسية والتاريخية والثقافية -المفترضة بأنها متأصلة في العمارة الإيطالية، بمثابة حل وسط فيما يتعلق بالمتطلبات

...

إن الرأي الذي يتبناه النقاد هو أن النظام يفرض قيودًا على الفن الحكومي، تفسر سيلفيا دانسي هذه الظاهرة على أنها جانب انطوائي من الحركة العقلانية، التي تُشكل في آنٍ واحد "ملادًا آمنًا أو خندقًا"، أرضًا "محايدة" تقع بين التقاليد والحداثة، حيث يمكن العمل فيها، واللجوء من حين لآخر، وفقًا لاتجاه الجدل، إلى أحد هذين الطرفين المتضادين المصطنعين.^{<pus> 31}</sup> تميز دانسي بين تيارين معاصرين في تفسير هذا الموضوع، الأول هو التيار الذي طرحته المجموعة المحيطة بمجلة "كوادرانتي"، والذين قصدوا بالمتوسطة تنقية الأشكال، ونسبوا إليها معنى هندسيًا عميقًا ورمزيًا تقريبًا، أما التيار الثاني فقد روج له جوزيبي باجانو، الذي فسر العمارة المتوسطة من خلال ربطها بالعمارة البدائية والعفوية للمناطق المواجهة

ciateعلى البحر الأبيض المتوسط، 32

ومع ذلك، في النصوص النظرية لتلك الفترة، ظل مفهوم "المتوسطة" غامضاً، وعرضة لتفسيرات واستخدامات مختلفة، تملئها الاحتياجات السياسية حالة بحالة.

اكتشاف العمارة العفوية لـ LI BI CA

كارلو إنري كو رافا

حول الطابع المتوسطي

بالعودة خطوة إلى الوراء، لتوضيح نشأة المفهوم ومبدأ آلية النقل المذكورة في بداية الفقرة، من المناسب تتبع التأثيرات التي أحدثتها العمارة الليبية على رافا.

كارلو إنريكو رافا هو ابن الأمين العام لطرابلس ماوريتسيو رافا، الذي كان في ليبيا خلال عشرينيات القرن الماضي وحاكم الصومال من عام 1931 إلى عام 1935 وبصفته ابن دبلوماسي، فقد أتاحت له الفرصة للسفر بحرية في ليبيا منذ أوائل عشرينيات القرن الماضي.

خلال إقامته في المستعمرة، أتاحت للمهندس المعماري الفرصة لمراقبة العمارة الليبية العفوية وتقييم هندستها الأساسية، والتي تم تفسيرها على أنها نتيجة تكيف غريزي مع الاحتياجات المناخية والوظيفية التي تملئها الظروف البيئية الخاصة.

في طرابلس خلال فترة حكم فولبي في عشرينيات القرن الماضي، بدأت أعمال البناء لأهم المشاريع، مثل قصر الحاكم الذي كثيراً ما يُذكر، وكورنيلش لونغوماري، والكاتدرائية، و...



11. أسطح غادام مع ملائكة على الزوايا. (2005)

البحر الأبيض المتوسط والليبية: دراسة في العمارة الليبية الحديثة، ص 21-2897 المرجع السابق ص 21.

32 تُنشر هذا التفسير علناً بمناسبة بينالي ميلانو السادس، حيث خُصص قسم خاص لدراسة أجراها باجانو بالاشتراك مع دانيال غوارنيرو حول المنزل الريفي في إيطاليا وبعض مناطق البحر الأبيض المتوسط. وأعقب المعرض إصدار كتاب "العمارة الريفية في حوض البحر الأبيض المتوسط"، الذي ضم مجموعة من الصور المعروضة. كما يشكر الكتاب في مقدمته، من بين آخرين، المهندس المعماري بيليغريني لتوفيره الصور المتعلقة بطرابلس، والتي لم تُدرج في الكatalog.

ضريح للشهداء وللنصر. واصل إميليو دي بونو، الذي خلف فولبي عام ١٩٢٥ أعمال البناء، فأنتم بناء العديد من المباني على طول الواجهة البحرية، مثل فندق غراند ومسرح ميراماري. وكما ورد في الفصل الثامن، لا تزال هذه المباني تعكس الغموض والدلالات التي يثيرها مصطلح "الاستعماري"، بدءًا من تلك ذات الطابع المغربي وصولًا إلى النزعات الاستشراقية، أو على النقيض، تلك ذات الطابع الإيطالي الخالص على الطراز الرومانسكي، مثل الكاتدرائية.

في عام 1929 اتخذ رافا موقفًا ضد هذه الإنشاءات، مؤيدًا موقفًا أكثر وعيًا تجاه العمارة الليبية العفوية. ميا فولر، في مقالها الذي نُشر عام 1995 والمخصص لـ

تُنسب إعادة تقييم العمل النقدي لكارلو إنريكو رافا في ليبيا إليه نص نُشر عام 1928 في مجلة "L'Oltremare" موقفًا من والده ماوريتسيو رافا، بعنوان: "يجب علينا احترام طابع مباني طرابلس"، والذي ~~وكان على رأي رافا أن يحافظ على القيم الليبية الأصلية في كل شيء، بما في ذلك الطابع الليبي القديم، الذي أرسله ماوريتسيو رافا إلى رئيس البلدية في سبتمبر 1929 والذي انتقد فيه الوضع العمراني~~

حكومة المدينة. 34

تُعدّ مساهمة فولر بالغة الأهمية لأنها تُعيد تقييم اهتمام المهندسة المعمارية بالعمارة العفوية في طرابلس، مُقرّةً بالطابع الريادي لهذه الحساسية الخاصة، ومُراعيةً ليس فقط الجانب الجمالي للعمارة الليبية، بل أيضاً الحلول الوظيفية المُعتمدة وقيمتها الثقافية. وتُفسّر فولر نشر المقالات باسم والدها، وهو مُستعمر معروف، بأنه ضروري لجذب انتباه أكبر من الهيئات السياسية، بما فيها الهيئات السياسية، وتجنّب أي سوء فهم حول القيمة الاستعمارية للتدخلات.

إن نسبة النصين إلى كارلو إنريكو رافا، وفقًا للبحث الذي أجري لهذه الأطروحة، أمرٌ واردٌ تمامًا. ومن الأدلة على اهتمام المهندس المعماري الخاص بالعمارة الليبية المجهولة، الملاحظات التي جُمعت في شكلي عضوي في كتاب "Ai m argini del Sahara" الصادر عام ١٩٣٦ وهو منشورٌ تجاهله النقاد تمامًا حتى الآن. ٣٥ النص أشبه بمذكرات.



12. serafi n su uno degli edific ci di Gadam es (2005).

33 ماوريتسيو رافا، "يجب علينا احترام طابع مباني طرابلس"، في: 2، L'Oltrem are، العدد 1، 1929، ص 458.
34 ماوريتسيو رافا، "من أجل طرابلس أجمل"، في: 22، L'Avvenire di Tripoli، أسيتمبر 1929، ص 1-2. وقد لُخّص في: Talam ona، في: 1993، Gresleri، Massaretti، Zagnoni، Talam ona، النص إلى ماوريتسيو رافا، مشيرًا إلى ابنه كمصدر إلهام ومعلومات. وينسب فولر النص الذي ظهر في L'Oltremare

أما العملان الآخران -وكلاهما موقعان من قبل ماوريتسيو رافا -فُنسبان إلى إنريكو رافا، إذ ورد ذكرهما في مجموعة نصوصه المنشورة عام 1935 بعنوان: "تسع سنوات من العمارة المرئية". انظر مقال فولر، "كارلو إنريكو رافا -الصياغات الجذرية الأولى للعقلانية الاستعمارية"، في: التصميم البيئي: مجلة مركز أبحاث التصميم البيئي الإسلامي، ١٩٩٥-١٩٩٤، ص 159-150

٣٥ في هذا الصدد، أُنقّ تمامًا مع رأي فولر، الذي يتهم النقاد الإيطاليين بتجاهل رافا كمنظّر للعمارة الاستعمارية. انظر: فولر، "كارلو إنريكو رافا -الصياغات الجذرية الأولى للعقلانية الاستعمارية"، في: التصميم البيئي: مجلة مركز أبحاث التصميم البيئي الإسلامي، ١٩٩٥-١٩٩٤، ص ١٥١-١٥٠

159. النص Ai margini del Sahara تم الاستشهاد به فقط بواسطة Angelo Del Boca، في: Gli Italiani in Libia، دال الفاشية أو الفدافي

من بين رحلات السفر، تُروى قصة أول رحلة استكشافية أفريقية تعود إلى عام 1928 والثانية في مارس من

في عام ١٩٣١، وصل المهندس المعماري إلى مدينة غدامس قادمًا من طرابلس، على حافة الصحراء الكبرى. ٣٦ تتكشف القصة بترتيب زمني، بدءًا من الوصول إلى طرابلس مرورًا بمراحل الرحلة إلى غدامس، ثم إلى تونس. ويتم وصف الأماكن وطريقة استقباله في مختلف الأماكن.

حصار عسكري في بلدات جبل غاريان، وجبل سنترال، وسيرير، ونالوت، وغاداميس، وغيرها.
في تونس.

تتسم التعليقات بالعقوبة والعمق العاطفي، متحررة من أسلوب النظام الاستعماري المتعجرف، وتساعد على فهم السحر الحقيقي الذي لا يزال مجهولًا إلى حد كبير للعالم الأوروبي تجاه المعماري. تُشكل الأوصاف المعمارية جزءًا لا يتجزأ من السرد، وتؤكد الاهتمام الخاص الذي يوليه رافا للأنماط الوظيفية اللببية، والمواد، والحلول الشكلية المميزة، التي يصفها بأنها مشحونة بالعاطفة. في الفصل المخصص لإقامته في غادا-ميس، يشير المؤلف إلى وصف منزل دُعي إليه: "يجذبني وعدُّ انتعاش الفيلا الكبيرة، التي تتلألأ باللون الأبيض في الخلفية: إنه المنزل النموذجي لسيد صحراوي عظيم، ويمثل أقصى درجات الكمال التي بلغتها عمارة غادا-ميس، لكن ما يثير دهشتي أكثر هو تقاربها الروحي مع بعض المباني الرقيقة على الساحل الجنوبي لإيطاليا؛ فباستثناء بعض التفاصيل، يمكن بناء هذا المنزل في كابري أو إيشيا أو أمالف، وقد صُمم خصيصًا "للجنوب" كما هو الحال مع تلك الموجودة على سواحلنا، وأعتقد أن هذه السمة تحديدًا هي التي توحيدها بشكل غامض. تتكون الفيلا في إتني من مبنى شاهق مكون من ثلاثة طوابق فوق سطح الأرض، مزين بـ "ملائكة" في الزوايا، تفتح فيه نوافذ قليلة، ولها أبعاد صغيرة، ورواق طويل جدًا يواجه المبنى الرئيسي جزئيًا، وبدعم رواقًا خشبيًا يُطابق الطابق الأول، ثم يمتد إلى جناح مستقل طويل، يتوّج بـ "ملائكة" في الأطراف وفي المنتصف، الذي يمتد إلى الحديقة؛ النسب المتوازنة للرواق، بأقواسه المسطحة للغاية تحت شريط عالي من الجدار الأبيض، والتي تتطور على أعمدة دائرية قصيرة، وبينها يمتد الدرابزين بأقواس صغيرة، وتخلق مناطق ظليلة عميقة على النقيض من الرواق المفتوح في الطابق الأول (حيث تمثل الألواح الخشبية الرقيقة المطلية باللون الأخضر اللامعة اللونية الوحيدة على الجدران البيضاء للمبنى الرئيسي، مائلة قليلاً مثل المهاميز)، مما يمنح هذا الطراز المعماري، على الرغم من كونه أفريقيًا نموذجيًا، طابعًا متوسطيًا غامضًا، يبرزه صفوف طويلة من الجرار بجميع الأحجام التي تصطف بطونها الطينية على طول قاعة الرواق نفسه. 37



13. في المدينة القديمة في غاداميس. (2005)



14. أحد الرسوم التوضيحية التي استخدمها رافا في المقالات المنشورة على موقع Dom us حول العمارة الاستعمارية.

إن عمق المكان التي يشير إليها رافا كأساس للإبداعات اللببية، هي بالتالي مصدر إلهام إبداعي غير واعي لجميع الإبداعات في مناطق البحر الأبيض المتوسط، وتضمن أن تكون عمارة الريفيرا

في عام 1988: ضمن قسم "بين القرابة والإنارة الجنسية"، الصفحات 173-167 المخصص للأدب الاستعماري، وبالتالي في سياق غير مناسب لفهم رؤاه النظرية-المعمارية المحتملة. انظر الصفحات 169-168

1936 CERava 36 طبعة أناساتانية، دار الفرجاني، طرابلس، بدون تاريخ

(sd), 1936 CERava 37 ص 134-133 السرافيم هي المثلثات المرتفعة الموضوعة على زوايا المياني، وهي سمة مميزة لعمارة غادام على سبيل المثال.

كما أن جنوب إيطاليا يشبه إنجازات غادام إيسيني.

عُدنا إلى موضوع العمارة الليبية العفوية بعد بضعة أشهر، في مقال "حول العمارة الاستعمارية الحديثة" المنشور في مجلة دوموس في مايو، 1931 كالفصل الخامس من سلسلة المقالات المخصصة لمشاكل العقلانية. وقد برر المؤلف نفسه إدراج موضوع كالعمرارة الاستعمارية ضمن سلسلة مقالات العمارة العقلانية بقوله: "إن مشكلة العمرارة التي بُنيت في المستعمرات هي أحد جوانب المشكلة العامة للحداثة المعمارية". إلا أن المقالين المخصصين للعمارة الاستعمارية يقعان خارج سلسلة مقالات العمارة العقلانية، لدرجة أن عنوان "مرآة العقلانية" الذي بدأ مع المقال الثالث من السلسلة لم يُستخدم، والذي سيعاد استخدامه في المقال الخامس بعد انقطاع النصوص المتعلقة بالعمارة الاستعمارية .

الكتابتان حول العمارة الاستعمارية بمثابة استطراد ضمن الاعتبارات المتعلقة بالعمارة.

العمارة العقلانية، ومن المرجح أن رافا، عند عودته إلى إيطاليا، أراد تلخيص ملاحظاته حول العمارة الليبية العفوية وانطباعاته عن السفر التي جمعها خلال إقامته في المستعمرة، مستخدمًا أيضًا صورًا التقطها بنفسه. 39 ما يهم المهندس المعماري هو شرح العمارة الليبية باعتبارها مزيجًا معقدًا من الثقافات، ناتجًا عن تدرج السكان المختلفين الذين تواصلوا مع بعضهم البعض تحديدًا في ليبيا. ويُلاحظ التركيز نفسه في المقال عند استعراض صفحات كتاب "على هوامش الصحراء"، حيث يروي رافا اهتمامه المذهل باكتشاف الأشكال البيزنطية في غدامس، مما يشهد أولًا على وجود روما في المدينة، ثم على وجود بيزنطي، متداخلًا مع ثقافة البربر والطوارق في الصحراء. 40 هذه الملاحظات تدفعه إلى تعريف العمارة الليبية الصغيرة، في صفحات مجلة "دوموس"، بأنها مزيج من ثلاثة عناصر: التأثير الروماني، الذي لا يزال حاضرًا، على سبيل المثال، في مخططات المنازل؛ «دافع البدائية القوية الذي، يفرضه على المخطط الروماني، مستمد من سكان الجنوب (الصحراء، النيجر، السودان)» والذي وجد في الميل إلى الأشكال الهندسية البسيطة المجمعة مقًا لتوليد تلاعبات حجمية متوازنة؛ وأخيرًا «السمات المتوسطة العامة التي، من خلال المخطط الروماني للمنزل ومن خلال تكوين الكتل الهندسية البسيطة والخطية [...] تربط العمارة المحلية الإيطالية الخاصة بنا



15. أحد الرسوم التوضيحية التي استخدمها رافا في المقالات المنشورة على موقع دوموس.



16. الجزء الداخلي من فناء في غادام إس. (2005)

"من المستعمرات الليبية إلى تلك المُوجودة على سواحلنا الأخرى في البحر الأبيض المتوسط، من كابري إلى كامايري".

38 "مرآة العقلانية، الجزء الثالث: ضرورة الاختيار، الجزء الأول"، في: دوموس الرابع، العدد 39، مارس 1931. الفصل الرابع من السلسلة (الجزء الأول والثاني) مخصص للعمارة الاستعمارية الحديثة، وفي الخامس، بعنوان "المعماريون الشباب في أمريكا الشمالية".

يضع رافا مرة أخرى العنوان العام "مرآة العقلانية".

39 رافا، "حول العمارة الاستعمارية الحديثة"، يحدد في الصفحة 43 من المقال أن الصور من تصوير المؤلف.

40 "عندما نأخذ في الاعتبار أن غادام يضيف إلى هذه الخصائص الأفريقية العميقة عنصر المفاجأة المتمثل في التفاصيل الزخرفية التي، على الرغم من تنفيذها محليًا، إلا أنها ذات أصل بيزنطي واضح [...] والتي مثلت مركزًا عظيمًا لثقافة وحضارة الطوارق في الصحراء الكبرى، حيث كانت مركزًا رئيسيًا للقوافل التي تربط البحر الأبيض المتوسط بحوض النيجر، وبالتالي كانت أيضًا، بطريقة ما، مكانًا للانتقال والتبادل بين الأشكال المعمارية اللاتينية وتلك الخاصة بأفريقيا الصحراوية السودانية [...] أوهي تخلق المعجزة الفريدة في العالم، لمدينة صحراوية تواجه أوروبا". رافا 1936، ص 94-95

وهذه الخصائص هي التي يجب أن توفر، في رأي رافا، الأساس النظري والعملي لـ سيتم بناء تصميم معماري جديد في المستعمرة.

يرى رافا أن العمارة الليبية العفوية ليست مجرد ثمرة للعمارة المتوسطية، بل ظاهرة أكثر تعقيداً، تُفسّر من خلال نشأتها التاريخية. في هذا السياق، يمكن تحديد الطبيعة الرائدة للمهندس المعماري، الذي تناول نظرياً لأول مرة مسألة كيفية البناء في المستعمرات، انطلاقاً من تحليل البيئة المبنية. وكنتيجة لملاحظاته، قدّم مفهوم العمارة المتوسطية للجمهور الإيطالي بصورة جديدة مقارنةً بمعنى التعبير الشكلي البحث، كما وُصف في صياغة يناير 1931 المتعلقة بالمكعبات البيضاء والملساء والشرفات المتوسطية والشمسية الواسعة. وبفضل المثال الليبي، يُعرّف رافا الطابع المتوسطي كظاهرة أكثر تعقيداً، كروح مكانية دقيقة متأصلة في العمارة العفوية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، ولكن من الضروري قراءتها جنباً إلى جنب، بفضل مثال العمارة الليبية، مع الخصائص التاريخية والثقافية التي ولّدت هذه الأشكال.



17. شارع في البلدة القديمة في غادام على سبيل المثال: آبار الضوء (2005).

الجزء الرابع _

الاستنتاجات

العمارة الاستعمارية من الإيطاليين في ليبيا إلى الحاضر والمستقبل

10

مستقبل بيتي -الاستنتاجات

—

المدن الريفية اليوم، هل هي استمرارية للماضي؟

10.1

—

تستند الملاحظات التالية حول الوضع العمراني والمعماري الراهن للمباني الاستعمارية في ليبيا بشكل أساسي إلى الملاحظة المباشرة. ويسعى هذا الفصل الأخير إلى إعادة وضع العمارة التي خُصص لها هذا البحث في سياق الحياة اليومية للشعب الليبي، فضلاً عن الهوية المعمارية الحالية للبلاد. كما سيناقش بعض التوقعات المستقبلية، بهدف اقتراح رؤية لمستقبل العمارة التي لا تزال قائمة بعد الحقبة الاستعمارية.

كمقدمة، تجدر الإشارة إلى ندرة الوثائق المتعلقة بالوضع الليبي الراهن. لا سيما التقارير المتعلقة بالعمارة المعاصرة، أو أي مشاريع بحثية أو ترميمية غير ممولة مباشرة من منظمات دولية. تُنشر غالبية النصوص الإنجليزية على الإنترنت، حتى وإن كانت المواضيع الثقافية المطروحة تركز حصراً على ترميم المواقع الأثرية. وتُعرض الآثار اليونانية والرومانية القديمة، فضلاً عن التقاليد الدينية، باعتبارها المرجع الوحيد لتنمين الهوية الثقافية للبلاد. ولا يُبدي الصحافة أي اهتمام بالتخطيط العمراني أو مشاكله، أو بخطط المباني الجديدة، التي تُوثق حصراً بصور على لوحات في مواقع البناء قيد الإنشاء. في المقابل، المعلومات في إيطاليا حول الوضع الراهن لحفظ المباني الإيطالية ودورها الوظيفي، فضلاً عن إعادة دمجها في الهوية المعمارية للبلاد، شحيحة وملينة بالثغرات، وهو ما ساهم في انتشار الخرافات والمعتقدات حتى بين الباحثين أنفسهم.

ولهذا السبب، فإن الصور المخصصة تحديداً للمراكز الريفية الليبية لها أهمية أساسية.

المقترحات الواردة في النص، كدليل على البقاء الفعلي للمباني التي تم بناؤها أثناء الاحتلال.

2بالإضافة إلى المواد الفوتوغرافية المرفقة حتى الآن، يهدف هذا الفصل إلى إتاحة إمكانية تصور الحالة الأصلية للمراكز الريفية بالتوازي مع حالتها الحالية، وذلك بفضل

الصور العديدة المتوفرة اليوم، مما يسمح بإجراء مقارنة بينهما.

مباشرة.

1لقد سُئلت عدة مرات عما إذا كانت جميع المباني التي صممها المهندسون المعماريون الإيطاليون قد هُدمت بالكامل بالفعل، أو ما إذا كانت القباب العربية قد أُضيفت إلى المباني الفاشية.

٢-يجدر بالذكر أيضاً المنشوران للمصورة دوناتا بيتزي، التي قدمت مؤخراً أولى الصور -وإن كانت قليلة -للمراكز الريفية للجمهورية الإيطالي. بيتزي، موراثوري، ٢٠١٠، ٢٠٠٥.



1. الماضي والحاضر.

لا تزال المراكز الريفية، وكذلك المباني داخل المدن الرئيسية التي سيتم تناولها لاحقًا، قائمة في معظمها، ويمكن تمييزها بوضوح، ولم تتغير عمليًا مقارنةً بالأشكال المجمدة في صور تلك الفترة التي وصلت إلينا. وقد وجهت براغماتية عفوية عملية إعادة استخدام العمارة. مع ذلك، كانت إعادة الاستخدام واعية: فالسكان الليبيون في المراكز الريفية السابقة يدركون في الغالب اللحظة التاريخية والسياسية التي أدت إلى ظهورها.

بالنسبة للهندسة المعمارية التي يستخدمونها.


في تحليل مفصل حديث للوضع السياسي الحالي بين إيطاليا وليبيا، يحدد فيديريكو كريستي تاريخ الثورة واستيلاء حكومة الجماهيرية على السلطة بعام 1969.

، لاحظ كيف كان القذافي

استُخدم الاحتلال الإيطالي كموضوع للسياسة الداخلية، لاستغلال الروح القومية لدى الشعب الليبي. 3ومن هنا ربما ينبع وعي السكان، الذين يتذكرون التاريخ ويدينونه، ويستخدمون على أي حال بنية النظام القديم وبحرفونها.

لتلبية احتياجاتهم الحالية.

فيما يلي ملخص لأدوار التخطيط الحضري الحالية للمراكز الريفية، التي كانت في الأصل نقاط جذب رئيسية في المنطقة، ولكنها اليوم، في كثير من الحالات، أصبحت جزءًا من ضواحي المدن الكبرى، أو معزولة تمامًا عن المناطق المحيطة بها. كما يتم وصف حالة صيانة المباني الفردية حالةً حالة.



العزل في المناطق الطرفية CHE4

فيما يتعلق بإعادة استخدام المدن، يمكن في بعض الحالات الحديث عن استيطان عفوي؛ إذ شُغلت مساحات المباني المختلفة بوظائف متنوعة، دون إدراج إعادة الاستخدام ضمن برنامج شامل للتطوير أو النمو العمراني/المعماري على نطاق أوسع. ويُلاحظ هذا التوجه غالبًا في المناطق النائية، أي في المناطق الواقعة على حافة نطاق نفوذ المدن الرئيسية. فعلى سبيل المثال، على الساحل باتجاه سرت، في بلدي كريسي وجيودا، أدى نقص المياه للري إلى هجر السكان للقرى تدريجيًا، والذين يُرجح أنهم لجأوا إلى المراكز الحضرية الكبرى.


لسوء الحظ، هُدم جزء من مركز مدينة جيودا، ولم يتبق منه سوى أطلال متداعية تنتظر أن تُطمس معالمها نهائيًا. ولم يتسَّ إيجاد تفسير منطقي لهذا الهدم، علماً بأن جيودا لا تزال حتى اليوم آخر معقل حضري قبل الحزام العمراني.



2.3.جي جيودا: قطع أراضي المستوطنين مع المنازل الريفية وصورة فضائية حديثة. لا يزال من الممكن تمييز هندسة قطع الأراضي.

4فيما يلي تعليقات على المراكز التي تمت زيارتها شخصيًا خلال شهري يوليو وأغسطس. 2005تشير صور اليوم إلى فترة الإقامة هذه.


3كريستي، في: غاندولفي (محرر)، 2005، ص 106-81يفسر كريستي تدخلات القذافي ضد الإيطاليين بأنها تهدف إلى تحقيق التماسك الشعبي، لأسباب سياسية داخلية. ويجادل المؤلف أيضًا بأن الاتفاقيات الموقعة بين ليبيا وإيطاليا عام 1957لم تنعكس بشكل مباشر على السياسة الخارجية الليبية، التي لا تزال تنسم حتى اليوم بالتردد تجاه الحكومة الإيطالية.



4. 5. 6. إعطاء أودا

الكنيسة في المركز وقت بنائها واليوم. يجري هدم العديد من المباني، والساحة مغلقة.





في المنطقة من القمر الصناعي، الكنيسة قديماً وحديثاً، داخل الكنيسة، وهي فارغة حالياً، بانوراما الساحة مع دار الفاشيو على اليسار وأقواس السوق



تقع المنطقة قبل صحراء سرت، والمنطقة بأكملها غير مأهولة بالسكان عملياً.

يقع مركز كريسبي في منطقة هامشية، على عكس المناطق الحضرية المكتظة، ويعاني من شح المياه. ورغم ذلك، لا يزال المركز والمنطقة المجاورة له مأهولين بالسكان، وقد سكن الليبيون المباني حسب الحاجة. ولا تزال مساكن المعلمين تُستخدم كمساكن حتى اليوم، بينما الطوابق العليا من منزل الفاشيين مهجورة، أما الكنيسة، الفارغة الآن، فقد كانت تضم سوبر ماركت حتى سنوات قليلة مضت، كما انضح من حديث مع بعض السكان المحليين. وفي وسط الساحة يوجد مقهى، وقد بُنيت عدة منازل ومبانٍ حديثة حول النواة الأصلية. ويبدو الأمر كما لو أن النواة قد اندمجت في منطقة حضرية أكبر ذات كثافة سكانية منخفضة للغاية، حيث يصعب تحديد وجود مركز فعلي، وما إذا كان هذا هو مركز كريسبي الأصلي. ولا يزال كريسبي أحد أفضل المراكز الريفية المحفوظة في طرابلس، ولا تزال هندسته المعمارية، رغم بعض التعديلات التي لا تؤثر على مظهره الموحد، محافظة على شكلها الأصلي.



12. أحد منازل عائلات المزارع على الطريق الداخلي على بعد بضعة كيلومترات بعد تrehونة باتجاه الساحل.

ويمكن ملاحظة الظاهرة نفسها في المركز الريفي المخصص لماركوني، على الطريق


الطريق الداخلي من طرابلس إلى حمص. يشهد هذا الطريق إقبالاً كثيفاً حتى تrehونة، بينما يقلّ التحضر بشكل ملحوظ كلما اتجهنا نحو الساحل، وتبقى على طول الطريق منازل وقرنها وكالة الاستيطان للعائلات الريفية، والتي لا يزال القليل منها مأهولاً. يمكن الوصول إلى ماركوني عبر طريق متعامد مع الطريق الرئيسي، على بعد بضعة كيلومترات جنوباً. لا يخلو مركز المدينة تماماً من السكان، على الرغم من أن معظم المباني الإيطالية مهجورة وفي حالة تدهور متقدمة. بُنيت منازل جديدة جنوب المركز الأصلي، ويشغل مينيان جديدان الجانب الشمالي مما كان يُعرف بالساحة أمام البيت الفاشي. هُدمت الكنيسة لإفساح المجال أمام مبنى لا يزال قيد الإنشاء، تكمن أسباب الهجر في نقص مصادر المياه العذبة، والانطباع العام هو...

الخراب، ويرجع ذلك أيضاً إلى عزلة المنطقة عن المراكز الحضرية النابضة بالحياة في طرابلس.

ويمكن ملاحظة مصير مماثل في المركز المخصص لغاريبالدي، على الطريق الساحلي من هوم إلى ميسورانا. إذا كانت ميسو-

لا تزال راتا مدينة نابضة بالحياة إلى حد ما، وتتميز بمبانيها الحديثة، ولم يعد غاريبالدي إليها.


بقيت ضمن نطاق نفوذها، لكنها ظلت معزولة على الطريق الساحلي. وحتى في هذه الحالة، ورغم أن مركزها ليس خالياً تماماً من السكان، فقد هُدمت بعض المباني الأصلية واستُبدلت بأخرى جديدة. الكنيسة هي المبنى الوحيد الذي رُفِّم بالكامل وهو في حالة جيدة، ويُستخدم الآن كمسجد.



مخطط وصورة فوتوغرافية من تلك الفترة، مأخوذة من 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67، 68، 69، 70، 71، 72، 73، 74، 75، 76، 77، 78، 79، 80، 81، 82، 83، 84، 85، 86، 87، 88، 89، 90، 91، 92، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 99، 100، 101، 102، 103، 104، 105، 106، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، 121، 122، 123، 124، 125، 126، 127، 128، 129، 130، 131، 132، 133، 134، 135، 136، 137، 138، 139، 140، 141، 142، 143، 144، 145، 146، 147، 148، 149، 150، 151، 152، 153، 154، 155، 156، 157، 158، 159، 160، 161، 162، 163، 164، 165، 166، 167، 168، 169، 170، 171، 172، 173، 174، 175، 176، 177، 178، 179، 180، 181، 182، 183، 184، 185، 186، 187، 188، 189، 190، 191، 192، 193، 194، 195، 196، 197، 198، 199، 200، 201، 202، 203، 204، 205، 206، 207، 208، 209، 210، 211، 212، 213، 214، 215، 216، 217، 218، 219، 220، 221، 222، 223، 224، 225، 226، 227، 228، 229، 230، 231، 232، 233، 234، 235، 236، 237، 238، 239، 240، 241، 242، 243، 244، 245، 246، 247، 248، 249، 250، 251، 252، 253، 254، 255، 256، 257، 258، 259، 260، 261، 262، 263، 264، 265، 266، 267، 268، 269، 270، 271، 272، 273، 274، 275، 276، 277، 278، 279، 280، 281، 282، 283، 284، 285، 286، 287، 288، 289، 290، 291، 292، 293، 294، 295، 296، 297، 298، 299، 300، 301، 302، 303، 304، 305، 306، 307، 308، 309، 310، 311، 312، 313، 314، 315، 316، 317، 318، 319، 320، 321، 322، 323، 324، 325، 326، 327، 328، 329، 330، 331، 332، 333، 334، 335، 336، 337، 338، 339، 340، 341، 342، 343، 344، 345، 346، 347، 348، 349، 350، 351، 352، 353، 354، 355، 356، 357، 358، 359، 360، 361، 362، 363، 364، 365، 366، 367، 368، 369، 370، 371، 372، 373، 374، 375، 376، 377، 378، 379، 380، 381، 382، 383، 384، 385، 386، 387، 388، 389، 390، 391، 392، 393، 394، 395، 396، 397، 398، 399، 400، 401، 402، 403، 404، 405، 406، 407، 408، 409، 410، 411، 412، 413، 414، 415، 416، 417، 418، 419، 420، 421، 422، 423، 424، 425، 426، 427، 428، 429، 430، 431، 432، 433، 434، 435، 436، 437، 438، 439، 440، 441، 442، 443، 444، 445، 446، 447، 448، 449، 450، 451، 452، 453، 454، 455، 456، 457، 458، 459، 460، 461، 462، 463، 464، 465، 466، 467، 468، 469، 470، 471، 472، 473، 474، 475، 476، 477، 478، 479، 480، 481، 482، 483، 484، 485، 486، 487، 488، 489، 490، 491، 492، 493، 494، 495، 496، 497، 498، 499، 500، 501، 502، 503، 504، 505، 506، 507، 508، 509، 510، 511، 512، 513، 514، 515، 516، 517، 518، 519، 520، 521، 522، 523، 524، 525، 526، 527، 528، 529، 530، 531، 532، 533، 534، 535، 536، 537، 538، 539، 540، 541، 542، 543، 544، 545، 546، 547، 548، 549، 550، 551، 552، 553، 554، 555، 556، 557، 558، 559، 560، 561، 562، 563، 564، 565، 566، 567، 568، 569، 570، 571، 572، 573، 574، 575، 576، 577، 578، 579، 580، 581، 582، 583، 584، 585، 586، 587، 588، 589، 590، 591، 592، 593، 594، 595، 596، 597، 598، 599، 600، 601، 602، 603، 604، 605، 606، 607، 608، 609، 610، 611، 612، 613، 614، 615، 616، 617، 618، 619، 620، 621، 622، 623، 624، 625، 626، 627، 628، 629، 630، 631، 632، 633، 634، 635، 636، 637، 638، 639، 640، 641، 642، 643، 644، 645، 646، 647، 648، 649، 650، 651، 652، 653، 654، 655، 656، 657، 658، 659، 660، 661، 662، 663، 664، 665، 666، 667، 668، 669، 670، 671، 672، 673، 674، 675، 676، 677، 678، 679، 680، 681، 682، 683، 684، 685، 686، 687، 688، 689، 690، 691، 692، 693، 694، 695، 696، 697، 698، 699، 700، 701، 702، 703، 704، 705، 706، 707، 708، 709، 710، 711، 712، 713، 714، 715، 716، 717، 718، 719، 720، 721، 722، 723، 724، 725، 726، 727، 728، 729، 730، 731، 732، 733، 734، 735، 736، 737، 738، 739، 740، 741، 742، 743، 744، 745، 746، 747، 748، 749، 750، 751، 752، 753، 754، 755، 756، 757، 758، 759، 760، 761، 762، 763، 764، 765، 766، 767، 768، 769، 770، 771، 772، 773، 774، 775، 776، 777، 778، 779، 780، 781، 782، 783، 784، 785، 786، 787، 788، 789، 790، 791، 792، 793، 794، 795، 796، 797، 798، 799، 800، 801، 802، 803، 804، 805، 806، 807، 808، 809، 810، 811، 812، 813، 814، 815، 816، 817، 818، 819، 820، 821، 822، 823، 824، 825، 826، 827، 828، 829، 830، 831، 832، 833، 834، 835، 836، 837، 838، 839، 840، 841، 842، 843، 844، 845، 846، 847، 848، 849، 850، 851، 852، 853، 854، 855، 856، 857، 858، 859، 860، 861، 862، 863، 864، 865، 866، 867، 868، 869، 870، 871، 872، 873، 874، 875، 876، 877، 878، 879، 880، 881، 882، 883، 884، 885، 886، 887، 888، 889، 890، 891، 892، 893، 894، 895، 896، 897، 898، 899، 900، 901، 902، 903، 904، 905، 906، 907، 908، 909، 910، 911، 912، 913، 914، 915، 916، 917، 918، 919، 920، 921، 922، 923، 924، 925، 926، 927، 928، 929، 930، 931، 932، 933، 934، 935، 936، 937، 938، 939، 940، 941، 942، 943، 944، 945، 946، 947، 948، 949، 950، 951، 952، 953، 954، 955، 956، 957، 958، 959، 960، 961، 962، 963، 964، 965، 966، 967، 968، 969، 970، 971، 972، 973، 974، 975، 976، 977، 978، 979، 980، 981، 982، 983، 984، 985، 986، 987، 988، 989، 990، 991، 992، 993، 994، 995، 996، 997، 998، 999، 1000

على اليسار -والبيت الفاشي. أ- نظرة عامة على ما كان يُعرف بالساحة الرئيسية (أسفل)، على يمين الصورة، المبنى الجديد. ب- المنازل الثلاثة المزدوجة للمزارعين، التي بُنيت في المنطقة الممتدة بين البيت الفاشي والكنيسة، والتي هُدمت؛ وفي مكانها، يمكن رؤية مبنى جديد لا يزال قيد الإنشاء (يمين). ج- الجزء الداخلي من القناء، في حالة متقدمة من التدهور.





باتجاه عقارب الساعة من الصورة: المخطط والتصميم، (على الأرجح) منزل الحزب الفاشي، صورة من تلك الفترة مع الكنيسة لا تزال قيد الإنشاء، منظر للساحة مع النافورة في المنتصف تحت شجرة صنوبر، منظور المشروع.



فقدان الوظيفة

الاندماج ضمن التوسع الحضري

من المركز

أما الفئة الثانية، التي يمكن تحديدها بناءً على الاستخدام الحالي والدور الحضري للمراكز الريفية السابقة، فتشمل تلك التي اندمجت في توسع المدن الكبرى. وقد سمح فقدان وظيفتها كمحور رئيسي لأنشطتها في المنطقة المحيطة، إلى جانب فقدان دورها التمثيلي والحاجة إلى تلبية احتياجات سكانها الذين يتجهون الآن نحو المدن، لهذه المراكز بالاحتفاظ، في معظم الحالات، بمظهرها الأصلي.

لم توسّع طرابلس نطاق نفوذها بشكل شعاعي، بل من خلال زعزعة التوازن في النمو الحضري غرباً. فقد أدمجت منطقة أوليفيتي، الواقعة على بُعد كيلومترات قليلة من طرابلس على الطريق الساحلي غرباً، في الضواحي الحضرية التي نمت بشكل رئيسي على طول الطرق الرئيسية، مثل الطريق المؤدي إلى صبراتة، ولا تزال أوليفيتي تظل مباشرة على الطريق، وهي مأهولة بالسكان في الوقت نفسه.

وينطبق الأمر نفسه على المباني الأخرى الممتدة على طول الطريق المؤدي إلى طرابلس. فقد أصبحت المباني في الوسط جزءاً من مجموعة المنازل المنتشرة على طول الطريق الساحلي. الكنيسة مهجورة حالياً، لكنها لا تزال واضحة المعالم. وعلى جانبيها، هُدمت مباني.

تم هدم الجناحين الجانبيين، بينما لا يزال قائماً "المسلتان" المكسوتان بالحجر الجيري اللتان كانتا تُشيران إلى مدخل الكنيسة. كما لا تزال النافورة الموجودة في وسط المساحة بين مبني المدخل المتطابقين على جانب الشارع. والمباني نفسها، قائمة، أما السوق فقد هُدم، ويشغل مكانه اليوم أحد مراكز دراسة "الكتاب الأخضر" للقذافي.

في الأشكال المتعارف عليها في

,

كل ليبيا، 5

إلى الغرب، جنوب أوليفيتي، يقع مركز بيانكي، الذي حافظ على حالته الأصلية تقريباً. من المستحيل الجزم ما إذا كان المركز قد تطور وبقي سليماً بفضل قربه من العاصمة، أم أنه كان نتيجة لتطوره الذي كان قائماً بالفعل في نهاية الحرب. يبقى أن بيانكي اليوم هي نواة منطقة واسعة محيطة بها، ولا تزال مركزاً للمجتمع الذي يتجمع فيها. تطل المدرسة القديمة، التي لا تزال تُستخدم كفصل دراسي حتى اليوم، على الساحة. وعلى نفس الجانب تقع الكنيسة، التي تضم الآن متجرًا عامًا وعدة مكاتب. مساكن المعلمين مأهولة، وكذلك مبنى البلدية. بُني مركز للشرطة بين المبنى والعبادة. يضم منزل الفاشيين بارازًا في الطابق الأرضي، بينما الطواقي العلوية غير مأهولة. لا يزال السوق المفتوح مستخدمًا حتى اليوم. المنازل الدائرية في المركز قيد الاستخدام، وتُكملها مباني إضافية مثل صالة رياضية، والعديد من المساجد، والمستودعات.

-5تُعدّ المبنى مثالاً رمزياً على "العمارة الناطقة"، فهو مطلي باللونين الأبيض والأخضر، لون الثورة. وله شكل قبعة القذافي المميزة، وتظهر الكتب الخضراء الثلاثة أمام المدخل الخرساني.

يوجد هذا النوع من المباني في كل مكان في ليبيا، حتى أنه أصبح رمزاً بحد ذاته لنظريات الكتاب الأخضر.




-

23. 24. 25. كان هناك الكثير من الماء

صورة التقطها قمر صناعي. يقع مبنى دراسة الكتاب الأخضر الآن في موقع السوق. وقد هُدمت الكنيسة والأجنحة الجانبية على يمينها ويسارها.

26. 27. 28. المينيان التوأمان على جانب الشارع. صورة من ذلك الوقت واليوم.





30. 9. ³⁰ ³¹ ³² ³³ ³⁴ ³⁵ ³⁶ ³⁷ ³⁸ ³⁹ ⁴⁰ ⁴¹ ⁴² ⁴³ ⁴⁴ ⁴⁵ ⁴⁶ ⁴⁷ ⁴⁸ ⁴⁹ ⁵⁰ ⁵¹ ⁵² ⁵³ ⁵⁴ ⁵⁵ ⁵⁶ ⁵⁷ ⁵⁸ ⁵⁹ ⁶⁰ ⁶¹ ⁶² ⁶³ ⁶⁴ ⁶⁵ ⁶⁶ ⁶⁷ ⁶⁸ ⁶⁹ ⁷⁰ ⁷¹ ⁷² ⁷³ ⁷⁴ ⁷⁵ ⁷⁶ ⁷⁷ ⁷⁸ ⁷⁹ ⁸⁰ ⁸¹ ⁸² ⁸³ ⁸⁴ ⁸⁵ ⁸⁶ ⁸⁷ ⁸⁸ ⁸⁹ ⁹⁰ ⁹¹ ⁹² ⁹³ ⁹⁴ ⁹⁵ ⁹⁶ ⁹⁷ ⁹⁸ ⁹⁹ ¹⁰⁰ ¹⁰¹ ¹⁰² ¹⁰³ ¹⁰⁴ ¹⁰⁵ ¹⁰⁶ ¹⁰⁷ ¹⁰⁸ ¹⁰⁹ ¹¹⁰ ¹¹¹ ¹¹² ¹¹³ ¹¹⁴ ¹¹⁵ ¹¹⁶ ¹¹⁷ ¹¹⁸ ¹¹⁹ ¹²⁰ ¹²¹ ¹²² ¹²³ ¹²⁴ ¹²⁵ ¹²⁶ ¹²⁷ ¹²⁸ ¹²⁹ ¹³⁰ ¹³¹ ¹³² ¹³³ ¹³⁴ ¹³⁵ ¹³⁶ ¹³⁷ ¹³⁸ ¹³⁹ ¹⁴⁰ ¹⁴¹ ¹⁴² ¹⁴³ ¹⁴⁴ ¹⁴⁵ ¹⁴⁶ ¹⁴⁷ ¹⁴⁸ ¹⁴⁹ ¹⁵⁰ ¹⁵¹ ¹⁵² ¹⁵³ ¹⁵⁴ ¹⁵⁵ ¹⁵⁶ ¹⁵⁷ ¹⁵⁸ ¹⁵⁹ ¹⁶⁰ ¹⁶¹ ¹⁶² ¹⁶³ ¹⁶⁴ ¹⁶⁵ ¹⁶⁶ ¹⁶⁷ ¹⁶⁸ ¹⁶⁹ ¹⁷⁰ ¹⁷¹ ¹⁷² ¹⁷³ ¹⁷⁴ ¹⁷⁵ ¹⁷⁶ ¹⁷⁷ ¹⁷⁸ ¹⁷⁹ ¹⁸⁰ ¹⁸¹ ¹⁸² ¹⁸³ ¹⁸⁴ ¹⁸⁵ ¹⁸⁶ ¹⁸⁷ ¹⁸⁸ ¹⁸⁹ ¹⁹⁰ ¹⁹¹ ¹⁹² ¹⁹³ ¹⁹⁴ ¹⁹⁵ ¹⁹⁶ ¹⁹⁷ ¹⁹⁸ ¹⁹⁹ ²⁰⁰ ²⁰¹ ²⁰² ²⁰³ ²⁰⁴ ²⁰⁵ ²⁰⁶ ²⁰⁷ ²⁰⁸ ²⁰⁹ ²¹⁰ ²¹¹ ²¹² ²¹³ ²¹⁴ ²¹⁵ ²¹⁶ ²¹⁷ ²¹⁸ ²¹⁹ ²²⁰ ²²¹ ²²² ²²³ ²²⁴ ²²⁵ ²²⁶ ²²⁷ ²²⁸ ²²⁹ ²³⁰ ²³¹ ²³² ²³³ ²³⁴ ²³⁵ ²³⁶ ²³⁷ ²³⁸ ²³⁹ ²⁴⁰ ²⁴¹ ²⁴² ²⁴³ ²⁴⁴ ²⁴⁵ ²⁴⁶ ²⁴⁷ ²⁴⁸ ²⁴⁹ ²⁵⁰ ²⁵¹ ²⁵² ²⁵³ ²⁵⁴ ²⁵⁵ ²⁵⁶ ²⁵⁷ ²⁵⁸ ²⁵⁹ ²⁶⁰ ²⁶¹ ²⁶² ²⁶³ ²⁶⁴ ²⁶⁵ ²⁶⁶ ²⁶⁷ ²⁶⁸ ²⁶⁹ ²⁷⁰ ²⁷¹ ²⁷² ²⁷³ ²⁷⁴ ²⁷⁵ ²⁷⁶ ²⁷⁷ ²⁷⁸ ²⁷⁹ ²⁸⁰ ²⁸¹ ²⁸² ²⁸³ ²⁸⁴ ²⁸⁵ ²⁸⁶ ²⁸⁷ ²⁸⁸ ²⁸⁹ ²⁹⁰ ²⁹¹ ²⁹² ²⁹³ ²⁹⁴ ²⁹⁵ ²⁹⁶ ²⁹⁷ ²⁹⁸ ²⁹⁹ ³⁰⁰ ³⁰¹ ³⁰² ³⁰³ ³⁰⁴ ³⁰⁵ ³⁰⁶ ³⁰⁷ ³⁰⁸ ³⁰⁹ ³¹⁰ ³¹¹ ³¹² ³¹³ ³¹⁴ ³¹⁵ ³¹⁶ ³¹⁷ ³¹⁸ ³¹⁹ ³²⁰ ³²¹ ³²² ³²³ ³²⁴ ³²⁵ ³²⁶ ³²⁷ ³²⁸ ³²⁹ ³³⁰ ³³¹ ³³² ³³³ ³³⁴ ³³⁵ ³³⁶ ³³⁷ ³³⁸ ³³⁹ ³⁴⁰ ³⁴¹ ³⁴² ³⁴³ ³⁴⁴ ³⁴⁵ ³⁴⁶ ³⁴⁷ ³⁴⁸ ³⁴⁹ ³⁵⁰ ³⁵¹ ³⁵² ³⁵³ ³⁵⁴ ³⁵⁵ ³⁵⁶ ³⁵⁷ ³⁵⁸ ³⁵⁹ ³⁶⁰ ³⁶¹ ³⁶² ³⁶³ ³⁶⁴ ³⁶⁵ ³⁶⁶ ³⁶⁷ ³⁶⁸ ³⁶⁹ ³⁷⁰ ³⁷¹ ³⁷² ³⁷³ ³⁷⁴ ³⁷⁵ ³⁷⁶ ³⁷⁷ ³⁷⁸ ³⁷⁹ ³⁸⁰ ³⁸¹ ³⁸² ³⁸³ ³⁸⁴ ³⁸⁵ ³⁸⁶ ³⁸⁷ ³⁸⁸ ³⁸⁹ ³⁹⁰ ³⁹¹ ³⁹² ³⁹³ ³⁹⁴ ³⁹⁵ ³⁹⁶ ³⁹⁷ ³⁹⁸ ³⁹⁹ ⁴⁰⁰ ⁴⁰¹ ⁴⁰² ⁴⁰³ ⁴⁰⁴ ⁴⁰⁵ ⁴⁰⁶ ⁴⁰⁷ ⁴⁰⁸ ⁴⁰⁹ ⁴¹⁰ ⁴¹¹ ⁴¹² ⁴¹³ ⁴¹⁴ ⁴¹⁵ ⁴¹⁶ ⁴¹⁷ ⁴¹⁸ ⁴¹⁹ ⁴²⁰ ⁴²¹ ⁴²² ⁴²³ ⁴²⁴ ⁴²⁵ ⁴²⁶ ⁴²⁷ ⁴²⁸ ⁴²⁹ ⁴³⁰ ⁴³¹ ⁴³² ⁴³³ ⁴³⁴ ⁴³⁵ ⁴³⁶ ⁴³⁷ ⁴³⁸ ⁴³⁹ ⁴⁴⁰ ⁴⁴¹ ⁴⁴² ⁴⁴³ ⁴⁴⁴ ⁴⁴⁵ ⁴⁴⁶ ⁴⁴⁷ ⁴⁴⁸ ⁴⁴⁹ ⁴⁵⁰ ⁴⁵¹ ⁴⁵² ⁴⁵³ ⁴⁵⁴ ⁴⁵⁵ ⁴⁵⁶ ⁴⁵⁷ ⁴⁵⁸ ⁴⁵⁹ ⁴⁶⁰ ⁴⁶¹ ⁴⁶² ⁴⁶³ ⁴⁶⁴ ⁴⁶⁵ ⁴⁶⁶ ⁴⁶⁷ ⁴⁶⁸ ⁴⁶⁹ ⁴⁷⁰ ⁴⁷¹ ⁴⁷² ⁴⁷³ ⁴⁷⁴ ⁴⁷⁵ ⁴⁷⁶ ⁴⁷⁷ ⁴⁷⁸ ⁴⁷⁹ ⁴⁸⁰ ⁴⁸¹ ⁴⁸² ⁴⁸³ ⁴⁸⁴ ⁴⁸⁵ ⁴⁸⁶ ⁴⁸⁷ ⁴⁸⁸ ⁴⁸⁹ ⁴⁹⁰ ⁴⁹¹ ⁴⁹² ⁴⁹³ ⁴⁹⁴ ⁴⁹⁵ ⁴⁹⁶ ⁴⁹⁷ ⁴⁹⁸ ⁴⁹⁹ ⁵⁰⁰ ⁵⁰¹ ⁵⁰² ⁵⁰³ ⁵⁰⁴ ⁵⁰⁵ ⁵⁰⁶ ⁵⁰⁷ ⁵⁰⁸ ⁵⁰⁹ ⁵¹⁰ ⁵¹¹ ⁵¹² ⁵¹³ ⁵¹⁴ ⁵¹⁵ ⁵¹⁶ ⁵¹⁷ ⁵¹⁸ ⁵¹⁹ ⁵²⁰ ⁵²¹ ⁵²² ⁵²³ ⁵²⁴ ⁵²⁵ ⁵²⁶ ⁵²⁷ ⁵²⁸ ⁵²⁹ ⁵³⁰ ⁵³¹ ⁵³² ⁵³³ ⁵³⁴ ⁵³⁵ ⁵³⁶ ⁵³⁷ ⁵³⁸ ⁵³⁹ ⁵⁴⁰ ⁵⁴¹ ⁵⁴² ⁵⁴³ ⁵⁴⁴ ⁵⁴⁵ ⁵⁴⁶ ⁵⁴⁷ ⁵⁴⁸ ⁵⁴⁹ ⁵⁵⁰ ⁵⁵¹ ⁵⁵² ⁵⁵³ ⁵⁵⁴ ⁵⁵⁵ ⁵⁵⁶ ⁵⁵⁷ ⁵⁵⁸ ⁵⁵⁹ ⁵⁶⁰ ⁵⁶¹ ⁵⁶² ⁵⁶³ ⁵⁶⁴ ⁵⁶⁵ ⁵⁶⁶ ⁵⁶⁷ ⁵⁶⁸ ⁵⁶⁹ ⁵⁷⁰ ⁵⁷¹ ⁵⁷² ⁵⁷³ ⁵⁷⁴ ⁵⁷⁵ ⁵⁷⁶ ⁵⁷⁷ ⁵⁷⁸ ⁵⁷⁹ ⁵⁸⁰ ⁵⁸¹ ⁵⁸² ⁵⁸³ ⁵⁸⁴ ⁵⁸⁵ ⁵⁸⁶ ⁵⁸⁷ ⁵⁸⁸ ⁵⁸⁹ ⁵⁹⁰ ⁵⁹¹ ⁵⁹² ⁵⁹³ ⁵⁹⁴ ⁵⁹⁵ ⁵⁹⁶ ⁵⁹⁷ ⁵⁹⁸ ⁵⁹⁹ ⁶⁰⁰ ⁶⁰¹ ⁶⁰² ⁶⁰³ ⁶⁰⁴ ⁶⁰⁵ ⁶⁰⁶ ⁶⁰⁷ ⁶⁰⁸ ⁶⁰⁹ ⁶¹⁰ ⁶¹¹ ⁶¹² ⁶¹³ ⁶¹⁴ ⁶¹⁵ ⁶¹⁶ ⁶¹⁷ ⁶¹⁸ ⁶¹⁹ ⁶²⁰ ⁶²¹ ⁶²² ⁶²³ ⁶²⁴ ⁶²⁵ ⁶²⁶ ⁶²⁷ ⁶²⁸ ⁶²⁹ ⁶³⁰ ⁶³¹ ⁶³² ⁶³³ ⁶³⁴ ⁶³⁵ ⁶³⁶ ⁶³⁷ ⁶³⁸ ⁶³⁹ ⁶⁴⁰ ⁶⁴¹ ⁶⁴² ⁶⁴³ ⁶⁴⁴ ⁶⁴⁵ ⁶⁴⁶ ⁶⁴⁷ ⁶⁴⁸ ⁶⁴⁹ ⁶⁵⁰ ⁶⁵¹ ⁶⁵² ⁶⁵³ ⁶⁵⁴ ⁶⁵⁵ ⁶⁵⁶ ⁶⁵⁷ ⁶⁵⁸ ⁶⁵⁹ ⁶⁶⁰ ⁶⁶¹ ⁶⁶² ⁶⁶³ ⁶⁶⁴ ⁶⁶⁵ ⁶⁶⁶ ⁶⁶⁷ ⁶⁶⁸ ⁶⁶⁹ ⁶⁷⁰ ⁶⁷¹ ⁶⁷² ⁶⁷³ ⁶⁷⁴ ⁶⁷⁵ ⁶⁷⁶ ⁶⁷⁷ ⁶⁷⁸ ⁶⁷⁹ ⁶⁸⁰ ⁶⁸¹ ⁶⁸² ⁶⁸³ ⁶⁸⁴ ⁶⁸⁵ ⁶⁸⁶ ⁶⁸⁷ ⁶⁸⁸ ⁶⁸⁹ ⁶⁹⁰ ⁶⁹¹ ⁶⁹² ⁶⁹³ ⁶⁹⁴ ⁶⁹⁵ ⁶⁹⁶ ⁶⁹⁷ ⁶⁹⁸ ⁶⁹⁹ ⁷⁰⁰ ⁷⁰¹ ⁷⁰² ⁷⁰³ ⁷⁰⁴ ⁷⁰⁵ ⁷⁰⁶ ⁷⁰⁷ ⁷⁰⁸ ⁷⁰⁹ ⁷¹⁰ ⁷¹¹ ⁷¹² ⁷¹³ ⁷¹⁴ ⁷¹⁵ ⁷¹⁶ ⁷¹⁷ ⁷¹⁸ ⁷¹⁹ ⁷²⁰ ⁷²¹ ⁷²² ⁷²³ ⁷²⁴ ⁷²⁵ ⁷²⁶ ⁷²⁷ ⁷²⁸ ⁷²⁹ ⁷³⁰ ⁷³¹ ⁷³² ⁷³³ ⁷³⁴ ⁷³⁵ ⁷³⁶ ⁷³⁷ ⁷³⁸ ⁷³⁹ ⁷⁴⁰ ⁷⁴¹ ⁷⁴² ⁷⁴³ ⁷⁴⁴ ⁷⁴⁵ ⁷⁴⁶ ⁷⁴⁷ ⁷⁴⁸ ⁷⁴⁹ ⁷⁵⁰ ⁷⁵¹ ⁷⁵² ⁷⁵³ ⁷⁵⁴ ⁷⁵⁵ ⁷⁵⁶ ⁷⁵⁷ ⁷⁵⁸ ⁷⁵⁹ ⁷⁶⁰ ⁷⁶¹ ⁷⁶² ⁷⁶³ ⁷⁶⁴ ⁷⁶⁵ ⁷⁶⁶ ⁷⁶⁷ ⁷⁶⁸ ⁷⁶⁹ ⁷⁷⁰ ⁷⁷¹ ⁷⁷² ⁷⁷³ ⁷⁷⁴ ⁷⁷⁵ ⁷⁷⁶ ⁷⁷⁷ ⁷⁷⁸ ⁷⁷⁹ ⁷⁸⁰ ⁷⁸¹ ⁷⁸² ⁷⁸³ ⁷⁸⁴ ⁷⁸⁵ ⁷⁸⁶ ⁷⁸⁷ ⁷⁸⁸ ⁷⁸⁹ ⁷⁹⁰ ⁷⁹¹ ⁷⁹² ⁷⁹³ ⁷⁹⁴ ⁷⁹⁵ ⁷⁹⁶ ⁷⁹⁷ ⁷⁹⁸ ⁷⁹⁹ ⁸⁰⁰ ⁸⁰¹ ⁸⁰² ⁸⁰³ ⁸⁰⁴ ⁸⁰⁵ ⁸⁰⁶ ⁸⁰⁷ ⁸⁰⁸ ⁸⁰⁹ ⁸¹⁰ ⁸¹¹ ⁸¹² ⁸¹³ ⁸¹⁴ ⁸¹⁵ ⁸¹⁶ ⁸¹⁷ ⁸¹⁸ ⁸¹⁹ ⁸²⁰ ⁸²¹ ⁸²² ⁸²³ ⁸²⁴ ⁸²⁵ ⁸²⁶ ⁸²⁷ ⁸²⁸ ⁸²⁹ ⁸³⁰ ⁸³¹ ⁸³² ⁸³³ ⁸³⁴ ⁸³⁵ ⁸³⁶ ⁸³⁷ ⁸³⁸ ⁸³⁹ ⁸⁴⁰ ⁸⁴¹ ⁸⁴² ⁸⁴³ ⁸⁴⁴ ⁸⁴⁵ ⁸⁴⁶ ⁸⁴⁷ ⁸⁴⁸ ⁸⁴⁹ ⁸⁵⁰ ⁸⁵¹ ⁸⁵² ⁸⁵³ ⁸⁵⁴ ⁸⁵⁵ ⁸⁵⁶ ⁸⁵⁷ ⁸⁵⁸ ⁸⁵⁹ ⁸⁶⁰ ⁸⁶¹ ⁸⁶² ⁸⁶³ ⁸⁶⁴ ⁸⁶⁵ ⁸⁶⁶ ⁸⁶⁷ ⁸⁶⁸ ⁸⁶⁹ ⁸⁷⁰ ⁸⁷¹ ⁸⁷² ⁸⁷³ ⁸⁷⁴ ⁸⁷⁵ ⁸⁷⁶ ⁸⁷⁷ ⁸⁷⁸ ⁸⁷⁹ ⁸⁸⁰ ⁸⁸¹ ⁸⁸² ⁸⁸³ ⁸⁸⁴ ⁸⁸⁵ ⁸⁸⁶ ⁸⁸⁷ ⁸⁸⁸ ⁸⁸⁹ ⁸⁹⁰ ⁸⁹¹ ⁸⁹² ⁸⁹³ ⁸⁹⁴ ⁸⁹⁵ ⁸⁹⁶ ⁸⁹⁷ ⁸⁹⁸ ⁸⁹⁹ ⁹⁰⁰ ⁹⁰¹ ⁹⁰² ⁹⁰³ ⁹⁰⁴ ⁹⁰⁵ ⁹⁰⁶ ⁹⁰⁷ ⁹⁰⁸ ⁹⁰⁹ ⁹¹⁰ ⁹¹¹ ⁹¹² ⁹¹³ ⁹¹⁴ ⁹¹⁵ ⁹¹⁶ ⁹¹⁷ ⁹¹⁸ ⁹¹⁹ ⁹²⁰ ⁹²¹ ⁹²² ⁹²³ ⁹²⁴ ⁹²⁵ ⁹²⁶ ⁹²⁷ ⁹²⁸ ⁹²⁹ ⁹³⁰ ⁹³¹ ⁹³² ⁹³³ ⁹³⁴ ⁹³⁵ ⁹³⁶ ⁹³⁷ ⁹³⁸ ⁹³⁹ ⁹⁴⁰ ⁹⁴¹ ⁹⁴² ⁹⁴³ ⁹⁴⁴ ⁹⁴⁵ ⁹⁴⁶ ⁹⁴⁷ ⁹⁴⁸ ⁹⁴⁹ ⁹⁵⁰ ⁹⁵¹ ⁹⁵² ⁹⁵³ ⁹⁵⁴ ⁹⁵⁵ ⁹⁵⁶ ⁹⁵⁷ ⁹⁵⁸ ⁹⁵⁹ ⁹⁶⁰ ⁹⁶¹ ⁹⁶² ⁹⁶³ ⁹⁶⁴ ⁹⁶⁵ ⁹⁶⁶ ⁹⁶⁷ ⁹⁶⁸ ⁹⁶⁹ ⁹⁷⁰ ⁹⁷¹ ⁹⁷² ⁹⁷³ ⁹⁷⁴ ⁹⁷⁵ ⁹⁷⁶ ⁹⁷⁷ ⁹⁷⁸ ⁹⁷⁹ ⁹⁸⁰ ⁹⁸¹ ⁹⁸² ⁹⁸³ ⁹⁸⁴ ⁹⁸⁵ ⁹⁸⁶ ⁹⁸⁷ ⁹⁸⁸ ⁹⁸⁹ ⁹⁹⁰ ⁹⁹¹ ⁹⁹² ⁹⁹³ ⁹⁹⁴ ⁹⁹⁵ ⁹⁹⁶ ⁹⁹⁷ ⁹⁹⁸ ⁹⁹⁹ ¹⁰⁰⁰ ¹⁰⁰¹ ¹⁰⁰² ¹⁰⁰³ ¹⁰⁰⁴ ¹⁰⁰⁵ ¹⁰⁰⁶ ¹⁰⁰⁷ ¹⁰⁰⁸ ¹⁰⁰⁹ ¹⁰¹⁰ ¹⁰¹¹ ¹⁰¹² ¹⁰¹³ ¹⁰¹⁴ ¹⁰¹⁵ ¹⁰¹⁶ ¹⁰¹⁷ ¹⁰¹⁸ ¹⁰¹⁹ ¹⁰²⁰ ¹⁰²¹ ¹⁰²² ¹⁰²³ ¹⁰²⁴ ¹⁰²⁵ ¹⁰²⁶ ¹⁰²⁷ ¹⁰²⁸ ¹⁰²⁹ ¹⁰³⁰ ¹⁰³¹ ¹⁰³² ¹⁰³³ ¹⁰³⁴ ¹⁰³⁵ ¹⁰³⁶ ¹⁰³⁷ ¹⁰³⁸ ¹⁰³⁹ ¹⁰⁴⁰ ¹⁰⁴¹ ¹⁰⁴² ¹⁰⁴³ ¹⁰⁴⁴ ¹⁰⁴⁵ ¹⁰⁴⁶ ¹⁰⁴⁷ ¹⁰⁴⁸ ¹⁰⁴⁹ ¹⁰⁵⁰ ¹⁰⁵¹ ¹⁰⁵² ¹⁰⁵³ ¹⁰⁵⁴ ¹⁰⁵⁵ ¹⁰⁵⁶ ¹⁰⁵⁷ ¹⁰⁵⁸ ¹⁰⁵⁹ ¹⁰⁶⁰ ¹⁰⁶¹ ¹⁰⁶² ¹⁰⁶³ ¹⁰⁶⁴ ¹⁰⁶⁵ ¹⁰⁶⁶ ¹⁰⁶⁷ ¹⁰⁶⁸ ¹⁰⁶⁹ ¹⁰⁷⁰ ¹⁰⁷¹ ¹⁰⁷² ¹⁰⁷³ ¹⁰⁷⁴ ¹⁰⁷⁵ ¹⁰⁷⁶ ¹⁰⁷⁷ ¹⁰⁷⁸ ¹⁰⁷⁹ ¹⁰⁸⁰ ¹⁰⁸¹ ¹⁰⁸² ¹⁰⁸³ ¹⁰⁸⁴ ¹⁰⁸⁵ ¹⁰⁸⁶ ¹⁰⁸⁷ ¹⁰⁸⁸ ¹⁰⁸⁹ ¹⁰⁹⁰ ¹⁰⁹¹ ¹⁰⁹² ¹⁰⁹³ ¹⁰⁹⁴ ¹⁰⁹⁵ ¹⁰⁹⁶ ¹⁰⁹⁷ ¹⁰⁹⁸ ¹⁰⁹⁹ ¹¹⁰⁰ ¹¹⁰¹ ¹¹⁰² ¹¹⁰³ ¹¹⁰⁴ ¹¹⁰⁵ ¹¹⁰⁶ ¹¹⁰⁷ ¹¹⁰⁸ ¹¹⁰⁹ ¹¹¹⁰ ¹¹¹¹ ¹¹¹² ¹¹¹³ ¹¹¹⁴ ¹¹¹⁵ ¹¹¹⁶ ¹¹¹⁷ ¹¹¹⁸ ¹¹¹⁹ ¹¹²⁰ ¹¹²¹ ¹¹²² ¹¹²³ ¹¹²⁴ ¹¹²⁵ ¹¹²⁶ ¹¹²⁷ ¹¹²⁸ ¹¹²⁹ ¹¹³⁰ ¹¹³¹ ¹¹³² ¹¹³³ ¹¹³⁴ ¹¹³⁵ ¹¹³⁶ ¹¹³⁷ ¹¹³⁸ ¹¹³⁹ ¹¹⁴⁰ ¹¹⁴¹ ¹¹⁴² ¹¹⁴³ ¹¹⁴⁴ ¹¹⁴⁵ ¹¹⁴⁶ ¹¹⁴⁷ ¹¹⁴⁸ ¹¹⁴⁹ ¹¹⁵⁰ ¹¹⁵¹ ¹¹⁵² ¹¹⁵³ ¹¹⁵⁴ ¹¹⁵⁵ ¹¹⁵⁶ ¹¹⁵⁷ ¹¹⁵⁸ ¹¹⁵⁹ ¹¹⁶⁰ ¹¹⁶¹ ¹¹⁶² ¹¹⁶³ ¹¹⁶⁴ ¹¹⁶⁵ ¹¹⁶⁶ ¹¹⁶⁷ ¹¹⁶⁸ ¹¹⁶⁹ ¹¹⁷⁰ ¹¹⁷¹ ¹¹⁷² ¹¹⁷³ ¹¹⁷⁴ ¹¹⁷⁵ ¹¹⁷⁶ ¹¹⁷⁷ ¹¹⁷⁸ ¹¹⁷⁹ ¹¹⁸⁰ ¹¹⁸¹ ¹¹⁸² ¹¹⁸³ ¹¹⁸⁴ ¹¹⁸⁵ ¹¹⁸⁶ ¹¹⁸⁷ ¹¹⁸⁸ ¹¹⁸⁹ ¹¹⁹⁰ ¹¹⁹¹ ¹¹⁹² ¹¹⁹³ ¹¹⁹⁴ ¹¹⁹⁵ ¹¹⁹⁶ ¹¹⁹⁷ ¹¹⁹⁸ ¹¹⁹⁹ ¹²⁰⁰ ¹²⁰¹ ¹²⁰² ¹²⁰³ ¹²⁰⁴ ¹²⁰⁵ ¹²⁰⁶ ¹²⁰⁷ ¹²⁰⁸ ¹²⁰⁹ ¹²¹⁰ ¹²¹¹ ¹²¹² ¹²¹³ ¹²¹⁴ ¹²¹⁵ ¹²¹⁶ ¹²¹⁷ ¹²¹⁸ ¹²¹⁹ ¹²²⁰ ¹²²¹ ¹²²² ¹²²³ ¹²²⁴ ¹²²⁵ ¹²²⁶ ¹²²⁷ ¹²²⁸ ¹²²⁹ ¹²³⁰ ¹²³¹ ¹²³² ¹²³³ ¹²³⁴ ¹²³⁵ ¹²³⁶ ¹²³⁷ ¹²³⁸ ¹²³⁹ ¹²⁴⁰ ¹²⁴¹ ¹²⁴² ¹²⁴³ ¹²⁴⁴ ¹²⁴⁵ ¹²⁴⁶ ¹²⁴⁷ ¹²⁴⁸ ¹²⁴⁹ ¹²⁵⁰ ¹²⁵¹ ¹²⁵² ¹²⁵³ ¹²⁵⁴ ¹²⁵⁵ ¹²⁵⁶ ¹²⁵⁷ ¹²⁵⁸ ¹²⁵⁹ ¹²⁶⁰ ¹²⁶¹ ¹²⁶² ¹²⁶³ ¹²⁶⁴ ¹²⁶⁵ ¹²⁶⁶ ¹²⁶⁷ ¹²⁶⁸ ¹²⁶⁹ ¹²⁷⁰ ¹²⁷¹ ¹²⁷² ¹²⁷³ ¹²⁷⁴ ¹²⁷⁵ ¹²⁷⁶ ¹²⁷⁷ ¹²⁷⁸ ¹²⁷⁹ ¹²⁸⁰ ¹²⁸¹ ¹²⁸² ¹²⁸³ ¹²⁸⁴ ¹²⁸⁵ ¹²⁸⁶ ¹²⁸⁷ ¹²⁸⁸ ¹²⁸⁹ ¹²⁹⁰ ¹²⁹¹ ¹²⁹² ¹²⁹³ ¹²⁹⁴ ¹²⁹⁵ ¹²⁹⁶ ¹²⁹⁷ ¹²⁹⁸ ¹²⁹⁹ ¹³⁰⁰ ¹³⁰¹ ¹³⁰² ¹³⁰³ ¹³⁰⁴ ¹³⁰⁵



باتجاه عقارب الساعة: المصلى، المقاعد داخل المدرسة (المدرسة هي المبنى) 34. 35. 36. 37. CORRADI N (يمين الرسم المنظوري)، بانوراما، منظور الإسقاط.



بشكل عام، لا يزال مظهر المركز الأصلي قابلاً للتمييز، والمباني في حالة جيدة. حالة الحفظ.

يمكن ملاحظة الظاهرة نفسها في الدور الحضري الحالي وموقع كوراديني، شرق طرابلس، على الطريق الساحلي المؤدي إلى حمص. فقد أصبح مركز المدينة جزءًا من ضواحي العاصمة المتوسعة، وأحد المراكز التي تمتد تدريجيًا داخل الإقليم، مُطلّة على الطريق الساحلي. وقد حافظت المباني الأصلية على حالتها الأصلية تقريبًا، وتشغلها حاليًا مركز شرطة ومكاتب أخرى. ولا تزال المدرسة تُستخدم كفصل دراسي، وحتى المقاعد الخشبية الأصلية لا تزال موجودة.

تم طلاء الكنيسة الصغيرة مؤخراً باللون الأبيض، كما يقول بعض السكان. مثل جميع الكنائس الأخرى. الكنائس والمصليات في المراكز الريفية. 6

وبالانتقال بالتحليل إلى المنطقة الداخلية من طرابلس، تمت مناقشة دور الطريق الداخلي من طرابلس إلى حمص بالفعل، بالإضافة إلى موقع ماركوني على هامش دائرة نفوذ ترونة تقريبًا.

أما مركز بريفيليري، الذي يبعد بضعة كيلومترات عن ترونة، فقد تأثر بوجود المدينة، ليصبح جزءًا من ضواحيها. فقد مركز المباني الاستعمارية دوره كنقطة محورية للمنطقة المحيطة، ليصبح أحد التجمعات السكنية في ضواحي ترونة. وقد سمح هذا الواقع بالحفاظ على المباني بشكل كامل. فمن الواضح أنه لم تكن هناك حاجة لدمج أو تعديل أحجامها، نظرًا لقربها من مبانٍ أخرى متاحة، وشكّنت المباني ببساطة، مع الحفاظ على أحجامها الخارجية وبالتالي واجهاتها سليمة. ولذلك، يُعد المركز محفوظًا بشكل جيد للغاية ووجهة سياحية بين الحين والآخر. تُستخدم جميع المباني كمساكن. باستثناء المدرسة التي لا تزال تُستخدم كمسكن حتى اليوم. ظلت الكنيسة خالية منذ الحرب، ولا تزال تحتفظ في داخلها ببعض القطع الدينية، مثل المذبح وحوض الماء المقدس المصنوع من حجر الترافرتين. وفي المحراب، لا تزال سعف النخيل من الجزء العلوي من جدارية غاليليو غاتابريفا ظاهرة.


7

أما فيما يخص برقة، فيمكن ملاحظة هذه الظاهرة نفسها، نتيجة لقرب مناطق نفوذ المدن الرئيسية، في ضواحي برشى، شمال بنغازي. وقد دُمرت مدينة برشى الأولى، التي بُنيت خلال الحقبة الاستعمارية، جراء زلزال في فترة ما بعد الحرب، و

بُنيت المدينة الجديدة من الصفر غرب المدينة القديمة التي ظلت مهجورة تمامًا. وقد صمدت المباني، التي دمرها الزلزال جزئيًا، حتى يومنا هذا؛ بعضها سكنته عائلات عربية، والبعض الآخر أُغلق أو بُرِكَ لمصيره. أما مدينة باراك الجديدة، فقد توسعت لتصبح واحدة من أكثر مدن برقة حيويةً واكتظاظًا بالسكان.

١٦-اللوحات الجدارية الوحيدة المتبقية من تلك الفترة، والتي تشهد على الدورات التصويرية التي صُممت لكنايس ومصليات جميع المدن الليبية، موجودة في طرابلس، في كنيسة سان فرانشيسكو، من إبداع أكيلي فوني. للاطلاع على المزيد، انظر ملاحظات ومقالات بيلي عن غرينغيلي في مجلة ليبيا، العدد ٧٠، يوليو ١٩٣٩، الصفحات ٣٦-٢٥ وانظر أيضًا مساهمات غالياري، ودي غرادا، وسوفيتشي، وماركوبوري حول فن الرسم الجداري في ليبيا، في أعداد مجلة ليبيا من يناير وفبراير وأبريل ومايو إلى أغسطس ١٩٤٠

7 انظر إلى الورقة ذات الصلة.



38.مركز بريفيليري، بالقرب من ترونة، تُظهر صورة القمر الصناعي حدود التقسيمات الفرعية القديمة.

يشير السهم إلى المربع الأولي للمركز الريفي.



39.كاندراثة بارس، صور من تلك الفترة واليوم.



صورة التقطها القمر الصناعي للكنيسة اليوم. 42. اختصار كلمة "هيرز"

43. 44. أحد المباني في المركز (ربما منزل المعلمين)، الجزء الداخلي من الكنيسة مع بقايا من اللوحة الجدارية الأصلية.

45. نظرة عامة على الساحة. على الجانب الأيمن يوجد منزل الفاشيين. مراجعة في البازار.





47. 46. باراك. صورة التقطها قمر صناعي، منزل الفاشيين، صورة من تلك الفترة.

49. 48. الساحة المركزية وبيت الفاشيين، من الجانب المطل على الساحة. تم تعديل سقف الكنيسة وبيت الفاشيين من القرميد والألواح إلى سقف مسطح.



وتقع مادالينا ضمن نطاقها، حتى وإن كان رد فعلهما مختلفًا. أما باراك. الواقعة على الطريق الرئيسي المؤدي إلى بارسي، فقد ظلت على حالها، كما لو أنها تجمدت في لحظة بنائها. السقف

تم تحويل أسطح منزل الفاشيين والكنيسة، التي كانت في الأصل مائلة ومغطاة بالقرميد، إلى أسطح مسطحة، ربما بسبب نقص أفران الطوب في المنطقة، وبالتالي لتوفير تكاليف صيانة الأسطح المسطحة. تم هدم برج الجرس وإغلاق معظم أقواس الأروقة، للحصول على مساحات مغطاة إضافية. حالة الحفظ سيئة، فقد تم شغل المباني وتكييفها مع احتياجات السكان، دون أن تخضع لترميم أو تجديد جوهري. 8

ومع ذلك، يظل مركز باراك، بشكل عام، مجمعًا معماريًا مثيرًا للإعجاب حتى اليوم. ويعود ذلك جزئيًا إلى عزلة مباني المركز. فبالنظر إليه اليوم مع استحضار صور زمن بنائه، يجد المرء في المشهد نفس القفر، ونفس المساحات الامتناعية، ونفس التباين اللوني للضوء والظلال العلوية، الناتج عن العزلة التامة.

عدم وجود إنشاءات حدودية.

كان رد فعل المركز المخصص لمادالينا مختلفًا. فرغم عزلته النسبية مقارنةً بباراك، إذ يقع على الطريق شمال برش، فقد اكتظَّ المركز أيضًا بالسكان الليبيين بشكل عفوي، لكنه احتفظ بمعناه ووظيفته الأصليين كمركز مدني. ولعلَّ هذه العزلة الأكبر أدَّت إلى الحاجة لتكثيف الخدمات التي يحتاجها السكان المحيطون، مما جعل من مادالينا مركزًا حضريًا نابضًا بالحياة، وتطلَّ العديد من المتاجر والحرف اليدوية على الساحة الرئيسية، كما يتوافد إليها عدد كبير من السكان. أما هندستها المعمارية فهي...

بعد تكييفها مع الاحتياجات العملية، أُغلقت العديد من أقواس الممرات المسقوفة في الطابق الأرضي، مما زاد من مساحة السطح الداخلي. جُرِّدت الكنيسة من سقفها وبرج أجراسها، على الأرجح لأسباب اقتصادية، تتعلق بتوفر بلاط الطوب، ولأسباب سياسية، مما أدى إلى إزالة مظاهر الدين وقوته الرمزية. أُضيفت العديد من الهياكل العلوية إلى التصميم المعماري الأصلي، لكن معظمها يُعتبر تدخلات لاحقة، وبشكل عام، يحتفظ المركز بذكرى مظهره الأصلي.




الكنيسة وقت بنائها
في الماضي والحاضر. أما الجزء الداخلي، فيُستخدم كمخزن للأغلاف.

مركز تحديد إمكانات الإقليم

بعض المراكز التي بُنيت خلال فترة الاحتلال على أرض لم تكن قد خضعت بعدُ للتحضُّر البشري، حددت إمكاناتها، لدرجة أنها -رسمت خطًا واضحًا للتطور الحضري. في هذه الحالة، توسعت المراكز حتى أصبحت مدينة، والنواة الأصلية هي

-إن إعادة استخدام الكنيسة كاستوديو للياقة البدنية أمر مبتكر.

-تُستخدم كنيسة مادالينا اليوم كمستودع لعلف الحمام وكأرض لتربية الحمام في الأقفاص.



«تطور المشروع الأصلي، الوضع الحالي: ما تبقى من المبنى الأصلي».



يصعب التعرف عليها داخل المدينة الجديدة، لأنها تخضع لتحويلات مستمرة و

التكيف مع الاحتياجات الحضرية.

في طرابلس، يمكن تصنيف مركزي تازولي وجيورداني ضمن هذه الفئة. وقد تطور مركز تازولي، الواقع جنوب الطريق الداخلي الواصل بين طرابلس وحمص، بشكل مستقل نظراً لبعده الشاسع عن أهم المدن،

طرابلس شمالاً وترهونة شرقاً. ويوقعه في منطقة داخلية جنوب الطريق الرئيسي، أصبح بدوره بلدة، وإن كانت أصغر حجماً.

صغيرة الحجم -نقطة مرجعية لسكان المنطقة المحيطة. خضعت المباني التي شكلت النواة الأصلية لتعديلات جذرية، بعضها هُدم، وبعضها دُمج مع مباني حديثة. ولم يعد بالإمكان تمييز الشكل الأصلي للنواة. لم يبقَ من المبنى الأصلي سوى جزء من الأقواس التي كانت تشكل جانب "الموكب المعماري" المؤدي إلى الكنيسة. دُمِر المبنى الديني، ويشغل الموقع الآن مسجد و...

مدرسة.

عانى مركز جيورداني من المصير نفسه تقريباً. يقع المركز في الداخل جنوب طرابلس، بعيداً جداً عن الساحل والطريق الساحلي، وقد أصبح القوة الدافعة المستقلة لـ

المنطقة المحيطة. من النواة الأصلية، لم يبقَ سوى الكنيسة، مع المسجد الجديد المجاور لها، والشكل شبه المنحرف للساحة، التي شُيّدت عليها ولا تزال تُشَيّد مباني جديدة. الكنيسة مهجورة، على الرغم من أن الأجنحة الجانبية مأهولة. يبدو المركز اليوم كموقع بناء ضخم، والمنطقة بأكملها في

مسار التحول.

وبالانتقال إلى برقة، نجد أن المركز الريفي الذي أثر بشكل أكبر من أي مركز آخر في تحول المنطقة هو بلا شك بيدا ليتوريا، التي تُعد اليوم مدينة متوسطة الحجم نابضة بالحياة. وقد شهد المركز الريفي الأصلي، الذي بُني عام ١٩٣٤ العديد من التعديلات والتوسعات خلال سنوات الاحتلال، وربما بفضل تطوره المتقدم وقت الحرب. وموقعه الاستراتيجي بين بارسي وديرنا، استمر في هذا المسار التنموي.

يصعب تحديد موقع المباني الأصلية داخل المدينة الحديثة، نظراً لشبكة الطرق والتخطيط العمراني الجديدة. ومع ذلك، لا تزال الكنيسة، التي تُستخدم الآن كسوق، وجزء من الساحة أمام المبنى الديني، باقية من المجموعة الأصلية.

11 ربما ساهم الموقع الأولي للمركز المطل على الطريق الرئيسي في تدمير المباني لصالح توسيع

الطريق، وهو أمر ذو أهمية قصوى اليوم.



الكنيسة اليوم. _ ١56.بدا في الإخبار

10 انظر إلى صحيفة الحقائق ذات الصلة بهذا الشأن.

11 لا أستطيع الجزم بوجود مباني أخرى تابعة للمجمع الأصلي حتى اليوم، سواء كانت واضحة المعالم أو مدمجة في مباني جديدة. في هذا الصدد، يلزم إجراء تحليل أكثر تعمقاً للخطط والإنشاءات الحالية.



57. 58. 59. 60. 61. GI ORDANI _



صورة فضائية للكنيسة وتفاصيل من داخلها اليوم. أسفل (أ) مبنى جديد في موقع البيت الفاشي. كما تم هدم الأجنحة الجانبية للكنيسة.





صورة التقطها القمر الصناعي، الكنيسة، تم هدم الأجنحة الجانبية.
63. 62.سباق

65. 64.الساحة الرئيسية مع النافورة، صور من تلك الفترة والوضع الحالي.



يمكن ملاحظة عملية التوسع الحضري نفسها في مركز رازا، على بُعد كيلومترات قليلة قبل يبدأ على الطريق الساحلي من بارسي إلى قورينا. هنا أيضًا، أدى مستوى التطور المتقدم الذي شهدته المدينة عند هجرها من قبل الإيطاليين إلى تطورها اللاحق. اليوم، دُمجت المباني الأصلية التي شكلت نواة رازا في توسع شعاعي، لكنها لا تزال محور التوسع الحضري الجديد. تغير استخدام الساحة أمام الكنيسة؛ فبينما كان محورها الرئيسي عموديًا في الأصل، مما يشير إلى اتجاه الاقتراب من المبنى الديني، فقد تم تدويره اليوم بزاوية 90 درجة. اكتسب الطريق أمام الكنيسة أهمية، ويقسم المخطط الأصلي إلى نصفين. تم تسبيح القسم الجنوبي، الذي لا تزال النافورة قائمة في وسطه، ويُستخدم الآن كمكان للاجتماعات. لا تزال المباني المحيطة بالساحة في حالة جيدة، وقد أعادت استخدامها جمعيات ومنظمات مختلفة. لم يتسَّن تحديد ما إذا كانت الكنيسة قد حُوِّلَت إلى مسجد. تم هدم صفيين من الأقواس نصف الدائرية، التي كانت تحدد الجزء الداخلي من الساحة، على جانبي المبنى الديني.


بالنسبة لمركزي أوبردان ومام إيلي، كان موقعهما المعزول تمامًا داخل الإقليم السبب الرئيسي للتطور المستقل للمدن التي لا تزال قائمة. أما فيما يتعلق بأوبردان،

على الرغم من أن الموقع الداخلي شمال الطريق الساحلي، بين بارسي وسيرين، كان من الممكن أن يؤدي إلى هجر المركز بالكامل، إلا أنه عزز هويته، ولا تزال النواة الأصلية للمباني قائمة حتى اليوم في قلب مجمع حضري متكامل. ومع ذلك، ظل التوسع العمراني محدودًا، وشُيدت مباني جديدة في دوائر متحدة المركز حول النواة الأصلية، التي ظلت بالتالي سليمة تقريبًا. جميع المباني المطلة على نظام الساحات المزدوج في حالة حفظ ممتازة. مقر الشرطة،

تم ترميم المدرسة السابقة إلى شكلها الأصلي ولا تزال قيد الاستخدام، بينما خضعت المباني الأخرى لتغييرات طفيفة. هدفت في معظمها إلى زيادة المساحة الداخلية: على سبيل المثال، تم إغلاق الأقواس في الطابق الأرضي وفي بعض الحالات في الطوابق العليا، مما جعل الواجهات تبدو أكثر إحكامًا وثباتًا الأبعاد. الكنيسة مهجورة، بينما تم تحويل كازا ديل فاشيو إلى مقهى ومتجر. باب أرينغاريو، كما هو الحال في جميع الحالات التي تم تحليلها تقريبًا،

مغلق بجدار.

ينطبق المصير نفسه على مركز ماملي، الذي بُني شمال الطريق الداخلي بين بارسي وسيرين، ويمكن الوصول إليه عبر طريق فرعي بزاوية قائمة من الطريق الرئيسي، بعد قرية سلونتا بقليل. وينطبق ما قيل عن أوبردان على هذا المركز أيضًا: فمستوى التطور الذي بلغه المركز في زمن الحرب هو على الأرجح سبب استخدامه المستمر حتى يومنا هذا. ومع ذلك، عند النظر إلى المخطط العام، يمكن ملاحظة نظام هندسي دقيق، يُرجح أنه نتاج تخطيط النظام. لذا، من المحتمل أن المركز لم يتوسع، بل أعاد استخدام وتعديل المباني القائمة.



66, 67, 68. أوبيردان

صور الأقمار الصناعية، صور فوتوغرافية من تلك الفترة مع تحديد الصورتين أ و ب، مخطط تخطيطي.

٧٠، ٦٩ الصورة أ: نافورة الترافرتين، مع مبنى السوق خلفها (فرضية)، ومقر الحزب الفاشي في الخلفية على اليمين. الصورة ب: المدارس (فرضية)، وهي الآن موقع مركز شرطة، مع الكنيسة في الخلفية على اليمين.





71. 72. ماميبي
73. تفاصيل منظور المشروع.

صورة التقطها القمر الصناعي. دار الضيافة الفاشية، مقابل الكنيسة.

74. بانوراما الساحة الرئيسية. تم تجريد الكنيسة من برج الجرس الخاص بها، والذي كان في الأصل على اليسار. يقع مبنى المدرسة على يسار الكنيسة.



أما الساحة الرئيسية، فلا يزال شكلها الأصلي واضحًا حتى اليوم، والمباني في حالة جيدة. التعديل الجوهري الوحيد طرأ على الكنيسة، حيث تم هدم برج جرسها. كما تم ردم الأقواس والفتحات في معظم المباني. أما مقر القاشية السابق ومبنى البلدية، الواقع على الزاوية اليمنى للكنيسة، فيشغله الآن مركز للشرطة، وقد تم ترميمه بالكامل، كما هو الحال في أوبردان. ليعود إلى شكله الأصلي.

يحتل المركز المخصص لدانونزيو مكانة خاصة، وقد تم نقله قليلاً إلى الشمال بالنسبة إلى على طول الطريق الساحلي بين بارسة وقورينا. هنا أيضًا، أدى الموقع المنعزل عن المدن والبلدات الأكثر أهمية إلى التطور المستقل للمركز الريفي الأصلي. في هذه الحالة، على عكس الحالات التي نوقشت سابقًا، تشغل مراكز الشرطة المباني المطلة مباشرة على الساحة الرئيسية بالكامل.

12إن موقع قلب دانونزيو، المرتفع فوق الشارع، يسمح بإغلاق الساحة، بينما استمر سكان المدينة وأنشطتها في التطور على المستوى الأدنى من الشارع.

فقط بسبب ميزة جديدة

لا تزال معظم المراكز التي تمت زيارتها، والتي تناولها هذه الرحلة الاستكشافية حول الوضع الحضري والوظيفي المعاصر، تُستخدم حتى اليوم كمراكز للمدن.

في حالتين، في حالة دانونزيو وباتيسيتي، أدت وظيفة جديدة إلى عزل وإغلاق مركز.

أما بالنسبة لدانونزيو، وكما رأينا سابقاً، فإن الموقع الجغرافي المرتفع بالنسبة لمستوى الشارع والتوسع الحضري، سمح بسهولة لتكتلات الشرطة الجديدة، الواقعة داخل المباني المحيطة بالساحة الأصلية، بعزل نفسها وحصرها فيما يتعلق بالمدينة.

بفضل وظيفتها الموحدة، لم تشهد جميع المباني أي تغييرات جوهريّة في الحجم أو الإضافات. وظلت واجهات المباني المحيطة بالساحة مطابقةً لأصل. أما التعديل الوحيد، وإن كان جوهريًا للمظهر الخارجي، فهو تحويل أسطح المباني من شكلها الجملوني الأصلي إلى أسطح مسطحة. ولا شك أن هذا التعديل كان ضروريًا لتسهيل الصيانة وخفض تكاليفها.

نتيجة لذلك، تغير المظهر العام جذرياً، ومع ذلك، لا يزال مركز دانونزيو مليئاً بالسحر، حيث لا يزال الماضي واضحاً جلياً. وتساهم هذه العناصر في تعزيز المكان.

هذا التقارب مع المظهر الأصلي يعود إلى اللون الأحادي للخص، المتجانس في جميع المباني -

12-يلي ذلك تحليل مفصل للمباني في المركز في الفقرة التالية المخصصة لموضوع الوظيفة الجديدة للمراكز الريفية.



-

76. 175إعلانات صورة التقطها القمر الصناعي. يظهر مركز الصورة من الطريق المؤدي إلى الموقع، مع وجود مبنى أرينغارو مواجهًا للطريق نفسه.
77. 78. 79. منظر للميدان، ومنه يمكنك رؤية الحجر التذكاري الذي يحمل إهداءً إلى دانونزيو، صورة جوية من ذلك الوقت، الكنيسة بدون السقف الجملوني.



هناك، ولا يزال كل من الحجر التذكاري لدانونزيو وسارية العلم موجودين.

يُستخدم المركز الريفي المخصص لباتيستي اليوم أيضًا كمركز للشرطة، وقد ساهم موقعه الجغرافي الأصلي، الموازي لجزء الطريق الداخلي ذي الحركة المرورية المنخفضة باتجاه قورينا، في إنشاء هذه الوظيفة: المركز الآن مغلق على جانب الطريق و-

معزولة تماماً عن العالم الخارجي. لم يكن من الممكن توثيق البقايا الموجودة للأصل مثل النافورة ومعظم المباني المحيطة بالساحة،¹³

المراكز الإسلامية اليوم

لا يختلف الاستخدام الحالي للمراكز الريفية التي بُنيت للسكان المسلمين عن التصنيفات التي وُضعت لوصف إعادة استخدام المراكز التي بُنيت لعائلات المستوطنين الإيطاليين.¹⁴

تقع نعيمة (البهجة) شرق طرابلس، على بعد كيلومترات قليلة من مصراتة، وقد أصبحت مسكناً خاصاً محاطاً بسور، يشغله مزارع بالكامل. من الخارج، تظهر مئذنة المسجد الأسطوانية، بالإضافة إلى لمحة من الداخل المحاط بالأقواس. التغييرات الهيكلية طفيفة، لكن حالة الحفظ سيئة، ومن المرجح أن تسوء أكثر.

أصبحت محمورة (المرهرة)، جنوب غرب طرابلس، اليوم مركزاً لمدينة نابضة بالحياة. تتوسط الساحة الداخلية مساحة خضراء وموقف سيارات، وعلى طول محيطها، تحت الأروقة والبوابات الأصلية، امتدت العديد من المتاجر والحرف اليدوية. ولا يزال المسجد قائماً. وقد أدى تكييف الهندسة المعمارية مع الاحتياجات الوظيفية المتغيرة باستمرار للمجتمع إلى تغييرات جوهرية في الأشكال المعمارية، حيث تم إغلاق بعض الأقواس جزئياً، ومضاعفة الأحجام، وإضافة العديد من النوافذ إلى الجدران التي كانت مغلقة. ومع ذلك، لا تزال الأشكال المعمارية الأصلية واضحة تمامًا تحت هذا البناء الجديد.

الجلد المتشكل من الاستخدام العملي والعفوي للمساحات.

عند نقل التحليل إلى برقة، يمكن ملاحظة مثال مضاد للاستخدام المتوافق (شبه إافي اللغة الإنجليزية فاجر (ألبا)، في خليج رأس الهلال على الطريق الساحلي بين أبولو ودرنة، المركز الإسلامي-

¹³ لم يكن من الممكن التقاط الصور، وفي هذه الحالة لم يكن برنامج جوجل إيرث مفيداً، نظرًا لأن الربع الذي تقع فيه باتيستي لا يزال بدقة منخفضة للغاية بحيث لا يمكن تحديد المباني.

¹⁴ خلال إقامتنا في ليبيا صيف عام ٢٠٠٥م نزر سوى ثلاثة مراكز إسلامية ريفية: نعيم المحامورة في طرابلس، وألبا في برقة، ونظرًا لصيق الوقت، لم يتسنى لنا زيارة المراكز الأخرى. الأمر الذي كان سيتطلب بحثًا معمقًا في المنطقة.



81. 80. ناي ما -اليوم أصبح المركز ملكية خاصة و

تم تحصينها وإغلاقها من الخارج.



83. 82. ماهامورا -طرابلس، اليوم وأفاق المشروع.

85. 84. الفاجر

برقة، الساحة التي تضم النافورة، اليوم وفي وقت بنائها.



كانت المدينة الجديدة تُحيط بها بالفعل، لكنها كانت بعيدة بما يكفي لعدم التأثير على المشهد المحيط بالمركز الأصلي للمباني. وهكذا، ظل هذا المركز معزولاً، يشغله وظائف ثانوية كالمستودعات والمرائب. وقد شُدَّت الأقواس بالكامل تقريبًا، مما أدى إلى زيادة عدد المساحات المغطاة. ورغم فقدان الطابع المكاني ثلاثي الأبعاد الذي كانت توفره الأقواس العميقة، والذي يظهر في الصور الفوتوغرافية القديمة، إلا أن المركز لا يزال يحتفظ بطابع مميز، ويعود ذلك جزئيًا إلى وجود النافورة المركزية، وعزلتها المطلة على البحر.

من بين المباني التي لا تزال بيضاء اللون.

ملاحظات ختامية

لا يمكن تحديد أي من عمليات إعادة الاستخدام المعروضة كانت أكثر ملاءمة للحفاظ على الأشكال المعمارية الأصلية للمراكز. ففي حالة باراكا، ضمن التوسع العمراني لمدينة بارتشي، أدى العزل الحضري إلى الحفاظ على الأشكال الأصلية، أما في حالة أوليفيتي، التي طغت عليها ضواحي طرابلس، فقد أدى قربها الشديد من مركز المدينة إلى إعادة استخدام العمارة، الأمر الذي استلزم عمليات هدم وإعادة بناء وإضافات.

من بين الملاحظات السابقة، يُستنتج أن غياب مدينة مركزية مهيمنة كطرابلس، التي تُعدّ بمثابة العاصمة الليبية، في برقة، كان له أثر بالغ على تشكيل الهوية الجديدة للمراكز الريفية السابقة. على عكس طرابلس. فقد حافظت هذه المراكز الحضرية على اكتفائها الذاتي، ولم تُهجر أي من قرى برقة أو تُهدم أو تُشوّه بالكامل بسبب قربها من مركز المدينة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن برقة، مقارنةً بساحل طرابلس وطرابلس عمومًا، تبدو أكثر إهمالًا من حيث السياحة وحالة صيانة وتحديث المباني والتخطيط العمراني.

بنية تحتية.

مع ذلك، ثمة خيط مشترك يُلاحظ في جميع المدن، ألا وهو البراغمية المطلقة التي أُعيد توظيف العمارة بها لأغراض جديدة، وأُعيد استخدامها، ووُظفت لتفانيًا لتلبية احتياجات اليوم. فُشرت الأشكال المعمارية على أنها فضاءات غارقة في التاريخ -إذ يُدرك معظم السكان اللحظة التاريخية التي نشأت فيها هذه المباني -ولكن ليس بالضرورة أنهم هم من حددوا ذلك التاريخ. ومن الناحية الرمزية، يُعدّ هذا نوعًا من استعادة الفضاءات والأماكن التي صودرت خلال الحقبة الاستعمارية. وهكذا، تحوَّلت منازل الحقبة الفاشية إلى أسواق، والكنائس إلى صالات رياضية.

ربما تملي الحاجة العملية إلى المساحة هذا الموقف، وهو ما يتجاوز الواقع السياسي، وقد ساهم بالتأكيد في إنقاذ هذا الطراز المعماري من الهدم أو من الهجر.



86. أشجار الزيتون العادية في منطقة تروهوة.



87. صفوف من أشجار السرو على طول طريق، بالقرب من مركز ماركوني (الذي يؤدي إلى الكنيسة؟).

bandono com pleto.

ومن الضروري أيضاً ملاحظة أن الاستعمار قد ترك بصمة لا تمحى على المنطقة ليس فقط في-

من خلال وجود العمارة، وأيضاً من خلال الغطاء النباتي. لا تزال صفوف أشجار الزيتون واللوز تُحدد معالم الحقول، ولا تزال المزارع واضحة المعالم، وفي بعض الحالات تتطابق مع التقسيم الحالي. في بعض الأماكن،

تظهر بوضوح الطرق التي تتناوب فيها أشجار السرو والدفلى، وفي الساحات لا تزال أشجار الصنوبر البحري باقية، وهي أشجار تم استيرادها خلال الحقبة الاستعمارية، أو على أي حال تم استخدامها بطريقة جديدة

مقارنة بالتقاليد الليبية، شاهدة حية على التاريخ.



89. 88. واجهة فولي البحرية، في الستينيات واليوم، مع الطريق الدائري على طول البحر.



90. أفق المدينة مع ناطحات السحاب الجديدة التي بناها النفاذي بين سبعينيات القرن الماضي واليوم.

ملاحظات حول طرابلس اليوم 15

2. 0 1

تجلى أبرز التغييرات المعمارية الجذرية التي طرأت خلال الاحتلال الإيطالي في طرابلس، التي تُعدّ مركزاً مرجعياً ليبيا بأكملها، ويذكر تقرير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لعام 2006 عن ليبيا: "يبلغ عدد السكان،

الموزعين بشكل غير منتظم والمتركزين بنسبة الثلثين في المناطق الساحلية، 5,900,754 نسمة (منهم 166,510 من غير المواطنين)، بكثافة سكانية متوسطة تبلغ 3.4وحدة لكل كيلومتر مربع [حوالي 30% من

السكان يقيمون في طرابلس]. وتبلغ نسبة السكان الحضرين 86% ويتكون سكان ليبيا بشكل رئيسي من العرب، بينما يشكل البربر، الذين كانوا يشكلون في الأصل...²

أصبحت المجموعة العرقية المهيمنة، الآن، أقلية واضحة؛ وأخيراً، استقرّت قبائل بدوية وشبه بدوية (الطوارق والنبو) في المنطقة الصحراوية. ومنذ عام 1995 شهدت ليبيا زيادة سريعة جداً في الهجرة: إذ تشير

التقديرات إلى أن ما يقرب من نصف القوى العاملة الموجودة في ليبيا تتكون من أجانب، معظمهم من دول عربية أو أفريقية أو آسيوية. 16

تُعد هذه البيانات القليلة أساسية لفهم الدور الذي تلعبه طرابلس في المنطقة بأكملها، باعتبارها نقطة جذب استقطابية للسكان.

يشير ستيفانو بيانكا، في كتابه عن الأشكال الحضرية الماضية والحاضرة في العالم العربي، إلى النزعة العامة التي تتبناها المؤسسات السياسية العربية الجديدة لتركيز الاستثمارات على مشاريع منفردة مرموقة، تجنباً

للصعوبات التقنية والاحتكاكات الاجتماعية التي قد تنجم عن الاستثمارات والتجديدات في مركز المدينة. وهكذا، يوضح المؤلف، غالباً ما تُبنى المدينة الجديدة بجوار القديمة، أو على الأقل تُفرض فوقها، من خلال

الهدم وإعادة البناء .

ويمكن ملاحظة هذه الحقيقة أيضاً في طرابلس: فالتدخلات الجديدة، مع ذلك، لا تشغل المدينة القديمة، التي تُركت دون مساس.

15 يقتصر هذا التحليل على تقديم صورة عن الانطباعات حول المظهر الحالي لمدينة طرابلس، مع ملاحظة حقيقة أنه يمكن ملاحظة نفس الظواهر في بنغازي، وربما تميز الموقف العام تجاه العمارة الإيطالية في المنطقة.

A. CI 16 كتاب حقائق العالم، 2006، المدخل "ليبيا".

17 بيانكا، 2000، ص 177 وما يليها.

تانا، لكنها تداخلت مع المشاريع التي أُنجِزت خلال الاحتلال الإيطالي. ١٨سُيِّدلت بعض المباني التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية بمباني جديدة، مع أن اختيار المباني المهدمة لم يكن قائماً -أو على الأقل ليس حصراً -على قيمتها الرمزية، بل كان قائماً بشكل أساسي على أسباب التخطيط العمراني وإعادة تنظيم الطرق.

"الضخمة"

الساحة الخضراء التي تمتد خارج القلعة باتجاه البحر، والتي كانت في ذلك الوقت خلال الحقبة الاستعمارية، عُرفت هذه الساحة باسم "ساحة إيطاليا"، وقد سُيِّدت لتكون مركزاً سياسياً للمظاهرات المؤيدة لنظام القذافي ، فضلاً عن كونها مفترق طرق وموقفاً للسيارات التي كانت تكتظ بها المدينة. ولإنشاء هذه الساحة، هُدمت المباني التي كانت تُغلّقها سابقاً باتجاه البحر، بما في ذلك مسجد سيدي حمودة، ومسرح ميراماري، ومبنى معهد التأمين الوطني الذي صممه مارسيلو بياستيني. وشملت عمليات الهدم الأخرى في الآونة الأخيرة دار الفاشيو السابقة على الواجهة البحرية، والمساكن العامة جنوب المنطقة المخصصة لمعرض طرابلس، وفندق مهاري، ومقبرة الشهداء. أما بالنسبة للمباني الأخرى التي سُيِّدت خلال الحقبة الاستعمارية، فقد ساد النهج نفسه فيما يتعلق بإعادة استخدام العمارة الريفية. فقد تم شغل المباني التي سُيِّدت خلال الاحتلال الإيطالي وتكييفها مع الاحتياجات الجديدة لليبيا الحديثة.



لا تزال الساحة الخضراء قائمة، عند مدخل شارع كورسو سيسيليا القديم، المعروف الآن باسم كورسو عمر المختار، حيث تم ترميم المبنىين الطريقين، بنك روما على يسار الشارع، والمكاتب الحكومية على يمينه، بشكل مثالي وإعادة توظيفهما، الأول كبنك والثاني كمقر للشرطة. وقد ساهم طلاء الأعمدة الحجرية باللون الأخضر في جعلها تُشبه ليبيا اليوم. وتنتشر هناك العديد من المتاجر، كما كانت عليه الحال أثناء الاحتلال؛ وتُستخدم كنيسة مادونا ديلي غرانسي الآن كمدرسة للكارائيه، ولا تزال مساحة معرض طرابلس تُستخدم كممنطقة للمعارض التجارية .
على طول المسار يمكنك أن ترى²⁰

إن أكثر الأمثلة سخريّة، إن صيغ التعبير، على إعادة الاستخدام العملي للموجود، نجدها في حالة الكاتدرائية الرومانية القديمة، التي رُممت مؤخراً (2004-2005)وحُوِّلت إلى مسجد، بفضل عملية تغيير الواجهة التي جعلت المبنى مزيجاً بين الكاتدرائية الرومانية وقصر ألف ليلة وليلة. 22أما المباني الأخرى المطلة على الساحة

18شهدت مدينة طرابلس القديمة ترميمات في السنوات الأخيرة، وبدأ العمل في عام 2005على إنشاء شبكات إمداد المياه والصرف الصحي. ومع ذلك، لا يزال هناك نقص في الوعي المعماري الأساسي، وتُركت أجزاء كثيرة من المدينة التاريخية لمصيرها وتدهورت حالتها تماماً.

19ربما تكون المقارنة بين حشود الناس الذين تجمعوا في هذه الساحة بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين للثورة وحشود المستوطنين في وقت الإنزال الأول في طرابلس عام 1938لتكريم تمثال الدوتشي خارجة عن الموضوع، لكنها واضحة تماماً.

20بشكل عام، يغطي اللون الأخضر، رمز ليبيا، معظم الأعمال القديمة. لمزيد من المعلومات للاطلاع على مبنى دي فاوستو، مقر المكاتب الحكومية، ومبنى ليم أونجلي، مقر بنك روما، انظر بيانكالي، 1932دراسة عن دي فاوستو؛ ميانو في: فيانشيتي، 2003، ص: 233-244محرر، "مبنى بنك روما في طرابلس"، في: راسينيا دي أركيتيتورا، 1937، ص 272-276 وآراء المهندسين المعماريين في جياكوميلي، جودولي (محرر) 2005.

21خضعت العديد من الأجنحة لتعديلات كبيرة، لدرجة أن المظهر الخارجي فقط هو الذي بقي مشابهاً للمسرح الأصلي. كما تمت إضافة العديد من الإضافات والأجنحة إلى المجمع لزيادة مساحة العرض.

22والنتيجة هي أنه عند سؤال الليبيين عما يتعرفون عليه في المبنى، أجاب معظمهم بأنه كذلك، على الرغم من



93. 94. 95. ساحة إيطاليا من دليل سياحي لعام 1940، الوضع قبل عمليات الهدم، مع مبنى بياشنتيني على اليمين، ساحة فيردي اليوم من القمر الصناعي.

٩٨. ٩٧. ٩٦. مبنى مكتب البريد في ساحة الكاتدرائية، التي أصبحت الآن ساحة المسجد. تصميم دي فاوستو: الواجهة الأمامية المطلة على الساحة، والداخل، الذي لا يزال يُستخدم كمكتب بريد.





99, 100. المنطقة الأولى NCI S، المدخل الرئيسي.



101, 102. كورسو صقلية اليوم شارع أم المختار.





104. 103. مدخل أرض المعارض. لا تزال المنطقة تُستخدم كمعرض تجاري.



106. 105. جناح الحكومة الليبية، وهو اليوم أحد أجنحة المعرض.



"

للإيوان، فقط للملكات، وإزالة جميع الأعمدة الخشبية البليو. يستخدم على هذا النحو، ويضم مقر NFPS مكاتب السجل العقاري والبلدية).

وبالانتقال التحليل نحو الجزء الجنوبي من المدينة، نجد أن قصر الحاكم، الذي حافظ على شكله وزخارفه، أصبح مكتبة عامة، وأن منطقة NCI S، إياستثناء بعض التعديلات الطفيفة، لا تزال قابلة للتمييز تمامًا ومأهولة بالكامل.

ما قبل عن إعادة استخدام المراكز الريفية ينطبق أيضاً على طرابلس، فيما يتعلق بالاستخدام العقوي، ولكن الواعي، للعمارة الاستعمارية، المجردة من جميع الدلالات السياسية، والمغطاة باستخدامات جديدة وألوان جديدة، وربما أيضاً دلالات سياسية جديدة.

ملاحظة أخيرة حول الصور الملتقطة، والتي تشهد على الوضع الراهن في كل من المراكز الريفية ومدينة طرابلس. إن التقاط صورة في ليبيا اليوم، مع الحرص على تجنب أعمدة الإنارة والأسلاك الكهربائية وأطباق الأقمار الصناعية والسيارات، يعني إنكار الهوية الحالية للبلاد. ومع ذلك، فإن الأشكال المعمارية تُذكر بالطابع التجريدي للصور الأصلية من ثلاثينيات القرن الماضي. لقد أتاح الوقت بين التقاط الصور الأولى واليوم للسكان فرصة لجعل المباني والغرف والقضاءات جزءًا من حياتهم، وتعديلها وتطويرها لتلبية احتياجاتهم اليومية. لا تهدف صور اليوم إلى التعبير عن الأسف لما لم يعد واضحًا للعيان، بل عن الفرح برؤية البراغماتية التي تعامل بها السكان مع العمارة، مُكتفين بإياها مع الحياة اليومية، ومُتّحين لها فرصة البقاء حتى يومنا هذا.



107. الجزء الداخلي من كنيسة بريغلييري المستخدمة كصالة ألعاب رياضية.

10.3 _ الآفاق والمستقبل

لقد صمدت العمارة الاستعمارية الإيطالية في البلدات الريفية والمدن الكبرى بفضل الاستخدام العملي الذي مارسه السكان. فقد استجابت الأشكال المعمارية، التي تكيفت مع الاحتياجات المعاصرة، بتوفير مساحات قابلة للتكيف مع الحياة اليومية، وباستثناء بعض التعديلات التي لا يمكن إلغاؤها تمامًا، فقد استمرت أشكالها الأصلية حتى يومنا هذا.

وختاماً، من الضروري التساؤل عن الآفاق المستقبلية لهذه المباني، وإمكانية بقائها لفترة طويلة قادمة، شاهدة على حقبة تاريخية أساسية، ذات آثار إيجابية وسلبية واضحة، على تاريخ ليبيا وإيطاليا.

فترة تاريخية لا تزال غير مريحة حتى اليوم، بالنسبة للمستعمرين والمستعمرين والفاشيين على حد سواء، وقد استُغلت، كما هو واضح، لتعزيز الوحدة الوطنية للشعب الليبي، وهي منسوبة أو على الأقل



108. طرابلس الجديدة.

على الرغم من التعديلات، لا يزال من المستحيل اعتبار المجمع الحالي كنيسة كاثوليكية، تمامًا كما أنه من غير المرجح الاعتراف به كمسجد من جميع النواحي.

تجاهل الأمر في السياسة الإيطالية.

والعمارة، ثمرة التاريخ، لا تزال مشحونة بشكل غير واعي بالآثار السياسية التي شهدت صعود المراكز الريفية.

من إذن قد يكون مهتماً بصيانة هذه المباني أو، والأفضل من ذلك، ترميمها؟ هل هناك بالفعل خطر من محو التاريخ تماماً، من خلال طمس أو نسيان هوية هذا الطراز المعماري؟

في البداية تحدثنا عن فقدان الذاكرة، وكيف كان الهدف الأساسي لهذا البحث هو إدخال نفسه في عملية اكتساب المعرفة حول العمارة الاستعمارية الإيطالية في ليبيا، بهدف رئيسي هو تقديم لمحة عامة عن تاريخ بناء المراكز الريفية.

وعلى المراكز الريفية نفسها.

إن المعرفة حتى لا تُمحي، أي تعميق المعرفة كخطوة أولى نحو إعادة التأهيل التاريخي لهذا الطراز المعماري، واقتراح تحليل موضوعي له، لا تجريده من الفترة التاريخية التي نشأت فيها، بل محاولة قراءته في سياقها.

بل كشهادة على الأسباب السياسية الكامنة.

لذا، اعرف التاريخ حتى لا تنساه.

والمعرفة، بمعنى التوثيق -الرسومي، والتصويري، والحرفي -كخطوة أولى نحو

حفظ.

من الضروري البدء في اقتراح قراءة موضوعية لهذا التصميم المعماري -مهما كانت دلالاته السياسية -لبدء تطوير الوعي والمعرفة.

قد تُشكّل هذه الحقيقة خطوة أولى نحو تعزيز تقدير الأشكال المعمارية، وهو شرط ضروري للحفاظ عليها بشكل هادف. ويُقصد بتعزيز التقدير هنا المعنى المزدوج للتقدير للأشكال المادية والمرئية، والتقدير للذاكرة غير المرئية التي تُمثلها العمارة.

التزام الخاص بك.

مع ذلك، لا ينبغي حصر المعرفة في دائرة الباحثين فحسب، بل من الضروري تقريب هذا التراث المعماري من سكانه، أي أقرب الناس إليه. وفي هذا السياق، يمكن أن يكون المقترح الأول هو نشر دليل معماري يركز على المراكز الريفية، لتزويد الليبيين بتوثيق شامل وغير سياسي كأساس لفهم أولي.

آمل أن يرى هذا الدليل النور قريباً، وأن يساهم بشكل فعال في الوعي الأولي (والمعرفة) بالهندسة المعمارية التي هي موضوع هذا البحث.



109. إعادة الاستخدام المتوافقة: المسجد الجديد، وهو شكل مختلف عن موضوع الكاتدرائية الرومانية الجديدة.

الجزء الخامس _

مُكَمَّلَات

المستندات المرفقة

المستندات المرفقة

8. "

تقرير معلوماتي عن الخدمة المقدمة في ليبيا من قبل كبير المهندسين

"من فيلق الهندسة المدنية كاميلتي غري. أوف. سيلفيو" بتاريخ طرابلس 26 فبراير 1940.

(أرشيف كاستلنوفو دي بورتو)

9. المديرية العامة للشؤون المدنية في روما إلى الحكومة العامة في ليبيا: رسالة تتضمن حدود الإنفاق للموافقة على المشروع.

(أرشيف كاستلنوفو دي بورتو)

10. طلبات الدفع لبناء قرية تازولي: -طلب من جيوفاني بيليغريني للتصميم

-رد من مكتب OOPP(موقع من كاميلتي) بالموافقة على طلب بيليغريني

-طلب حاوية نفايات من فلوريستانو دي فاوستو لمشروع النافورة

-طلب سيستينا ماجنتا دفع ثمن اللوحة الجدارية للكنيسة

(أرشيف كاستلنوفو دي بورتو)

3.تقرير عن أنشطة منظمة الاستيطان الليبي، من تحرير

لجنة توثيق أعمال إيطاليا في أفريقيا.

الظرف رقم 73،الملف رقم 2) ، صندوق أفريقيا الثالث (ASMAI

4.وثيقة حول بدء نشاط NFPS I في منطقة بير تيرينا (sd)

،NFPS I AS I)الملف (170

5.نص قانون الاستعمار الجماعي لعام 1938(المرسوم الملكي رقم 17 ، 701 مايو :1938)"أحكام خطة استعمار مكثفة

في ليبيا"

وفي عام 13 RDL 1939 فبراير 1939، رقم :284)"تدابير جديدة لتعزيز الاستعمار الديموغرافي المكثف"

(في: حكومة ليبيا، المعايير واللوائح المتعلقة بالاستعمار في ليبيا، 1939 ص 111-129)

6.شركة ECL،البيانات المالية للسنة المنتهية في عام 1940

،(ECL 1940)الجدول،السادس،الثاني)

7.جدول ملخص للمناطق التي أدارتها الهيئة الوطنية الأولى لحماية الغابات حتى عام 1943

(AS I NFPS)الملف (171

الملحق رقم 1

القانون ٢٩ مفتوح ١٩٥٣ رقم 430 (الجريدة الرسمية رقم 135 من (16/06/1953

قمع وزارة الشؤون الإيطالية الأفريقية.

(تُشر في الجريدة الرسمية رقم 135 بتاريخ 16 يونيو 1953)

كان ذلك حقاً

وافق مجلس النواب ومجلس الشيوخ في الجمهورية

ل:

رئيس الجمهورية

برومولغا

القانون التالي:

المادة 1

وزارة الجمهورية الإيطالية الأفريقية، المنشأة بموجب المرسوم الملكي رقم 20-

تم إلغاء المرسوم الملكي الصادر في فبراير 1912، رقم 1205، والذي تم تعديله بموجب المرسوم الملكي الصادر في 8 أبريل 1937، رقم 431.

المادة 2

تم نقل حقوق وزارة الشؤون الأفريقية والإيطالية.

كما يلي:

1. إلى وزارة الخارجية:

أ) الصفات ذات الصلة بالإدارة الائتمانية للشركة

كان لديهم؛

ب) الصفات المتعلقة بالمصالح العامة والخاصة و

الخدمات العامة الإيطالية في أراضي ليبيا وإريتريا؛

ج) الإسنادات المتعلقة بمساعدة المواطنين المقيمين

في أراضي المستعمرين السابقين وتلك المتعلقة بالمواطنين الإيطاليين

هذا لا يندرج ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 32 من القانون 4

مارس ، 1952 العدد ؛137

د) خدمة عودة المواطنين إلى إيطاليا وعودة المواطنين إلى أفريقيا

تادي وأنا تالي آتي؛

هـ) الإسنادات المتعلقة بالمعهد الزراعي لأفريقيا

لي آتا. عملاً بأحكام المرسوم الملكي رقم 2205 الصادر في 27 يوليو 1938. CON-

فيرتي تو. مع بعض التغييرات 19 مايو ، 1939 رقم ؛737

و) الحفاظ على المحفوظات التاريخية.

2. إلى وزارة الداخلية:

أ) الإسنادات في مسألة المساعدة، في الأقاليم الوطنية

إلى اللاجئين ومواطني ليبيا والصومال وإريتريا وإثيوبيا؛

ب) الصفات المسبوبة إلى وزارة اللغة الإيطالية الأفريقية مع

ب) الخدمات أو المستخلصات أو القوات العسكرية.

المادة 3

اللجنة المعنية بمنح السلف للأطراف المتضررة من الحرب

IRA، المشار إليه في مرسوم الترقية إلى رتبة ملازم الصادر في 30نوفمبر 1945، رقم-EXER، 879.

يحدد وظائفه الخاصة ووظائف وزارة الخزانة.

اللجان المشار إليها في المادة 1من المرسوم الملكي الصادر في 21ديسمبر 1938ن.

2109بشأن فحص التحفظات المتعلقة بالأشغال العامة في أفريقيا -

CA I TALI ANAوالمادتين 2و9 من القانون رقم 15الصادر في ديسمبر 1941، رقم، 1477

لسداد الدفعات المقدمة على الاعتمادات المتعلقة باللوازم.

تم إلغاء العديد من الخدمات والأشغال العامة في أفريقيا وإيطاليا

وَتُفَوَّض الوظائف ذات الصلة إلى اللجنة المشار إليها في المادة 2من

المرسوم التشريعي رقم 674الصادر في 25مارس 1948، لدى المفوض

لتسوية وتصفية عقود الحرب.

اللجنة متكاملة، عندما يتعلق الأمر بالمواد، وقد تم تفويضها بالفعل إلى

وزارة اللغة الإيطالية الأفريقية، بقلم اثنين من مسؤولي حركة القمع -

سيتم تحديد NI STEROبموجب مرسوم صادر عن رئيس مجلس

أنا مخطط بالتعاون مع وزير الخزانة.

المادة 4

بمرسوم من رئيس الجمهورية، بناءً على اقتراح الرئيس -

سيرالغالونومع الوزراء كومب-

سيتم نقلها إلى متاحف أخرى، وذلك من أجل الكنز.

إجراءات الدولة، بناءً على معايير المصلحة السائدة

من الناحية الوظيفية، فإن هذه الصفات تعود بالفعل إلى الوزارة المُلغاة لـ

الشركات والجمعيات ، الإيطالية الأفريقية الكندية فيما يتعلق بالمؤسسات

من أي طبيعة وفئة وطنية.

تُفَوَّض الحكومة للقيام بذلك في غضون ستة أشهر من دخولها في السادس -

غور هذا القانون، بناءً على اقتراح رئيس المجلس

باللغتينمع الوزراء المختصين ومع الوزير

بالنسبة لوزارة الخزانة، إمكانية تجميع أو دمج الهيئات العامة

أو من أي طبيعة أخرى، تعمل بالفعل في أفريقيا الإيطالية، وكذلك تصفية تلك التي لا يُعتبر الحفاظ عليها ، مؤسسة BLI CI ذات الأغراض الاقتصادية

مفيدًا.

مع الأحكام التي تنص على تصفية الرسوم، بالإضافة إلى تحديد -

تصميمهخاصةبالإعفاءات،

RA DI LI QUI DAZITONبالإضافة إلى العلاج المستحق، بعد

المرسوم التشريعي رقم 104الصادر في 26فبراير 1948بشأن التمديد

يتم تزويد اللاجئين من أصول أفريقية إيطالية بالمرايا المقدمة لإعادة التوطين.

دوق؛

ج) الإسنادات المتعلقة بفيلق الشرطة الأفريقية المُقمع

في إجابته.

3.إلى وزارة المالية؛

أ) الخدمات والأعمال المتعلقة باحتكار الدولة للموز

المشار إليه في المرسوم الملكي رقم 12الصادر في ديسمبر 1935، رقم 2085وما يليه

الأوضاع والحالات على جهاز واحد.

4.إلى وزارة الخزانة؛

أ) الإسنادات في مسألة التعويض عن أضرار الحرب في

أراض ذات سيادة بالفعل في أفريقيا وأمريكا؛

، ب) الإسنادات المتعلقة بتصفية الإدارات السابقة

أهلانغوانملك المنكوالنومع الوزراء في 5.بالإضافة إلى الإسنادات ذات الصلة بالحاسبة و

إلى تدقيق حسابات المدفوعات المتأخرة وفقاً للمرسوم التشريعي

17يوليو 1947، رقم 1180، والتعديلات اللاحقة.

5.إلى المفوض المعني بتسوية وتصفية الرسوم

من عقود الحرب في وزارة الخزانة:

الإسنادات المتعلقة بتصفية المصاريف

أنت مسؤول عن الإدارات السابقة للحكومات الاستعمارية فيما يتعلق بالأقران -

الأشغالللحكومة والخدمات المختلفة ووفقاً لـ

من قانون 5ديسمبر 1941، رقم 1477والأحكام المتكاملة اللاحقة

TI VE،بالإضافة إلى سداد نفقات المساعدة

مُعتمد في شرق أفريقيا وفقاً للمرسوم التشريعي

مذكرات رئيس الدولة المؤقت 20يناير 1947، العدد 59.

تُتخذ تدابير المفوضين بما يتوافق مع

المرسوم التشريعي رقم 674الصادر في 25مارس 1948بشأن التخطيط

وتلغوالخزيب واسترداد المساهمات

حالات الاستخدام الإرشادية

6.إلى وزارة الدفاع؛

أ) الصلاحيات التي تمارسها وزارة الشؤون الأفريقية والإيطالية

بالحق، سيقوم الموظفون بـ لدر ولتر مني-

باستثناء الموظفين المدنيين العسكريين في الدولة

موجود بالفعل في خدمة البقاء في أراضي الدول ذات السيادة التابعة لهذه ANAفي

AFRI CAأو لا تزال في الخدمة في أراضي ليبيا وإريتريا؛

وينطبق الأمر نفسه على الموظفين العاملين.

المادة 5

الأقسام المنفصلة من وزارة شؤون الأمريكيين الأفارقة، والتي لا وفقًا للمادة 3 من القانون رقم 51 الصادر في 1 مارس 1949 فإنها تم إلغاؤه في غضون شهرين من تاريخ دخوله حيز التنفيذ من قبل الحكومة ملك هذا القانون.

مع انتهاء نفس المدة، سيتم إلغاء الوديعة.

خاص بنابولي.

تم إلغاء المكتب المركزي لوزارة الشؤون الإيطالية الأفريقية

مكتب أفريقيا

المادة 6

لتنفيذ المادة ورد في المواد السابقة

وزارة شؤون الموظفين ولأداء مهام أخرى -

وفقًا لما ينص عليه هذا القانون، يتم إنشاؤه، وفقًا لـ

للكشف رئيس المجلس الوزراء ،

بعد مرور عام على دخول القانون حيز التنفيذ، تم إنشاء مكتب لـ

شؤون وزارة الأمريكيين الأفارقة المُهَقَّشة، التي كان يديرها أ

المسؤولون أو المسؤولون من رتبة لا تقل عن الرابعة في الإدارة المذكورة،

يُحدد ذلك بموجب مرسوم صادر عن رئيس مجلس الوزراء

مدعومة بالحد الأدنى لعدد الموظفين في كل منها

المجموعة والدرجة والفئات أ، يتم تحديثها بنفس المرسوم.

في الأمور التي تدخل ضمن اختصاص المكتب أو كما هو مشار إليه في الفقرة السابقة،

وما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك،

الصحة بالأمم المتحدة للصحة بـ

إلى وزير الشؤون الأفريقية، تُحال مهام تالي أنا إلى رئيس...

كلًا من الوزراء الذين يجوز لهم تفويضهم ،

إلى وكيل وزارة الخارجية إلى رئيس مجلس

أنا مخطط.

لخدمات المحاسبة التابعة للمكتب المذكور أعلاه التابع لوزارة الاتصالات

ستوفر شركة SORO مكتب محاسبة يتمتع بنفس القدرات -

بوزي أوني من المركز وأسباب أخرى.

تدهور النشاط و

مواد ذات أهمية علمية وثقافية للوزارة المقموعة -

ستيريو لجمهورية إيطاليا الأفريقية، بما في ذلك المتحف الاستعماري.

وبنفس الشرط، سيتم نقل عملية إعادة التنظيم.

الهيكلية والوظيفية للمعهد المذكور أعلاه من حيث كفايته

ذكر المهام التي سيتعين عليها إنجازها:

أ) في مجال الدراسات الأفريقية ونشرها في

علاقة محددة بتقديم تلك القارة وبالكولون

مختبر مواهب الأوبرا؛

ب) لغرض الإعداد الثقافي والوظيفي المحدد لمثل هذا أ-

ليس في أفريقيا.

مؤرخ في روما، 29 أبريل 1953

عدم الاستمتاع

دي غاسبري - بيل

أنا هناك، حارسة الفتاة: زولي

ل

المادة 20

مع بند منفصل، يُعرض على البرلمان للموافقة عليه.

سُتعتبر المحاكمة التي سٌجِرى في غضون أربعة أشهر من صدور هذا القانون بمثابة نقل.

الملحق رقم 2

رسالة من ماوجيني إلى كورادو زولي، الأمين العام لوزارة المستعمرات، بتاريخ 26 مارس 1928. الاعتبارات التي تلت مجموعة قوانين عام 1928 بشأن الاستعمار الذي تديره الدولة.

ISTITUTO
AGRICOLA COLONIALE
ITALIANO

FIRENZE (S) 26 MARZO 1928-71/192

Vittorio Emanuele, S. M. 1928

AL S. M. Corrado Zoli
Segretario Generale del Ministero delle
Colonie

R O M A

Eszellenza,

In rapporto al telegramma che modifica la data della prossima riunione della 1ª Sessione del Consiglio Superiore Coloniale, sono spiacente di dover comunicare che io non potrò essere presente il 5 aprile 1928, dovendo partire entro il mese corrente per un viaggio nel Nord-Africa francese ed italiana. Mi prego quindi restituirvi, allegato alla presente, l'insediamento relativo al "Procedimento in favore della colonizzazione in Vrijebitania e Sirennica", sul quale avrei dovuto riferire.

Nel comunicare questo sopra all'U.V. credo opportuno fare alcune osservazioni sullo schema di legge decisa di cui sopra, in base ad un primo sommario esame.

La nuova forma di colonizzazione contadina, considerata nella sostanza il Decreto, mi appare successivamente arida. Essa può dare l'illusione di avviare il popolamento, ma nella realtà sarà l'origine di gravi inconvenienti e di dispersioni di massi finanziari. Gli agricoltori sprovvisti di capitali non si colonizzano; la mancanza del capitale e la forma di garanzia accettata, non possono ricevere il profitto, se non da un punto di vista teorico. Nella pratica, l'agricoltore che non spende un denaro, almeno nel primo e nel secondo anno, non si attiene alla terra e alla prima vicenda avviene, per mancanza di mezzi, di mezzi, di mezzi, possibilità di collocamento in Patria, ecc., lascia il lotto, e ne parte. E' il sacrificio iniziale, l'avere investito nel suolo i propri mezzi risparmi, che crea i danni gravi legami e che fa sopportare le inevitabili crisi del primo periodo della colonizzazione. L'altra parte l'agricoltore che lavora esclusivamente col denaro ottenuto a credito, spende con sicurezza patrimoniale, tutta la trasformazione fondiaria e agricola viene a costare di più, e l'effetto del largo credito, anche nell'ipotesi che il colono si fidi, può essere questo, che il povero agricoltore resti schiacciato sotto il peso degli interessi passivi e degli ammortamenti. Bisogna ricordare infatti che il denaro ottenuto, ha un costo e che esso va restituito, accresciuto dagli interessi.

Non escludo che vi possano essere agricoltori di eccezione capaci di affermarsi anche con tali forme di colonizzazione; ma si tratterà sempre di una trascurabile percentuale. Il più fallace. La scelta sciolta dei coloni da parte dell'amministrazione, non può che limitare di poco gli insuccessi, purtroppo non è possibile distinguere a priori i buoni dai cattivi, bisogna vederli alla prova.

Non mi sembra necessario ricordare quanti disastri siano sorti, e in paesi dove la siccità agricola erano ben maggiori di quelle libiche.

المستندات

per essere ancora applicabile questa forma di amministrazione insieme a una
libera gli organismi malati. Sembra che il governo non si sia ancora
in questo principio, non soltanto di aver manifestato a Vostro onore
l'idea, il che è stato, a mio avviso, si è dovuto dimostrare la necessità
di tutti gli organismi governativi di essere rimossi, anche che
non si potrebbe essere loro tutti che la parte almeno necessaria di
come ad esempio cittadini, politici, militari, ecc. della nazione di
noi al livello. Ma se si può essere sufficientemente separati per separare
in campo, per trarre la massima importanza dal punto di vista, per
non essere, e per prevedere si può via naturalmente per la stessa
parola al tempo stesso, dovrebbe essere assolutamente seguire a via
tra i fatti. In quelle zone, dove si può essere sufficientemente separare a via
culture e rapidi risultati. Ma anche in questa forma l'esperienza, per
rebbe naturalmente andare.

A parte ciò, la forma prevista dalla sezione di H. del governo, che
una legge, regola e come questi organismi, si sono naturalmente
la loro natura. Il governo, anche se avesse a loro disposizione del ser
vizi della amministrazione e servizi ben organizzati ed efficienti, non
potrebbe risolvere bene queste funzioni. Come conseguenza, dalle
sue funzioni, questi servizi di natura finanziaria, che ognuno deve
per giorno e che bisogna conoscere e risolvere, anche che si
essere tenuti con tutte le famiglie collettive, naturalmente, anche
più, funzioni di famiglia, ecc. tutto questo, in quanto lo
te sono, per lo Stato, ma per le organizzazioni che sono in
vece, sia per la famiglia che sono da stabilire di regola e in
tutto equivale al sistema e all'immensa legge sperimentali, che
adesso, naturalmente, con tutti gli indirizzi e gli organi, attribui
adesso il potere responsabilità al personale proprio, ecc., che il go
verno non possono esercitare. E che non si può essere, anche se
tutto del nostro stesso essere, il contraddittorio di organizzazioni.

Non è così l'idea dell'ente interinale, tra il governo e i servizi,
adesso di organizzazione, con organi privati in parte dello Stato,
le quali opportunamente aiuto, possono utilmente affrontare l'opera
del governo.

Queste in sostanza le mie idee, che la legge 7.4. di voler far esse
essere gli indirizzi malati, nella realtà privata in parte dello Stato,
Colombia, che prenderà in mano l'incarico stesso di H.

A parte ciò, il H. mi si riferisce, si sembra possa essere
beni, nelle sue linee generali, si bisogna di quelle persone for
se di organizzazioni che lo Stato ha tentato a sviluppare e che il
capitale privato invece non potrebbe da solo, eseguire.

Dalla la tiro sull'elenco dei provvedimenti di favore, l'efficienza
significa dal solo come saranno applicati ai singoli casi. Qui si
avrebbe fatto strada lo Stato d'ordine per noi, tutti devono essere
dirette alle organizzazioni private. Ma anche così, a suo tempo,
sono previsti, sono naturalmente limitati nel loro sviluppo
to e valore, perché non ne arrivano effetti opposti a quelli indicati
di dall'organizzazione.

L'articolo 5 della sezione di H. prevede che si rimanda
si a prendere la prima idea di organizzazione. Questo passaggio si fa
più difficile, anche se si ne accende. Se non si rimanda per
l'assenza del H. ancora sulla conoscenza dei servizi, che
allora invece, non meno, il servizio privato, che deve cioè il ser
viziole, anche il governo, i programmi imposti dal governo, che praticare
si i dipendenti non vanno a sapere si può a via servizi
previsti, anche se essere il governo. Non avrebbe stato opportuno
intendere lo stesso carattere di presenza nello stesso al regolamento
di cui sopra.

L'articolo 10, che indica una le previsioni possono essere ap
plicate a favore di organizzazioni di tutti della zona di sviluppo.

مكتبات

nessuno venga invece in ciascun lato almeno una famiglia di servizi
di italiani, in qualche caso, di molte aziende, e ciò può essere sufficiente
te; ma si può anche tale attività nelle varie imprese, ciò equivale
ha a vedersi tutti. I provvedimenti di favore, a suo tempo, si
rebbe limitare naturalmente a fare presso a poco con sempre i
programmi di trasformazione familiare ed essere, invece l'esperienza
to e la formazione della piccola proprietà collettiva, che sarebbe poi
prevedere, che anche nel caso, specie al momento di prendere il 20
rate all'amministrazione, come stabilisce l'articolo 5.


Queste osservazioni sono le più importanti fra quelle ampie
in una prima visione dello stesso di H.

Gradisco, naturalmente, i più devoti saluti.

Amorini

الملحق رقم 3

تقرير عن أنشطة هيئة الاستيطان الليبية، حرره الكوم-
لتوثيق أعمال إيطاليا في أفريقيا.



المستندات

1°)
L'ente non si limitò a creare soltanto la piccola proprietà
fondiaria nell'interesse delle famiglie italiane immigrate in Libia, esodati
da la legge istitutiva, ma ebbe anche di mira il benessere dei nativi e nel
1938 iniziò quella che fu chiamata la colonizzazione musulmana, mediante
la costituzione di unità poderali dotata di case scolastiche, di pozzi, di
bestiame e di attrezzi da lavoro, da cedere in proprietà agli indigeni con
gli stessi benefici accordati alle famiglie coloniali italiane.-
Un esempio questo dell'alta considerazione nella quale l'Ente
talia ha tenuto le popolazioni dei territori ad esso soggetti.-
L'Ente, contemporaneamente ai lavori di trasformazione fon-
diaria-agraria dei terreni ad esso assegnati ed alla costituzione delle u-
nità poderali da cedere ai coloni, ha svolto altre attività economiche e qual-
che agricole, quali la costituzione di esposti per la lavorazione delle uve,
la costituzione di aziende pastorali per l'allevamento del bestiame, la col-
tivazione cerealicola dei terreni non ancora appoderati, la gestione di es-
posti, officine e dei servizi trasporto e trattori, nonché la istitu-
zione di società cooperative per la distribuzione dei generi di prima necessità
ai coloni.-
Nell'allegato conto complessivo dell'anno 1940 sono esposti i
dati tecnici e finanziari, concernenti l'attività svolta dall'Ente dall'in-
izio a tutto il 1940.-
Nel 1941 e 1942, a causa della guerra, non fu possibile conti-
nuare l'attuazione dei programmi di colonizzazione già in corso, e l'attivi-
tà dell'Ente fu rivolta in primis al consolidamento delle opere già
costruite.-
Si riassumono qui appresso i dati del conto economico con le
variazioni avvenute fino a tutto il 1942, cioè a quando cioè furono inter-
rotte le comunicazioni con la Libia.-
SOMMARIO
Fedeli per famiglie coloniali italiane con case, stalle, pozzi, terreni ed al-
tre dipendenze, costituiti ed in via di costituzione, n. 1.750; superficie

2°)
appoderata Ha. 60.687.-
Famiglie coloniali italiane n. 1.666 con n. 13.290 unità ab., come è noto, nel
1942 furono fatte evacuare dalla Cirenaica, inviandola parte in Tripolitania
e parte in Italia.-
Fedeli per indigeni costituiti ed in via di costituzione con case, stalle e
pozzo n. 82; superficie appoderata Ha. 933.-
Piantagioni olivete specializzate Ha. 323 - piante n. 70.000
mandorlate * 479 - * 57.000
oliveto-mandorlate * 933 - * 55.000
vigneto specializzato * 806 - * 2.481.000
vigneto-oliveto * 53 - * 176.000 vit
1.300 altri
fruttiferi vari * 397 - * 159.000
SOMMARIO
Fedeli per famiglie coloniali italiane, con case, stalle, pozzi, terreni ed altre
dipendenze, costituiti ed in via di costituzione n. 1.061; superficie appoderata
Ha. 25.750.-
Famiglie coloniali italiane n. 1.021 con n. 4.074 unità.
Fedeli per indigeni costituiti ed in via di costituzione con case, stalle e
pozzo n. 180; superficie appoderata Ha. 500.-
Fedeli - Comuni n. 134; fruttiferi n. 144; Ardenne n. 30.-
Piantagioni di sollevamento - Ardenne n. 32; Mandorlate n. 4; Elettricità n. 72.-
Canali di irrigazione - ml. 600.300.-
Piantagioni: olivete Ha. 323 - piante n. 416.550
mandorlate * 239 - * 170.420
vigneto * 1736 - * 4.355.000
fruttiferi vari * 309 - * 27.500
riabbonimenti * 520 - * 341.000

مكتبات

المستندات ا

مكملات

SPESA SOSTENUTA DALL'ENTE PER LA TRASFORMAZIONE FONDARIA-AGRICOLA A TUTTO IL 1942			
	Tripolitanis	Circumalia	Totale
Capitali investiti in attivit� pu- bricitarie			
Terreni.....	67.636,=	97.400,=	165.036,=
Fabbricati ad uso dei servizi gene- rali.....	3.805.988,=	4.448.148,=	8.254.136,=
Impieghi (fabbricati e macchinari)	2.080.252,=	210.246,=	2.290.500,=
Costruzioni provvisorie.....	101.178,=	831.470,=	932.648,=
Costi correnti colturali.....	17.315.937,=	14.879.220,=	31.995.157,=
Macchine e strumenti da lavoro in uso.....	1.990.428,=	11.311.195,=	13.301.623,=
Mezzi di trasporto in dotazione ed in uso.....	1.010.374,=	821.378,=	1.831.752,=
Mobili arredamenti ed oggetti vari in uso.....	902.623,=	967.674,=	1.870.297,=
Materiali in magazzino.....	4.964.013,=	2.367.950,=	7.331.973,=
Spese in gestione diretta pres- so i Centri Agricoli.....	259.444,=	637.628,=	917.140,=
Azienda Pastorale.....	599.863,=	=	599.863,=
Anticipazioni culturali.....	320.600,=	=	320.600,=
Capitali investiti nella trasforma- zione fondiaria-agricola			
Colonizzazione ordinaria:			
Lavori e costruzioni.....	26.479.868,=	89.975.478,=	116.455.346,=
Scorte vive.....	309.418,=	9.401.681,=	9.711.099,=
Scorte morte.....	409.678,=	3.602.319,=	4.011.997,=
Colonizzazione emigratoria intensiva:			
Lavori e costruzioni.....	110.994.721,=	120.081.965,=	231.076.687,=
Scorte vive.....	2.455.961,=	4.886.035,=	7.342.456,=
Scorte morte.....	4.534.279,=	8.103.386,=	12.637.665,=
A. riportare	178.313.275,=	298.291.234,=	476.604.509,=

	Tripolitanis	Circumalia	Totale
Rapporto.....	178.313.275,=	298.291.234,=	476.604.509,=
Colonizzazione ordinaria:			
Lavori e costruzioni.....	9.223.781,=	2.666.433,=	11.890.214,=
Scorte vive.....	161.193,=	52.115,=	213.308,=
Scorte morte.....	39.775,=	35.710,=	75.485,=
Azienda Agricola del Garofalo.....	=	601.730,=	601.730,=
Partite sospese.....	6.132.733,=	9.242.736,=	15.375.469,=
Totale.....	193.870.757,=	310.850.428,=	504.721.185,=

المستندات ا

50)

Somma questa che, tenuto conto della attuale svalutazione della moneta libica, ammonta a un minimo di 5 miliardi.-

Nella primavera del 1942 si iniziò la cessione in proprietà ai coloni dei poderi i quali, entrati nella fase produttiva potevano cominciarci quali entità economiche indipendenti, capaci di fornire alla famiglia colonica, con il loro reddito, la possibilità di vita ed anche i mezzi finanziari per l'ammortamento del relativo costo.-

Se furono ceduti n. 109 in Tripolitania, mediante regolare contratto di cessione, trasmesso all'ufficio fondiario.

Il prezzo del podere calcolato come si è detto più sopra (ancor più in denaro alla famiglia colonica, valore del terreno, spese per la trasformazione fondiaria-agraria, quote spese generali, valore delle sementi vive e morte) e diminuito del contributo oneroso dello Stato, deve essere rimborsato dal cedente all'ente in n. 40 rate semestrali, secondo un piano graduale di ammortamento al tasso annuale del 2%.-

Furono pure allestiti gli atti per la cessione di altri 214 poderi in Cirenaica, ma tale cessione non ebbe luogo a causa del sopraggiungere della guerra.

Come si è detto, la Cirenaica venne completamente evacuata e non si ha notizia della sorte subita dall'ingente patrimonio agricolo dell'ente che colà esisteva.-

Le famiglie siriane rimpatriate a causa della guerra italiana sono state chieste di ritornare nei poderi che attraverso difficoltà non lievi e con certi sacrifici hanno fondato con il loro lavoro.-

In Tripolitania invece sono rimasti in piena efficienza i poderi affitti e tutta la famiglia colonica nei poderi loro assegnati.-

Il sig. maggiore inglese De Vella Clary, Direttore dei servizi del lavoro e dell'agricoltura in Tripolitania e che ha seguito nelle vicinanze l'attività dell'ente in questi ultimi due anni, in occasione di una sua visita in Italia ha fornito ottime informazioni al riguardo della gestione dei servizi dell'ente in Tripolitania e della relativa produzione agricola.-


مكتبات

Allegato			
ALLEGATO PRIMAVERA, con i quali l'Ente ha fatto fronte alle spese per la colonizzazione della Libia			
1) Patrimonio di dotazione costituito dai con-tributi dei seguenti Enti			
		Summa stabilite dal R. D. L. n. 11-12-31	Veramente effettuati
		in L. 1935	
Comune, Sigra, e Colonia Interna	5.000.000,00		5.000.000,00
Lib. Ital. Credito Sav. Ital. all'Interno	5.000.000,00		5.000.000,00
Banco di Napoli	5.000.000,00		5.000.000,00
Banco di Sicilia	5.000.000,00		5.000.000,00
Lib. Itale delle Assicurazioni	5.000.000,00		5.000.000,00
Int. e Previd. Sociale (già Cassa Navale)	5.000.000,00		5.000.000,00
Lib. e Nav. Assicurazione Infortuni sul lavoro (già Cassa Navale Informale)	5.000.000,00		5.000.000,00
Banco Nazionale del Marocco	5.000.000,00		5.000.000,00
Com. Nav. Credito Agrario Miglioramento	5.000.000,00		5.000.000,00
Per Consiglio Provinciale dell'Economia	5.000.000,00		5.000.000,00
		35.000.000,00	

2) Assegnazioni dello Stato e contributo straordinario oneroso con R. D. L. n. 11-12-31, n. 731			75.000.000,00
Valore dei terreni ceduti dallo Stato			5.999.000,00
		5.999.000,00	104.999.000,00

الملحق رقم 4

وثيقة حول بدء نشاط NFPS في منطقة بير تيرينا (sd)



PIANO DI LOTTIZZAZIONE DELLA ZONA DI BEN TRENTI EUD HADIAN

+++++

Il presente piano di lottizzazione concerne una zona di circa 9000 ettari di terreno situata in località Bir Terzin.....

.....in proseguimento delle concessioni demaniali di Hadian. La zona è pianeggiante e leggermente ondulata, in alcuni tratti è attraversata da cordoni dunosi.

Il terreno, del tipo di steppa ed steppe ad impure cilindriche, è molto sciolto e molto profondo.

Nel sottosuolo si hanno laghe ricche di acque fresche che potrebbe alimentare la possibilità di colture irrigue.

Alle scopo di dare immediata e vasta applicazione al programma di popolamento demografico nella Libia voluto da S.E. il Capo del Governo, e tenuta presente l'opportunità di arrivare anche per la Tripolitania ad un organismo statale o territoriale Le Sudan, di provvedere con larghi mezzi alle colonizzazioni di vaste zone povere, lo sono in essere al presente la più adatta allo scopo.

Ciò appare ancora più evidente se si considera che affidando il compito della colonizzazione in questa zona ad un Ente di adeguata forza finanziaria, sarà possibile costituire, con criteri uniformi, un centro agricolo importante capace di far emigrare un sensibile gruppo di famiglie coloniche. Assoggettando infatti ad ogni famiglia lotto di terreno non superiori ai 50 ettari, risulterebbe mandante l'immigrazione di un minimo di 300 famiglie, le quali, oggetto ad un unico indirizzo e sottoposte ad eguale trattamento, non verrebbe ragione di lasciare aperte questioni che a volte sono dolorose alla buona riuscita delle iniziative per le insediamenti sudanesi di carattere politico. D'altra parte con tale sistema l'Amministrazione verrebbe grandemente alleggerita dal grave lavoro derivante dalla conseguente frantumazione delle concessioni, che oltre ad esigere una più pesante organizzazione di sorveglianza e di distribuzione dei contributi, non consentirebbe, con la certezza dovuta, sulla

In considerazione delle condizioni sopra descritte la Amministrazione della Colonia ritiene opportuno destinare la zona all'avvaloramento agricolo mediante popolamento dei fondi con famiglie di contadini metropolitani.

completa attuazione programmatica e metterebbe il Governo, invece, di fronte a necessari e continui interventi finanziari sia con aiuti della Cassa di Risparmio e sia ancora, ciò che più importa, con altre forme di ausilio governativo che si concretano in aiuti di dubbio recupero.

Per queste considerazioni di massima il presente piano non contempla la divisione della zona in lotti, con i relativi confini.

La concessione dei suddetti terreni sarà pertanto fatta nella specifica intesa di raggiungere e costituire la piccola proprietà coltivatrice con il conseguente impegno da parte dell'Istituto concessionario di provvedere alla scelta diretta delle famiglie coloniche secondo i fini che costituiscono la sostanza del programma e con le cautele di legge in vigore.

Il prezzo da stabilire per la concessione della terra si ritiene possa variare da 20 a 30 lire per ogni ettaro.

الملحق رقم 5

نص قانون الاستيطان الجماعي لعام 1938 (الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، 17 مايو، 1938، رقم: 701) "أحكام خطة استيطان مكثفة في

ليبيا

وفي عام 13 ر.د.ل 1939 فبراير، 1939، رقم: 284) "تدابير جديدة لتعزيز الاستعمار الديموغرافي المكثف"

P A R T E Q U A R T A

**Provvedimenti per un piano di colonizzazione demografica
intensiva in Libia.**

(R. D. L. 17 maggio 1938-XVI, n. 761)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE DI ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto l'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, approvato con R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935-III, n. 675;

Visto il R. decreto 7 giugno 1928-VI, n. 1695, e relativi regolamenti e le successive modificazioni, sulla colonizzazione metropolitana in Libia;

Visto il R. decreto 3 aprile 1937-XV, n. 896, contenente provvedimenti a favore della colonizzazione da parte dei coltivatori libici;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvedimenti straordinari, per favorire la colonizzazione demografica dei nazionali in Libia, mediante la formazione della piccola proprietà rurale e per incrementare la colonizzazione da parte dei coltivatori libici;

Riconosciuta la necessità di modificare alcune norme dell'Ordinamento amministrativo-contabile della Libia, approvato con R. decreto 26 giugno 1925-III, n. 1271, ed alcune delle norme relative alla esecuzione delle opere pubbliche nelle Colonie, approvate con R. decreto 21 maggio 1934-XII, n. 1397;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario

di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per i lavori pubblici:

ARMANDO DECRETATO IL DECRETANDO:

ART. 1.

E' affidato al Governo della Libia l'incarico di attuare un programma straordinario di colonizzazione demografica per la formazione della piccola proprietà rurale in Libia a favore dei nazionali.

A tal fine il Governo predetto provvederà, ove occorra, a tutte le operazioni inerenti alla formazione del demanio necessario alla esecuzione dei programmi di colonizzazione da svolgere a termini del successivo art. 7, in conformità alle norme in materia fondiaria vigenti in Libia.

Il Governo stesso provvederà a tutte le opere di sua competenza per la formazione dei centri rurali, per la esecuzione delle strade e per il riattamento di quelle già esistenti, per la esecuzione degli acquedotti con relative opere di captazione, dei pozzi artesiani, delle cisterne, dei pozzi non artesiani con impianti di sollevamento e distribuzione, delle linee telegrafiche e telefoniche; provvederà inoltre all'attrezzatura necessaria alla esecuzione di opere idriche ed affiderà all'Ente per la colonizzazione della Libia ed all'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale il compito di provvedere alla lotizzazione dei terreni ed all'appoderamento.

Ai fini del precedente comma s'intende per centro rurale un nucleo di edifici destinati ad assicurare servizi pubblici o di pubblica utilità, costituito dalla Chiesa con la canonica, dalle scuole e dalle abitazioni degli insegnanti, dall'ambulatorio medico con gli accessori e l'abitazione dei sanitari, dalla Casa del fascio e dalle organizzazioni del Regime, dalla ricevitoria postale e dai mercati, nonché, ove necessario, dalle sedi ed aventi loro accessori, dell'autorità di Governo, del Municipio o dei Reali carabinieri.

ART. 2.

Per la corresponsione al Governo della Libia dei fondi occorrenti per le spese di competenza governativa, per la corresponsione dei contributi di bonifica e per la concessione dei mutui agli enti bonificatori, ai fini dell'attuazione del programma di cui al precedente articolo, sarà stanziata annualmente, con decreto del Ministro per le

finanze, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana, in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1937-38 al 1941-42, compreso la somma di L. 100.000.000.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'Africa Italiana, verranno annualmente apportate le conseguenti variazioni al bilancio della Libia.

ART. 3.

Il Governo della Libia concederà gratuitamente, a ciascuno dei due enti bonificatori indicati nell'art. 1, le zone di terreno indennizzate e destinate all'appoderamento.

A mano a mano che il Governo della Libia erogherà a favore degli enti modesti le somme occorrenti per la bonifica diretta all'appoderamento, secondo il programma tecnico predisposto ed approvato dal Governo stesso, verranno stipulati regolari contratti di mutuo che subiranno le corrispondenti iscrizioni ipotecarie di primo grado sui terreni concessi e comprenderanno i disciplinari con tutte le modalità di esecuzione; le iscrizioni ipotecarie saranno opposte tuncante ripartite nelle varie zone in previsione della successiva lotizzazione di esse.

L'entità del mutuo e la conseguente iscrizione ipotecaria sono indipendenti dal valore attuale del fondo e vengono determinate in relazione all'importo delle somme che dovranno essere erogate per la appoderamento di ciascuna zona e al successivo incremento di valore del fondo stesso.

Eseguita la lotizzazione, i terreni non appoderati rientreranno nella disponibilità del demanio e l'ipoteca verrà dal Governo ristretta alle superfici valorizzate.

ART. 4.

I mutui indicati nell'articolo precedente sono esenti da interessi ed ammortamenti nei primi cinque anni dalla erogazione.

A decorrere dal sesto anno e per tre anni consecutivi verrà corrisposto dagli enti bonificatori allo Stato, sulle somme mutuate, il solo interesse del due per cento, in rate annuali posticipate.

A partire dal nono anno sarà fatto luogo all'ammortamento del capitale in ventisette rate costanti posticipate comprensive degli interessi a scalare nella misura fissata nel precedente comma.

Ai mutui ed agli atti tutti considerati nel presente decreto sono

applicabili le disposizioni di cui al 1° ed al 3° comma dell'art. 16 del R. decreto 13 maggio 1937-XV, n. 1503, sulla disciplina del credito agrario in Libia.

ART. 5.

Alla Cassa di risparmio della Libia è affidata l'esecuzione delle annualità dei mutui dovuti dagli enti.

Le somme riscosse saranno dalla Cassa versate alla Tesoreria comunale con imputazione all'apposito articolo di entrata del bilancio della Libia. Per tale servizio sarà concesso alla Cassa di Risparmio un compenso in ragione di L. 0,10 per cento sulle somme rimpiegate e versate.

Il Governo della Libia provvederà poi al versamento allo Stato delle somme realizzate.

Fino a concorrenza della residua spesa sostenuta dallo Stato in dipendenza del presente decreto, sarà devoluta al bilancio dello Stato, a partire dagli accertamenti relativi all'esercizio 1942-43, una quota dell'avanzo del bilancio della Libia non inferiore alla metà dell'avanzo medesimo, e in ogni caso per un importo non minore della metà delle maggiori entrate accertate in ciascun esercizio finanziario in confronto di quelle previste per il bilancio stesso.

ART. 6.

Gli enti bonificatori dovranno integralmente impiegare i fondi ricevuti nella bonifica intrapresa senza che sui fondi stessi possano comunque gravare spese di carattere generale o di organizzazione ed amministrazione.

Agli enti bonificatori sarà corrisposto dal Governo della Libia un contributo di bonifica nella misura del 10% del costo dell'appoderamento determinato come al successivo articolo 8.

Il contributo stesso dovrà essere accreditato integralmente a favore dei singoli coloni ai fini del riscatto del podere.

ART. 7.

Ai fini del presente decreto il Governatore Generale della Libia con suoi decreti stabilisce, sentito il Comitato di colonizzazione della Libia:

- a) le zone da bonificare;
- b) il tipo di impianto agricolo per ciascuna zona e la estensione media di ciascun podere;

- c) il numero dei poderi da costituire in ciascuna zona.
- Tali decreti dovranno essere comunicati d'urgenza al Ministero dell'Africa Italiana.

ART. 8.

I rapporti tra gli enti bonificatori ed il Governo della Libia saranno regolati, in relazione a quanto disposto all'articolo 3, da appositi disciplinari, corredati da un'analisi dei prezzi di ciascun tipo di podere, per ciascuna zona, compilata da apposita Commissione tecnica di nomina governatoriale assistita dai rappresentanti degli enti bonificatori.

Tali disciplinari sostituiscono i piani di colonizzazione e di lottizzazione previsti dal Regio decreto 7 giugno 1928-VI, n. 1695, dai regolamenti di esecuzione e dalle successive modificazioni.

Tali analisi varranno a determinare, per ciascuna zona e per ciascun tipo di podere, l'ammontare del costo del podere e conseguentemente del contributo.

Il disciplinare, oltre la clausola espressa relativa alla cessione del terreno a titolo gratuito, deve indicare:

- a) il numero dei poderi nei quali viene a frazionarsi la zona;
- b) la estensione media di ciascun podere;
- c) il numero degli anni, non superiore a cinque, in cui deve compiersi l'avvaloramento totale dei poderi;
- d) le opere edilizie ed idriche da costruirsi per ciascun podere;
- e) i limiti di proporzione, in ciascun podere, tra le colture arboricole e quelle irrigue, e fra le colture arboricole e quelle erbacee specializzate e miste;
- f) il numero di famiglie coloniche da insediare nella zona;
- g) gli allaccamenti eventuali da praticare in ciascun podere;
- h) la cifra relativa al costo delle opere di bonifica e dei contributi stabiliti nella misura del trenta per cento del finanziamento;
- i) la esplicita pattuizione che i due enti cederanno ai coloni i fondi bonificati, mediante riscatto da compiersi con le modalità indicate nel precedente articolo 4, o la chiara indicazione della quota percentuale che, in misura non superiore all'1%, graverà sul costo effettivo del podere a titolo di concorso per spese generali e di amministrazione in conformità dei patti colonici da approvarsi con decreto governatoriale;
- j) tutte le altre clausole relative alle servitù generali e parti-

colari gravanti sui fondi e le norme di uso per le servitù di carattere pubblico e militare;

aa) la modalità e la graduazione nel tempo del versamento agli enti delle spese di bonifica.

Al disciplinare dovrà essere allegato il patto colonico ed il libretto colonico tipo.

I disciplinari saranno approvati con decreto governatoriale e saranno comunicati d'urgenza al Ministero dell'Africa Italiana.

ART. 9.

Il Governatore generale della Libia determina altresì, con suoi decreti, le zone di colonizzazione e di bonifica pastorale per i libici.

Ai fini del precedente comma con provvedimento del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze, saranno determinate le opere di carattere pubblico di bonifica che verranno poste a carico del Governo della Libia e pagate con i fondi indicati nell'art. 2 del presente decreto.

ART. 10.

Ai fini dei lavori di competenza del Governo della Libia indicati nell'art. 1 del presente decreto, l'art. 21 delle norme per l'esecuzione delle opere pubbliche nelle Colonie, approvate con R. decreto 21 maggio 1934-XII, n. 1397, è sostituito dal seguente:

a) Sono approvate dal Governatore Generale della Libia:

a) l'editto il parere del Comitato tecnico;

1) i progetti, sia di massima che esecutivi, l'importo complessivo dei quali, presunto o di stima, sia compreso fra le L. 300.000 e L. 5.000.000 se eseguibili in appalto, nonché i progetti per lavori in economia il cui importo sia compreso fra L. 100.000 e L. 500.000;

2) i progetti parziali la cui spesa complessiva sia inferiore alle L. 5.000.000 ovvero alle L. 500.000, se si tratti di lavori in economia, quando riguardino l'esecuzione di progetto di massima, sul quale si sia già pronunciato il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sia intervenuta la approvazione del Ministro per l'Africa Italiana, non importino sostanziali variazioni tecniche e finanziarie ed osservino o si attengano strettamente alle direttive ed ai principi già approvati col progetto di massima;

b) Su proposta dell'ingegnere capo:

1) i progetti il cui importo complessivo, presunto o di stima,

non superi le L. 300.000, oppure le L. 100.000, se si tratti di lavori in economia;

2) i progetti parziali la cui spesa complessiva non superi le L. 2.000.000, ovvero le L. 300.000 se si tratti di lavori in economia, quando riguardino l'esecuzione di un progetto di massima su cui si sia pronunciato il Comitato tecnico, non importino sostanziali variazioni tecniche finanziarie od osservino o si attengano strettamente alle direttive ed ai principi già approvati col progetto di massima.

Del Comitato tecnico, indicato nell'art. 9 del R. decreto 21 maggio 1934-XII, n. 1397, fa parte il direttore capo della Ragioneria della Libia.

Le opere per le quali è consentito tuttavia la deroga al R. decreto 21 maggio 1934-XII, n. 1397, di cui ai precedenti comma, debbono esclusivamente rientrare tra quelle elencate nell'art. 1.

L'art. 30 del R. decreto 21 maggio 1934-XII, n. 1397, resta variato in conseguenza della nuova competenza attribuita al Governatore Generale della Libia, nel senso che dovranno riportare l'approvazione ministeriale, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici i progetti sia di massima che esecutivi, l'importo complessivo dei quali, presunto di stima, superi le L. 5.000.000, nonché le proposte per lavori in economia eccedenti le L. 500.000.

ART. 11.

Ai fini delle opere di bonifica di cui al presente decreto, gli articoli 19, 31, 43 e 47 dell'ordinamento amministrativo-contabile per le Colonie, approvato con R. decreto 26 giugno 1925-III, n. 1271, sono variati rispettivamente come segue:

Il primo comma dell'art. 19 è sostituito dal seguente:

a) Sempre quando non sia diversamente stabilito negli speciali appalti, l'approvazione in linea amministrativa e legale dei progetti di contratto spetta:

a) al Governatore generale per i contratti sino all'importo di L. 5.000.000, sentito il Consiglio di Governo della Libia, quando l'importo oltrepassi rispettivamente lire 300.000, L. 150.000 e L. 75 mila, a seconda che s'intenda procedere mediante pubblici incanti, licitazione o trattativa privata;

b) al Ministro per l'Africa Italiana per i contratti di importo superiore alle L. 5.000.000, sentito il Consiglio superiore coloniale.

Il primo e il secondo comma dell'art. 32 sono sostituiti dal seguente:

« E' lasciata facoltà al Governatore generale della Libia di esecuzioni pubbliche inanzi, sia nel Regno che in Libia, a suo insindacabile giudizio per i contratti relativi ad opere pubbliche o di pubblica utilità, sempre che l'ammontare di ciascun contratto non ecceda le lire 5.000.000 ».

L'art. 43 è sostituito dal seguente:

« La licitazione privata può tenersi, ad insindacabile giudizio del Governatore generale della Libia, sia in Colonia che nel Regno per contratti relativi ad opere pubbliche o di pubblica utilità, sempreché l'ammontare del contratto non superi le L. 5.000.000 e si effettui secondo i criteri fissati nel terzo, quarto e quinto comma dell'art. 32, nell'uno o nell'altro dei seguenti modi:

a) invitando, per mezzo di avvisi particolari, coloro che si presumono idonei per l'oggetto della licitazione a comparire in luogo, giorno ed ora determinati per presentare le loro offerte;

b) inviando alle persone o ditte ritenute idonee uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e speciali dell'appalto, con invito a restituirlo entro un termine prefisso, munito della loro firma e con l'indicazione del prezzo per il quale sarebbero disposte ad eseguire l'appalto ».

L'art. 47 è sostituito dal seguente:

« Quando il Governatore generale della Libia ritenga conveniente provvedere in economia a servizi, lavori, acquisti e forniture, deve sentire il Consiglio di Governo della Libia, se l'importo della spesa relativa ecceda le L. 30.000.

Quando, però, l'esecuzione in economia importi una spesa superiore alle L. 500.000 occorre l'autorizzazione del Ministro per l'Africa Italiana, previo parere del Consiglio superiore coloniale.

Nei casi di assoluta urgenza è applicabile l'ultimo comma dell'articolo 19 ».

ART. 12.

Ai fini delle spese per l'indennizzamento e per opere pubbliche o di pubblica utilità, il limite degli accreditamenti che il Governo della Libia può fare sia al capo dell'Ufficio fondiario della Libia, od a chi per esso, sia all'ingegnere capo dell'Ufficio delle opere pubbliche della Libia, stabiliti, a mente dell'art. 145 del R. decreto 26 giugno 1925-III, n. 1271, in L. 250.000, è elevato a L. 1.000.000.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conver-

sione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1938-XVI.

VITTORIO EMANUELE

Massolini — Lessona — Di Revel — Russoni
Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Nuovi provvedimenti per favorire la colonizzazione demografica intensiva.

(R. D. L. 13 febbraio 1938-XVII, n. 294)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'ordinamento organico per l'Amministrazione della Libia, approvato con R. decreto legge 31 dicembre 1934-XIII, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto il R. decreto 7 giugno 1928-VI, n. 1695, e successivi regolamenti e modificazioni, relativi alla colonizzazione metropolitana in Libia;

Visto il R. decreto 3 aprile 1937-XV, n. 896, contenente provvedimenti a favore della colonizzazione da parte dei coltivatori musulmani;

Visto il R. decreto legge 17 maggio 1938-XVI, n. 701, relativo ai provvedimenti per un piano di colonizzazione demografica in Libia;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare nuovi provvedimenti straordinari per favorire la colonizzazione demografica dei nazionali in Libia, mediante la formazione della piccola proprietà rurale, e per incrementare la colonizzazione dei musulmani;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le Finanze

ARMANDO DECRETATO E DECRETANO:

ART. 1.

E' affidato al Governo della Libia l'incarico di attuare un ulteriore programma straordinario di colonizzazione demografica, per la formazione della piccola proprietà rurale in Libia a favore dei nazionali, ed un programma di miglioramento delle zone agricole e pastorali dei musulmani, compresa la formazione della piccola proprietà rurale musulmana.

A tal fine il Governo predetto provvederà a tutte le operazioni inerenti alla formazione del dominio necessario alla esecuzione dei programmi di colonizzazione, da svolgere ai termini del successivo art. 2, in conformità alle norme in materia fondiaria vigenti in Libia.

Il Governo stesso provvederà a tutte le opere di sua competenza per la formazione dei centri rurali sia metropolitani che musulmani, per la esecuzione delle strade e delle piste, per il riattamento delle strade già esistenti, per la esecuzione di acquedotti con relative opere di capazione, di pozzi artesiani, di cisterne, di pozzi non artesiani con impianti di sollevamento o di distribuzione, di opere di rimboscimento e frangiventi di interesse generale, di linee telegrafiche e telefoniche, di tubighi montati sia ai fini del rifornimento idrico di alcune regioni che a quelli del terrazzamento, di miglioramento di alcuni e rifossi costieri; provvederà inoltre all'attrezzatura necessaria al funzionamento dei servizi generali compreso l'ammobilamento dei nuovi uffici ed alloggi ed al miglioramento del servizio ospedaliero esistente in Libia; alla attrezzatura necessaria alla esecuzione di opere idriche, ad appoderamenti sperimentali direttamente gestiti dal Governo, alle spese per il trasferimento delle famiglie coloniche dal Regno fino ai rispettivi poderi ed al rimpatrio di quelle risultanti indones entro un anno della loro immigrazione, alla assunzione di personale a tempo limitato, come all'art. 10.

Il Governo della Libia affiderà all'Ente per la Colonizzazione della Libia ed all'Istituto Nazionale Fascista per la Previdenza Sociale il compito di provvedere alla lottizzazione dei terreni ed all'appoderamento.

Il Governo della Libia è autorizzato altresì a raffittire anche zone nelle quali sia già iniziata la bonifica coi fondi erogati in virtù del R. D. legge 17 maggio 1938-VII, n. 701, a migliorare l'attrezzatura civile mediante opere ed edifici di carattere pubblico rientranti nell'elencazione di cui al presente articolo.

Ai fini dei comuni che prevedono si intende per centro rurale metropolitano un nucleo di costruzioni destinate ad assicurare servizi pubblici e di pubblica utilità, con edifici raggruppati ed isolati, comprendente in tutto od in parte fabbricati aventi le seguenti destinazioni: municipio, chiesa con canonica, scuola e abitazioni degli insegnanti, abitazioni di sanitari e levatrici con locali di visita, casa del fascio o delle organizzazioni del Regime, riserchia postale, mercato e macelli, nonché, ove necessario, delle sedi (ed eventuali loro accessori ed alloggi) dell'autorità del Governo, della sezione agraria o zootecnica con alloggio di servizio, dei carabinieri reali, ad alloggi demaniali a pagamento per impiegati, qualora questi non abbiano diritto, in virtù di altre disposizioni, ad alloggi gratuiti.

Per centro rurale musulmano s'intende un complesso di edifici raggruppati od isolati destinati ad assicurare servizi pubblici e di pubblica utilità costituiti da moschea e minareto con alloggio del muezzin, uffici di muliria con alloggio per il mufti, scuola con alloggio per insegnanti, mercato con botteghe artigiane, casa dell'Associazione musulmana del Littorio, fondaci per stanziamento o ricovero bestiami, locali per la cura ed impianti zootecnici con eventuali alloggi per i personale di servizio, stazioni C.A., R.R. con alloggi relativi.

ART. 2.

Per la corresponsione al Governo della Libia dei fondi occorrenti per le spese di competenza governativa, per la corresponsione dei contributi di bonifica e per la concessione del mutui agli Enti bonificatori, ai fini dell'attuazione del programma di cui al precedente articolo, sarà stanziata annualmente con decreto del Ministero per le Finanze, nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'Africa Italiana, in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1938-39 al 1940-41 incluso, la somma di lire 150.000.000.

Gli stanziamenti autorizzati all'art. 2 del R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 701, sono limitati alle sole quote di L. 100.000.000 ciascuna, concernenti gli esercizi finanziari dal 1937-38 al 1940-41 incluso.

Con decreto del Ministero delle Finanze di concerto con quello per l'Africa Italiana verranno annualmente apportate le conseguenti variazioni al bilancio della Libia.

ART. 3.

Il Governo della Libia concederà gratuitamente, a ciascuno dei due Enti beneficiatori indicati nell'art. 1, le zone di terreno indennizzate e destinate all'appoderamento. A man mano che il Governo della Libia erogherà a favore degli Enti medesimi le somme occorrenti per la bonifica diretta all'appoderamento secondo il programma tecnico predisposto ed approvato dal Governo stesso, verranno stipulati regolari contratti di mutuo che stabiliranno le corrispondenti iscrizioni ipotecarie di primo grado sui terreni concessi, completi dei disegni di planimetria con tutte le modalità di esecuzione; le iscrizioni ipotecarie saranno opportunamente ripartite nelle varie zone, in previsione della successiva lottizzazione di esse.

L'entità del mutuo o la conseguente iscrizione ipotecaria sono indipendenti dal valore attuale del fondo e vengono determinate in relazione all'importo delle somme che dovranno essere erogate per l'appoderamento di ciascuna zona ed al successivo incremento di valore del fondo stesso.

Eseguita la lottizzazione, i terreni non appoderati rientreranno nella disponibilità del demanio e l'ipoteca verrà dal Governo ristretta alle superfici valorizzate.

Sussistentemente, non appena si verificherà la clausola di cui alla lettera a) dell'art. 9, l'ipoteca verrà frazionata fra i singoli poderi in ragione del mutuo residuo del quale risulterà gravato l'intestamento di ciascun fondo bonificato.

Tali singoli ipoteche verranno poi ristrette ogni cinque anni, decadenza delle quote maturate e versate oltreché di quelle somme che ciascun colono avrà anticipatamente e volontariamente versato.

ART. 4.

I mutui indicati nell'articolo precedente, concernenti comprensori situati nelle pianure Tripolitane e Cirenaiche nei quali la estensione della parte irrigua del podere, così come previsto nell'analisi di cui all'art. 9, sia pari ad almeno un sesto della superficie appoderabile, saranno disciplinati dalle norme di cui all'art. 4 del R. decreto legge 17 maggio 1938-XVI, n. 701.

I mutui concernenti gli altri comprensori saranno esenti da interessi ed ammortamenti nei primi otto anni dalla erogazione. A decorrere dal nono anno e per due anni consecutivi sarà corrisposto l'interesse posticipato del 2% sulla somma mutuita. A partire dall'undicesimo anno sarà fatto luogo all'ammortamento del capitale in trenta rate ripartite come segue:

- a) dall'undicesimo al venticinquesimo anno incluso, gli Enti rimborseranno un terzo del capitale, ammortato degli interessi scaturenti dal 2% sull'intero capitale in quindici rate costanti posticipate;
- b) dal venticinquesimo al quarantesimo anno sarà fatto luogo all'ammortamento dei residui $\frac{2}{3}$ del capitale, gravati dal residuo interesse scaturente dal 2% sull'intero capitale in quindici rate costanti posticipate.

Il Governo della Libia ha facoltà di estendere tale sistema di ammortamento, mediante atti aggiuntivi, ai disciplinari già stipulati in virtù del R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 701, ciò in deroga alle disposizioni del decreto predetto, limitatamente alle zone non comprese nelle pianure Tripolitane e Cirenaiche.

Ai mutui ed agli atti tutti considerati nel presente decreto sono applicabili le disposizioni di cui al primo ed al terzo comma dell'articolo 16 del R. decreto 13 maggio 1937-XV, n. 1503, sulla disciplina del credito agrario in Libia.

ART. 5.

Alla Cassa di Risparmio della Libia è affidata l'esazione delle annualità dei mutui dovuti dagli Enti.

Le somme riscosse saranno dalla Cassa versate alla Tesoreria Coloniale con imputazione all'apposito articolo di entrata del bilancio della Libia. Per tale servizio sarà concesso alla Cassa di Risparmio un compenso in ragione di L. 0,10 per cento sulle somme riscosse e versate.

Il Governo della Libia provvederà poi al versamento allo Stato delle somme realizzate.

Fino a concorrenza della residua spesa sostenuta dallo Stato in dipendenza del presente decreto, sarà devoluta al bilancio dello Stato, a partire dagli accertamenti relativi all'esercizio 1942-43, una quota dell'avanzo medesimo, e in ogni caso per un importo non minore della metà delle maggiori entrate accertate in ciascun esercizio finanziario in confronto di quelle previste per il bilancio stesso.

ART. 6.

Gli Enti bonificatori dovranno integralmente impiegare i fondi ricevuti nella bonifica intrapresa, senza che sui fondi stessi possano comunque gravare spese di carattere generale o di organizzazione od amministrazione.

Agli Enti bonificatori sarà corrisposto dal Governo della Libia un contributo di bonifica nella misura del 33% del costo dell'appoderamento determinato come al successivo articolo 9. Tale contributo dovrà essere accreditato integralmente a favore dei singoli coloni ai fini del riscatto del podere.

ART. 7.

Gli Enti bonificatori, ai fini del programma di colonizzazione di cui al presente decreto, per proprio assenso del Governo Generale della Libia, sentito il Comitato di Colonizzazione, potranno procedere, con capitali propri, alla bonifica dei terreni steppici o di concessioni entrate nella disponibilità della Cassa di Risparmio della Libia in rapporto a subasta giudiziaria.

Nel caso di cui al precedente comma i disciplinari vigenti fra il concessionario e il Governo della Libia restano annullati. Gli Enti bonificatori presenteranno alla Commissione di cui all'art. 9, un piano dettagliato per un nuovo appoderamento intensivo ed il relativo piano finanziario comprensivo del prezzo di acquisto, dal quale risultino gli oneri finali presunti che verranno a gravare sui coloni per ciascun podere, oltrechè un piano dettagliato di ammortamento dei poderi stessi.

Tale piano potrà prevedere interessi differenti da quelli indicati dal combinato disposto della lettera i) dell'art. 9 e dell'art. 4 del presente decreto.

Le modalità relative alla costituzione di ipoteca sui fondi, saranno variate nel senso che tale ipoteca sarà di primo grado, esclusivamente a favore degli Enti bonificatori.

Con decreto Governatoriale da comunicarsi d'urgenza al Ministero dell'Africa Italiana saranno approvati il disciplinare, i patti coloniali ed il libretto colonico tipo relativi alle bonifiche di cui al primo comma del presente articolo.

Il disciplinare dovrà contenere le indicazioni riportate all'articolo 9 ed alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), con le modifiche di cui al terzo comma del presente articolo, l), o), p), q).

Le indicazioni di cui alle lettere m), ed n) del medesimo articolo 9 saranno variate giusto quanto prescritto dal quarto comma del presente.

Gli Enti bonificatori non potranno fruire di alcun contributo per opere da eseguire previste dai precedenti disciplinari. Potranno invece ottenere il contributo di bonifica di cui all'art. 6, esclusivamente per le opere di nuova esecuzione occorrenti per il perfezionamento del piano di appoderamento intensivo di cui al secondo comma del presente articolo. Tale contributo graverà sui fondi di cui all'art. 2 del presente decreto.

ART. 8.

Il Governatore Generale della Libia con suoi decreti stabilisce, sentito il Comitato di Colonizzazione della Libia:

- a) le zone da bonificare sia dal punto di vista agricolo che pastorale;
- b) il tipo dell'impianto agricolo per ciascuna zona, la estensione media dei poderi o la zona di bonifica pastorale;
- c) il numero dei poderi da costituire in ciascuna zona;
- d) le eventuali opere di bonifica pastorale da compiersi.

Tali decreti dovranno essere comunicati con urgenza al Ministero dell'Africa Italiana.

ART. 9.

I rapporti tra il Governo della Libia e gli Enti bonificatori saranno regolati in relazione a quanto disposto all'art. 3 da appositi disciplinari corredati da un'analisi dei prezzi di ciascun podere per ciascuna zona, compilata da apposita commissione tecnica, di nomina governatoriale, assistita dai rappresentanti degli Enti bonificatori. Di detta commissione farà altresì parte un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria.

Tali disciplinari sostituiscono i piani di colonizzazione e di lottizzazione previsti dal R. D. 7 giugno 1928, n. 1695, dai regolamenti di esecuzione e dalle successive modificazioni.

Tali analisi dovranno determinare per ciascuna zona e per ciascun tipo di podere l'ammontare del costo del podere e conseguentemente del contributo.

Il disciplinare, oltre la clausola espresso relativa alla cessione del terreno a titolo gratuito deve indicare:

- a) il numero dei poderi nei quali viene a frazioni la zona;

- b) la estensione media dei poderi;
- c) il numero degli anni, non superiore ad otto, in cui deve compiersi l'avvaloramento totale dei poderi;
- d) le opere edilizie ed idriche da costruirsi per ciascun podere;
- e) i limiti di proporzione in ciascun podere, fra le colture arboree e quelle erbacee specializzate e miste;
- f) il numero di famiglie coloniche da insediare nella zona;
- g) gli allestimenti eventuali da praticare in ciascun podere;
- h) la cifra relativa al costo delle opere da bonifica o dei contributi stabiliti nella misura del 33% del finanziamento;
- i) la esplicita pattuizione che i due Enti cederanno ai coloni i fondi bonificati mediante riscatto da compiersi con le modalità indicate nel precedente articolo 4 per la parte puramente finanziaria e la chiara indicazione della quota percentuale che in misura non superiore all'1% graverà sul costo effettivo del podere a titolo di contributo per spese generali e di amministrazione, in conformità dei patti colonici da approvarsi con decreto Governatoriale.
- l) la pattuizione, per le zone che saranno determinate dalla commissione tecnica di cui al primo comma del presente articolo, che gli Enti potranno pretendere:

- 1° un contratto di mezzadria della durata non superiore ad anni 10;
- 2° una pattuizione mediante la quale l'Ente stesso possa fruire il podere in due o più parti, sia in base a condizioni tecniche esistenti all'atto della compilazione del disciplinare sia in caso di sopravvenienza di tali particolari condizioni nel corso dell'avvaloramento. In tale ultimo caso tali frazionamenti non possono aver luogo dopo che siano iniziati gli ammortamenti. Le modalità dei frazionamenti stessi saranno determinate con provvedimenti formali del Governatore Generale della Libia;
- m) l'espresa pattuizione che al diciottesimo anno dalla insediamento nel fondo il colono, in regola con i versamenti e le quote di rimborso del costo poderali, entrerà in proprietà del fondo con regolare trasmissione del titolo di proprietà gravato da ipoteche convenzionali di primo e di secondo grado come segue:

1° di primo grado a favore del Governo della Libia con garanzia sussidiaria e solidale dell'Ente bonificatore per l'ammontare del debito residuo;

2° di secondo grado a favore dell'Ente bonificatore per le quote di mutuo aumentate dall'eventuale debito colonico afferente al

colono per altro titolo.

n) la clausola espressa che le ipoteche di cui alla lettera m) verranno ridotte ogni cinque anni:

1° delle quote versate per estinzione del mutuo verso lo Stato;

2° degli eventuali versamenti anticipati e volontari eseguiti dai coloni in scatto del mutuo dello Stato;

3° dei versamenti eseguiti dal colono ad estinzione di eventuali differenze passive e con i coloni all'infuori del mutuo dello Stato. Le restrizioni ipotecarie di cui ai nn. 1 e 2 della presente lettera n) vanno eseguite su ambedue le ipoteche di primo e secondo grado; la restrizione di cui al n. 3 solo su quelle di secondo grado a favore dell'Ente bonificatore;

o) la espresa clausola per i coloni metropolitani che, qualunque possa essere la legislazione corporativa in vigore, i coloni verranno iscritti ai sindacati dei lavoratori dell'agricoltura e saranno tenuti, sia Enti che coloni, a sottostare a tutte le norme di previdenza sociale comprese le assicurazioni, le assicurazioni alle casse mutue, ecc., fino al momento in cui i coloni stessi ricevano il titolo definitivo di proprietà, ancor che il riconoscimento della proprietà avvenga prima dell'estinzione del mutuo fra Enti e coloni;

p) tutte le altre clausole relative alle servizi generali e particolari gravanti sui fondi, le norme di uso per le servizi di carattere pubblico o militare;

q) la modalità e la graduazione nel tempo del versamento agli Enti delle spese di bonifica.

Al disciplinare dovrà essere allegato il patto colonico ed il libretto colonico tipo.

I disciplinari saranno approvati con decreto Governatoriale e saranno comunicati di urgenza al Ministero dell'Africa Italiana. I disciplinari ed i patti colonici approvati in vigore dal R. D. L. 17 maggio 1938-XVI, n. 701, possono, mediante atti aggiuntivi venire adeguati alle condizioni di cui alle lettere i), l), m), n), o), del presente articolo.

ART. 10.

E' consentito al Governo Generale della Libia; per l'esecuzione del programma di cui all'art. 1, l'assunzione di personale straordinario, nei limiti graduali e numerici stabiliti dalla tabella annessa al presente decreto vista d'ordine nostro, dai Ministri proponenti. Detto

personale può essere assunto in eccedenza al numero bloccato di unità previste dalle disposizioni vigenti.

Tale personale dovrà essere assunto con contratti speciali, con scadenza non posteriore al termine del biennio dell'entrata in vigore del presente decreto, con clausola espressa che le assunzioni non conferiscono alcun diritto a rinnovazione di contratto e che la prestazione di servizi non dà titolo ad alcun trattamento previdenziale né ad indennità di licenziamento.

Per l'assunzione del predetto personale nella categoria prima dovrà richiedersi un minimo di anni 9 dal conseguimento della laurea per il grado 6°; sette anni per il grado 8° e cinque per il grado 9°; e per la seconda categoria dovranno essere richiesti almeno dieci anni dal conseguimento del diploma per il grado 9° e sette anni per il grado 10°.

Il trattamento economico del personale stesso è quello fissato dal contratto tipo per il personale di pari grado e categoria.

Per l'assunzione del personale predetto valgono le norme dello stesso contratto tipo, e successive modificazioni circa i documenti di rito ed i titoli di studio posseduti.

Parimenti valgono, nei confronti del personale assunto in virtù del presente articolo, le norme vigenti in materia di trattamento di missione per il personale a contratto in colonia.

Il personale assunto in base al presente articolo avrà diritto ad essere assistito, a spese del Governo Generale della Libia, contro gli infortuni sul lavoro, con la clausola espressa nel contratto di assunzione, che in tal modo il Governo stesso è sollevato da ogni onere derivante da infortuni. Detto personale ha inoltre diritto a fruire delle altre assistenze di carattere sociale obbligatorio a norma di legge, per i personali similari dipendenti dal Governo Generale della Libia.

Il Governo Generale della Libia è autorizzato ad assumere per un periodo non superiore a tre anni, salvo successive riconferme ed in ogni caso non oltre la scadenza del periodo di tempo indicato nel secondo comma del presente articolo, personale salariato giornaliero fino ad un massimo di 25 unità e con la retribuzione della piazza per la stessa categoria di lavoratori. A detti salariati sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti nel Regno per i salariati giornalieri.

Il pagamento degli assegni, indennità di missione, trasferimento etc. del personale di cui al presente articolo graverà su apposito stan-

ziamento di bilancio da formarsi coi fondi di cui all'art. 2 del presente decreto.

ART. 11.

Per la esecuzione del piano di colonizzazione di cui al presente decreto, restano in vigore le facoltà previste agli articoli 10, 11, 12 del R. decreto legge 17 maggio 1930-XVI, n. 701.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1939-XVII.

Tabella organica del personale straordinario da assumersi per la colonizzazione demografica intensiva

C A T E G O R I A	O S A D I		
	I	II	III
Per le Opere Pubbliche			
VI	1		
VII			
VIII	2		
IX	3	9	
X			
XI			2
XII			5
XIII			
Per i Servizi Agrari			
IX	2	1	
X	3	3	
XI		2	
XII			4
XIII			2
Per l'Ufficio Fondiario			
XI		2	4
XII			
XIII			
	11	18	26

N. B. - Le assunzioni possono essere disposte anche nei gradi inferiori a quelli previsti nella tabella purchè in tal caso vengano lasciati scoperti altrettanti posti nei gradi previsti nella tabella.

الملحق رقم 6

بيان مالي لشركة ECL للسنة المنتهية في عام 1940

— VIII —

COLONIZZAZIONE MUSULMANA

Centri Agricoli	Situazione al 31 - 12 - 1939		Situazione al 31 - 12 - 1940		Estensione media dei poderi
	poderi costituiti N.	superficie appoderata Ha.	poderi costituiti N.	superficie adoperata Ha.	
Finella	22	43	22	43	2 circa
Alba	10	50	10	50	5
Nuova	50	500	50 (1)	500	10
Torrazza	82	193	82	393	

— IX —

Confrontata con quella dell'anno precedente, la situazione delle famiglie coloniche risulta dal seguente prospetto:

Centri Agricoli	Famiglie risultanti		Numero dei componenti		Variazioni demografiche	
	al 31-12-39	al 31-12-40	al 31-12-39	al 31-12-40	Famiglie	Componenti
Berta	90	94	741	747	—	+ 6
Loigi di Savio	122	121	985	963	— 1	— 22
Bella Litorale	168	167	1.240	1.278	— 1	+ 38
Rama	112	112	927	914	—	— 13
Madalena e Sesto . . .	196	195	1.491	1.513	— 1	+ 22
Battisti	136	134	1.004	1.001	— 2	— 3
Masani	69	66	523	525	— 3	— 7
D'Avanzo	68	66	525	515	— 1	— 10
Oberdan	316	314	2.579	2.565	— 2	— 14
Barone e Filai	494	399	3.162	3.127	— 3	— 35
Torrazza	1.782	1.686	13.266	13.220	— 16	— 46
Alba	10	45	18	45	—	—
Finella	22	95	22	95	—	—
Nuova	—	—	—	—	—	—
Torrazza	32	144	32	144	—	—

المستندات ا

مكّلات

SITUAZIONE DEI PODERI IN TRIPOLITANIA — COLONIZZAZIONE METROPOLITANA

CENTRI AGRICOLI	COLONIZZAZIONE ORDINARIA						COLONIZZAZIONE COMPLESSIVA						T O T A L I						Estensione media dei poderi in a.
	al 31-12-939			al 31-12-940			al 31-12-939			al 31-12-940			al 31-12-939			al 31-12-940			
	poderi costituiti appoderata N.	superficie appoderata Ha.		poderi costituiti appoderata N.	superficie appoderata Ha.		poderi costituiti appoderata N.	superficie appoderata Ha.		poderi costituiti appoderata N.	superficie appoderata Ha.		poderi costituiti appoderata N.	superficie appoderata Ha.		poderi costituiti appoderata N.	superficie appoderata Ha.		
Breviglieri . . .	1	62	3.100 —	62	3.100 —	1	106	5.400 —	106	5.100 —	2	168	8.500	2	168	8.500	50		
Oliveti . . .	1	49	1.500 —	49	1.500 —	—	—	—	—	—	1	49	1.500	1	49	1.500	30-35		
Fondak . . .	1	27	1.100 —	27	1.100 —	—	—	—	—	—	1	27	1.100	1	27	1.100	35-40		
Ascia . . .	1	29	1.060 —	29	1.060 —	—	—	—	—	—	1	29	1.060	1	29	1.060	40		
Crispi . . .	—	—	—	—	—	1	340	5.100 —	340	5.100 —	2	370	5.350	2	370	5.350	15		
o . . .	—	—	—	—	—	II	30	450 —	30	450 —	—	—	—	—	—	—	—		
Gioda . . .	—	—	—	—	—	1	100	1.500 —	100	1.500 —	1	100	1.500	1	100	1.500	15		
Garibaldi . . .	—	—	—	—	—	1	318	9.540 —	318	9.540 —	1	318	9.540	1	318	9.540	30		
Totale . . .	167	6.760	—	167	6.760	—	894	21.990 —	894	21.990 —	9	1.061	28.750	9	1.061	28.750			

N. B. — La classificazione dei poderi in gruppi è stata fatta agli effetti della determinazione dei costi poderali. Ogni gruppo comprende i poderi che presentano, fra loro, costieri di omogeneità nel riguardo della consistenza, dell'ubicazione della loro costruzione e del disciplinare di concessione che regola i rapporti fra lo Stato, l'Ente colonizzatore e i coloni.

المستندات ا

SITUAZIONE DEI FIDUCI IN TRIPOLITANIA - COLOMIZZAZIONE MUSULMANA

Città Agricola	Situazione al 31-12-1939		Situazione al 31-12-1940		Variazione in n. di famiglie
	famiglie autonome n.	capacità apparente n.	poteri apparenti n.	capacità apparente n.	
Balio già-Mohammara	160	400	100	400	4
Nabina	30	400	30	400	3
	190	800	130	800	

Situazione delle famiglie coloniche. — Le variazioni verificatisi durante l'anno, nel numero delle famiglie coloniche, furono di breve entità, registrandosi un aumento di sette famiglie in seguito ad assegnazioni in otto. Le distinzioni di cinque famiglie a Gada e di tre a Garibaldi, sono dovute al trasferimento di dette famiglie in altri centri.

Centri Agricoli	Famiglie esistenti		Salasso dei componenti		Variazioni demografiche	
	al 31-12-1939	al 31-12-1940	al 31-12-1939	al 31-12-1940	Famiglie	Componenti
Centri metropolitani						
Officini	47	01	374	418	+ 2	+ 36
Feshak el Yagui	24	27	110	119	+ 3	— 24
Adila	29	30	211	228	+ 1	+ 17
Brevigieri	164	140	1.110	1.118	+ 4	+ 14
Ciampi	239	304	2.070	1.867	+ 5	— 1.000
Ghedda	96	89	741	681	— 2	— 60
Garibaldi	297	284	2.195	1.816	— 3	— 787
Totale	1.014	1.031	7.800	6.674	+ 7	— 1.792
Centri musulmani						
Balio (Mabani)	94	92	827	611	— 2	— 16
Nabina	—	—	—	—	—	—
Totale	94	92	827	611	— 2	— 16

Le notevoli diminuzioni che si riscontrano nel numero dei componenti sono conseguenza dei richiami alle armi e dell'arrivo dei banditi alle rovine della G.L.L. in Italia.

Costruzione case coloniche ed impianti irrigui. — Le case coloniche costruite nel 1940 si esaurirono a 25 per i centri governi del C. A. Mohammara e Balio e già Mohammara, non dello stesso tipo di quelle costruite negli anni precedenti.

Peraltro, il numero delle case coloniche dei Centri agricoli metropolitani rimane invariata a 1002, mentre quella delle case coloniche dei Centri agricoli musulmani scese da 345 a 301.

I lavori eseguiti per le sistemazioni irrigue vengono migliorati nei seguenti progetti, mentre per la sistemazione delle opere da non essere ancora variabili si richiamano i dati esposti nella relazione al conto consuntivo 1939.

مكملات

الملحق رقم 7

جدول ملخص للمناطق التي أدارتها الهيئة الوطنية الأولى لحماية الغابات حتى عام 1943

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Colonizzazione in Libia

POPOLAZIONE COLONICA

	Anno di costituzione	Famiglie costituite	Casse coloniche	Al 1° luglio 1940		All'atto occupaz. Britann. 23.1.43		Alla fine del 1949		NOTE
				n. famiglie	n. unità	n. Famiglia	n. unità	n. famiglia	n. unità	
Colonizzazione Metropolitana:										
Villaggi:										
Bianchi	1938	167	167	162	1.148	167	840	167	994	
Mascian	1938	20	19	18	165	19	121	19	128	
Olivetti	1938	71	71	70	641	71	424	71	509	
Giarduni	1938-'39	193	193	190	1.579	192	894	197	1.111	
Micoa	1939	148	148	148	1.067	147	584	141	813	
Tarfuna-Tascoli	1938-'39	179	179	172	1.406	139	627	137	666	
Mareoni	1939	131	131	131	991	102	356	89	428	
Corradini	1939	64	64	64	477	64	225	57	271	
Castalverde	1939	58	58	53	376	14	48	2	12	
Totale		1.031	1.030	758	5.896	915	4.419	880	4.932	

الملحق رقم 8

"

تقرير معلوماتي عن الخدمة المقدمة في ليبيا من قبل كبير مهندسي
"فيلق الهندسة المدنية كاميلتي غري. أوف. سيلفيو" مؤرخة في طرابلس 26 فبراير 1940.

RAPPORTO INFORMATIVO

sul servizio prestato in Libia dall'Ingegnere Capo del Genio Civile
CAMILLETTI Gr.Uff. Silvio. -

Dal 1° maggio 1919 al 19 aprile 1929 l'Ing. Camilletti è stato ad-
detto all'Ufficio Opere Pubbliche della Tripolitania, con l'incarico del-
la Direzione della Sezione lavori idraulici, igienici e stradali in Tri-
poli e dintorni.

Nel detto periodo di tempo egli ha provveduto alla progettazione
e direzione di numerosi e importanti lavori.

In seguito ad autorizzazione di questo Governo, ha tenuto anche la
direzione dei lavori di costruzione della nuova sede della Banca d'Italia
e dei principali fabbricati dei Magazzini Generali di Tripoli.

Dal 20 aprile 1929 l'Ing. Camilletti è stato incaricato della diri-
genza dell'Ufficio Opere Pubbliche della Tripolitania, al quale ha con-
tinuato a rimanere preposto anche dopo la sua promozione ad Ingegnere
Capo del Genio Civile, avvenuta con decorrenza dal 17 novembre 1934.

Il periodo dal 1929 - anno dal quale ebbe inizio la completa rico-
cupazione della Colonia - ad oggi è quello nel quale le opere pubbliche
hanno avuto il massimo sviluppo per la continua e progressiva valorizza-
zione della Colonia.

Sono state eseguite in tale periodo, con ritmo accelerato e per lo
importo di parecchie decine di milioni in ciascun esercizio, importanti
costruzioni di ogni genere (acquedotti, caspelli, scuole, chiese, moschee,
edifici pubblici, sistemazioni idrauliche ecc.) in tutte le più importan-
ti località della Libia.

Sono stati pure eseguiti importanti lavori marittimi per il comple-
tamento del porto di Tripoli e la costruzione del nuovo porto di Zuara
e sono stati costruiti ex novo, o definitivamente sistemati, circa 1.200
Km. di strade, dei quali oltre 600 bitumati, nonché centinaia di kilome-
tri di piste.

Nella città di Tripoli sono stati compiuti a cura diretta dell'Of-
ficio OO.PP. molti importanti lavori di fognatura, di sistemazioni stra-
dali e di trasformazione dell'acquedotto cittadino che ha assunto impor-

senza notevolissima ed ha richiesto la risoluzione di problemi complessi e delicati.

In dipendenza del nuovo ordinamento amministrativo della Libia, mediante la quale la Tripolitania e la Cirenaica vennero riunite in un'unica Colonia, è stato provveduto ad unificare, con decorrenza dal 1° luglio 1935, anche i servizi delle Opere Pubbliche: di conseguenza l'Ufficio OO.PP. della Tripolitania è diventato l'Ufficio Centrale OO.PP. della Libia, al quale è stato preposto l'ing. Casilietti.

L'Ufficio Centrale OO.PP. ha giurisdizione su tutta la Colonia, ed eccezione del Sahara libico che ha amministrazione militare: ha alle sue dipendenze quattro sezioni staccate, rispettivamente a Tripoli, Misurata, Bengasi e Derna, oltre al Servizio Perforazioni per la ricerca di acque nel sottosuolo, servizio che ha assunto sempre maggiore sviluppo e importanza in dipendenza soprattutto della colonizzazione demografica.

Fino al 1° 1939 - data di istituzione dell'Ufficio Speciale per il Servizio Marittimo - l'Ufficio Centrale delle OO.PP. ha avuto anche una Sezione Marittima per i lavori portuali dell'intera Libia.

Le predette Sezioni staccate costituiscono gli organi esecutivi dell'Ufficio Centrale, fatta eccezione per i lavori dell'importo fino a L.150.000 in appalto e sino a L.30.000 in economia, per i quali le Sezioni stesse sono autonome, sempre però in base alle direttive e sotto la sorveglianza dell'Ufficio Centrale.

Al riguardo si fa anche rilevare che per la quantità del personale, l'importanza ed il numero dei lavori e l'estensione dei territori, le Sezioni staccate sono paragonabili a veri uffici, di guisa che l'Ufficio Centrale Opere Pubbliche ha in Libia mansioni ed importanze paragonabili a quelle degli Ispettori Superiori Ospedalieri del Genio Civile.

In quest'ultimo periodo, coincidente con l'unificazione delle due vecchie colonie, lo sviluppo delle Opere Pubbliche è stato sempre più intenso, sino a giungere al secondo semestre del 1938 e al 1939.

In questi ultimi diciotto mesi si è avuta una intensità e un ritmo di lavori veramente eccezionale, giacché oltre al consueto e per importanza programma e che si attua con i fondi del bilancio normale, l'Ufficio OO.PP. ha provveduto alla esecuzione di tutti i lavori connessi con il grandioso programma della colonizzazione demografica intensiva, per

./.

un importo di circa 250 milioni di lire, costruendo, fra l'altro, ventiquattro nuovi villaggi completi, centinaia di chilometri di strade, circa trenta pozzi artesiani, profondi da 400 a 700 metri, e numerosi e importanti acquedotti, fra i quali merita speciale menzione quello del Gebel Cirenaico - già in corso avanzato di esecuzione - dello sviluppo di oltre 200 chilometri, oltre le reti di distribuzione, e dell'importo di 98 milioni di lire.

Nell'attuazione di tale piano, il personale delle OO.PP. e il suo dirigente sono stati sottoposti ad un lavoro quanto mai pressante e gravoso, disappagato con la massima diligenza e competenza, al da meritare l'alto riconoscimento ed il vivo elogio di S.M. il Governatore Generale.

L'ing. Casilietti, nella redazione dei progetti e nella direzione dei lavori sopraindicati, nell'organizzazione dell'Ufficio e, in genere, nell'espletamento degli importanti incarichi affidatigli - sia dal Governo della Colonia, sia da altri Enti, quali il Municipio di Tripoli, l'I.N.C.I.S., il Ministero dell'Aeronautica, il Ministero della Marina ecc. - ha dimostrato, in ogni tempo ed in ogni circostanza, la più spiccata competenza tecnica, la migliore conoscenza delle particolari esigenze delle varie regioni della Libia, il più elevato spirito di iniziativa, nonché la massima diligenza ed oculatezza nella tutela degli ingentissimi interessi dell'Amministrazione affidati alle Opere Pubbliche.

Il funzionario in parola, oltre ad esinenti doti organizzative, ha dimostrato di possedere profonda e specifica conoscenza degli ordinamenti vigenti in materia di opere pubbliche, sia del Regno che della Colonia, riuscendo di grande utilità nel coadiuvare le competenti Direzioni di Governo a ciò l'espletamento tecnico ed amministrativo di ogni singola pratica procedesse con rispetto alle norme di legge e con vantaggio delle esigenze determinate dal ritmo accelerato impresso alla maggior parte dei lavori eseguiti.

Per ciò che concerne i rapporti con Uffici, Enti e privati, l'ing. Camilletti ha costantemente dimostrato il massimo rispetto per le Autorità Superiori, il maggior interesse per il personale dipendente, non disgiunto, per quest'ultimo, ove del caso, da una saggia energia, che ha sempre assicurata (malgrado la effettiva e constatata deficienza numerica dei funzionari dipendenti) il pieno e regolare funzionamento degli Uffici cui è preposto.

Nei rapporti con le Imprese, il funzionario di cui trattasi ha dato prova, oltrechè, quando necessario, della dovuta energia, di costante imparzialità ed equanimità, di guida che, pur avendo sempre ed assottito presente il superiore interesse dell'amministrazione, ha evitato che fra questo Governo e le Imprese stesse sorgessero gravi ed ingiustificate vertenze.

Si fa infine presente che l'ing. Camilletti, a motivo della sua particolare specifica competenza ha fatto parte, come apprezzato ed autorevole membro, della Commissione Superiore di Estetica, nonché della Commissione Edilizia della Città di Tripoli, consensi questi cui sono devoluti i principali problemi in materia architettonica, urbanistica ed artistica.

Tripoli, 24 FEB 1933

ROBERTO CURIEL


خطاب يتضمن حدود الإنفاق للموافقة على المشروع.

25 MAG 1938 Ann. NY

GOVERNO GENERALE

SCARICATO

TRIPOLI

Pres. Colan. & Leonard
note

: Competenza per approvazione di progetti e contratti concernenti la colonizzazione demografica.

Così riferisce ai precedenti telegrammi S and, n. 55058 (A.C.), e 55065 (AGD) si comunica che in base al D. decreto-legge per la colonizzazione demografica in Libia, e, fra l'altro, data facoltà al Governatore Generale di approvare, udito il parere del Comitato tecnico, i progetti, sin di massima che esecutivi, aventi carattere di opere di bonifica, il cui importo complessivo sia compreso fra le L. 3.000.000 e le L. 5.000.000, se eseguiti in appalto, nonché i progetti di lavori in economia il cui importo sia compreso fra 100.000 e L. 500.000.

conseguenza, dovranno essere sottoposti all'approvazione ministeriale, parte il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, i progetti, sia di massima che esecutivi, il cui importo complessivo, presunto e di stima, superi le L. 5.000.000 nonché le proposte per i lavori in economia eccedenti le lire 500.000.

Inoltre, è demandata pure alla competenza del Governatore Generale l'approvazione dei contratti, aventi fini di opere di bonifica, sino all'importo di L. 5.000.000, sentito il Consiglio di Governo, quando l'ammontare oltrepassi rispettivamente le L. 500.000, le 100.000 e le L. 75.000 a seconda che s'intenda procedere mediante pubblici incanti, licitazione o trattativa privata.

I contratti di importo superiore alla L. 5.000.000 sono approvati dal Ministro dell'Africa Italiana, sentito il Consiglio Superiore Coloniale.

Al termini di dette disposizioni devono essere inviati a questo Ministero per l'approvazione solamto i progetti ed i contratti il cui importe ecceda la competenza Governatoriale.

Non nascondendosi l'ammontare dei lavori appaltati con le licitazioni già indette e di cui questo Governo Generale ha dato notizia con telegramma 27 aprile u.s. n. 3740, si conferma quanto già dichiarato con telegrammi 5 corr. n. 58052, che occorre, cioè, inviare per l'approvazione ministeriale i progetti ed i contratti il cui importo, ai sensi delle su menzionate disposizioni in corso di emanazione, ecceda la competenza governatoriale.

d'ordine
Il Capo di Gabinetto

Ms. Minguzzi

不 7 11.9

طلبات الدفع لبناء قرية تازولي: -طلب من جيوفاني بيليغريني للتصميم

-رد من مكتب OOPP (موقع من كاميلتي) مع موافقة

طلب یلیغرینی

-طلب حاوية نفايات من فلوريستانو دي فاوستو لمشروع النافورة

-طلب سيستينا ماجنتا دفع ثمن اللوحة الجدارية للكنيسة

DOTTOR ARCHITETTO
Giovanni Pellegrini
Studio Tecnico - Impresa Costruzioni
Triccoli - Piazza Italia 11 - tel. 1064

YALBOLL 82 February 1940.XV111

Em. Ufficiale delle CC.FF. della Italia

上 海 工 业 大 学

Date per

Comprendendo professionisti per lo studio architettonico delle
opere: "Tascari" non progettano: specializzazioni del
servizio: l'attività:

Cappella-Scuola - Osteria RR.50-lettigione insegnan-
ti -Spaccio.-

E' compresa la fornitura delle tavole dei disegni esecutivi e idroplanimetri generali, vedute prospettive, piante sezioni prospettive dei singoli insediamenti, particolareggiati, sezioni e sezioni variamente aggruppati in: II tavola, nella relazione d'ufficio.

Competenze complessive 12.000 (decimila)

Слп. 0000000000

Per Zecchi Giovanni Fellegria

المستندات

UFFICIO OPERE PUBBLICHE

TRIESTE

Si convalida la regolarità della presente modificazione;
Considerato che la cifra richiesta corrisponde a quella verbalmente
fornita;
Asserito che la tavola da disegno fornita costituisce il progetto
architettonico esecutivo dei lavori di costruzione di un edificio
nel centro urbano di Trieste in via S. Maria della Pietà (vedi planimetria).

Tripoli, 12 marzo 1941/III

L'ingegnere dott. P. M. M.

VISTO:
L'INGEGNERE CAPO

PER COPIA CONFORME

L'ingegnere Capo

STUDIO DELL'ARCHITETTO
PIERANTONIO DI VENTURA
Corso d'Italia 11
ROMA

Tripoli, 3 marzo 1941/III

P. M. M. 54127

UFFICIO OPERE PUBBLICHE TRIESTE

T. R. I. E. S. T. E

Lettera per

Competenze professionali per lo studio architettonico della
Tentata Voliva a Tripoli
N° compresa la fornitura dei disegni esecutivi e della
piante, sezioni, prospetti con particolari architettonici
e decorativi, nonché la direzione artistica dei lavori.
Occupazione complessiva in lire 2.800.000.

UFFICIO OPERE PUBBLICHE
TRIESTE

Si convalida la regolarità della presente modificazione;
Considerato che la cifra richiesta corrisponde a quella
verbalmente fornita;
Asserito che i disegni forniti costituiscono il progetto
architettonico esecutivo della Tentata Voliva a Tripoli in lire
2.800 (lire due milioni ottocento).

Tripoli, 6 marzo 1941/III

IL DIRETTORE DEI LAVORI

P. M. M.

VISTO

L'ingegnere Capo

P. M. M.



PER COPIA CONFORME

L'ingegnere Capo

M. M. M.

مُكَمَّلَات

المستندات ا

مكّلات

da

SISTINA MAGNETTA
PUBBLICITÀ

Milano, 20 febbraio 1940 - XVIII -
P. N. 5003

ALL'UFFICIO OPERE PUBBLICHE DELLA LINEA

FILIPOLI

Per conto suppono :
L'associazione di affreco murale nell'alsido della Cappella del-
la borgata "Innelli" illustrando "Santa Plautilla". -

ESPOSIZIONE DI PAGAMENTO PUBBLICITÀ PUBBLICA

7/8 del compenso totale alla concessione del locatio d'insie-
ro - 2/8 del compenso totale alla presentazione del cartoni
ripresenti l'affreco in stensione murale -
Il tutto ad affreco obblato eseguito su muro -

Importo complessivo verbiamente convenuto : La. 12.000,--

Vista la presente fattura, considerato che la spesa rientra
nelle previsioni di cui alla parzia n. 5982, che il prezzo
convenuto per la presentazione corrisponde a quello precalen-
tante e verbalmente convenuto, come pure le condizioni di
pagamento si corrispondono con quelle corrispondenti alla istantato-
ria della presente fattura la somma di L. 2.000,-- (due mila)
al lordo dello precalen-
il bonetto d'insieco/ -
Trieste 27 febbraio 1940 - XVIII -

IL 1° SEGRETARIO DELLA CO. OP. L'INGEGNERE EMILIO CO. OP.
St. P. P. P.
VISTO: L'INGEGNERE CO. OP.
St. P. P. P.

PER COPIA CONFORME
St. P. P. P.



ملاحظات عن السيرة الذاتية

ملاحظات حول الرسومات 1

من سرت

أعمال البناء

أعمال المياه والاستيطان: قنوات مائية، قرى حديثة البناء على جبل غور، حفر آبار وأنفاق للدراسة الهيدرولوجية للمنطقة بهدف إيجاد مياه الشرب

والري، وشبكات كهربائية

² ماريو روم آنو (بافيا - 1890ميلانو (1969

ولد في بافيا في 26يوليو 1890، وأكمل دراساته الكلاسيكية في بافيا، وبعد تخرجه في الهندسة الميكانيكية من جامعة البوليتكنيك في ميلانو، أكمل دراساته الهندسية في المدرسة الملكية للتطبيقات الهندسية في روما، وتخرج في عام 1913.

في عام 1914 طلب قبوله في الفيلق الملكي للمهندسين المدنيين وفي مارس 1914 تم تعيينه كمهندس مؤقت في ريذجو كالابريا (خدمة هيدروليكية).

في عام 1919، فاز بمكان في مسابقة طلاب الهندسة في سلاح المهندسين المدنيين، وفي مارس من العام نفسه نُقل إلى سوندريو، ثم إلى بافيا عام 1920، حيث بقي حتى عام 1925. ومن بافيا، نُقل إلى ميلانو (حيث كانت تقيم عائلته)، ومنذ عام 1930 عمل في ليبيا، وتحديداً في بنغازي، تحت إشراف وزارة المستعمرات. ونظرًا لعمله سابقًا في سلاح المهندسين المدنيين في إيطاليا، فقد صُنِّف خلال سنوات خدمته في ليبيا ضمن "التعيينات الخارجية".

في بنغازي، تولى رومانانو إدارة مكتب الأشغال العامة في برقة من 1930.4.5 إلى 1935.5.5 عندما عاد إلى إيطاليا، وحل محله المهندس نيلو ديلا بيتا. يلخص الملف الشخصي الأعمال التي نفذها مكتب OOPP في الفترة من 5 مايو 1930 إلى 15 مايو 1935: أعمال الطرق: شبكة طرق جديدة في جبل برقة، جنوب بنغازي و

1.المزيد من التفصيل حول أعمال المعماريين المذكورين أدناه، يُرجى الرجوع إلى منشورات غودولي وجياكوميلي (محرران) 2005: وإلى الملاحظات البيوغرافية في غريسليري وماسارينى وراغغوني 1993 وإلى النصوص المذكورة في الحواشي. وقد جُمِعت هنا معلومات غير منشورة، أو بعضها فقط.

2.تستند سيرة ماريو رومانو، التي كتبها مؤلفون مشهورون، إلى وثائق عُثِر عليها في أرشيف الأشغال العامة في ملف تشيزانو رومانو الشخصي. وقد انقطعت هذه الوثائق بين عامي 1930 و1931، عندما انتدب رومانو من الأشغال العامة إلى وزارة المستعمرات. كان من المفترض أن تكون وثائق تلك السنوات، ووثائق عمله في مكتب الأشغال العامة في برقة، الكائن في بنغازي، ضمن ملفات موظفي وزارة المستعمرات أو وزارة أفريقيا الإيطالية، ولكن للأسف لم يُعثر على هذه الوثائق حتى الآن.

أود أن أشكر عائلة ماريو رومانو، بما في ذلك ابن أخيه فاوستو رومانو وابنه غيدو رومانو، الذين ساهموا، من خلال قصص طفولته التي قضاها في بنغازي، في إحياء شخصية والده.

1958.

من بين كتاباته عن عمله في ليبيا:

-عام من الأشغال العامة في برقة ومقترحات للمستقبل، ونشر نص المؤتمر الذي عُقد في بنغازي في 9يونيو 1931بحضور

بقلم ليسونا وغراتسياني

-مقالات متنوعة حول الطرق الإيطالية وطرق جزر تركس وكايكوس

- "

"تطوير وبرنامج الأشغال العامة في برقة"، في: راسينيا إيطاليا،

العدد 1932، 8

- "

"الأشغال العامة في برقة"، ضمن كتاب: ليبيا في عشرين عاماً من الاحتلال

مجلة إيطالية، 1932

- "

"أعمال العقد الفاشي في برقة"، في: العمل الاستعماري، العدد

عدد خاص بتاريخ 24أبريل 1932

-سيرينيكأ نوكا، بنغازي 1933.(مجلد من التلخيص والدراسات من مارس 1930 إلى مارس (1933

جيوفاني بيليجريني (ميلان – 1908كومو (1995

تلقى تدريبه في ميلانو، ثم انتقل إلى ليبيا في سن مبكرة، حيث عمل منذ أواخر عشرينيات القرن العشرين. ومنذ أوائل ثلاثينيات القرن العشرين، صمم سلسلة من المباني والفلل كمهندس معماري مستقل. وفي معرض ميلانو الثلاثي عام 1933، عرض العديد من التصاميم لمساكن مخصصة للمستعمرات.

في عام 1936 قدم البيان إلى المؤتمر الوطني للمعماريين الإيطاليين

3وفقًا لروايات ابنه غيدو، يُعزى رحيله عن ليبيا إلى ترشيح إينالو باليو لمنصب الحاكم، نظرًا للعلاقات والتعاون الشديد بين ماريو رومانو وغراتسياني.

بدأ دي فاوستو العمل في ليبيا عام 1932 وبفضل علاقته بإيتالو بالبو، عُيِّن دي فاوستو رئيسًا للجنة حماية جماليات المدينة عام 1934 وهو منصب أتاح له التوسع في البناء في المدن الرئيسية والبلدات حديثة التأسيس. ولم يشارك في النقاش الدائر حول الطراز المعماري، مُعلنًا أنه ببساطة ينتمي إلى الطراز المتوسطي.

بعد الحرب، انخرط المهندس المعماري في العمل السياسي كنائب برلماني عن الحزب الديمقراطي المسيحي (1948-1953) وبصفته عضوًا في أكاديميتي سان لوكا وفيرتوزي ديل بانثيون، ترأس دي فاوستو أيضاً أكاديمية الفنون الجميلة في روما.

من بين كتاباته عن عمله في ليبيا:

"إيطاليا في شرق البحر الأبيض المتوسط"، في: Le vie dell'I mpero، 4-5، أبريل-مايو

الخميس، 1928الصفحات 7-11

"-رؤية متوسطية لهندستي المعمارية"، في: ليبيا، العدد 9،ديسمبر

1937الصفحات 16-19،

ألفريدو لونجاريني (بيروجيا - 1 9 1 01 بيروجيا 1 9 9 6

بعد إتمام دراسته في أكاديمية الفنون الجميلة في فلورنسا، حيث تخرج في أوائل الثلاثينيات، أسس استوديو معماري في بيروجيا مع المهندس المعماري أوجو تارتشي، وهو أستاذ في مدرسة بيروجيا للهندسة المعمارية.

في عامي 1938-1937انتقل طواعية إلى ليبيا، حيث عمل كـ "محارب".

عمل مهندساً معمارياً بموجب عقد حكومي، حيث قام بتطوير العديد من المشاريع للمراكز الريفية للإيطاليين والمسلمين خلال موجة الهجرة الجماعية الثانية عام 1939.وعند اندلاع الحرب، بقي مهاجراً في ليبيا، ليعود إلى بيروجيا في عام 1939.

1943.

بعد عودته، تم توظيفه من قبل قسم الهندسة المدنية في بيروجيا، حيث عمل على إعادة بناء وترميم المدينة حتى تقاعده.

6

من العمارة الاستعمارية، التي ناقشها واعتمدها مهندسو لوم -

بارديا، ونشرت في عدد عام 1936من مجلة. Rassegna di Architettura

منذ منتصف ثلاثينيات القرن العشرين، أصبح نشاطه في ليبيا مكثفًا للغاية، وقام بإنشاء العديد من المنازل الخاصة والمباني العامة.

-اختفت آثارها من

أواخر عام 1939.

قام بتصميم العديد من المراكز الريفية للهجرة الجماعية، بعضها بالتعاون مع دي سيجني.

أمبرتو دي سيجني (1894)طرابلس؟ تونس؟ -إسرائيل، (1958

ولدت في 1894 في طرابلس، ليبيا، في القرن العشرين.

٢٠.منذ عام ١٩٣٢، اشغل منصب مستشار في نقابة المهندسين والمعماريين في طرابلس. وفي العام نفسه، ارتبط مهنيًا بمكتب الأشغال العامة في

طرابلس، وكان أيضاً تحت تصرف كبير مهندسي المكتب في مهام خاصة. واستمر في هذا المنصب حتى عام ١٩٣٩.

من أصل يهودي، كان عضواً في اللجنة الإدارية للجالية اليهودية في طرابلس من عام 1937إلى عام 1941.

منذ لحظة اندلاع الحرب، انتقل دي سيفني إلى إسرائيل.

هناك العديد من المشاريع التي وقعها دي سيجني للمراكز الريفية والقرى التي تم تجهيزها لنقل المستوطنين في عامي 1938 و 1939.وهناك أيضاً العديد من المشاريع التي تم تنفيذها في طرابلس والمنطقة المحيطة بها.

فلوريستانو دي فاوستو (روكا كانتيرانو - 1890روما 1965)

بعد تخرجه في الهندسة في روما عام 1922، بدأ دي فاوستو حياته المهنية بتصميم الجزء المعماري من نصب بيوس العاشر التذكاري في كاتدرائية القديس بطرس (1916-1923)

منذ عام 1921شغل منصب مدير المكاتب الفنية لوزارة الخارجية، والتي صمم لها العديد من مباني التمثيل الدبلوماسي الإيطالي في بلغراد والقاهرة وتونس (1924-1932)

في عام 1923، استدعاه الحاكم لاغو إلى بحر إيجة، وكان دي فاوستو نشطًا في الجزر منذ عام 1923بصفته مهندسًا معماريًا حكوميًا مسؤولًا عن

الخدمة الخاصة

"الخطة الإقليمية لمدينة رودس" (1923-1926)

4توجد قائمة شاملة في Godoli, Giacomelli (ed.) 2005، الصفحات من 270إلى 271.

-توثق شهادة الميلاد المُقدَّمة لمسابقة تصميم كاتدرائية طرابلس ميلاده في طرابلس وإقامته في بلدية ليفورنو. انظر: ACS، MAI، الطرّف رقم ٩٥٠،الملف رقم ٥٠،في مكتب تسجيل الأحوال المدنية في ليفورنو، شكل

دي سيفني على أنه مولود في تونس. تتطابق أسماء والديه وتاريخ ميلاده في الوثيقتين.

-6من الأمور الأساسية في جميع هذه السيرة الذاتية الموجزة شهادات ابنه فرانچيسكو لونجاريني، الذي عمل في بيروجيا كمهندس.

BI BLI GRAPHIC A

مُعَمَّلَات		BI BLI GRAPHIC A
BI BLI GRAPHIC A		
الكنت جوزيبي فولبي من مصراتة، ميلانو 1926		
AAVV، العمارة الوظيفية، 1990، Taschen Verlag، الصفحات 235-234		
المؤلفون، المينافيزنقا المبنية، المدن المؤسسة في ثلاثينيات القرن العشرين من إيطاليا إلى ما وراء البحار، كتالوج المعرض، دار النشر المتنقلة، ميلانو، 2002		
المؤلفون، تاريخ الفن الإيطاليين، المجلد السادس، الجزء الثاني، الجزء الثاني		
المؤلفون، التطور الزراعي للمستعمرات الإيطالية، تحرير ل. كابيلى، بولونيا 1933		
رابطة خبراء العمارة في لومبارديا (SIFA)، مشاكل العمارة الاستعمارية، بمناسبة مؤتمر المهندسين المعماريين الإيطاليين في نابولي، أكتوبر 1936		
أوسي إلو، أليساندرو، السياسة الإيطالية في ليبيا، جوانيلا، روما، 1939		
بالبو، إيتالو، الاستعمار في ليبيا، محاضرة أقيمت في الاجتماع العام للأكاديمية الملكية الجورجية في 16 أبريل 1936-1916 ونُشرت في "وقائع المؤتمر".		
السلسلة السادسة، المجلد الخامس، بقلم م. ريتشي، فلورنسا 1939 (أيضًا في "الزراعة الاستعمارية، XXXI II رقم 8، فلورنسا أغسطس 1939، الصفحات 457-475)		
بالداشي، نابولي، فيلاند، شميد، الآخرين المعاصرين. دي شيريكو، سافينو، كتالوج المعرض المتجانس، هانتي كاتنر، أوستفيلدرن -رويت 2002		
للإتكة الإيطالية، أفيرو، المنطقة الشمالية، الجزء الثاني، الجزء الثاني، الجزء الثاني		
روما و 1791		
بالزيتيلري، ميم أوري د أفريقيا (1896-1892) تورينو 1898		
BARBARO, P., BI ANCHI NO, G., السيارة المطلية، كتالوج المعرض، Mantua Palazzo del Te، ميلانو 1992		
واليتري، مبادئ العمارة الحديثة، الجزء الثاني، الجزء الثاني، الجزء الثاني		
باري لي-ريناتو، أحلام فرانكو (تحرير)، المينافيزنقا، العشرينات، المجلد الثاني، فصل من المعرض، بولونيا 1980		
اليتول (مصري)، العمارة الإسلامية والشرقية: ملاحظات ومساهمات، أكاديمية الفنون والتصميم، ألبيا، فلورنسا 1986		
بارتولوزي، إنريكو، المعهد الوطني للاقتصاد الزراعي، البناء الريفي الجديد في ليبيا، روما، 1936		
بارتولوزي، إي..، "المنزل الريفية في استعمار أفريقيا الإيطالية"، فلورنسا 291، 1940.		

La casa rurale. عدد خاص من مجلة التقييم الزراعي والهندسة الريفية، بولونيا 1940 مقتطف من:

إبارتولوزي، إي،، "أمثلة على الإنشاءات الريفية في طرابلس"، مقتطف من: مجلة الزراعة شبه الاستوائية والاستوائية، العدد 9-7 يوليو-سبتمبر 1957، برونو كويني، فلورنسا 1957

بارتولوزي، إي.، "أمثلة على المساكن الريفية للمزارعين الليبيين"، فلورنسا، 1957 مقتطف من: مجلة الزراعة شبه الاستوائية والاستوائية، العدد، 12-10 أكتوبر-ديسمبر، 1957، الصفحات 424-413

بينيفولو، ليوناردو، تاريخ العمارة الحديثة، لاتيرزا، روما باري 1960
[الطبعة السادسة 1975]

بيفي وان جي، كيف ذهبننا إلى طرابلس، ميلانو-روما 1912

بني أنكا، ستيفانو، الشكل الحضري في العالم العربي: الماضي والحاضر، المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ، 2000

1932 جنييف BI ANCALE, M., Di Fausto Architect. سلسلة المهندسين المعماريين العظماء،

ٻوٺي فيسي يا جاستون، دعونا نقدر قيمة ليبيا! (طرابلس وبرقة)، تراني، تريستا 1927

بورسي، فرانكو، النظام الضخم. العمارة في أوروبا، 1929-1939 هاتجي، شتوتغارت 1987

[العنوان الأصلي: L'ordre Monumental: Europe 1926-1939. باريس 1986]

براسي ني لوکا (تحریر)، العمل المعماري والتخطيط الحضري لأرماندو براسيني.

من مدينة أوربي ماكسيميليان إلى الجسر فوق مضيق ميسينا، روما، 1979

فلورنسا، ألبانيا، فلورنسا 1993

بوتشى أنتى، ج.، تطوير البناء فى ليبيا. رحلة الدوتشى إلى ليبيا لافتتاح الطريق الساحلى. السنة الخامسة عشرة. ملاحظات للصحفيين، 1937

بوتشى أنتى، ج.، حياة إيتالو بالبو، روما 1941

ف. (محرر)، أوتافيو كايباتي وعصره، كتالوج المعرض، سيرينيو
، كاجاني 1991

جيان باولو، القرى اللبية، أريوني، تورينو 1941

كالزيني، ر.، من لبدة الكبرى إلى غدامس، ميلانو 1926

كانتاتوري، فلافيا، "أليساندرو ليمونجيلي"، (1890-1932) في: نظريات العمارة. ملخص بحث لدورة دراسات عليا، (1988-1994) كإبأ، روما، 1996، ص 143-147

1985 CAPELLI NI L., PORTOGHESI , P.مدن الصمت, L'Argonauta,لاتينا

جائزة المستعمرات والممتلكات الاستعمارية، روما 1930

روما و 4391

بسنينوار، دليل التاريخ الاستعماري، كابيلي، بولونيا، 1937 [الطبعة السادسة من المستعمرات والممتلكات الاستعمارية]

سينيوزار، أورمي وإيطاليا في أفريقيا، الاتحاد التحريري لإيطاليا، روما 1938

CI UCCI، جورجيو، "اللغات الكلاسيكية في ثلاثينيات القرن العشرين في أوروبا وأمريكا"، في م.

فقدانيا، جماليات السياسة: أوروبا وأمريكا في ثلاثينيات القرن العشرين، باري 1989

UCCI جوریو، المهندسين المعماريين والفاشية. العمارة والمدينة. 44-1922 إينودی، تورينو 1990

العمارة الإيطالية في القرن العشرين، أطلس، إكتا، ميلانو 1993

جوزیہ حیاتِ طارقِ الإمبراطورية، موندادوری، میلانو 1938

كوين، إستر، الميتافيزيقا، كتالوج المعرض، إكتا، ميلانو 2003

مفوض السياحة في ليبيا، ليبيا، خطوط الرحلات، بيرتاريللي، روما 1935

لجنة الدراسات الزراعية لطرابلس، شمال طرابلس، روما، 1913 مجلدان

كونفورتي، كلوديا، "عمارة أرنالدو براسيني في طرابلس"، في: التصميم البيئي: مجلة مركز أبحاث التصميم البيئي الإسلامي، 1990، ص 46-55

الموقع الإلكتروني: http://archnet.org/library/documents/one-document.tcl?document_id=4946

١٩٨٦ فلورنسا، فالييتشى، العمارة والفاشية،

نورديريكو، واحة الإيطالية: ليبيا واستعمارها الزراعي بين الفاشية والحرب والاستقلال، (1935-1956) سي، تورينو 1996

بريستي، فيديريكو، "المدن الجديدة في الاستعمار الزراعي لليبيا"، (1922-1940) في: التصميم البيئي: مجلة مركز أبحاث التصميم البيئي الإسلامي، 1990 ص 39-18

لموقع الإلكتروني: http://archnet.org/library/documents/one-document.tcl?document_id=4944

ول نشر: "البناء والتخطيط الحضري في الاستعمار الزراعي لليبيا"، (1922-1949) في: ستوريا أوربانا، العدد، 1987، 40، الصفحات 231-189

كورتى إس، وليم جى آر، الهندسة المعمارية فى القرن العشرين، Deutsche Verlag Anstalt، شتوتغارت، 1989 [الطبعة الأولى مطبعة فايدون، أكسفورد 1987]

وكالة استعمار ليبيا، المراكز الزراعية الجديدة "كريسي" و"جيو-دا" في ولاية مصراتة (غرب ليبيا)، روما 1939	
هيئة استعمار ليبيا، المركز الزراعي "بيدا ليتوريا" (ليبيا) (الشرقية)، روما عام 1940 وكالة استعمار ليبيا، المركز الزراعي "بريفيليري" (ليبيا) أوكسيدنتال)، روما عام 1940	
وكالات استعمار ليبياالـ94الحادية عشرة -الثانية عشرة [معرّفة في العديد من المراجع على أنها "أطلس"]	
وكالة استعمار ليبيا، البيان المالي للسنة المالية 1940. Supergrafi che Silvio Abete. روما(1940) sd	
فيل، جيزيلا، وشرودر، جيرهارت (محرران)، لا يازا، الفن والفضاء العام، التاريخ، والواقع، والرؤى، والكتابات من المركز الدولي للدراسات، شتوتغارت، مايو 1988هاتجي، شتوتغارت 1992	
في نوتشي أرو، م.، الاستعمار والتحولات الأرضية في ليبيا عبر مراحلها، 1966-1914روما 1966	
1923- ، فولر، ميا، "بناء القوة: العمارة والتخطيط العمراني الاستعماري الإيطالي"، 1940في: الأنثروبولوجيا الثقافية، 3،توفمبر 1988	
فولر، ميا، مواقع بناء الاستعمار: العمارة، والتخطيط العمراني، ونشأة المجتمع الحديث في المستعمرات الإيطالية، 1943-1869 منشور إلكتروني:corres/textes/fuller.htm http://www.irmcmaghreb.org/	
فولر، ميا، "كارلو أرييكو رافا، الأشكال الراديكالية الأولى للعقلانية الاستعمارية"، في: التصميم البيئي: مجلة مركز أبحاث التصميم البيئي الإسلامي، 1994-1995، 2-1ص 150-159.	
فوسارو، فلوريندو، المدينة الإسلامية، لاتيرزا، روما باري 1984	
إليزابيث بونابارتي،ليبيا العصور العثمانية،العصر العثماني،البحر المتوسط،البحر الأبيض المتوسط،17مايو2002إل بونتي، بولونيا 2005	
[الطبعة الأولى [2001 جي إنش آي راردو، ديان، فورستر، كورت، "نماذج تأسيس المدن في العصر الفاشي"، في: المؤلفون، تاريخ إيطاليا، الحوليات 8،المستوطنات والأراضي، إيناودي، تورينو، 1985في:الاقتصاد الإنتاجي في ليبيا، ملاحظات للصحفيين. رحلة الدوتشي إلى ليبيا لحضور افتتاح ليئورانيا، السنة الخامسة عشرة، روما، 1937	
جيراردو، ديان، بناء مجتمعات جديدة: أمريكا في عهد الصفقة الجديدة وإيطاليا الفاشية، مطبعة جامعة برينستون، برينستون 1989 إلم أحمدي، عبد الله أحمد عبد الله، المدن الإسلامية في ليبيا: التخطيط والعماره، دراسات جامعة أوروبية، السلسلة 38،علم الآثار، المجلد 66،لانغ، فرانكفورت أم ماين 1997	
أرنالديلو، أماندي، وبرقة من البحر الأبيض المتوسط إلى الصحراء الكبرى: دراسة تاريخية جغرافية، دار نشر إيطالية، ميلانو -بيرغامو 1912	
جي إنش آي سليري، أركانجيلو، ليبيا في التاريخ والمسافرين. من العصر الهومييري إلى الاحتلال الإيطالي، برافيا، تورينو 1928	

إلى الاستعمار في ليبيا، ماجي، طرابلس 1939

غراسيليني، ألفريدو، "من السيف إلى المحراث"، فلاردي، ميلانو 1921

غرافانيولو، بينديتو، أسطورة البحر الأبيض المتوسط في العمارة المعاصرة،
الكتا، نابولي، 1994

1870-1940. الشاه جلال الدين في إيطاليا في الخارج،
كتالوج المعرض، مارسيلو، البندقية، 1993

جیوردانو برونو، حکایۃ البیو، میلانو 1984

دليل سنوي لطرابلس وبرقة، دليل سنوي للتجارة والصناعة التاريخية والجغرافية والإدارية للمستعمرة، بروفنسال، جنوة 1913

هارتموت، فرانك (محرر)، العمارة الفاشية. التخطيط والبناء في أوروبا من عام 1930 إلى عام 1945. التخطيط الحضري والتاريخ، الجزء الثالث، كريستيانز، هامبورغ 1985

١٩٥٩، HILL, R.W. بيليوغرافيا ليبيا، قسم الجغرافيا، جامعة دورهام

الوطنية والموسيقى، العمارة الإسلامية. مطبعة جامعة فورم، إندبرة 1994

HI LPERT, Thilo (editor),
نصوص ووثائق "ميثاق أثينا" لـ لو كوربوزيه.
طبعة جديدة نقدية،
Bauwelt Fundamente, Vieweg, Braunschweig 1984.

هوت، أنتوني، شمال أفريقيا، العمارة الإسلامية، سكوريون، لندن 1977

مكروفت، هانو والتر، المدن في المدينة الفاضلة: المدينة المثالية من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر بين يوتوبيا الدولة والواقع، بيك، ميونيخ 1989
حكومة طرابلس، طرابلس الاقتصادية (الاستعمار حتى عام 1931) نشرتها CCI A. طرابلس، Azienda Poligrafi a Esperia، طرابلس 1931

أنا، مؤسسة NFPS، المساهمة في الاستثمار الديموقراطي في ليبيا، 1938،
حكومة طرابلس، مديرية الشؤون الاقتصادية والاستعمار، الاستثمار الديموقراطي التدريجي في طرابلس، طرابلس 1933
المؤسسة الوطنية الأولى للتأمين ضد البطالة، نشاط المؤسسة الوطنية الأولى للتأمين ضد البطالة من أجل الاستيطان الديموقراطي في ليبيا، تقرير إلى اللجنة
الخاصة للتأمين ضد البطالة، روما 1939

المؤسسة الوطنية للسياسات العامة، الاستيطان الديموغرافي في ليبيا، عشرون نصيحة للمستوطن الجديد، روما، 1939

المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي، ملخص الملاحظات حول الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة الوطنية الفاشية للضمان الاجتماعي لاستعمار ليبيا، روما، 1940

المعهد الزراعي الاستعماري، فلورنسا، من أجل مستعمراتنا، فلورنسا، 1927

STI TUTO AGRICOLO COLONIALE 1946

إيزيو (محرر)، مهندسون معماريون ومهندسون إيطاليون من أصل ألبان، 1848-1945 ماسكيتيتو، فلورنسا 2005

جي آردي ني، سي، الإيطاليون في أفريقيا، صفحات الرواد، ميلانو 1936

جی آئی اوردانو، ماریو (محرر)، الإمبراطورية الاستعمارية الفاشية، المعهد الجغرافي
أغوستینی، نوفارا 1937

١٩٨٨

فلو غلب الأسويحيون، الإباطلي من أدوا إلى الإمبراطورية، لاتيرزا،
روم أ-باري 1981

غوغلي أ، لويجي، التاريخ المصور للإمبراطورية الفاشية، 1935-1941 لا تيرزا، روما
كان ذلك عام 1985

حكومة طرابلس، دليل مسارات طرابلس. الطرق الصالحة للعربات ومسارات القوافل الرئيسية، الجزء الأول، الطبعة العسكرية، طرابلس 1914

حكومة طرابلس، مديرية الزراعة، الخدمات الزراعية في طرابلس، مطبعة مدرسة الفنون والحرف، طرابلس 1928

حكومة طرابلس، مديرية الشؤون الاقتصادية والاستيطان، الوضع الإحصائي للاستيطان الزراعي في طرابلس، 1914-1929

نُشر بواسطة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس، شركة إسبيريا للطباعة، طرابلس 1929

حكومة طرابلس، مديرية الاستيطان، أنشطة التنمية الزراعية في طرابلس. 1930، نشرتها غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس، شركة إسبريا للطباعة، طرابلس 1931

حكومة ليبيا، النشرة الرسمية، 1938 (مجلدان)، ماجي، طرابلس 1938

حكومة ليبيا، النشرة الرسمية، 1939 (مجلدان)، ماجي، طرابلس 1939

حكومة ليبيا، أخبار وأرقام حول الخطة الجديدة لاستعمار ليبيا، مطبعة ماجي، طرابلس 1938

حكومة ليبيا، أخبار عن المرحلة الثانية من الاستعمار الديموغرافي لليبيا، مطبعة ماجي، طرابلس 1939

حكومة ليبيا، مديرية الشؤون الاقتصادية والاستعمار، المعايير وما يتصل بها

مومفورد، لويس، المدينة في التاريخ: أصولها وتحولاتها وأفاقها، سيكر ووارنورغ، لندن 1961	العرب، المجلد. 1 و 2،إيرولدي، فيربانيا 1940
مونتز، جورج، مدن ديل. تاريخها من القرن الخامس عشر إلى القرن السابع عشر، برلين 1957	ميسانا، جاسباري، العمارة الإسلامية في ليبيا، غريفون، كاستيلفرانكو فينتو 1972
نابولي، جوزيبي، دار نشر الفن والتاريخ، ميلانو روما 1942	مي آو، جوزيبي، "فلوريسثانو دي فاوستو، شخصية معمارية فريدة في السنوات ما بين الحربين العالميتين"، (1920-1940)في: فرانشيبي باردو، فيتوريو (محرر)، العمارة في المدن الإيطالية في القرن العشرين. من عشرينيات القرن العشرين إلى ثمانينياته، ميلانو 2003
نابولي، كالفي نو، ماريو، أفيرنا ساكا، روزاريو، من أجل الحكم المطلق الوطني: آفاق زراعية جديدة في ليبيا، جمعية الفنون التصويرية الإيطالية، روما 1937.	مي كارا، لودوفيكو، عمارة وقضاءات الإسلام. المؤسسات الجماعية والحياة الحضرية، جامعة روما "لا سابينزا"، قسم العمارة وتحليل المدن، كاروتشي، روما 1985
ناباجانو، جوزيبي؛ غوارني إيرو، دانال، العمارة الريفية الإيطالية: دفاتر ترينالي، هوبلي، ميلانو، 1936	وزارة المستعمرات، المعرض الاستعماري في جنوة، 1914. الطبعة الثانية، روما 1914
نكوليتي، العقود الزراعية لهيئات استعمار ليبيا، سانسوني، فلورنسا 1945	وزارة المستعمرات، طرابلس والمناطق المحيطة بها. دليل مختصر لشمال طرابلس مع وصف للمسارات الرئيسية، بيرتيرو، روما. 1914
بالما، سيلفانا، "مكتبة الصور الخاصة بالمعهد الإيطالي الأفريقي: ملاحظات حول مشروع إعادة التنظيم"، في: أفريقيا، ديسمبر 1989. السنة 17، العدد 4،الصفحات 595-609(مع مقدمة بقلم أليساندرو تريولزي)	وزارة المستعمرات، الاجتماع التوجيهي الأول حول المشاكل الزراعية في المستعمرات الإيطالية، عُقدت في المعهد الزراعي الاستعماري الإيطالي، 16 فبراير 1 -مارس 1930،المعهد الزراعي الاستعماري الإيطالي، فلورنسا 1930
بالما، سيلفانا، إيطاليا الاستعمارية، إديتوري رينونتي، روما 1999	وزارة الزراعة والصناعة والتجارة، البحوث والدراسات الزراعية في ليبيا. المجلد الأول، منطقة طرابلس، تقرير الرحلة الأولى للجنة المعنية من قبل معالي ف. نيتي، وزير الزراعة والصناعة والتجارة، معهد الفنون التصويرية، بيرغامو، 1912
بالما، سيلفانا، أفريقيا، ضمن المجموعة الفوتوغرافية للمعهد الإيطالي لأفريقيا والشرق، مجموعة إريتريا وإثيوبيا. المعهد الإيطالي لأفريقيا والشرق، جامعة نابولي "لورينتالي"، قسم الدراسات والبحوث حول أفريقيا والدول العربية، المعهد الإيطالي لأفريقيا والشرق، روما 2005	باتينا، لوتشيانو، العمارة في إيطاليا. 1919-1943.الحلافات، ميلانو 1972
باتينا، لوتشيانو، النصب التذكارية في العمارة الحديثة، كلوب، ميلانو 1982	أليرو (محرر)، التخطيط الحضري، روما، 1980
البياتونج، إدريو، البياتونج الإيطالية، Quaderni I SAP-saggi, Giuffrè. Milan 1994	MONDAI NI، المتطلبات القانونية للاستعمار الزراعي في التطور الاستعماري الإيطالي، المرصد الإيطالي للقانون الزراعي، طبعة الجامعة، روما 1938
أحمد الدخلة، عبر مدن الدوتشي، تيرزياريا، ميلانو 2003	موريتي، ب.، منازل في إيطاليا، هوبلي، ميلانو 1947
بينوتشي، أولي، أنيليو، دار الإسلام. العمارة الإقليمية في الدول الإسلامية، جامعة سابيتزا في روما، قسم العمارة وتحليل المدن، كاروتشي، روما 1985	موندائني، أليرو، التخطيط الحضري، روما، 1935-1931.طرابلس 1938
بينوتشي، أولي، دار الإسلام. العمارة الإقليمية في الدول الإسلامية، جامعة سابيتزا في روما، قسم العمارة وتحليل المدن، كاروتشي، روما 1985	أفريقي أفريقيا الصغرى، ليبيا الإيطالية، مصر والسودان الأنجلو-مصري، ميلانو 1936
مركز أبحاث التصميم البيئي، 1990	أفريقي، الاستكشاف الجغرافي لليبيا: مراجعة تاريخية وبيليوغرافية، ريتشي، فلورنسا 1927
PI NATO، لويجي، المنزل الاستعماري في بينالي ميلانو الخامس، ميلانو 1933	
أجلو بيتشي أولي، إيطاليا الجديدة في الخارج: عمل القاشية في المستعمرات الإيطالية، موندادوري، ميلانو 1933	

رو، كولن، كوينر، فريد، كولاج سيتي، ETH زيورخ، مطبعة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، لندن 1978	ماريو (محرر)، باولو بورتوغيزي، الساحة كـ"مكان للنظرات".	بي ساني، جانجيم، روما، 1990
Libreria della Voce، كيف ذهبنا إلى ليبيا، فلورنسا 1914	بي ساني، ماريو، عمارة أرماندو براسيني، ورشة عمل التحرير، روما 1996	
سانفي لي بو، ماريو (محرر)، المدن، الفاشية، المجلة، 2-3، روما، بدون تاريخ (1975)	بي ساني، فيتوري، ليبيا المستعمرة... ليبيا المهدة، الاتحاد التحريري لإيطاليا، روما 1929	
سانجي أوفاني، أ.، "مدينة طرابلس القديمة، من المخطط الرئيسي لعام 1912 إلى أعمال 1936-1937 في: إسلام ستوريا إي سيفيلنا، المجلد التاسع، العدد 1، يناير-مارس، 1990، الصفحات 48-58	بي ساني، ف.، سكان ليبيا: لماذا وكيف،Unione Editoriale d'Italia روما 1933	
سارتوري إس، ألبرتو، عناصر العمارة الوظيفية	PI ZZI، دوناتا، موراثوري، جورجيو، أولتريم، مسارات معمارية في ليبيا، إنيوبيا	1945، سكيرا، ميلانو 2001
سكارين، إميليو، واحات برقة على خط العرض 29، أبحاث وملاحظات الجغرافيين البشريين، سانسوني، فلورنسا 1937	بي زي، دوناتا، المدن المينافيرتقية، مدن جديدة تأسست في إيطاليا وخارجها عام 1920-1945، سكيرا، ميلانو 2005	
شمي إيدر، أو.، وي لهيلم، هـ.، الاستعمار الفاشي في شمال إفريقيا، كويل وماير، لايبزيغ 1939	بريستوبي نو، فرانثيسكو (محرر)، واحد من عشرين ألفًا، مذكرات المستوطن جياكومو كاسون (ليبيا)، (1938-1959) مكتب الجرافيك التابع لج. بارغيجياني، روما 1933	
سيغري، كلاوديو، إيطاليا في ليبيا: من عصر جيوليبي إلى القذافي، فيلترينيلي، ميلانو، 1978	رايكس، ر.، تأكيد السيادة الإيطالية في طرابلس. محافظة جوزيبي فولبي، (1921-1925) تينتسين 1937	
[العنوان الأصلي: الشاطئ الرابع. الاستعمار الإيطالي لليبيا، جامعة شيكاغو، شيكاغو [1974]	رافا، كارلو إنريكو، تسع سنوات من الخبرة في الهندسة المعمارية. ١٩٣٥ ١١ ٢ ١٩٣٥ - ١٩٣٦ ١٥	
سي سي إيه، باولو، تاريخ التخطيط الحضري، القرن العشرين، باري، لاتيرزا 1978	رافا، كارلو إنريكو، على حافة الصحراء، روكا سان كاسيانو 1936	
سي لاني، توماس، ليبيا في عشرين عامًا من الاحتلال الإيطالي. دراسات ووثائق جمعها ونظمها سي لاني، مدير "راسينيا إيطاليا"نا"، الطبعة الثانية، روما، لا راسينيا إيطاليا، 1933	ري تاني، ج.، سياسة التخطيط الإقليمي والحضري، طرابلس 1940-1920 التاريخ الحضري، 1979، ص 49-64	
سي تي سكالتشي، ألفريدو، "جوانب وتطور الاستعمار الزراعي في ليبيا"، في: استصلاح الأراضي والاستعمار، مجلة شهرية، نوفمبر 41، السنة الخامسة، العدد 11، ص 699-	روكاتيلي، ل.، "الإنشاءات الاستعمارية"، في: دورة للمساحين الاستعماريين، CFPA، روما-فلورنسا 1937	
720	روشات، جورجيو، الاستعمار الإيطالي: الحرب الأولى في أفريقيا، والحرب في ليبيا، واستعادة ليبيا، والحرب في إثيوبيا، والإمبراطورية، لوشر، تورينو 1973	
SI TTE، إميلو، التخطيط الحضري وفقًا للمبادئ الفنية، براخنر، فيينا 1965 (الطبعة السادسة)	رومانو، ماريو، عام من الأشغال العامة في برقة وخطط للمستقبل، مؤتمر عُقد في بنغازي في 9 يونيو - 1931 التاسع في قاعة قصر ليتوروي بحضور سعادة السيدين ليسبونا وغراتسياني، فراتيللي بافوني، بنغازي 1931	
سيت، كاميلوس، فن بناء المدن. التخطيط الحضري وفقًا لأسسه الفنية، جاكا بوك، ميلانو 1984 (الطبعة الأولى 1980)	رومانو، سيرجيو، "الشاطئ الرابع"، الحرب في ليبيا 1912-1911 فيرونا 1977	
[العنوان الأصلي: Der Städtebau nach seine künstlerischen Grundlagen, traduzione a cura di Renato della Torre]	رومي إيتي، أنيليو، "استيطان الفلاحين في طرابلس"، مقتطف من مجلة الزراعة شبه الاستوائية والاستوائية، السنة 55، العدد 1-3، يناير-مارس، 1961، فلورنسا 1961	
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، حقائق وأرقام، إدارة الإعلام والشؤون الثقافية، 1977	رويه، ج. (محرر)، التخطيط الحضري في المستعمرات والبلدان الاستوائية، باريس، 1932-1935	

المؤلف: مجهول

خرائط الاستعمار الليبي. 1934-1960 جرد، I NPS 2006

الدوتشي في ليبيا، موندادوري، ميلانو 1938

المخزون. بنك روما، مسودة مطبوعة، روما 2001 (مقدمة تاريخية اقتصادية بقلم لويجي دي روزا)

إنشاء وكالة استعمار برقة، المرسوم الملكي رقم 696 الصادر في 11 يونيو 1932، إلترا، روما 1935

العشرون ألفًا. فيلم وثائقي مصور عن أول هجرة جماعية للمستوطنين إلى ليبيا
لخطة الاستعمار الديموغرافي المكثف، السنة السادسة عشرة 1938-ماجي، طرابلس 1938

أولاً: المخطوطون من العصر النابليوني إلى الفاشية: لتاريخ المخطط الرئيسي في المدن الإيطالية المعاصرة، أنجيلي، ميلانو 1985

الطريق الساحلي لليبيا، السنة الخامسة عشرة وما قبلها من عهد الإمبراطورية، موندادوري، فيرونا 1937

نشاط المعهد الوطني لمساكن موظفي الدولة في السنوات الخمس عشرة الأولى، روما 1940

سجل زوار المعرض الاستعماري الدولي في باريس، باريس 1931

أخبار وأرقام حول الخطة الجديدة لاستعمار ليبيا. ملاحظات حول معايير وأساليب وأهداف الخطة الجديدة لاستعمار ليبيا، ماجي، طرابلس، بدون تاريخ. (1938)

المجلات والدوريات 1

المعيشة 7

-ماري آني، ريكاردو، "المدن الجديدة في الحقبة الفاشية: كيف كانت، ولماذا بُنيت، وماذا هي الآن"، 1978، ص 76-91

أفريقيا

مجلة شهرية تصدرها الجمعية الأفريقية في إيطاليا. نابولي

[بداية النشر: 1938 للاطلاع على السنوات السابقة، انظر L'africa I Taliana, Bollettino della società Africana d'Italia، نابولي المنشورة منذ عام 1913]

النشرة الإخبارية "O_فينتيميل" في ليبيا، الدوتشي يستعرض جيش العمل، 1938، الصفحات 609-610

فيكون (محرر)، كاميلو سيت ومترجموه، وقائع المؤتمر الدولي، كاميلو سيت ومترجموه، البندقية، 10-7 نوفمبر 1990، فرانكو أنجيلي، ميلانو 1992

1. تم اختيار ترتيب زمني لقائمة المجلات والدوريات، وفيما يتعلق بالمنشورات الصادرة خلال تلك الفترة، تركزت المقالات التي تم الاطلاع عليها في السنوات من 1934 إلى 1941، ونتيج لنا الترتيب الزمني إبراز وجود عدة مقالات في نفس عدد المجلة في الوقت نفسه، مما يسهل أي بحث بليوغرافي مستقبلي.

مُكَمَّلَات

ستابی لو، توماسو، ستابی لو، جورجیو، استصلاح الأراضي في إيطاليا وأقاليم ما وراء البحار، فيلا، فيليتری 2000

STEI NMANN, مارتن (محرر)، CI AM، المؤتمرات الدولية للبناء الجديد.

المؤتمر الدولي للعمارة الحديثة. وثائق. 1928-1939معهد تاريخ ونظرية العمارة في المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ، بيركهاوزر، بازل 1979

سوردي سي ايتش، إف، الاستكشاف الإيطالي في أفريقيا، ميلانو 1982

سوسمیل، ای.، سوسمیل، د. (محرران)، بینیتو موسولینی، اوبرا اومیا، فلورنسا 1959

توشي، باولو، المصادر التاريخية لطرابلس: تاريخ ليبيا، أيرولي، 1934

توني غارنييه، العمل الكامل، دراسة، كتالوج معرض توني غارنييه
1990، (1869-1948) مركز جورج بومبيدو، باريس 1989

ري أولزي أليسانرو (محرر)، التصوير الفوتوغرافي وتاريخ أفريقيا، وقائع المؤتمر الدولي نابولي، روما، 9-11 سبتمبر. 1992 نابولي 1995

مكتب الاستعمار، "الاستعمار في طرابلس عام 1923 مقتطف من: لا ريفيستا ديلا طرابلس، سنة 1، رقم. 1924، طرابلس

فنانين اقتصاديات العمارة في روما الفاشية، المركز الحضري،

کابا، روم فی عام 1981

فيدوفاتو، جوزيبي، الاستعمار والسياحة في ليبيا، بيراليا، ساليرنو 1934

جوليا (تحریر)، ادوارڈو برسکھو، جمع الأعمال، (1923-1935) میلانو

VI LLARI, P., لدراسة برقة وطرابلس، مارزوكو، فلورنسا

1912

ديليو. ايلاند، شميد، دي شيريكو وظله. الميول الميتافيزيقية والسريالية في فن القرن العشرين، بريستل، ميونيخ 1989

WRI GHT، جون، ليبيا، إرنست بن، لندن 1969

-كريستي، فيديريكو، "وثائق تاريخ ليبيا: الأرشيف المُعاد اكتشافه لوكالة الاستيطان الليبية. جرد مؤقت". المجلد 15، العدد 1998، ص4- 557

576

-كريستي، فيديريكو، "موسم صيد على ساحل سرت، قرية زويتينا الزراعية-الصيد. تجربة استعمار فاشلة في برقة"، المجلد 55، العدد 1999، 117-130الصفحات

حوليات أفريقيا الإيطالية

منشور فصلي، ميلانو (من 1938إلى 1943، حررته وزارة الشؤون الإيطالية لأفريقيا)

السنة الأولى _ 1 9 3 8

المجلد 1

-سجلات أفريقيا الإيطالية، "ليبيا"، الصفحات 391-397

المجلد 2

-إرفالي، فيديريكو، "رحلة الملك إلى ليبيا"، الصفحات 425-435

-بي سي سي أي أولي، أنجيلو، "معرض طرابلس"، الصفحات 497-566

،، NN-"أول تعداد للشركات الزراعية في المدن الليبية"، ص 643-

661

-سجلات أفريقيا الإيطالية، "الاستعمار الديموغرافي في ليبيا"، الصفحات 715-716

-سجلات الأحداث.... "عودة ملحوظة وهامة لليبيين"، الصفحات 730-731

المجلد 4 - 3، إرافا، "أديس أبابا الجديدة"، المجلدات 1938، III-IV،الصفحات455-489

،

-باسي لي سي، سي، "الدورة الجديدة للاستعمار في ليبيا: جيش العمل"، الصفحات 745-760

-لورنتي، سلفاتور، "المياه الارتوازية في ليبيا"، ص 919-940

-دي سي ستي، فرانثيسكو، "مؤسسات الوقاية والعقاب في ليبيا"، الصفحات 943-953

-كوإرانتا دي سان سيفيري نو، فرديناندو، "أفاق الإمبراطورية المطلقة"، الصفحات 1287-1290

-إرافا، كارلو إم إيليو، "العمارة الاستعمارية"، ص 1293-1300

-ن.كولي، إنريكو، "قناة طرابلس الجديدة"، ص 1319-1326

1 9 3 9

المجلد 1

-بي سي سي أي أولي، أنجيلو، "الإسكان العام في ليبيا"، الصفحات 319-325

1940

المجلد 4 -دي ني كولا، جي، "الاستعمار الروماني والفاشي"، الصفحات 409-441-بيليغري نيسيكي، "عمل بنك الادخار الليبي"، الصفحات 451-459

1 9 4 2

المجلد 1

،، VI NACCI A، G، -"إرشادات التخطيط الحضري للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في أفريقيا الإيطالية"، ص 143-

201

مجلة التاريخ والفنون الإيطالية في أفريقيا، تصدرها وزارة المستعمرات.

بيرغام أو

[مراجعة ربع سنوية لمكتب البحوث التابع لوزارة الشؤون الأفريقية الإيطالية]

-"بداية المواجهات الإيطالية مع ليبيا: دراسة تاريخية"، المجلد الخامس، أبريل-ديسمبر 1933، ص-119

134

-أوري جيما، سالفاتوري، "التنويح المعماري لقوس ماركوس أوريليوس في طرابلس"، المجلد الخامس، يوليو-ديسمبر 1933،الصفحات 135-161

-ماريلي، ميشيل، "تقرير عن مشروع ترتيب قوس

"ماركوس أوريليوس في طرابلس وإعادة تأسيس الصناديق العربية"، المجلد الخامس، يوليو-ديسمبر 1933،الصفحات 162-171

أفريقيا الإيطالية

منشور فصلي للمعهد الفاشي لأفريقيا الإيطالية. روما [بداية النشر: 1938]

1 9 3 8

-"تأسيس المدن"، 1 1،نوفمبر 1938،ص2-21

1 9 3 9

-دي أغوستي ن.ي، إنريكو، "الجوانب الجغرافية للصحراء الليبية"، السنة الثانية، 1 يناير 1939،الصفحات من 5إلى 11.

-غروسو، بيبرو، "الصحراء الليبية واقتصادها"، السنة الثانية، العدد 1، يناير 1939،الصفحات 23-26

-تريفي ساني، ريناتو، "المعدات الصناعية في ليبيا ومنظمة AOI لأغراض الاكتفاء الذاتي"، السنة الثانية، العدد 1، يناير 1939،الصفحات 7-10

-مودوجنو، مارسيلو، "الوظيفة المطلقة لمعرض طرابلس"، السنة الثانية، 2فبراير 1939،السنة الثانية، 1 يناير 1939،ص 25

السلامة والتفويض لتتوافق مع 1939، 3-4، مارس-أبريل 1939-كوورو، فرانثيسكو، "شبكة الطرق في المحافظات الليبية الأربع وأراضي الصحراء الإيطالية".

-أورناتو، جي زد، "الساحل الليبي: الواقع الإمبراطوري الرائع لإيطاليا الفاشية"، السنة الثانية، 11نوفمبر 1939،الصفحات 19-24

PI NI -"شبكة الطرق في الإمبراطورية"، 12ديسمبر 1939

1940

،، PI CCI NATO- "المرأة والمنزل في المستعمرة"، السنة الثالثة، العدد 1، يناير 1940،الصفحات 49-52

1 9 4 3

-دوراتو، ماريو، "الاستعمار الديموغرافي في ليبيا"، فبراير 1943،ص 51-58

أفريقيا. مجلة فصلية للدراسات والوثائق الصادرة عن المعهد الإيطالي لأفريقيا والشرق، روما

-بالما، سيلفانا، "مكتبة الصور الخاصة بالمعهد الإيطالي الأفريقي: ملاحظات حول مشروع إعادة التنظيم"، ديسمبر 1989، السنة 14 V، العدد 4،الصفحات 595-609(مع مقدمة

بقلم أليساندرو تريولزي)

القرن العشرين، "العمارة والتخطيط الحضري كفنون للسلطة: مدنا الاستعمارية و"مدن التأسيس" لمستنقعات بونتين، تعبيرات رمزية عن ثلاثينيات القرن العشرين"، المجلد 15، العدد 1998، 3.

الزراعة، استصلاح الأراضي، الاستعمار (من 1937 إلى 1942)

بیان

1 9 3 6

فولبي، جيوفاني، "الاستعمار الديموغرافي في غرب ليبيا"، أكتوبر السادس عشر، 1938-السنة الثانية، العدد 10، الصفحات 897-934

بي-آي سي بي آي ناتو، لويجي، "التخطيط الحضري والبناء الاستعماري"، السنة الخامسة، عشرة، 1936، رقم 10، صفحة 5

للإيطالية: "الحجوة" ألقاها المصير، المبركة كالة، إلى على غلاف فيليب، المظالم، الجليل الإيطالي في الحفلة، أركون، 1936، للصفحة 241 784482

37 في سكالشي، ألفريدو، "الجوانب الديموغرافية والاجتماعية للاستعمار الزراعي الليبي"، المجلد السادس الثاني، 3 مارس، 1943، الصفحات من 131 إلى 144.

بوسي أو، غيراردو، "مدن الإمبراطورية المستقبلية"، 1937، 7، الصفحات من 419 إلى - 431 بولون، بي إم، "لحظة البناء الحالية في ليبيا"، 12 ديسمبر 1937.

ن-ن، "الخطط التنظيمية في شرق أفريقيا (أديس أبابا، جونا دار، دبسي، جيم ما)", السادس عشر
الزراعة الاستعمارية
1934

بارتولوزي، إي.، "وكالة استعمار برقة وطرابلس"، أكتوبر، 1934 العدد، 10، الصفحات 506-507

فالي، سيزار، "التخطيط الحضري الاستعماري الفرنسي في أفريقيا"، المجلد السادس عشر، العدد، 1938، ص 309

1939

1935
-فورنو، إي.، "حول بعض العمارة الاستعمارية الأجنبية"، يناير 1939
-كازينوتارا، ب.، "الجوانب الحديثة للاستعمار الديموغرافي لليبيا"، العدد 4، أبريل 1939، ص 249-261
-ماوجي، أ.، "الاستعمار البرجوازي والاستعمار الفلاحي في ليبيا"، (1) مارس، العدد 3، ص 113-123

ماركوني، بلينو، "العمارة في استثمار ليبيا، أعمال المهندس المعماري جيوفاني بيليغريني"، 12 ديسمبر 1939، ص 726-711

⁴³³ "ماوي ن"، أ.، "قريّة" الوحي (إلا في العمل السابق)، سبتمبر، العدد 9، الصفحات 436-433.

1938
مجلة العمارة والفنون الزخرفية، مجلة اتحاد المهندسين المعماريين
ماوجي ني، أ. "الاستعمار الديموغرافي في ليبيا"، المجلد الحادي والثلاثون، العدد 4، فلورنسا، أبريل 1938، الصفحات 145-147
[حتى عام 1932 ويؤيد ذلك: الهندسة المعمارية]

أنطوني زبالا، العمارة الرفيعة في القرن العشرين في تونس، "المجلد الرابع"، الطبعة الأولى، دار النشر: المؤسسة الوطنية للكتاب، طرابلس، 1987.
 أنطوني زبالا، الهجرة والعمارة خلال الحقبة الفرنسية، "المجلة الثقافية"، العدد 10، فلورنسا، أكتوبر 1938، الصفحات 440-433.

رومانيلي، بيترو، "المنازل العربية القديمة في طرابلس"، المجلد الخامس، يناير 1924، الصفحات 211-193

ريارتوتشي ن.ي. ريناتو، "مسجد مراد آغا في تاجورا (طرابلس)"، السادس الثاني أبريل 1924، الصفحات من 337 إلى 346

نوفمبر 2017، ج1، "المعرض الدولي للبناء في تورينو"، المجلد السادس، الجزء الثالث، 117-111 صفحات

كاويوني، جيتو، "زخارف العمارة الإيشية"، الحادي عشر، يوليو، ١٩٢٧، الصفحات من ٤٨١ إلى ٤٩٤.

CECCHELLI, Cecchelli. - "لمحات عن المهندسين المعماريين الشباب. A. Limongelli", II V, نوفمبر-ديسمبر 1927، الصفحات من 113

فالي، سيزار، "أول معرض استعماري في طرابلس"، المجلد الحادي عشر، أغسطس، 1927، الصفحات 565-567
ماركوني، بليبيو، "قوس النصر لزبارات صاحبي التسمو الملكي الملك والملكة إلى طرابلس"، المجلد الحادي عشر، أغسطس، 1928، الصفحات 568-572

NDR، "معرض لمشاريع البناء الاستعمارية في معرض طرابلس"، المجلد الخامس، يناير، 1929 ص 243

NDR، "معرض الصناعات الصغيرة في معرض طرابلس الثالث"، المجلد الخامس، يناير، 1929 ص 244

NDR، "جناح محافظة روما في معرض طرابلس"، العدد الأول، يوليو 1929

ماركوني، بلينيو، "العمارة البسيطة والمتوسطة والعمارة الحديثة"، 1 سبتمبر، 1929 ص 27-44

PI CCI NATO، -لويجي، "اللحظة الحضرية في المعرض الوطني الأول للتخطيط الحضري"، المجلد الخامس -السادس، يناير -فبراير، 1930، الصفحات 235-195.

300

المجلد السادس والثلاثون، العدد 5، فلورنسا، مايو، 1942، الصفحات 124-121

"كيف تم إعداد أطر الهجرة الريفية الثانية إلى ليبيا"، 26أكتوبر، ص 3	"تعزيز التركيبة السكانية في ليبيا"، 27أكتوبر، ص 3 "من أكثر المدن الإمبراطورية هدوءًا، ينطلق 8000شخص من سكان الريف إلى ليبيا، مُشيدين بمؤسس الإمبراطورية وبحضور القائد باليوس"، 29أكتوبر، ص 1 "مجموعة الأشغال العامة المذهلة التي نُفذت في ليبيا خلال السنة الحادية عشرة من الثورة"، 29أكتوبر، ص 3 "غادرت المجموعة الثالثة من العمال الريفيين باليرمو أمس وسط أناشيد دينية ومظاهرات انتهاج"، 31أكتوبر، ص 3 "وصول مستوطنين جدد اليوم إلى رأس هلال"، 2نوفمبر، ص 3 "نزل فلاحو إيطاليا أمس في ميناء رأس الهلال لتجديد أعمال السلام المجيدة لروما الإمبراطورية باسم الدوتشي"، 3نوفمبر، ص 1 "بين المظاهر الاحتفالية للكاميرات ..."، 4نوفمبر، ص. "يصل المستوطنون في موجة الهجرة الديموغرافية المكثفة الثانية في ليبيا إلى اليوم.."، 5نوفمبر، ص 3 "الأدوار البارزة للهجرة الجماعية الثانية..."، 7 نوفمبر، ص 3
العمل الاستعماري -فيراتزا، عيدو، "كيفية البناء في الإمبراطورية"، 15أكتوبر 1936	الكابيتولوم، مراجعة شهرية للمحافظة، روما سي آي أي أمبي، نـ، "روما في أول معرض استعماري لها"، السة الثانية، العدد 10، يناير 1927، ص-569
578	"الخطة الرئيسية لطرابلس"، السنة الخامسة عشرة، 1933صفحة 518 -"المبنى في طرابلس"، 1934، ص.
كازابلا، محلة معمارية شهرية 1 9 3 1 -باجانو، جوزيبي، "حول "الضخامة" في العمارة الحديثة"، العدد 40،أبريل	1 9 3 1 -باجانو، جوزيبي، "المعرض الاستعماري في روما"، 47نوفمبر
1 9 3 5 -باجانو، لويجي، العدد 86،فبراير -باجانو، لـ، رقم 95نوفمبر -باجانو، لـ، رقم 96ديسمبر	1 9 3 6 -باجانو، جـ، "المخطط الرئيسي لأديس أبابا من قبل المهندسين فالي وغيدي"، 1936، 107ص 16وما يليها.
1937	-باتو، ألفونسو، "لون إيكرافا"، مجلة العمارة، العدد 113،مايو،

"-مساكن للعاطلين عن العمل في طرابلس"، العدد 5، 1 يناير، ص 25 -موداي ن.ي، جينارو، "الضغوط الليبية للمستعمر (ط)"، العدد 3، 5 فبراير، الصفحات 60-63	
موداي ني، جينارو، "الضغوط الليبية للمستعمر"، (II)العدد 20، 4 فبراير، الصفحات 88-91	
-وورلد إن آي، يناير، "ضغوط المستعمر الليبي"، (III)العدد 5، 5 مارس، الصفحات 120-122	
-فيكتور، سجلات إيطاليا ما وراء البحار، ليبيا، العدد 20، 14 يوليو، ص 389 -بيليجري نيسكي، أ.ف، "تطورات الاستعمار الليبي"، (1)العدد 20، 18 سبتمبر، الصفحات 482-485	
-بالبي س، باولو، "تطوير الماني في طرابلس"، العدد 5، 19، 10 أكتوبر، ص 518-520 -بيليجري نيشي، أ.ف، "تطورات الاستعمار الليبي"، (II)العدد 20، 20 أكتوبر، الصفحات من 552 إلى 556	
-بيليجري نيسكي، أ.ف، "الاستعمار الديموغرافي في ليبيا"، العدد 21، نوفمبر، الصفحات 566-569	
-بيليجري نيسكي، أ.ف، "تطورات الاستعمار الليبي (الجزء الثالث)"، العدد 21، نوفمبر، الصفحات 572-575	
-عشرون ألف شخص من سكان الريف في المنطقة التاسعة عشرة من إيطاليا"، العدد 22، نوفمبر، الصفحات 592-597	
-1 9 3 9 السنة الرابعة	
-بالبي إس، باولو، "من بين العشرين ألفًا، بعد ظهر يوم الأحد في "أوليفيتي"، العدد 3، 5 فبراير، الصفحات 66-67	
-فيكتور، سجلات إيطاليا ما وراء البحار، ليبيا، العدد 3، 5 فبراير، ص 82 -فيكتور، سجلات إيطاليا ما وراء البحار، ليبيا، العدد 20، 8 أبريل، ص 221 -"وُلدت فيوريتا"، العدد 9، 9 مايو، صفحة 239 -"الرئيس الأعلى لفرسان مالطا العسكريين في ليبيا"، العدد 20، 10 مايو، ص 635	
-ليكنر، سجلات إيطاليا ما وراء البحار، ليبيا، العدد 5، 17 سبتمبر، ص 473 -"انضم أحد عشر ألف شخص آخر من سكان الريف إلى العمل وساهموا في زيادة عدد سكان ليبيا"، العدد 20، 22 نوفمبر - bre، ص 544-547 -"بيانات عن النمو الاقتصادي في ليبيا في تقرير الوزير تيروزي إلى الدوتشي"، العدد 5، 23 ديسمبر، ص 1	
- "يُعَدّ الاستعمار الإسلامي التعبير الأوضح عن سياسة إيطاليا تجاه الشعب الليبي"، العدد 20، 24 ديسمبر، الصفحات 578-579	
-1940 السنة الخامسة	
-"تسليم المعيار من بلدية "لا مادالينا" إلى قرية "غارينالدي" في طرابلس"، العدد 20، 6 مارس، ص 83	
-"الاجتماع الثلاثي للأراضي الخارجية يفتح في 9 مايو"، العدد 5، 9 مايو، ص 132-133 -"الفلاجيو بيانكي، مجلة علم الحيوان"، العدد 20، 22 نوفمبر، ص 328	

Libia2	مجلة مصورة شهرية، طرابلس
1 9 3 7 سنة I	
-ANER، الماني الباهظة الثمن في زمن الفاشية، المجلد الأول، العدد 1، مارس، الصفحات 33-3 -غاردينغي، بيو، أول عرض كلاسيكي في المسرح الروماني في صبراتة، الجزء الأول، رقم 2، مايو، الصفحات 40-42	
-الأب بيرغنا، كوستانزو، كنيسةتان جديدتان، القديس فرنسيس في طرابلس، القديس دوميتيلا في صبراتة، الجزء الأول، العدد 2، مايو، الصفحات 46-48	
-العددي 4 يوليو، التاريخ 24 26 27 28 29 30 31 1 أغسطس 2 أغسطس 3 أغسطس 4 أغسطس 5 أغسطس 6 أغسطس 7 أغسطس 8 أغسطس 9 أغسطس 10 أغسطس 11 أغسطس 12 أغسطس 13 أغسطس 14 أغسطس 15 أغسطس 16 أغسطس 17 أغسطس 18 أغسطس 19 أغسطس 20 أغسطس 21 أغسطس 22 أغسطس 23 أغسطس 24 أغسطس 25 أغسطس 26 أغسطس 27 أغسطس 28 أغسطس 29 أغسطس 30 أغسطس 31 أغسطس 1 سبتمبر 2 سبتمبر 3 سبتمبر 4 سبتمبر 5 سبتمبر 6 سبتمبر 7 سبتمبر 8 سبتمبر 9 سبتمبر 10 سبتمبر 11 سبتمبر 12 سبتمبر 13 سبتمبر 14 سبتمبر 15 سبتمبر 16 سبتمبر 17 سبتمبر 18 سبتمبر 19 سبتمبر 20 سبتمبر 21 سبتمبر 22 سبتمبر 23 سبتمبر 24 سبتمبر 25 سبتمبر 26 سبتمبر 27 سبتمبر 28 سبتمبر 29 سبتمبر 30 سبتمبر 31 أكتوبر 1 أكتوبر 2 أكتوبر 3 أكتوبر 4 أكتوبر 5 أكتوبر 6 أكتوبر 7 أكتوبر 8 أكتوبر 9 أكتوبر 10 أكتوبر 11 أكتوبر 12 أكتوبر 13 أكتوبر 14 أكتوبر 15 أكتوبر 16 أكتوبر 17 أكتوبر 18 أكتوبر 19 أكتوبر 20 أكتوبر 21 أكتوبر 22 أكتوبر 23 أكتوبر 24 أكتوبر 25 أكتوبر 26 أكتوبر 27 أكتوبر 28 أكتوبر 29 أكتوبر 30 أكتوبر 31 نوفمبر 1 نوفمبر 2 نوفمبر 3 نوفمبر 4 نوفمبر 5 نوفمبر 6 نوفمبر 7 نوفمبر 8 نوفمبر 9 نوفمبر 10 نوفمبر 11 نوفمبر 12 نوفمبر 13 نوفمبر 14 نوفمبر 15 نوفمبر 16 نوفمبر 17 نوفمبر 18 نوفمبر 19 نوفمبر 20 نوفمبر 21 نوفمبر 22 نوفمبر 23 نوفمبر 24 نوفمبر 25 نوفمبر 26 نوفمبر 27 نوفمبر 28 نوفمبر 29 نوفمبر 30 ديسمبر 1 ديسمبر 2 ديسمبر 3 ديسمبر 4 ديسمبر 5 ديسمبر 6 ديسمبر 7 ديسمبر 8 ديسمبر 9 ديسمبر 10 ديسمبر 11 ديسمبر 12 ديسمبر 13 ديسمبر 14 ديسمبر 15 ديسمبر 16 ديسمبر 17 ديسمبر 18 ديسمبر 19 ديسمبر 20 ديسمبر 21 ديسمبر 22 ديسمبر 23 ديسمبر 24 ديسمبر 25 ديسمبر 26 ديسمبر 27 ديسمبر 28 ديسمبر 29 ديسمبر 30 ديسمبر 31	
-دي فاوستو، فلورستانو، "رؤية البحر الأبيض المتوسط لهندستي المعمارية"، المجلد الأول، العدد 9، ديسمبر، الصفحات 16-19	
-1 9 3 8 السنة الثانية	
-كورو، فرانشييسكو، "المستودعات الخلابة والأصلية في طرابلس القديمة"، العدد 1، يناير، الصفحات 19-23	
-كوادريتا، غولييلمو، "حي حرفي جديد في طرابلس"، الجزء الثاني، العدد 1، يناير، الصفحات 29-30	
-بي جي، "طبيعة الاستعمار الليبي الجديد"، العدد 9، سبتمبر، الصفحات 2-5 -"في عيدام، يقوم برحلة اجتماعية مع جمعية RACI في طرابلس"، العدد 9، سبتمبر، ص 29 -أوجيتي، أوجو، "هجرة أول 20 ألف مستوطن في ليبيا"، العدد 12، ديسمبر، ص 2-3	
-1 9 3 9 السنة الثالثة	
، NN. -"المرحلة الثانية من الاستعمار الديموغرافي"، العدد 1، يناير، ص 2 -أمبروزي ني، غاسباري، "أسباب وطبيعة الإصلاح المدني الكبير في ليبيا"، العدد 1، يناير، الصفحات 5-12	
-كارامي تي تي آي، ماريو، "حل مشكلة المنزل المريح والصحي والاقتصادي"، العدد 1، يناير، الصفحات 34-36	
-المقارنات، العدد 2، فبراير، الصفحات 2-3 -ميلي يو، أنجيلو، "الاستعمار القديم والمعاصر في جبال البرانس"، العدد 2، فبراير، الصفحات 5-8	
، AA. -مسلمو ليبيا، مواطنو إيطاليا الفاشية"، العدد 4، أبريل، الصفحات 4-6 ، ES. -"السيارات في ليبيا"، العدد 4، أبريل، ص 38 -غاردينغي، بيو، "فرسان مالطا في طرابلس"، العدد 5، مايو، الصفحات 11-15 -سي أرلانتني ني، فرانكو، "التواصل مع فلاحينا الأفارقة"، العدد 5، مايو، الصفحات 20-21	
-غاردينغي، بيو، "العمل جارٍ على قدم وساق من أجل الهجرة الاستعمارية الثانية"، العدد 7، يوليو، الصفحات 4-10	
-"حيوية الحياة في القرى الزراعية"، العدد 7، يوليو، ص 24 -بيلي، كارلو، "النظام والسكنية في لوحات غيرينغيلي"، العدد 7، يوليو، الصفحات 25-26 -باليو، إيتالو، "الهجرة الاستعمارية الثانية إلى ليبيا"، العدد 10، أكتوبر، ص 6 -ماني كوسيمو، "أفاق الاستعمار"، العدد 10، أكتوبر، الصفحات 11-13	
، AR. -"بيوت المزارع في القرى الزراعية"، العدد 10، أكتوبر، الصفحات 14-15 -أورتانو، زافيريو، "البناء السريع والتطوير الجمالي لمدينة بنغازي"، العدد 10، أكتوبر،	

-تُعَدّ مجلة ليبيا من أهم المصادر للمعلومات والمواد الرسومية والصور الفوتوغرافية المتعلقة باستعمار ليبيا. وقد اقتصرت للاقتباسات أدناه على المقالات الأكثر صلةً بالمواضيع التي تناولتها هذه الأطروحة، ويُتصحّ كلٌ من يرغب في توسيع نطاق البحث بالرجوع مباشرةً إلى المجلة.

[illegible]

367	-هيليفري ن.ي.. "أخبار عن التطور الحضري في طرابلس"، الجزء السادس الثاني، أكتوبر، ص. 368.
	-نوفيلو، ألباجو، "آراء وخلافات: التطور الحضري لطرابلس"، السادس الثاني
390-391	نوفمبر، الصفحات
1937	
459	-أبولو، إف إم، "العمارة العربية في ليبيا"، المجلد التاسع، ص. 459
272-276	NDR، "قصر بنك روما في طرابلس"، يوليو-أغسطس، ص. 272-276
1939	
	-"إنشاء مراكز ريفية للاستعمار الديموغرافي لليبيا"، السنة الحادية عشرة، ص. 12
435 - 438	-"سيرام إنتي في كولونيا"، السنة الحادية عشرة، ص. 435 - 438
	-"مراكز جديدة لاستعمار ليبيا"، السنة الحادية عشرة، ص. 435 - 438
	المجلة الإيطالية
1926	
	-المجموعة (L. Figini, G. Frette, S. Larco, A. Libera, G. Pollini, CE Rava, G. Terragni)، "الهندسة المعمارية"، 1 ديسمبر، الصفحات من 852 إلى 853
	(لاحقًا في 23، "Quadrante" مارس 1935)
4-8	
	النظام والفاشي
	-أورناتو، جي زد، "أعمال ترميم جديدة في طرابلس"، 2 مارس 1932
	مجلة المدفعية والهندسة
	، "بولي كاردى، أنجيلو، "أنشطة المهندسين العسكريين في جبال البرانس"، روما، العدد الثاني، فبراير 1933، المجلد الحادي عشر، الصفحات 23-3
	مجلة طرابلس،
	العددان الأول والثاني، 1925-1926، ر.، "البحث الأثري في طرابلس"، الجزء الأول ص. 59-72
	RdT، "المؤتمر الأثري لطرابلس"، المجلد الأول، العدد السادس، 1935-1924، الصفحات 417-422

مجلة المستعمرات الإيطالية، مراجعة للممتلكات الإيطالية والأجنبية في الخارج

[تنشرها وزارة المستعمرات منذ عام 1927 "مجلة المستعمرات" منذ عام 1935]

1934

RM.- النشرة الأثرية، المجلد السادس، العدد 4، أبريل، الصفحات 299-302
-بيلغري نيشي، أنجيلو فيتوريو، العمارة في المستعمرات، المجلد الخامس، مايو، ص -391

398

البروتوكول بين دولتين، فونسي بارنيزي أوليفيري، 1936، مارس، الصفحات 824-839 ستين، البرتو. النظام الأساسي الجديد لطرابلس وجبال

- 1938 السنة الحادية عشرة

-ستراكي بارنز، جيمس، "انطباعات عن زيارة إلى ليبيا"، العدد 3، مارس، ص -319
- 325في أورتني، جوليانو، الاستعمار الزراعي في ليبيا، العدد 7، يوليو، الصفحات 1047-1061

-باروني، فرانيسيسكو، سجلات الأراضي الإيطالية ما وراء البحار، ليبيا، "استعمار جبل البرانس"، العدد 9، سبتمبر، الصفحات 1250-1251

-باروني، فرانيسيسكو، سجلات الأراضي الإيطالية وراء البحر، ليبيا، العدد 11، نوفمبر -
bre، 1497-1495

-باروني، فرانيسيسكو، سجلات الأراضي الإيطالية ما وراء البحار، ليبيا، "القرى الزراعية الإسلامية في درنة"، العدد 12، ديسمبر، الصفحات 1631-1632

1927

BOSIO, G., "مدن الإمبراطورية المستقبلية"، 8 أغسطس، ص 1089-1100

-المجموعة 7، "العمارة للأجانب"، فبراير
(لاحقًا في 23، "Quadrante" مارس 1935)
-باروني، فرانيسيسكو، سجلات الأراضي الإيطالية وراء البحار، ليبيا، "حماسة الحياة الزراعية في فينتيميلا"، العدد 4، أبريل، ص -513-512باروني، فرانيسيسكو، سجلات
أنالوجيا معركة الإقليم وسواها الفهم، والتحرير، مارس
الإراضي الإيطالية وراء البحار، ليبيا، العدد 6، يونيو، ص -658-659باروني، فرانيسيسكو، سجلات الأراضي الإيطالية وراء البحار، ليبيا، "أسماء القرى الجديدة"، العدد 6، يونيو،
(لاحقًا في 24، "Quadrante" أبريل 1935) ص 808
-المجموعة 7، "العمارة 14، عصر عتيق جديد"، مايو
(لاحقًا في 24، "Quadrante" أبريل 1935)

-المجموعة 7، "الرّد على رسالة السيد برنارد"، مايو
UCCI. جورجيو، 1980، II، 3، "A Rom a con Bottai"، ص AA.VV. - 66-71 السّنة الحادي عشر الخامس، 3، 51 سبتمبر 1992 قضية دراسة: "الهندسة المعمارية في المستعمرات الإيطالية في إفريقيا"
-باروني، فرانيسيسكو، سجلات الأراضي الإيطالية ما وراء البحار، ليبيا، "من أجل الهجرة الثانية"، العدد 9، سبتمبر، الصفحات 1250-1251 بولاتي، أمبروز، مراجعات، "شميدزفيلهيلي، الاستعمار
القاضي في شمال إفريقيا"، العدد 9، سبتمبر، الصفحات 1315-1312

-باروني، فرانيسيسكو، سجلات الأراضي الإيطالية في الخارج، ليبيا، "وتيرة عمل مكثفة على الضفة الرابعة"، العدد 12، ديسمبر، الصفحات - 1637-1636إيرزو، سجلات
الأراضي الإيطالية في الخارج، ليبيا، "التقييم الليبي"، العدد 12، ديسمبر، الصفحات 1681-1685

1942

-بونو، فرانيسيسكو، "التوجهات في البناء والتخطيط العمراني في ليبيا"، العدد 11، ص -1045

49

المجلة الشهرية لنادي السياحة الإيطالي

-دي سي موني، ج.، "الاتصالات من منطقة طرابلس"، العدد 1، 1912
-دي سيموني، جي، "خدمة السيارات في ليبيا"، العدد 2، 1914

السلالة

- "الربيع والنهضة الاستعمارية"، 1928، ص 66
- "العمليات العسكرية في ليبيا"، 1928، الصفحات 329-332
- بي ستوليس، جينارو إي، "سكان مستعمراتنا"، 1931، ص 396
- بي سي سي أولي، أ.، "استعادة برقة وإحلال السلام فيها"، 1932، ص - 1542 أرومولو، ج.، "مساهمة الأدب في فهم المشكلات الاستعمارية"، 1935، ص 406

التخطيط الحضري

- دي ريجي، م.، "المخطط الرئيسي الجديد لطرابلس"، 1934، ص 120-128
- غالي مبرتي، "تخطيط المدينة؟"، 1934، ص 4-10
- "مفاهيم الطرق في المخططات الرئيسية الاستعمارية"، العدد 2، 1936، ص 72

- CI VI CO, V., "The Empire and Urban Planning", n. 3, 1936, p.122
- فالي، سي، "تشريعات التخطيط العمراني للمغرب الفرنسي في أفريقيا"، مايو 1938

- هنا وهناك، فيبري، "السيارة E42 كدليل"، العدد 88، أغسطس 1987، الصفحات 68-84
- "علم الآثار والتخطيط العمراني بين الحربين"، العدد 88، أغسطس 1987، ص - 90 إرنستي، يوليو، "مدن بونتين في نقاش التخطيط العمراني في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين"، العدد 88، أغسطس 1987، ص 118-121

المدينة

- مونوز، أنطونيو، "لو كوربوزييه يتحدث عن التخطيط الحضري الروماني"، 1936، 10.

أقبل الحياة

- كورو، "اكتشاف الفندق الطرابلساني القديم"، 1939، ص 45، 201-210

مجلة واسموث الشهيرة للهندسة المعمارية

- زيمرلي، إي.، "الاستعمار الليبي"، أكتوبر 1939

مرشد سياحي

دليل ليبيا. الجزء الأول. طرابلس، ميلانو 1923

دليل طرابلس والمنطقة المحيطة بها، تريفيس، ميلانو 1925

دليل إيطاليا وممتلكاتها ومستعمراتها، نادي السياحة الإيطالي، ميلانو 1929

دليل إيطاليا وليبيا، نادي السياحة الإيطالي، ميلانو 1937

دليل إيطاليا، شرق أفريقيا الإيطالية، جمعية السياحة الإيطالية، ميلانو 1938

دليل مختصر من جمعية السياحة الإيطالية. جنوب إيطاليا والجزر الإيطالية - ليبيا، جمعية السياحة الإيطالية، ميلانو 1940

مراجع الصور

مراجع الصور

مقدمة

- 1. فينوتوريا كابريسي
- 2. بعدد مانكا

الفصل 1

- 1. أفريقيا الإيطالية، العدد 4-3 مارس-أبريل 1939، الغلاف
- 2. بيزي، د.، موراثوري، ج. (محرران)، 2001، الغلاف
- 3. جودولي، إي.، جياكوميلي، م. (محرران)، 2009، الغلاف
- 5. 4. فينوتوريا كابريسي
- 6. ستيفان هيتلر
- 7. الدوتشي في ليبيا عام 1938، الشكل 119
- 8. جمعية السياحة الإيطالية، جنوب إيطاليا وجزرها، ليبيا، ١٩٤٠، الغلاف
- تينا

الفصل 2

- 1. الأعمال المصرفية، 2002 "الرسالة" 1 ص
- 2. فيلهلم شמידر، 1939، في المجلة 5، ص 13
- 3. الغلاف الخلفي لمجلة أفريقيا الإيطالية، العدد 4-3 مارس-أبريل 1939
- 4. لاروند، 1997، ص 19
- 5. فيلهلم شמידر، 1939، في المجلة 3، ص 9
- 6. الهيئة المستقلة لمعرض طرابلس، 1935، بمناسبة المعرض التاسع، آخر صفحة
- 7. بيتشبولي، 1933، إيطاليا الجديدة ما وراء البحار، بحث أثري، ص 1182
- 8. لاروند، 1997، ص 17
- 9. بيانكالي، 1932، ص 60
- 10. بيانكالي، 1932، ص 60
- 11. الدوتشي في ليبيا، 1938، ص 92
- 12. أفريقيا الإيطالية، العدد 4-3 مارس-أبريل 1939، ص 17

الفصل 3

- 1. جسر، 1933، السنة الثانية

الفصل 5

- 2. جسر، 1933، تاف.1
- 14. 13. 7. مجلة كولوني، ديسمبر 1939، صفحة خاصة (قبل الصفحة 1681)
- 4. شميدر، فيلهلم، 1939، الغلاف الخلفي
- 5. مراجعة، 1935، ص 81
- 6. الطريق الساحلي الليبي، 1937، لوحة مرفقة، الغلاف الخلفي
- 8. الأرشيف الفوتوغرافي التاريخي، I si AO، مجموعة ليبيا، 5. AI
- 9. بازلييتشي، في: حوليات أفريقيا الإيطالية، ديسمبر 1938، المجلد 4-3، الصفحات 745-760
- 10. حوليات أفريقيا الإيطالية، 1940، المجلد 3، صفحة خاصة (قبل الصفحة 300)
- 11. ECL 1940. tav. II
- 12. ECL 1940. tav. III
- 16. 15. دليل مختصر. جنوب إيطاليا وجزرها -ليبيا، جمعية السياحة
- خريطة مرفقة، إيطاليا، ميلانو 1940

الفصل 4

- 1. شميدر، فيلهلم، 1939، في خيال رقم 50، ص 178
- 2. فيلهلم شמידر، 1939، في خيال رقم 49، ص 177
- 3. إيطاليا الاستعمارية، أكتوبر 1934
- 4. إيطاليا الاستعمارية، العدد 15، 8 أغسطس، 1938، ص 117
- 5. دليل مختصر. جنوب إيطاليا وجزرها -ليبيا، جمعية السياحة الإيطالية،
- ميلانو 1940، الخريطة المرفقة
- 7. 6. مكتبة القلعة، طرابلس، بدون مراجع
- 15. 8. اسمي
- الظرف رقم 162، الملف رقم 1
- 9. ECL 1940. الاستعمار الإسلامي، اللوحتان الأولى والثانية
- 10. ليبيا، أبريل 1939، ص 5
- 11. حوليات أفريقيا الإيطالية، 1940، المجلد 3، صفحة خاصة (قبل الصفحة 300)
- 13. 12. الكتاب السنوي العام لليبيا، 1941-1940، الخريطة المرفقة
- 14. الأرشيف الفوتوغرافي التاريخي، I si AO، مجموعة ليبيا، الطابق الخامس
- 16. مجلة كولونيات، العدد 12، ديسمبر 1939، صفحة خاصة
- 17. L'I italia d'Oltrem are، 1939، ص 578

، أفريقيا 3

- الرسوم البيانية، ما لم يُنص على خلاف ذلك، مقدمة من المؤلف.
- 1. بازلييتشي، في: حوليات أفريقيا الإيطالية، ديسمبر 1938، المجلد 4-3، الصفحات 745-760
- 2. الأرشيف الفوتوغرافي التاريخي، I si AO، مجموعة ليبيا، 5. C

15. 14. 3. العمارة والفنون الزخرفية، أبريل، 1939، ص 254(مخطط مُعاد صياغته)
(من المؤلف)
20. 19. 4. العمارة والفنون الزخرفية، أبريل، 1939، ص 253(مخطط مُعاد تصميمه)
(من المؤلف)
5. مكتبة القلعة، طرابلس
32. 17. 16. الأرشيف الفوتوغرافي التاريخي، I SI AO، مجموعة ليبيا، 5.BI V
7. حوليات أفريقيا الإيطالية، 1940، المجلد 3، صفحة خاصة (قبل الصفحة 300)
٤٨. ٣٩. ٣٦. ٣٠. ٢٥. ١٢. ١٠. أكابريس فيكتوري
٣٥. ٣٨. ٢٨. ١٨. العشرون ألفًا. توثيق فوتوغرافي للهجرة الأولى على نطاق واسع.
عدد المستوطنين في ليبيا ضمن خطة الاستيطان الديموغرافي المكثف، السنة السادسة عشرة
، 1938 -ماجى، طرابلس 1938
، 11. AA.VV.، الميتافيزيقا المينية، 2002، ص 238
13. ECL 1940، tav.XI V
16. النشرة الرسمية لليبيا، العدد 46، بتاريخ 1 ديسمبر، 1938، صفحة 1972
، 21. ECL 1940، اللوحة الحادية عشرة
26. 22. ليبيا، العدد 10، أكتوبر، 1939، صفحة 10
24. 23. العمارة والفنون الزخرفية، العدد 12، ديسمبر، 1939، ص 713
، 27. ECL 1940، اللوحة الحادية عشرة
، 29. ECL 1940، اللوحة الحادية عشرة، الجزء الخامس
33. الأرشيف الفوتوغرافي التاريخي، I SI AO، مجموعة ليبيا، 5.BI
34. العمارة والفنون الزخرفية، العدد 12، ديسمبر، 1939، ص 712
37. وكالة استعمار ليبيا، المركز الزراعي "بدة ليتوريا" (ليبيا)
(الشرقية)، روما عام 1940، الجدول المرفق
38. مانجيوني، 2003، ص 140. [يُشار إلى الموضوع الأصلي في ACS
المجلد رقم 1. حيث لم يكن من الممكن للأسف العثور على الخطة الأصلية
الـ
40. الأرشيف الفوتوغرافي التاريخي، I SI AO، مجموعة ليبيا، 5.BI II
، 41. ACS، MAI
، 42. الأرشيف الفوتوغرافي التاريخي، I SI AO، مجموعة ليبيا، 5.GI I
63. 43. ليبيا، العدد 10، أكتوبر، 1939، ص 27
44. ليبيا، العدد 8، 5-مايو-أغسطس، 1940، صفحة 73
45. صندوق مركبة 1939، المجلد الحادي عشر
، 46. العمارة والفنون الزخرفية، المجلد 3، 1939، ص 71
، 14. ACS، 1898، ملف 1:1000
، 49. ECL 1940، tav.XI II
50. العمارة والفنون الزخرفية، المجلد الرابع، أبريل، 1939، ص 255

53. 51. العمارة والفنون الزخرفية، المجلد الرابع، أبريل، 1939، ص 252
52. ECL 1940، tav.VI I
54. 59. ECL 1940، tav.XLI I
62. 60. 55. الأرشيف الفوتوغرافي التاريخي، I SI AO، مجموعة ليبيا، الطابق الخامس
56. ECL 1940، tav.XLI II
57. ECL 1940، tav.XLV
58. ليبيا، العدد 10، أكتوبر، 1939، ص 33
الطرف رقم 162، الملف رقم 1 ، أفريقيا 3 ،
الطرف رقم 162، ECL 1940، tav.XLI V
64.
الرسوم البيانية، ما لم يُنص على خلاف ذلك، مقدمة من المؤلف.
65. 64. 63. 57. 18. 19. 15. 2. 3. 1. فيكتور كابريرس (2005)
4. النشرة الرسمية لليبيا، العدد 46، ديسمبر، 1938، صفحة 1972(صورة)
(أعاد صياغتها المؤلفة)
48. 5. الأرشيف الفوتوغرافي التاريخي، I SI AO، مجموعة ليبيا، 5.BI V(صورة معاد معالجتها)
(من المؤلف)
6. غونتر زوهر (2005)
8. 7. الأرشيف الفوتوغرافي التاريخي، I SI AO، مجموعة ليبيا، 5.C
9. مانجيوني، 2003، ص 140. [يُشار إلى الموضوع الأصلي في ACS
المجلد رقم 1، حيث لم يكن من الممكن للأسف العثور على الخطة الأصلية
الـ
74. 11. 10. الأرشيف الفوتوغرافي التاريخي، I SI AO، مجموعة ليبيا، 5.BI I
12. العمارة والفنون الزخرفية، العدد 12، ديسمبر، 1939، ص 717
25. 13. مكتبة قلعة طرابلس
14. إيطاليا الاستعمارية، سبتمبر 1934
25. 24. 20. العشرون ألفًا. توثيق فوتوغرافي لأول هجرة جماعية لـ
المستوطنون في ليبيا ضمن خطة الاستيطان الديموغرافي المكثف، السنة السادسة عشرة 1938 -
ماجى، طرابلس 1938
47. 22. 12. الأرشيف الفوتوغرافي التاريخي، I SI AO، مجموعة ليبيا، 5.BI II
23. ليبيا، العدد 2، فبراير، 1940، ص 18
27. حوليات أفريقيا الإيطالية، 1940، المجلد 3، صفحة خاصة (الأولى من الصفحة 300، صورة للثانية)
الهجرة)
28. اسماء
الطرف رقم 162، الملف رقم 1 ، صندوق أفريقيا الثالث ،
12. الأرشيف الفوتوغرافي التاريخي، I SI AO، مجموعة ليبيا، 5.GI I

الفصل 6

[illegible]

28. هولزي، ماجدالينا، جورجيو دي شيريكو. 1978-1888 الأسطورة الحديثة، تا-شين، كولونيا. 2005 ص 24
29. الأرشيف الفوتوغرافي التاريخي، I sI AO مجموعة ليبيا، 5.BI. 30. هولزهاي، 2005 ص 38
32. هولزهاي، 2005 ص 19
33. الأرشيف الفوتوغرافي التاريخي، I sI AO مجموعة ليبيا، 5.C. 34. هولزهاي، 2005 ص 18
37. هولزهاي، 2005 ص 29

الفصل 8

1. دليل سنوي لطرابلس وبرقة، 1913 الجدول المرفق
- 2.مراجعة، المجلد السادس، يوليو، 1934 ص. 274.
- 3.العمارة الإيطالية، العدد 1، 12 ديسمبر، 1929 ص 138
- 4.دي أغوستيني، لا ليبيا توريسنيكا، 1938 ومجلة رقم 127
5. 13. 21. بطاقة بريدية
- 6.جيورداني (محرر)، 1937 ص 465
7. 9. 11. 18. 25. 28. 36. فيتوريا كابريسي
- 8.لاروند، 1997 ص 92
- 10.لاروند، 1997 ص 95
- 12.لاروند، 1997 ص 93
- 14.ستيغان هيتلر
- 15.هيلينبراندت، 1994 ص 39
- 16.ميسانا، 1972 ص 23
- 17.ميسانا، 1972 ص 75
- 19.راجيت، 2003 ص 272
- 20.ميسانا، 1972 ص 82
- 22.بعد مانكا
- 23.ميسانا، 1972 ص 172
- 24.غونتر زوهيرر
- 26.ميسانا، 1972 الجدول السادس والعشرون II
- 27.ميسانا، 1972 اللوحة السادسة والعشرون
1938. L'I talia D'Oltrem ص 29. 552
31. 30.مراجعة، 1936، شرح الصورتين 2و3، صفحة 360
33. 32.مراجعة عام، 1936، شرح الصورتين 1و4، صفحة 361
- 34.أفريقيا الإيطالية، العدد 4، 3-4 مارس-أبريل، 1939 ص 29

- 35.أفريقيا الإيطالية، العدد 4، 3-4 مارس-أبريل، 1939 ص 35
- 37.مجلة المراجعة المعمارية، 1936 ص 7
- 38.مجلة المراجعة المعمارية، 1936 ص 6
- 39.مجلة المراجعة المعمارية، 1936 ص 9
- 40.المعهد الزراعي الاستعماري، فلورنسا 1946
43. 42. 41.ميسانا، 1972 اللوحة الثالثة

الفصل 9

2. 1.العشرون ألفًا. توثيق فوتوغرافي للهجرة الجماعية للمستوطنين في ليبيا لخطّة الاستعمار الديموغرافي المكثف، السنة السادسة عشرة، 1938 -ماجى، طرابلس 1938
- 3.بازيليتشي، في: حوليات أفريقيا الإيطالية، ديسمبر، 1938 المجلد 4، 3-4 الصفحات 745-760
- 4.اسماي، الطرف رقم 162، الملف رقم 1، أفريقيا 3،
- 5.حوليات أفريقيا الإيطالية، 1939 المجلد الثاني
٧. ١٦.الأرشيف الفوتوغرافي التاريخي الأول، مجموعة ليبيا، o.BI II
16. 8.ستيغان هيتلر
17. 13. 12. 11. 10. 9.فيتوريا كابريسي
14. Dom us، n.41، m aggio 1931، p.40
15. Dom us، n.41، m aggio 1931، p.39

الفصل 10

80. 1.بعد مانكا
2. ECL 1940، tav.X
75. 71. 66. 62. 57. 46. 41. 38. 23. 29. 18. 7. جوجول إيرث
- الطرف رقم 162، الملف رقم 1، أفريقيا 3،
42. 36. 40. 35. 34. 30. 27. 28. 25. 24. 19. 17. 16. 15. 12. 11. 9. 6. 5.
77. 76. 74. 72. 70. 69. 68. 65. 63. 61. 59. 58. 56. 55. 54. 52. 51. 49. 48. 44. 43.
109. 108. 107. 106. 104. 102. 100. 97. 98. 90. 87. 86. 84. 82. 81. 79.النصر
- كابري
- 8.العمارة والفنون الزخرفية، العدد 12، ديسمبر، 1939 ص 714
- 13.العمارة والفنون الزخرفية، الفصل الحادي عشر1939 صفحة 716،
- 14.العمارة والفنون الزخرفية، الفصل الحادي عشر1939 صفحة 717،
- 20.مجلة كولوني، ديسمبر، 1939 صفحة خاصة (قبل الصفحة 1681)
- 22.ليبيا، العدد 10، أكتوبر، 1939 ص 4

32. 126.الأرشيف الفوتوغرافي التاريخي I sI AO، مجموعة ليبيا، 5.C.

،.AA.VV. 31.الميتافيزيقا المبنية ،2002ص 237

ديسمبر، 1937.الطريق والفتوح الزخرفية، الفصل الحادي عشر

، 39. 85.أسماء الظرف رقم ،162الملف رقم 1 ، أفريقيا 3

50. 147.الأرشيف الفوتوغرافي التاريخي I sI AO، مجموعة ليبيا، 5.BI.

53.ليبيا، العدد ،10أكتوبر ،1939ص 27

60.العمارة والفنون الزخرفية، أبريل ،1939ص 254

64.شميدر فيلهلمي ،1939ص 141

67.الأرشيف الفوتوغرافي التاريخي الأول، مجموعة ليبيا، 5.BI II.

73.ليبيا، العدد ،10أكتوبر ،1939صفحة 2

78.العشرون ألفًا. توثيق فوتوغرافي لأول هجرة جماعية للمستوطنين في

ليبيا لخطة الاستعمار الديموغرافي المكثف، السنة السادسة عشرة ، 1938 -ماجي،

طرابلس 1938

83.ليبيا، العدد ،10أكتوبر ،1939ص 33

٩٤. ٨٩. ٨٨.بطاقة بريدية

92.فورث شور، 6يونيو ،1938ص 2

93. TCI 1929.خريطة مرفقة لطرابلس

96.ليبيا، العدد ،3مارس ،1940صفحة 24

99.موريتي ،1947ص 50

101.ليبيا، العدد ،2فبراير ،1939ص 18

105. 103.بيتشبولي، "معرض طرابلس"، في: حوليات أفريقيا الإيطالية، 1938.المجلد 2، صورة


مرفق بالمقال الصفحات 497-566

الجزء السادس _

بطاقات

فهرس أبجدي للبطاقات

| | |
|---------------------|----|
| ألبا (إل فاجر) | 82 |
| كوخ | 30 |
| باتيستي | 36 |
| بيدا ليتوريا | 10 |
| بيرتا | 16 |
| أبيض | 24 |
| بورجو توريلي | 75 |
| بريفيليري | 46 |
| كوراديني | 68 |
| كريسي | 49 |
| دانونزيو | 38 |
| لذيذ (نعيمه) | 90 |
| فيلزي | 56 |
| فيورينتي (ماهامورا) | 89 |
| فيوريتا (زهرة) | 80 |
| غاربالدي | 73 |
| جيودا | 52 |
| جيورداني | 44 |
| لويس سافوي | 14 |
| ماجدالين | 20 |
| ماميلي | 60 |
| ماركوني | 70 |
| ميكي | 63 |
| جديد (جديدا) | 84 |
| أوبيردان | 33 |
| بساتين الزيتون | 41 |
| سباق | 18 |
| منتجع (نهية) | 86 |
| البعوض | 58 |
| تازولي | 65 |
| الأخضر (تشادرا) | 85 |
| منتصر (منصور) | 87 |



1. الساحل الليبي، خريطة عام 1940، تفاصيل طرابلس وبقية مع الإشارة إلى المراكز الريفية التي بنيت بين عامي 1934 و1939. باللون الأصفر عام 1934 تقريباً، وباللون الأحمر عام 1938 (للموجة الأولى من المستوطنين في عام 1938) وباللون الأزرق عام 1939 (للموجة الثانية من المستوطنين في عام 1939).

أو أن عام 1940 لا يتوافق مع مجموع المزارع التي تم بناؤها خلال السنوات السابقة.

يرجع هذا على الأرجح إلى أن عدد المزارع المنشورة في المجلات كان غالبًا ما يمثل عدد المباني المخطط لها، ولكن لم يتم بناؤها فعليًا. مع ذلك، فإن ما يهم هذا البحث ليس الأرقام

بحد ذاتها، بل فهم التوسع التدريجي للمناطق، وكيف اعتمد حجم المراكز الريفية أيضًا على الزيادات المتتالية في عدد المزارع التي تنجّه نحو المركز. تشير الحواشي إلى ما يلي:

معايير العرض

يتبع المعيار المستخدم لعرض القرى الريفية ترتيبًا زمنيًا و

جغرافيًا. تتداخل الطريقتان بمعنى أن مجموعة من القرى التي بُنيت في نفس العام تُقسّم بشكل أكبر وفقًا للموقع الجغرافي، مما يُحدد...

ويُنهي الأمر بنوع المناخ، والمحاصيل، ونوع عقد الزراعة المبرم مع العائلات.

أولاً، يتم تحليل أول 4قرى بُنيت في برقة (بيدا، لويجي دي

سافويا، بيززا، رازا)، الذين كانت ممتلكاتهم تُدار من قبل مجلس استعمار سير-

نايكا؛ ثم مادالينا (مزارع تديرها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية)، التي يعود تاريخ بنائها إلى الفترة الفاصلة بين بناء القرى الأولى وبدء العمل استعدادًا لوصول العشرين ألفًا. وبالاتّقال

إلى طرابلس، يتم تحليل المركز المخصص لميشيل بيانكي، الذي مثّلت إدارته بداية نشاط المعهد الوطني للبحوث الزراعية والبيئية في ليبيا.

الخصائص الإقليمية وترتيب القطع في CIRENAICA

تُهيمن على منطقة برقة ما يُسمى بـ"التيرا روسا"، وهي تربة غنية بالطين تُميز التكوينات الجيرية التي تُشكل الأساس الجيولوجي لبرقة، وتتميز هذه التربة بأنها متماسكة إلى حد ما،

وقليلة النفاذية، وعادةً ما تكون ضحلة، وغالبًا ما تحتوي على صخور مكشوفة.

يزداد هطول الأمطار مع الارتفاع، بالتزامن مع اعتدال درجات الحرارة، وكانت المناطق الجبلية، حيث الأمطار غزيرة، الأنسب للتنمية الزراعية منذ البداية، ولم يقتصر اختيار الأرض على

الاعتبارات الاقتصادية فحسب، بل اعتمد أيضاً على الاستقرار السياسي للمناطق المحيطة.

وفرت المرتفعات في المناطق الوسطى حماية أكبر من الأمطار، لكنها شكلت تحديات كبيرة نظرًا لتغطيتها بالغابات في معظمها ووجود تنوعات صخرية فيها. عند وصول المستوطنين

إلى الأرض، ظُلب منهم المساعدة في أعمال إزالة الأشجار والأحجار، وهو أمر كان مستحيلًا بالوسائل الميكانيكية. وبرزت صعوبة أخرى تمثلت في ندرة المياه، ويعود ذلك جزئيًا إلى

الاستخدام المفرط لها خلال الحرب. كانت المستوطنات الأربع الأولى تُحذّم بقنوات مائية تُغذى من بناييع صغيرة قريبة من المدن نفسها، حُفرت آبار عديدة في منطقة بارسي، لكن

إمدادات المياه ظلت دائمًا أقل من الطلب. في بداية الاستيطان السكاني المكثف، وُضع مشروع لإنشاء قناة مائية.

تحتوي كل بطاقة على معلومات تتعلق بالموقع الجغرافي للمنطقة،

إلى مورفولوجيا المنطقة والمحاصيل المزروعة نتيجة لذلك؛ معلومات تتعلق بـ

وأخيرًا، وصف المناطق الحضرية في المركز الريفي.

يشير التاريخ الموضح أسفل اسم المركز إلى السنة التي تم فيها بناء المباني.

بينما تُشير التواريخ إلى نقل المستوطنين في الوصف. الرقم

يختلف العدد الإجمالي للأسر الزراعية -وبالتالي عدد المزارع المبنية -المقيمة في تاريخ محدد في منطقة معينة، غالبًا باختلاف المصادر. وقد بُذلت محاولة لـ

يُرجى الرجوع إلى الوثائق الأرشيفية أو البيانات الواردة في المنشورات الصادرة عن معاهد الاستعمار المعنية. يُلاحظ أن عدد المزارع في عام 1939غالبًا ما يكون

كما تضمنت محراثًا، ومحراثًا مسنًا، وجَزارة عشب، وآلة بذر، وآلة صغيرة

عربة ذات عجلتين، تُضاف إلى التكلفة الإجمالية التي يتحملها المستوطن. وفي كل مركز، وفرت الهيئة جرارات وآلات درس.

طوال فترة الاستعمار بأكملها، كانوا يحصلون على المياه حصرياً عن طريق نقلها بالمركبات.2

الخصائص الإقليمية وتنظيم الأراضي في طرابلس

تتميز طرابلس بثلاث مناطق مناخية، يمكن تلخيصها في ثلاث نطاقات متوازنة مع الساحل. المنطقة الأولى، وهي الساحلية، تتميز بمناخ بحري. أما السهل التالي، أو الجفارة، فهو أشبه بالسهب، حيث يتركز هطول الأمطار بين شهري فبراير ومايو. ويمتد جبل نفوسة، الهضبة الجنوبية التي تشكل المنطقة المناخية الثالثة، عبر المنطقة بأكملها، فاصلاً بين المنطقة الساحلية والصحراء، ومحاذياً للجفارة من الجنوب. وتُعد الواحات جزراً مناخية استثنائية، تتميز عن المنطقة المحيطة بها بوجود المياه والنباتات الكثيفة.

تتكون التضاريس في كل مكان من طبقة من الصخور الكلسية، وهي أقل سطحية مما هي عليه في برقة.

تختلف كمية الأمطار من عام لآخر، ويفتقر هذا القطاع تماماً إلى المجاري المائية السطحية التي توفر المياه العذبة على مدار السنة. ولذلك، ارتبط التطور الزراعي ارتباطاً وثيقاً بوجود طبقات المياه الجوفية.

في عام 1926 أسفر البحث عن النتائج الأولى، والتي أشارت أيضاً إلى دفعة جديدة نحو التنمية. ومع ذلك، لم يتم تحديد موارد المياه الجوفية الموجودة على طول الساحل في الحد الشرقي. جنوب ميسورانا، ولم يتم حفر بئر للمياه الجوفية في هذه المنطقة إلا في عام 1936، مما شكل بداية الاستيطان في منطقة ميسورانا، حيث نشأت المراكز الريفية كريسبي وجيودا.

كان يتم جلب المياه إلى السطح في كل مكان، في البداية باستخدام مضخات تعمل باليدزل، ثم بالكهرباء لاحقاً. وإلى جانب ندرة المياه العذبة، كانت الكثبان الرملية المتحركة التي تخترق الأرض مشكلة خطيرة أخرى في طرابلس، مما أثر سلّتا على غلة المحاصيل في بعض الحالات. ولذلك، انصبّت جهود المستوطنين الأولى على إعادة التشجير والسيطرة على الكثبان الرملية، وذلك بزراعة صفوف من أشجار الأثل والكافور كمصدات للرياح.

نظراً لندرة المياه المتوفرة وقوة الرياح، بدت زراعة الأشجار الجافة أساساً جوهرياً للتنمية منذ البداية. ولذلك رُفعت أشجار الزيتون والعنب واللوز، وفي بعض الحالات رُفعت معاً، مما ضمن دخلاً ثابتاً حتى وإن تطلب ذلك فترة طويلة نسبياً قبل أن تبدأ بالإنتاج.

كما هو الحال في برقة، تم تخصيص جزء من الأراضي المراد زراعتها للقمح وجزء صغير لحديقة الخضراوات، وذلك لتلبية الاحتياجات الفورية لعائلة المستوطن.

جنرال برقة، الذي كان سيوزع المياه الكافية على جميع العائلات،

مأخوذة من نبع عين مارا في الجزء الشرقي من الهضبة. بدأ العمل على القناة المائية لكنه لم يكتمل قط. وفي كثير من الحالات، فقدت العائلات

أما بالنسبة لترتيبات زراعة الأراضي، فإن الخبرة المكتسبة لا تزال قليلة للغاية

لتوفير إرشادات دقيقة ومفصلة حول أفضل أنواع المحاصيل المزروعة ومجموعاتها. وقد تم تنظيم قطع الأراضي بحيث يتم استخدامها لأقصى حد.

تُزرع بعض المحاصيل الخشبية بنجاح إنتاجي، وخاصة الزيتون واللوز والعنب. وتكمن المشكلة المتعلقة بزراعة الزيتون واللوز في طول المدة اللازمة لذلك،

دخلت أشجار الفاكهة مرحلة الإنتاج، والتي تطلبت عناية مستمرة. ونظراً لعدم توفر إمكانية الري، فقد رُفعت في مساحات صغيرة فقط.

كانت قطع الأراضي تُستخدم أساساً لتلبية استهلاك الأسرة. وكانت زراعة الحبوب شائعة نظراً لدورة النمو القصيرة والإنتاجية المتواضعة.

الرعاية والمعدات ورأس المال اللازم. عادةً، إذا وصل هطول الأمطار إلى الحد الأدنى المطلوب، فإن الحبوب تضمن محاصيل جيدة. في كل قطعة أرض كان هناك

كما توجد مساحات متفاوتة من الخضراوات، للاستهلاك المباشر من قبل الأسرة، وجزء يُترك للرعي، لضمان مصدر آمن للماشية من خلال تربية الماشية.

مصدر دخل بديل. أصبحت زراعة المحاصيل الخشبية شرطاً فرضته الهيئة، إذ أثبتت جدواها في توفير عائد موثوق وثابت، وإن كان ذلك على مدى فترة طويلة. بعد المراحل الأولى لتطوير الأراضي، اتجهت الهيئة نحو تخصيص قطع أراضٍ أكبر، نظراً لتضاريس الهضبة غير المستوية.

والمساحات الشاسعة من الأراضي البور غير الصالحة للاستخدام الزراعي. وقد تم تنظيم مزرعة متوسطة مساحتها 30هكتارًا على النحو التالي:

| | |
|----------|-------------------------------------|
| 7هكتارات | بستان زيتون متخصص (13x13) |
| 2 | بستان لوز (30x8)كرم عنب متخصص (3x1) |
| 1 | بستان (5x5)أرض زراعية بسيطة |
| 0.5 18.5 | غير منتجة (منازل، طرق، ...) |

علاوة على ذلك، ورُعت المؤسسة على كل عائلة بقرتين من سلالة ماريّنّا، وثورين، وحصانًا، وخنزيرًا، وعشر دجاجات، وديكًا، وبعض الأرانب، وذلك في المناطق التي كانت أراضيها مميزة بشكل خاص.

بالتأكيد، تنطبق الظروف غير المواتية أيضاً على بعض الأغنام والماعز، وتختلف موارد كل مزرعة

2-يضم مكتب ASMT-MAI في كاستلنوفو دي بورنو ملفًا للأشغال العامة بعنوان "Acquedotto della Cirenaica"يحتوي على مسوحات كاملة للمنطقة، بما في ذلك المقاطع العرضية وحسابات الانحدار. لمشروع القناة المائية.

مارست مزارع غاربيالدي أيضًا الزراعة الجافة لأنه، على الرغم من أنها كانت في البداية

على الرغم من أنه كان من المخطط حفر آبار المياه، إلا أنه تم إيقافه بسبب أحداث الحرب، وكانت المياه المتاحة في البداية غير كافية للمحاصيل المختلطة.

الخطة 3

وتخصّص ملاحظة أخيرة لاختيار أسماء المراكز الريفية التي تم تأسيسها حديثاً.

كانت المراكز المخصصة للمواطنين الإيطاليين مخصصة لشهداء الفاشية أو لشخصيات شاركت في عملية الاستعمار. أما المراكز المخصصة للمسلمين، فقد

أفسحت المجال لعناصر طبيعية، وبهذا، أراد النظام ترسيخ الشعور بالاستمرارية والفخر التاريخي في المراكز الإيطالية، بينما كان الهدف من الأسماء المخصصة

للطبيعة في المراكز الإسلامية هو التأكيد على حداثة السكان العرب المستقرين، الذين اعتُبروا بلا تاريخ، وكان عليهم أن يتقربوا من العالم.

إلى الطبيعة من أجل التسمية الجغرافية الجديدة.

نقرأ في مجلة راسينيا لعام: 1939"تحمل المراكز الريفية الإيطالية أسماء أبطالنا

في الماضي والحاضر، أُطلقت على القرى المخصصة لمسلمي ليبيا أسماءٌ تحاكي تراث العالم الإسلامي وشعره [...]إن رمز تسمية المواقع في المراكز الجديدة

للاستيطان الليبي، والذي سيخلد عبر القرون، ليس خائفاً من المعنى، إذ يجمع في آنٍ واحد إرادة سكان الريف الإيطالي وإرادة المسلمين المسالمين.

وواتقون من مصير الوطن المشترك.

ثم تم تنظيم المحاصيل على هذا النحو: بالنسبة للمناطق المروية

(كريسي وجيودا) كانت المزارع تمتد على مساحة 10 هكتارات، مقسمة على النحو التالي:

| | |
|--|---------------------|
| 4هكتارات | قمح |
| 4 | البقوليات الحبوبية |
| 0.5 | مراعي الربيع والصيف |
| 0.5 | مسعف |
| المحاصيل الصناعية (القطن، الفول السوداني) أو المحاصيل البستانية (الطماطم، البطاطس) | |

تم غرس أشجار الزيتون على مسافة 20 × 15 متراً، وتم تطبيق الري بين الصفوف.

المحاصيل العشبية.

أما المناطق شبه المروية (أوليفيتي، فوندوخ التوجار، عزيزة، بيانكي، هاسيان، جيورداني، ميكا، كوراديني، غارس جرابولي) فقد تركزت في الغالب في السهل،

حيث تم ضمان إمكانيات الري الجزئي بفضل وجود المياه الجوفية.

وفي هذه الحالة أيضاً، شكلت أشجار الزيتون واللوز أساس الزراعة، كل منها-

كانت كل مزرعة تضم أيضاً 5 هكتارات من الأرض مخصصة للمحاصيل المروية مع بستان حمضيات، أما الباقي فكان مخصصاً للمحاصيل العشبية (القمح،

العلف)، ولذلك، تم تنظيم كل مزرعة على النحو التالي:

| |
|--|
| بستان زيتون مزروع بطريقة الزراعة الجافة (20x20)بستان |
| لوز مزروع بطريقة الزراعة الجافة (10x10) |
| كرمة عنب مرتبطة ببستان زيتون مروي |

| |
|-----------|
| 10هكتارات |
| 5 |
| 3-4 |
| 4-5 |

تقع مناطق الزراعة الجافة (بريفيليري، ماركوني، تازولي) على الهضبة، حيث يضمن هطول الأمطار الغزيرة وانخفاض درجات الحرارة نجاحاً زراعياً أكبر. ويعتمد

نظام الزراعة على المحاصيل الخشبية المزروعة في شبكات متباعدة جداً. وقد قُسمت قطعة أرض مساحتها حوالي 50 هكتاراً على النحو التالي:

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 24هكتار | بستان زيتون متخصص (20x20)بستان لوز |
| 5 | (10x10) |
| 5 | كرمة عنب مرتبطة ببستان متخصص بأشجار |
| 0.5 | الزيتون |
| 0.5 | يوسكو |
| 0.5 | التين الشوكي |
| 14 | أرض صالحة للزراعة |


٣٠-المزيد من التفاصيل حول أنواع المزارع المتبعة، انظر باليكو، الصفحات ١٢٧-١٢٤ وأوردت معلومات مختلفة قليلاً عن التوسعات في نوتيزي إي نوميري سول بينو دي كولونيزازيوني ديلا ليبيا ١٩٣٨،الصفحة ٩٠،والتي تشير إلى المحاصيل في المزارع التي أُنشئت لأول مجموعة من المستوطنين عام ١٩٣٨.المزارع المروية: قمح ٥-٤هكتارات؛ بقوليات حبوب ٥-٣.٥هكتارات؛ أعشاب

ربعية صيفية ا هكتار؛ برسيم ٥-٠هكتار؛ محاصيل صناعية ٢ هكتار؛ بستان زيتون جاف ٥-٣هكتارات، المزارع شبه المروية: بستان زيتون ٣ هكتار؛ مزارع عنب مدمجة مع بستان زيتون ٣

هكتارات؛ بستان لوز ٣ هكتارات؛ المزارع المروية ٥ هكتارات. المزارع الجافة: بستان زيتون ٤هكتارًا (من أصل ٥٠هكتارًا)، ٧ هكتارات (من أصل ٣٠هكتارًا)؛ بستان لوز ٥ هكتارات (من أصل ٥٠

هكتارًا)، ٢ هكتار (من أصل ٣٠هكتارًا)؛ المزارع المشتركة، بستان زيتون. كرم عنب 5 (من 0، 50) من 30(كرم عنب 0 (من 1، 50) من 30)أرض صالحة للزراعة 14.5 (من 18.5، 50) (من 30)

بستان فاكة 1 (من 0.5، 50) من 30(لم يحدد نص باليكو السنة التي تشير إليها التوسعات المذكورة، من المرجح أنها عُدلت ووُضعت عليها تعديلات على مر السنين بعد اكتساب الخبرة.



2. ارتفاعات المناطق الساحلية الليبية. خريطة مؤرخة عام 1939.

بطاقات

المراكز الأولى للاستعمار

سيرينیکا

— 1934

كانت المناطق الأربع الأولى التي أنشأها وكالة استيطان قورينائية تقع بالقرب من مدينة قورينائية على المصطبة الأولى للهضبة. وفي كل منطقة، بُني مركز ريفي يمكن للعائلات الفلاحية الرجوع إليه. لم تكن القرى مزودة بالكهرباء، وكان الإنارة تُوفّر بواسطة مصابيح الكيروسين.

5 [BEDA LITTORIA [ZAVIA EL BEDA] أو البيضاء (محافظة درنة)

مركز ريفي

1933

إدارة المزارع: تقع مسؤولية بناء وإدارة المزارع والأسر الزراعية على عاتق اللجنة الاقتصادية لأوروبا (لاحقاً اللجنة الاقتصادية لأوروبا).

بناء المركز: مكتب OOPP في سيرينيك، المهندس ماريو رومانو (رئيس مكتب OOPP)

امتداد المنطقة 25000: 6هكتار، منها جزء صغير فقط مزروع، بسبب تنوعات الصخور أو الموقع

مساحة المزرعة: يبلغ متوسط مساحة المزارع 25هكتارًا

مساحة السطح المهيطي: اعتبارًا من 31/12/1939، تبلغ مساحة السطح الفعلية 4344هكتارًا

تم الهبوط، دون تغيير اعتبارًا من 31/12/1940.

عدد المزارع: اعتبارًا من أبريل 1933، كان هناك 82 عائلة بإجمالي 580 شخصًا (74 عائلة زراعية + 6 عائلات حرفية + 2 عائلة من الموظفين).

في عام 1935 كان هناك 74 مزرعة

في نوفمبر 1938 (من بين "العشرين ألفًا") تمت إضافة 67 عائلة

في نوفمبر 1939، تمت إضافة 20 عائلة

في نوفمبر 1940، تم التخطيط لتوطين 5 عائلات، لكن ذلك لم يحدث.

حتى تاريخ: 31/12/1939 تم بناء ما مجموعه 167 مزرعة، منها 80 مزرعة تُدار وفقًا لـ

بموجب قانون عام 1928 وعقود المزارع المنصوص عليها في بداية الإنتاج، و 78 مزرعة أخرى تُدار وفقًا لمجموعة قوانين عام 1938 والعقد الموحد، ظل العدد دون

تغيير حتى 31/12/1940. ويبلغ إجمالي عدد الأسر 167 أسرة، بإجمالي 1270 فردًا.


الاسم: تم الاحتفاظ جزئيًا بالاسم العربي القديم، زاوية البدا ، البدا تعني

بيانكا، ويصبح الاسم المترجم ليتوريا البيضاء.

-تظهر الأسماء الحالية للمراكز الريفية بين قوسين مربعين. ويستند التهجئة المستخدمة جزئيًا إلى المعلومات التي قدمها السكان المحليون عند سؤالهم عن المنطقة.

كما هو موضح في المقدمة، تختلف البيانات المتعلقة بعدد المزارع والأسر ومساحة الأراضي اختلافًا كبيرًا من منشور لآخر. الأرقام المكتوبة بخط عريض هي تلك التي أوردتها اللجنة الاقتصادية لسريلانكا (ECL) في كتابها "المركز الزراعي بيذا ليتوريا"، ١٩٤٠، الصفحة ٦٠. بالنسبة للمناطق الأخرى التي تديرها اللجنة الاقتصادية لسريلانكا، سيتم الرجوع أيضًا إلى حساباتها الختامية لعام ١٩٤٠، على الرغم من أنها في بعض الحالات تُورد بيانات مختلفة عن المنشورات المتخصصة حول المراكز التي حررتها اللجنة الاقتصادية لسريلانكا أيضًا. أما بالنسبة لعدد الأسر الزراعية والحرفيين والموظفين، فقد وردت البيانات من "تنفيذ وكالة الاستيطان في سيرينيك"، في: "سيرينيك إيكونوميكا"، فبراير ١٩٣٠، العدد ١٢، الصفحات ٦٧-٦٥

لم تكن القوانين الموضوعية لإدارة رأس المال الزراعي سارية بأثر رجعي، لذا كان كل مستوطن جديد مُلزمًا بعقد الأرض وإجراءات التنمية الزراعية السارية وقت انتقاله إلى ليبيا. واستمرت العائلات الموجودة مسبقًا في المنطقة في الإنتاج وفقًا للنظام التشريعي السابق، وبالتالي، وُجدت في المنطقة نفسها عائلات زراعية يعقود مختلفة وتخضع لإجراءات تشريعية متباينة.



وصف:

الأراضي والزراعة

نشأت منطقة بيدا ليتوريا على الدرجة الأولى من هضبة قورينا.

غرب قورينا، على ارتفاع يتراوح بين 600 و 007 متر فوق مستوى سطح البحر، يمر الطريق الساحلي الليبي عبرها بطوله الكامل في جذع برس-قورينا.

اشتهرت تلك الحقبة بوجود ضريح رجل صالح -مرابط 8

-وجهة للحج.

كان هطول الأمطار يُعتبر جيداً، حتى وإن تركز في بضعة أشهر من السنة، وتفاوتت التضاريس بشكل كبير تبعاً للموقع، سواء على ارتفاعات عالية أو

منخفضة، أما المياه

هنا، منذ بداية الاستيطان، كان يتم توفير المياه عبر قناة مائية تغذيها عين ماء قريبة من المركز، في حين تم استبعاد وجود المياه الجوفية العميقة، وبالتالي إمكانية الري

على نطاق واسع، ولهذا السبب، كانت المحاصيل المفضلة هي الزيتون والعنب واللوز.

ولضمان سبل عيش الأسرة الفلاحية في المرحلة الأولى من التحول، تم تزويد المزرعة أيضاً بأرض صالحة للزراعة.

تم حساب أن أعمال تحويل الأراضي ستستغرق 5 سنوات على الأقل، بدءاً من إزالة الأشجار والغابات، تليها إزالة الأشجار.

استُخدمت الجرارات في تسوية الأرض. ثم كان عمل المزارع ضرورياً، إذ ظُلب منه تنظيف الأرض من الحجارة وبقايا النباتات، وفي نهاية السنة الأولى، زُرعت الكروم.

حتى تمكّنت العائلة من الاستمتاع بثمارها ابتداءً من السنة الرابعة.

من الكرم.

في بداية عملية التطوير، كانت مساحة العقار 15 هكتاراً، ثم زادت إلى 30 هكتاراً في نهاية عام 1938، لأن التوسعة الأولية اعتُبرت صغيرة جداً. من بين الـ 30 هكتاراً،

خُصصت مساحة تتراوح بين عشرة واثني عشر هكتاراً للنباتات الدائمة: هكتاران للعنب، وثمانية إلى عشرة هكتارات لأشجار الزيتون واللوز، التي زُرعت خلال السنة الثالثة. أما المساحة المتبقية فزُرعت بالقمح والشوفان والبقوليات والخضراوات. وقد فرضت السلطة هذا التقسيم الصارم والأولويات الزمنية، إذ خططت للمحاصيل لضمان معيشة كريمة للأسرة منذ البداية.

منذ بداية الاستيطان.


بيوت المزارع

كما هو الحال في رازا وبرتو وسافويا، لم تكن المنطقة آمنة بعد في الفترة 1933-1934


بسبب التجدد المستمر للاندلاع الثوري من قبل أخويات السنوس.9 لذلك، بُنيت المزارع في البداية في مجموعات، في تجمعات من

سكنت أربع إلى ست منازل مزدوجة، أو ثماني إلى ست عشرة عائلة، متقاربة، وقد ساعد السكن المتقارب المستوطنين الأوائل نفسياً، كما أنه ساهم في خفض تكاليف البناء بفضل سهولة نقل المواد وانخفاض تكلفة الإنشاء.

-كان المرابط رجل دين معترف به محلياً. كما كان المصطلح يُستخدم غالباً لوصف ضريح رجل الدين ذي القبة، والذي غالباً ما كان مكاناً للحج.



4. BIDA LITTORIA - المشروع الأولي، المرحلة 1.



5. مشروع السوق المحوري للطريق أمام الكنيسة، لم يتم بناؤه.



6. المرحلة 1، بانوراما المركز.

هياكل مزدوجة. كما تم تسهيل إمدادات المياه: مياه النبع

تم توجيه المياه من معبد أبولو في قورينا إلى مسافة تصل إلى 10 كيلومترات شرق المركز، وتوزيعها على مجموعات من المنازل التي تشارك نيقاً وبنزاً. إلا أن من عيوب ذلك الحاجة إلى السفر للعمل في الموقع.

تظهر بوضوح على خريطة مزارع منطقة بيدا ليتوريا العناصر التالية:

مرحلتان مختلفتان لتطوير الأراضي. حول المركز الزراعي، صُممت بيوت المزارع في مجموعات، والأراضي غير مأهولة، بينما على اليمين، في الأعلى والأسفل

نلاحظ تقسيم الأراضي الذي تم تنفيذه في أعقاب قانون عام 1938، والذي نص على عزل منزل المزرعة في قطعة الأرض المراد زراعتها، بهدف محدد هو تقريبه من الأرض.

حتى من الناحية النفسية، يُعتبر المستوطن في أرضه الخاصة.

المهندس المعماري

تتولى إدارة الأشغال العامة تخطيط المركز الريفي في بيدا ليتوريا

في برقة، بإشراف كبير المهندسين ماريو رومانو منذ مايو 1930 وقد ورد ذكر مشروع بيدي، بالإضافة إلى المراكز الثلاثة الأخرى المبنية على جبل برقة، في مقال نُشر في مجلة راسينيا عام 1935، والمخصص للقرى الزراعية.<sup>01 />pus> أما التوثيق التصويري للمشروع فهو نادر للغاية، باستثناء بعض المصادر.

الخطة الوحيدة التي عُثر عليها في الأرشيف الذي تم الاطلاع عليه، والتي كانت تهدف إلى بناء السوق، لا تتضمن سوى مخططات المباني. 11 لذلك، لا توجد أي توقيعات أو

عناوين يمكن أن توضح عملية تصميم المركز بشكل أكبر. في الملف الشخصي لماريو رومانو في وزارة الأشغال العامة، وردت عبارة "الجودة-

يحتوي ملف "fi ca" لعام 1934 على ملخص لمهام المهندس والأعمال المنجزة. وتحت عنوان "أعمال الاستيطان" ورد ما يلي: "أعمال بناء وقنوات مائية".

في القرى الزراعية الجديدة في جبل. 21 من المحتمل أن مكتب OOPP لهذه المهام الأولى لم يلجأ إلى المساهمة الفنية للمهندسين المعماريين والمهندسين الخارجيين، وكان

تم توظيف المهندسين المعماريين والمساحين، الذين لا يمكن للأسف إعادة بناء مهامهم داخل المكتب.

تم الانتهاء من مشروع سوق بدة في عام 1936 من قبل مكتب الأشغال العامة الليبي، بإدارة المهندس كامبلي. 31

المركز الريفي

نشأ المركز الزراعي في بيدا على الجانب الجنوبي من الساحل، على بعد بضعة كيلومترات غرب قورينا. وكان هذا المركز أول مركز بُنِيَ على شكل قرية زراعية مجهزة بتلك

الخدمات التي تحتاجها عائلات الفلاحين الذين يعيشون متفرقين في جميع أنحاء المنطقة. مع مرور الوقت

10"لكن المراكز المدنية [...] تعود إلى المكتب الفني لمكتب التخطيط الإقليمي في برقة الذي يديره المهندس". ماريو رومانو، "OC، القرى الزراعية في جبل القيروان"، في: راسيفنا، السابع، رقم ١٩٣٥، ص ٨٨، ص ٨١، ص ٨٥.

11 في مانجيون 2003، الذي يذكر ACS، MAI، المجلد 1.

12 ملف شخصي ماريو رومانو، AS سيسانو رومانو، الحزمة رقم، 1286 التصنيف 1 ب.

13 انظر مشروع السوق، Godoli Giacomelli (محرر) 2003، ص 114.



7. المرحلة الثانية

تمت مضاعفة مساحة الساحة، وتم بناء مبنى البلدية والسوق.



٨. المرحلة - ٣ (صورة مؤرخة في ١٩٣٩/٢٧/١ توسع المركز على طول الطريق الرئيسي

enicauzione، على اليمين يمكنك رؤية صوامع التخزين.

على مر السنين، اكتسبت بيدا قيمة متزايدة، حتى أصبحت أهم قرية.

كانت ذات أهمية في المنطقة المحيطة بقورينا. ومنذ أواخر ثلاثينيات القرن العشرين، ازداد عدد المباني المكتنية، كما تم بناء صومعة كبيرة للحبوب.

قبو ومخزن طعام. تُظهر المرحلة الأولى من البناء، المنشورة في عدد عام 1935 من مجلة "راس-سيفنا" المخصصة للقرى الجديدة في منطقة برقة،⁴¹ </sup>ترتيب مباني القرية على شكل مربع على هيئة حرف U، مع إغلاق الصلع الرابع بالطريق. يشغل مكتب البريد والعيادة جانبًا من حرف U، بينما يشغل منزل الفاشيين الجانب الآخر. تقع الكنيسة مع مسكن كاهن الرعية على محور الطريق الساحلي، ويقع مدخل الكنيسة منحرفًا قليلًا عن مركز المربع.

ساحة مربعة الشكل، تتميز بناقورة مربعة. يتبع التصميم نمط رقعة الشطرنج، وقد بُنيت على قطع الأراضي الواقعة خلف مكتب البريد والبيت الفاشي.

مبنى المدرسة وتكنات الكارابينييري على التوالي. يبرز نمط رقعة الشطرنج بشكل أكبر من خلال السباح المحيط بكل مبنى، والذي يتبع بدقة

تم تحديد الشبكة المربعة أيضًا في المخطط الأولي، مع وضع السوق بشكل محوري على الطريق الموازي للطريق الساحلي الذي يفصل الصف الأول من المباني عن الصف الثاني، إلا أن بناءه تأجل حتى أواخر ثلاثينيات القرن العشرين. في عام 1937، تم بناء مبنى البلدية والسوق المغطى، مما أدى إلى توسيع المركز شمالًا. على الجانب المقابل للطريق الساحلي، الأمر الذي قسم القرية إلى قسمين.⁵¹ يتبع النصف الشمالي الجديد من المركز النمط نفسه للنواة الأولى. مكرّرًا شكل حرف U الذي يشغل الطريق جانبه الحر.

يقع مبنى البلدية محوريًا على الساحة الجديدة، وإلى يساره، على الجانب الطويل من حرف U، بُنيت السوق. ويتكون المخطط التخطيطي الجديد الناتج من مربعين متماسكين على القطر، ويُحدد مركز كل منهما بـ

نافورة.



٩. مبنى مكتب البريد، إلى يسار الكنيسة في الساحة الرئيسية. يمكن رؤية الصوامع في الخلفية على يسار الصورة.



١٠. السوق، الذي شُيّد عام ١٩٣٧ في الساحة المقابلة للنواة الأصلية. صممه المهندس كاميلتي، كبير مهندسي مكتب الأشغال العامة الليبي.

لويس السافوي [لابراش] (مقاطعة درنة)

مركز ريفي

1933

إدارة المزارع: تقع مسؤولية بناء وإدارة المزارع والأسر الزراعية على عاتق اللجنة الاقتصادية لأوروبا (لاحقًا اللجنة الاقتصادية لأوروبا).

بناء المركز: مكتب OOPP في سيرينكا، المهندس ماريو رومانو (رئيس مكتب OOPP)

امتداد المساحة: 4335 هكتارًا

امتداد المزارع: يتراوح متوسط امتداد المزارع بين 25 و 30 هكتارًا.

مساحة الأرض: اعتبارًا من 31/12/1939، كانت مساحة الأرض المزروعة فعليًا 4325 هكتارًا، ولم تتغير اعتبارًا من 31/12/1940.

عدد المزارع: اعتبارًا من عام 1934، كان هناك 83 عائلة: 80 عائلة زراعية تقيم في نفس عدد بيوت المزارع + عائلتان من الحرفيين + عائلة واحدة من الموظفين، لـ

إجمالي 610 أشخاص

في نوفمبر 1938 (من بين "العشرين ألفًا") تمت إضافة 46 عائلة

حتى تاريخ 31/12/1939 تم بناء 122 مزرعة، منها 76 مزرعة تُدار وفقًا لقانون عام 1928 وعقود المزارع المنصوص عليها في بداية الإنتاج، و64 مزرعة تُدار وفقًا

لمجموعة قوانين عام 1938 والعقد الموحد، الذي لم يطرأ عليه أي تغيير حتى تاريخ 31/12/1939. ويبلغ إجمالي عدد الأسر 121 أسرة، أي ما مجموعه 963 شخصًا.


الأمر رقم 10/13/1939 (في 18/10/1939) يقر إنشاء لجنة لدراسة وتنظيم المزارع في المنطقة التي كانت مملوكة للقطاع الخاص والتي قُدمت لها في 19/10/1939. وكان من نتائج هذه العملية إنشاء اللجنة الاقتصادية لأوروبا (لاحقًا اللجنة الاقتصادية لأوروبا) كـ "مركز للتنظيم" للعيش خلال السنوات الأخيرة من حياته.

وصف:


الأراضي والزراعة

كانت المنطقة المخصصة للويس السافوي تقع على أول منحدر من جبل فورينا، شرق المدينة، وكان الطريق الساحلي الليبي الذي يربط بين فورينا ودرنة يمر عبرها بالكامل. وكانت الأمطار غزيرة، وكان الماء مضمونًا لكل منطقة سكنية عبر قناة مائية. وكانت المحاصيل المزروعة هناك مماثلة لتلك التي تُزرع في وسط ليبيا.


شملت الخطة مزارعًا للأشجار (كروم العنب والزيتون واللوز) تُزرع جنبًا إلى جنب مع الحبوب وحديقة خضراوات لتلبية احتياجات العائلات. أُسكن المستوطنون الجدد الذين وصلوا في نوفمبر 1938 في منطقة تقع جنوبًا قليلًا عن المناطق التي سكنتها العائلات السابقة، حيث كان معدل هطول الأمطار أقل، ولهذا السبب، زادت مساحة الأراضي الممنوحة لتصل إلى 34 هكتارًا. قُسمت هذه الأراضي إلى هكتارين لزراعة كروم العنب و 5.21 هكتارًا لزراعة الزيتون واللوز، وفقًا لترتيب الأرض.



11. المنطقة.



12. مخطط النواة الأولية للمباني.



13. مخطط يوضح موقع مساكن المعلمين والسوق.

كانت الأرض مكشوفة بالفعل بالنسبة لبيد. أما بقية الأرض فكانت مزروعة بالقمح والشوفان.

البقوليّات والخضراوات.

بيوت المزارع

كانت منازل المستوطنين متجمعة معًا، كما هو الحال في بيدا، وموقعة بالقرب من المركز الريفي. ومن خلال مخطط المنطقة، يمكن تمييز الوحدات الزراعية التي أضيفت خلال الهجرة السكانية المكثفة في عامي 1938 و 9391، والتي كانت معزولة ومتمركزة في وسط المنطقة.

داخل الساحة.

المركز الريفي

شُيّد المركز على الطريق الساحلي، على بُعد كيلومترات قليلة شرق مدينة قورينا. وأتبع التصميم نفس مخطط قرية بيدا، بشبكة منتظمة متعامدة. وفي منزل لويجي دي سافويا أيضًا، رُتبت المباني الرئيسية على شكل حرف U، مُشكّلةً مربعًا يحده الطريق الساحلي من جهة الجنوب. وكما في منزل بيدا، تقع الكنيسة، مع مسكن كاهن الرعية المُلاحق بها، على محور التصميم، مع إزاحة طفيفة للمدخل نحو الشرق. ويُحدّد الجانب الغربي من حرف U مكتب البريد والعيادة، بينما يُحدّد الجانب الشرقي بالمنزل.

من الفاشيات. كما شملت النواة الأولى مباني أخرى على شبكة نمط رقعة الشطرنج المستخدمة: ثكنات الكارابينيري، خلف مبنى البريد والتلغراف،

والمدارس، خلف البيت الفاشي. كانت حدود رقعة الشطرنج المحيطة بالمباني محددة بسياج من قضبان حديدية. وكان وسط الساحة محددًا بالنافورة.

وفي وقت لاحق، تم تجهيز المركز أيضاً بسوق شمال الكنيسة، ومبنى لسكن المعلمين شمال منزل الفاشيين، بجوار الكنيسة.

صُنِع عام 1938.17



14. المرحلة الأولية لتطوير المركز. لم يتم بناء السوق ومسكن المعلمين بعد.



15. الكنيسة وإلى يسارها العيادة.

17 انظر إلى الخطة مع الدراسة الخاصة ببناء مساكن المعلمين، في ASDMAE، AS MAI، المجلد 1912، الملف 12.

بيرتا [جوبا] (مقاطعة درنة)

مركز ريفي

1934

إدارة المزارع: تقع مسؤولية بناء وإدارة المزارع والأسر الزراعية على عاتق اللجنة الاقتصادية لأوروبا (لاحقاً اللجنة الاقتصادية لأوروبا).

بناء المركز: مكتب OOPP في سيرينيك، المهندس ماريو رومانو (رئيس مكتب OOPP)

توسعة المساحة: 15,600 هكتار

مساحة المزرعة: يبلغ متوسط مساحة المزارع 30 هكتاراً

مساحة الأرض: اعتباراً من 31/12/1939 تبلغ مساحة الأرض المزروعة فعلياً 2771 هكتاراً، دون تغيير اعتباراً من 31/12/1940.

عدد المزارع: في عام 1934 كان هناك 64 عائلة: 62 منزلاً ريفياً، بالإضافة إلى عائلتين حرفيتين، ليصبح المجموع 480 نسمة، وهي الأقل كثافة سكانية.

من بين المراكز الأربعة.

في نوفمبر 1938 (من بين "العشرين ألفاً") تمت إضافة 31 عائلة

حتى تاريخ: 31/12/1939 تم بناء 90 مزرعة، منها حوالي 60 مزرعة تُدار وفقاً لقانون عام 1928 وعقود المزارع المنصوص عليها في بداية الإنتاج، وحوالي 30 مزرعة تُدار وفقاً

لمجموعة قوانين عام 1938 والعقد الموحد، الذي لم يطرأ عليه أي تغيير حتى تاريخ 31/12/1940. ويبلغ إجمالي عدد الأسر 90 أسرة، بإجمالي 747 فرداً.

كان ابناً لرجل أعمال فلورنسي. في 28 فبراير 1921 وفي لحظة من الصراع الاجتماعي المرير، أوقفه بعض العمال النازيين _ الاسم: جيوفاني بيرتا

في

الجسر المعلق في كاشين. حاول الهروب بتسليق الحاجز، لكنه علق هناك.

تم شقه وقطع يديه.

وصف:

الأراضي والزراعة

كانت منطقة جيوفاني بيرتا تقع على الطريق الساحلي على بعد بضعة كيلومترات من لويجي دي سافويا باتجاه درنة، على المستوى الأول من جبل جبل. وكان المركز الزراعي

تُبيت بالقرب من حافة الوادي، وامتدت مزارع المزارعين شمالاً باتجاه السهل. وكانت المنطقة بأكملها مخترقة بواسطة

الطريق الساحلي من قورينا إلى درنة.

كان الوادي مأهولاً سابقاً بجماعات من الليبيين، الذين تركزوا هنا بسبب

وجود نبع يعتبر مفيداً ومقدساً، مما جعل المنطقة مناسبة بشكل خاص للرعي.

كانت تضاريس المنطقة أكثر وعورة من القرى الثلاث الأخرى، ولهذا السبب زادت مساحة الأرض الممنوحة للمستوطنين إلى 24-25 هكتاراً، منها

لم يكن بالإمكان استخدام سوى حوالي 10-12 هكتاراً للأغراض الزراعية. ونتيجة لذلك، أصبحت المزارع أكثر تجزؤاً، وفي بعض الحالات كانت العائلات تزرع مساحات أكبر.

كانت المزارع متباعدة عن بعضها البعض، وكانت المحاصيل المزروعة مشابهة لتلك الموجودة في المناطق الأخرى على المستوى الأول من الهضبة، وفي بيرتا.

كان يُمارس أيضاً نظام تناوب المحاصيل.

كل أربع سنوات، وشملت المحاصيل القمح والبقوليات والحبوب، وفي السنة الأخيرة شملت زراعة الشوفان والأعشاب مقاً. ثم قُسمت قطع الأرض إلى أربعة أجزاء:

تتميز كل قطعة أرض بوجود صفوف من أشجار الزيتون، وتضم حديقة خضراوات صغيرة لتلبية احتياجات الأسرة الزراعية.

بيوت المزارع

كما تم تجميع بيوت المزارع معًا في هذه المنطقة مع-
المناطق الداخلية للإقليم.

المركز الريفي


أنشئ المركز الزراعي لبرتا بين قورينا ودرنة، على بُعد حوالي 100 متر جنوب الطريق الساحلي. ومن هذا الطريق، تفرّع طريق عمودي يؤدي إلى

القرية، والتي اتسعت مع مرور الوقت، وبلغت ذروتها وانتهت في الساحة الرئيسية.

يتألف تصميم المركز من مساحة محيطة، هي الساحة الرئيسية، التي تحدها المباني المكونة للمركز. تقع الكنيسة عمودياً على الطريق المؤدي إلى المركز، على محور
التناظر، وتُكمل التصميم. على يمين ويسار...

في نفس المنطقة، يوجد زوجان من المباني: منزل الفاشيين مع المدرسة أمامه، ومكتب هيئة الاستعمار. ⁸¹ أول مبنيين تصادفهما عند
وصولك إلى المدينة أقرب إلى بعضهما من المبنيين التاليين، ويشكلان ما يشبه ممراً ضيقاً على شكل قمع، وبعد تجاوزه تكون داخل المدينة.

ساحة القرية. لا يوجد سجل لأي توسعات أخرى على مر السنين.



17. مخطط تخطيطي للمركز، إلى يسار الكنيسة يقع البيت الفاشي.



18. مدخل المركز.

18 نسوء الحظ، ليس من الواضح أي من المبنيين الأولين اللذين تصادفهما عند الوصول إلى المركز هو العبادة وأيهما مكتب المنظمة.

سباق (بداية الربيع) [ميساه] (محافظة درنة)

مركز ريفي

1933-1934

إدارة المزارع: تقع مسؤولية بناء وإدارة المزارع والأسر الزراعية على عاتق اللجنة الاقتصادية لأوروبا (لاحقًا اللجنة الاقتصادية لأوروبا).

إنشاء المركز: مكتب OOPP في سيرينيكّا، المهندس ماريو رومانو (رئيس مكتب 19 OOPP)

مساحة المزرعة: يبلغ متوسط مساحة المزارع 25 هكتارًا

مساحة السطح المهبط: اعتبارًا من 31/12/1939، تبلغ مساحة السطح المهبط الفعلية 2857 هكتارًا

تم الهبوط، دون تغيير اعتبارًا من 31/12/1940.

عدد المزارع: اعتبارًا من عام 1934، كان هناك 81 عائلة بإجمالي 605 أشخاص، أي 80 عائلة زراعية بنفس عدد المنازل الريفية + عائلة عاملة واحدة.

اعتبارًا من 1 مارس 1938، بلغ عدد سكان رازا 642 نسمة، مما يجعلها الأكثر اكتظاظًا بالسكان من بين المناطق الأربع المراكز.

في نوفمبر 1938 (من بين "العشرين ألفًا") تمت إضافة 23 عائلة

حتى تاريخ: 31/12/1939 تم بناء 112 مزرعة، منها 80 مزرعة تُدار وفقًا لقانون عام 1928 وعقود المزارع المتناقص عليها في بداية الإنتاج، و23 مزرعة تُدار وفقًا لمجموعة قوانين عام 1938 والعقد الموحد، الذي لم يطرأ عليه أي تغيير حتى تاريخ 31/12/1940. ويبلغ إجمالي عدد الأسر 112 أسرة، أي ما يعادل 914 فردًا.

الاستيطان وكان أول رئيس لها، في عام 1935 توفي في حادث تحطم طائرة أثناء توجهه إلى أسمرّة.

"مقاتل، وسانسبولكريستي، ونقابي، نظر إلى المستعمرات بالإيمان والنوايا التي ألهمها ماضيه ونشاطه السياسي، ومن خلال عمله، استطاعت الجماهير

يزدهر سكان الريف الذين قدموا للاستقرار في برقة في أعمالهم [...] وبفضل مبادرته، تحوّل جبل برقة، وفي القرى التي نشأت، بسطع نجم الفضيلة بوضوح.

"مستعمر فاشي." 02

وصف:

الأراضي والزراعة

نشأت المنطقة المخصصة لرازّا بعد بضعة أشهر من نشأة بيدي ولويجي دي سافويا، في

١٩ في كتاب غودولي، جياكوميلي (محرر) ٢٠٠٥: تُنسب تصميم النافورة والكنيسة في المركز إلى المهندس المعماري دي فاوستو. انظر الصفحة ١٧٠. إلا أن هذه النسبة لا تدعمها مصادر أرشيفية موثوقة. على الأرجح، بُني مركز رازّا من قبل مكتب الأشغال العامة في برقة، إلى جانب المراكز الثلاثة الأخرى التي بُنيت في الوقت نفسه على جبل برقة، بقيادة كبير المهندسين ماريو رومانو. انظر مدخل "بيدا".

٢٠٠٠ رسالة مؤرخة في ٨ نوفمبر ١٩٣٥: أمن وزارة المستعمرات تطلب تغيير اسم القرية التي كانت تُسمى سابقًا بريمافيرّا في رازّا. ASDMAE، CSC، ١٩٠ المرفق ١٢٧.



20. الخطة الأصلية موضوعة فوق صورة القمر الصناعي.



21. تحمل الدرابزينات المحيطة بالمباني الفردية نقش "dux" الكنيسة في الخلفية.

من القرية، التي تتوسطها نافورة. أما المباني الأخرى التي تشكل المركز الريفي وتحدد هذا التخطيط المميز فهي مبنى المدرسة، في الطرف المقابل للكنيسة؛ ومقر قيادة الفاشيين، على يمين الكنيسة باتجاه الشرق؛ ومكتب البريد والبرق، على الجانب المقابل لمقر قيادة الفاشيين؛ والمستشفى ومكتب المؤسسة، على الأرجح في المبنيين الأقرب إلى الكنيسة على جانبي الساحة.

منطقة تسمى زاوية تيرت، على الطريق الساحلي غرب بيدا، في الامتداد بين قورينا و برشلونة.

كانت مساحة المزارع في البداية تتراوح بين 12.5 و 02 هكتارًا، ثم توسعت إلى 27 هكتارًا في نهاية عام 1938 لأنها اعتُبرت صغيرة جدًا لتلبية احتياجات الأسر. وكما هو الحال في القرى الثلاث الأخرى، ونظرًا لعدم الاستقرار السياسي في المنطقة،


بُنيت منازل المستوطنين في مجموعات مترابطة من 4 إلى 6 منازل مزدوجة، حيث سكنت من 8 إلى 16 عائلة متقاربة. وقد سهّل هذا الأمر الحصول على المياه؛ إذ كانت المياه تُنقل عبر قنوات من نبع وتُقرب إلى المركز ثم تُوزع على مجموعات المنازل، حيث يقع نبع مشترك. في البداية

خلال العام، كانت مياه الينابيع كافية لتغطية احتياجات المستوطنين، بينما في الصيف كانت تُستكمل بمياه الأمطار التي يتم جمعها في الصهاريج.

المركز الريفي

نشأت مستوطنة رازا على الطريق الساحلي غرب قورينا. تتخذ القرية شكل مثلث متساوي الساقين، قاعدته متجهة نحو الشمال الغربي، وضلعه الشرقي محدد ومُقيد بالطريق الساحلي نفسه. يتراكب على تصميم المثلث شبكة من الشوارع المتعامدة على نفس ارتفاع المثلث الافتراضي. تُحدد قاعدة القرية بالكنيسة، التي تقع في محور المجمع بأكملها، وبسلسلة من الأقواس نصف الدائرية، إلى يمين الكنيسة، متصلة بها بأقواس، يقع منزل القس. كما خُطت لبناء مماثل، بنفس التصميم والموقع المتناظر، إلى يسار الكنيسة، كما يتضح من المشروع، لكنه لم يُبنَ قط. ¹² وتُشكل قاعدة المثلث أيضًا ضلعًا من أضلاع الساحة الرئيسية.

21 تطلاع على الخطة الأصلية، انظر Rassegna، رقم 1، 1935، ص. 82.



22، 23، 24. مخطط مشروع المركز: المبنى الموجود على يسار الكنيسة لم يتم بناؤه. الساحة من الأعلى، يمكن رؤية الأقواس على جانبي الكنيسة.

مادالينا [الأولية] (محافظة بنغازي)

مركز ريفي

بدأ العمل في عام 1936، واكتمل في عام 1938 لاستقبال الموجة الأولى من المستوطنين.

إدارة المزارع: بناء وإدارة المزارع والأسر الزراعية

حمل ECL

بناء المركز: المهندس المعماري فلوريستانو دي فاوستو، مكتب OOPP في سيرينيكّا. مساحة المزارع: يبلغ متوسط مساحة المزارع 25-30 هكتارًا.

مساحة الأرض: كانت مساحة الأرض المزروعة فعلياً 4770 هكتارًا في 31/12/1939، ولم تتغير في 31/12/1940.

عدد المزارع:

في بداية عملية الاستعمار، تم نقل 60 عائلة.

في نوفمبر 1938 (من بين "العشرين ألفاً") تمت إضافة 53 عائلة 24

حتى تاريخ: 31/12/1939 تم بناء 159 مزرعة، بعضها أدير وفقًا لقانون عام 1928 وعقود المزارع المنصوص عليها في بداية الإنتاج، بينما أدير الجزء الثاني وفقًا لمجموعة

قوانين عام 1938 والعقد الموحد، الذي لم يطرأ عليه أي تغيير حتى تاريخ 31/12/1940. بلغ عدد عائلات مادالينا، مع عائلات قرية ساورو، 195 عائلة حتى تاريخ

31/12/1940، بإجمالي 1513 نسمة.

"إلى الطيار الشغوف ذي الرفقة العظيمة بجانبه". 52 كان طيارًا خلال الحرب العالمية الثانية، وأصبح بطلًا _ الاسم: أومبرتو مادالينا

عندما عُثر على ركاب المنطاد إيطاليًا الناجين من غرق السفينة في القطب الشمالي. توفي قبل أوانه أثناء الطيران أمام

إلى ساحل توسكانا.

وصف:

الأراضي والزراعة

كانت مادالينا تقع شمال بارتشي، في منطقة تُعتبر، منذ بداية الاستيطان، الأنسب للتنمية الزراعية. وكان مركز بارتشي متطوراً للغاية بحلول أوائل عشرينيات القرن

العشرين، بفضل محطة السكة الحديد والمطار أيضاً.


كان ميناء مادالينا يربطها بنغازي، ومن ثم جواً ببقية ليبيا. وعلى الرغم من قربها من برس، فقد كان مركز مادالينا مجهزاً بكافة الوظائف اللازمة لإدارة وتشغيل

المجموعات الزراعية.

بُنيت القرية على أدنى مصطبة من جبل جبل طارق، حيث ضمنت التربة الخصبة والأمطار الكافية نجاح الزراعة. هذه الأراضي، قبل الاستعمار،



25. المنطقة، إلى جانب منطقة ساورو، وهي امتداد لمدينة مادالينا.



26. منظر مشروع المركز، موقع من قبل دي فاوستو، طرابلس أبريل 1938.

٢٢في: مجلة المستعمرات. العدد ٩٣٩، أبريل ١٩٣٩ في قسم الملاحظات والمراجعات في الصفحة ٥١٢، كُتب أن قرية مادالينا كانت لا تزال قيد الإنشاء في عام ١٩٣٩ من المحتمل أن المباني الأقل أهمية داخل المركز قد اكتملت بعد وصول المستوطنين من الهجرة الأولى.

كنة.

23شميدر- فيلهلمي 1939، ص 159.

24من: أخبار وأرقام حول الخطة الجديدة لاستعمار ليبيا، بدون تاريخ (1938) ص 6.

1939 Balbo 25 ص.12.

خلال فترة الاستيطان الإيطالي، استُخدمت الأراضي كمراعٍ من قبل السكان الأصليين. بدأ استيطان ملاك الأراضي في عام 1923 وبحلول عام 1938 كان هناك ستة ملاك أراضٍ كبار وأربعة أصحاب امتيازات أصغر في المنطقة.⁶²

كانت المزارع التي دُرست من أجل مادالينا أكبر حجماً من مزارع المراكز الأربعة الأولى التي بُنيت. تتألف كل مزرعة من 50 هكتاراً، استوطنها السكان.

عائلة زراعية. بمجرد أن يبدأ إنتاج الأرض، كان من المخطط تقسيمها إلى قطعتين أصغر مساحة كل منهما 25 هكتاراً، تُمنح لعائلة جديدة أو لأبناء المستوطنين المقيمين بالفعل. وبهذه الطريقة، كان يُعتقد أن ذلك سيُسرع بدء الاستيطان، بفضل أعمال استصلاح الأراضي التي ستفدها العائلة الحالية، لصالح...

عائلة جديدة أو أحفادها. ومع ذلك، عند دخول العشرين ألفاً، كانت الأراضي قد قُسمت جزئياً ووُضعت بين أيدي العائلات الجديدة، حتى يتمكنوا من غرس...

إعطاء عدد أكبر من المستوطنين.

بُنيت بيوت المزارع على محيط قطعة الأرض، في مجموعات من أربعة، ولـ

بُنيت في البداية كمساكن فردية. وقد سهّل تقاربها من بعضها إمدادات المياه وبناء المساكن. أما في مادالينا، فقد كانت قطع الأراضي مقسمة بشكل أكثر انتظاماً، ويعود ذلك أيضاً إلى الشكل الطبيعي المنتظم للمنطقة.

من الأرض.

المهندس المعماري

المهندس المعماري لمركز مادالينا الريفي هو فلوريستانو دي فاوستو، الإسناد هو ب

تم وضعها على صورة لطاولة مشروع قياس محوري، حيث يمكن قراءة التوقيع

اسم المهندس المعماري وختم المكتب "27. Studio ing. architetto Florestano Di Fausto" وفي نفس الجدول، في أعلى اليمين، يظهر العنوان "OOPP"

ليبيا، "Office" والذي يمكن

يعني ذلك تعاوناً بين المهندس المعماري والمكتب الفني للأشغال العامة، أو ببساطة مراجعة المشروع و/أو الموافقة عليه من قبل المكتب.⁸² >sup>

ذلك، لا يمكن تحديد مدى كون المشروع نتاجاً للتعاون أو لإمكانيات المهندس المعماري الفردي. لكن تبقى الحقيقة أن

بمقارنة الإسقاطات المحورية للقرى التي أنشأها دي فاوستو، تظهر أوجه تشابه بيانية واضحة، مثل استخدام الظلال، الغائبة تماماً في الرسومات.

على عكس ما ذكره دي فاوستو، فهو حاضر في مشاريع دي سيفني. وهذا يثبت استقلالية المهندس المعماري في تجميع مواد المشروع.

ربما تمت مراجعته والموافقة عليه من قبل مكتب الأشغال العامة المخصص. ويبدو أن التواريخ الموجودة على اللوحة تؤكد هذه الفرضية: فإلى جانب توقيع دي فاوستو نقرأ

١٩٢٠ كان أحد أوائل التنازلات هو ذلك الذي مُنح عام ١٩٢٣ المعهد الائتمان للعمالة الإيطالية في الخارج، بمساحة ٤٧٢٨ هكتاراً. للاطلاع على معلومات عن المنظمة من عام ١٩٢٣ إلى عام ١٩٢٨، انظر شميدر، بوليهلمي، ١٩٣٩ ص ١٣٧٠

159.

IAO، 27 Is لأرشيف الفوتوغرافي التاريخي، مجموعة ليبيا، B.IV. 5. يحتوي الألبوم نفسه على نسخ فوتوغرافية من مشاريع جيودا، باتيسني، أوليفيتي، جيورداني، أوبردان، بيانكي، دانونزيو، كريسبي، باركا، ومادالينا، والتي سيتم الاستشهاد بها من حين لآخر في النص.



"أبريل" وتحت عبارة "23 OOPP مايو" أيضًا من عام 1938.

نُشرت نفس القياسات المحورية أيضًا في حويلات أفريقيا الإيطالية لعام 1938، وذكر اسم دي فاوستو في التعليق.92

المركز الريفي

بُني المركز الريفي المخصص لمدينة مادالينا على الطريق الساحلي، على بُعد بضعة كيلومترات شمال باريس. تتميز القرية بتصميمها على شكل حرف ، Lauهي مفتوحة من جهة الجنوب، بينما يُغلق الطريق الساحلي الرئيسي.

الساحة المركزية. تمتد المياني التي تشكلها أيضًا إلى يمين ويسار الساحة المركزية، موازنةً للشارع، بحيث يُشبه تصميمها شكل حرف أوميفا. تقع الكنيسة على محور الساحة، وتشغل واجهتها، بالإضافة إلى برج الجرس على يسارها، العرض الكامل للجانب الشمالي منها. واجهة الكنيسة أعرض من المبنى نفسه، وتعمل كجدار ستاري مُركَّب على المبنى. ويُبرز التصميم المحوري للمبنى.

كما تم تسليط الضوء على ذلك من خلال تصميم حوضين كبيرين مستطيلين للزهور، واللذان يشكلان على الأرض فاصلًا للممرات، مما يؤكد المحور المؤدي إلى الكنيسة.

أما المياني الأخرى التي تشكل المركز فهي البيت الفاشي، الواقع في الركن الجنوبي الغربي من الساحة، والمياني التي عادةً ما تُدرج في خطة الاستعمار. حل

توجد الأقواس المستديرة ذات العوارض المياني في الطابق الأرضي، مما يساعد على جعل تصميم المبنى بأكمله متجانسًا.

بدأ إنشاء المركز الريفي عام 1936، واكتمل بناؤه استعدادًا لأول هجرة جماعية عام 1938. وفي مقال نُشر عام 1938 في صحيفة "مستقبل طرابلس"، نقرأ أن

"تطلبت التوسعات التي أُجريت على مركزي بريفيليري ومادالينا إعادة بناء كاملة للقرى التي لم يمضِ على إنشائها سوى عامين."03 لا مزيد

تشير الأدلة إلى وجود مركز ريفي أول سابق، تم تدميره لإفساح المجال أمام أعمال بناء جديدة. من المحتمل أن المقال يشير إلى عملية التقسيم.

إلى مرحلتين وإلى عدد العائلات الاستعمارية المضافة في عام 1938.

قام الفنان الميلاني بتزيين كنيسة قلب يسوع الأقدس برسومات جدارية من الداخل

قام جينو غيرينغيلي بتصوير قيامة المسيح على المحراب، محافظًا على اليمين واليسار بموكب من الرجال والنساء بين أشجار النخيل.13

29في: بازيليسي، 1938. ص. 748.

30في "العمل العظيم..."، في: مستقبل طرابلس، 2 نوفمبر 1938. ص. 3.

31انظر المقال "حيوية الحياة في القرى الزراعية"، في: ليبيا، العدد 7 يوليو 1939، ص. 24، ومقال بيلي في نفس العدد في ص. 26.

طرابلس

بيانكي [الزهاء] (محافظة طرابلس)

مركز ريفي

1938

إدارة المزارع: بناء وإدارة المزارع والأسر الزراعية

تحميل INFPS32

البناء: مكتب الأشغال العامة في طرابلس، القوس، أمبرتو دي سيجني

مساحة التوسعة: 6121.50 هكتار

مساحة المزرعة: يبلغ متوسط مساحة المزارع 25 هكتارًا

المساحة الأرضية: في عام 1939 كانت المساحة الأرضية في الواقع 4334 هكتارًا.

مستوي.

عدد المزارع:

من مايو 1936 إلى يوليو 1938: حضر 87 عائلة لـ 715 فردًا

4 نوفمبر 1938 (من بين "العشرين ألفًا"): تمت إضافة 80 عائلة، ليصبح المجموع 662 فردًا

حتى عام 1939: تم بناء 167 مزرعة، منها 87 مزرعة تُدار وفقًا لقانون عام 1928 وعقود المزارع المنصوص عليها في بداية الإنتاج، و 08 مزرعة تُدار وفقًا لمجموعة قوانين

عام 1938 والعقد الموحد. بلغ إجمالي عدد الأسر 166 أسرة، أي ما مجموعه 1370 نسمة.

في نهاية عام 1949: بلغ عدد العائلات التي لا تزال مقيمة 167 عائلة موزعة على 994 وحدة سكنية

كان أحد أوائل مؤسسي الجماعات القتالية السرية. الاسم: ميشيل بيانكي

كان جنرالًا في الحزب الفاشي عام 1921 وعضوًا في المجلس الرباعي مع بالبو ودي فيكي ودي بونو إبان مسيرة روما. توفي في روما عام 1930

وصف:

الأراضي والزراعة

تقع المنطقة المخصصة لميشيل بيانكي، والتي يديرها المعهد الوطني للبحوث الفيتورية وعلم النفس (INFPS)، على بعد 48 كم جنوبًا.

غرب طرابلس، على نهر الجفارة، في المنطقة الزراعية ببيير ترينا، ويمكن الوصول إليها من طريق طرابلس-حسكيان. كانت الأرض منبسطة، وتتميز بالسهوب.



جفّت بسبب الرعي المستمر والكثبان الرملية المتحركة التي تعبرها في جميع الاتجاهات.

تم اختيار هذه المنطقة من قبل المعهد الوطني للفيزياء النووية والفيزياء الفلكية (INFPS) بسبب وجود المياه الجوفية، والتي تم العثور عليها على أعماق تتراوح

بين 10-15 مترًا و 51-02 مترًا. تم تكليف المعهد بالمنطقة في عام 1935 وبدأت الأعمال الأولى في عام 1936 بهدف تجهيز الأرض.

للتنمية الزراعية، تم حظر الرعي فوراً، وبدأ العمل على إعادة تشجير الكثبان الرملية المتحركة التي كانت تُهدد باحتلال المنطقة وتعريضها للخطر.

الحفاظ على الأرض المخصصة للزراعة.



31. 30. 29 المنطقة، خطة المشروع والمطور (توقع دي سيجني)، المرحلة 1.

كانت مساحة المزارع المعروضة للبيع حوالي 25هكتارًا، وقد قُدِّرَت قيمتها بناءً على فقر الأرض، ووفرة المياه الجوفية، وإمكانية تقسيمها مستقبلاً. وكان نظام زراعة هذه المزارع شبه مروي.

وشملت 16هكتارًا من بساتين الزيتون المتخصصة، و3 هكتارات من بساتين اللوز، و3 هكتارات من كروم العنب المدمجة مع بساتين الزيتون، و5 هكتارات من الأراضي المروية (بساتين الحمضيات، والنباتات العشبية). وقد تم تخصيص قطعة أرض لكل عائلة. أن تكون حديقةً تُروى قسراً، تُزرع لتلبية احتياجات الفرد. وكان لكل مزرعة بُنْى مزودة بمضخة تعمل بواسطة محطة توليد الطاقة التي بُنيت عام 1938

والتي كانت تُزَوِّد أيضًا مركزي جيورداني وميكا، وللتغلب على نقص الأخشاب، زُرعت غابة من أشجار السنط والسرور الأسترالية حول كل مزرعة، والتي

وقد تم ضمان النمو السريع، كما تم وضع الأشجار الطويلة (وخاصة أشجار الأثل وأشجار الكينا وأشجار السرور سريعة النضج) للحماية من الرياح.

صفوف على طول المحيط الكامل للمزارع وعلى طول الطرق المؤدية إليها، وعلى الحدود الثقافية -المروية وغير المروية -لكل قطعة أرض. وقد أولي اهتمام خاص لصيانة

الطرق بين المزارع وطرق الاتصال بين المزارع الفردية والمركز الريفي.

المهندس المعماري

يمكن أن يُنسب مشروع المركز المخصص لبيانكي إلى المهندس المعماري أومبرتو دي

الافتات. في صورة الإسقاط المحوري للمشروع المحفوظة في الأرشيف التاريخي لمعهد ISIAO، يمكن قراءة توقيع المهندس المعماري في أسفل اليمين والكتابة في أعلى اليسار.

"مكتب OOPP ليبيا"، ما قيل بخصوص مركز مادالينا فيما يتعلق بالعلاقة بين المهندس المعماري والمكتب الفني للأشغال العامة ينطبق أيضاً على هذه الحالة. أمرٌ مثير للاهتمام.

ومع ذلك، فإن حقيقة أن جميع رسومات المراكز المنسوبة إلى دي سيني تتميز بأسلوب رسومي معين، ويمكن ملاحظة سمة مماثلة لدى كل من بيانكي وجيودا وكريسبي.

فاستخدام الظلال، على سبيل المثال، مميز، ويلعب دورًا أساسيًا في تحديد البعد الثلاثي للمشروع. هذا التجانس الرسومي

قد يشير ذلك إلى مؤلف مشترك للرسومات الإسقاطية الثلاثة، وربما يكون المهندس المعماري نفسه أو أحد الرسامين في مكتبه.

المركز الريفي

تم بناء المركز الريفي المخصص لبيانكي في المناطق الداخلية جنوب الطريق الساحلي بين

طرابلس وزوارة. لم تفرض التضاريس المسطحة قيودًا مورفولوجية، وكانت التضاريس المستوية

تم بناء جزء من المركز على قطعة أرض خالية من المشاريع التطويرية، وتقع تقريباً في قلب المنطقة.

كان الطريق المؤدي إلى القرية هو نفسه الطريق المستخدم للوصول إلى المزارع، وقد تفرَّع منه طريق آخر.

من الطريق الساحلي، للدخول إلى المنطقة الجنوبية حتى الوصول إلى المركز، تم مواصلة السير باتجاه الداخل نحو العقارات الأبعد، وذلك وفق مخطط يتألف من طرق

متعامدة مع بعضها البعض. تمت الموافقة على المخطط الرئيسي للقرية في 14 يناير 1938، ونُشر في الجريدة الرسمية لليبيا في 1 ديسمبر 1938.

يُظهر الرسم التخطيطي الأولي المرحلة الأولى من عمر المركز، والتي أُدرِيت، في أعقاب توسع نشاط المعهد الوطني للبحوث في العلوم الفيزيائية والكيميائية في ليبيا،

بوظائف متزايدة.

تخصصت وتوسعت تدريجياً حتى نهاية المشروع الاستعماري. التخطيط-



32.صورة جوية لأول ملعب تم بناؤه في المركز.



33.صورة جوية للتوسعة الأولى (المرحلة 2).

تم صنع بعضها

أماكن الإقامة شمال النواة الأولية (على يمين الصورة).



34.المرحلة الثالثة: مشروع توسيع النواة الأولية.

كانت الخطة الأولى تتألف من ساحة رئيسية مبنية على طول الطريق، وبالتالي مستقلة عن طريق الوصول إلى المزارع. بحد الساحة المستطيلة من الشمال مساكن المعلمين، ومبنى البلدية، والعيادة (من الغرب إلى الشرق)؛

إلى الجنوب من مبنى السوق والمستودع، اللذين شُيدا أمام مبنى البلدية؛ وإلى الغرب من المدرسة المتراجعة قليلاً عن حافة الساحة، ومن الكنيسة الموضوعة على محورها

إلى الساحة؛ وإلى الشرق من البيت الفاشي، المبنى مقابل الكنيسة. من المخطط أن يكون مدخل الساحة في الركن الجنوبي الشرقي، بين البيت الفاشي والسوق. جميع الجوانب الأخرى

تمتيز واجهات الساحة بأقواس دائرية. وعلى القطع الأفقية الممتدة على طول الطريق من الجنوب الشرقي، تشير الخطة الرئيسية إلى مبنى المعهد الوطني للبحوث المهنية، وهو دار الضيافة.

الفاشيون وتكتات الكارابينيري.

كُذّست الكنيسة للسيدة العذراء ديل كارمين، وكانت اللوحات الجدارية في الداخل

من إبداع الرسام برونو سانتي.

بعد بضعة أشهر من الموافقة على الخطة، اكتملت الإنشاءات الرئيسية، بما في ذلك محطة توليد الطاقة الحرارية لاستخراج المياه من الآبار.33 جميع الإنشاءات

كانت الحكومة الملكية الليبية تتولى رعاية وبناء هذه المباني، باستثناء بعض المباني التي ساهمت فيها منظمة IN-FPSمالياً، مثل دار رعاية المسنين، التي مُنحت مجاناً.

للمنظمات المحلية. تم التخطيط لنافورة ضخمة في وسط الساحة، صممها المهندس المعماري فلوريسنانو دي فاوستو وتم بناؤها في نهاية عام 1937.

على الجانب الرئيسي من نفس الجدار، كان هناك نقش بارز للنحات كويرينو روجيري مخصص لمشروع ميشيل بيانكي، وعلى الشريط المحيط بحوض تجميع المياه

تم نقش شعار القرية، موجهاً إلى رئيس القرية.43

ومع مرور السنين، اكتسب المركز أهمية متزايدة، حتى أصبح

كما شكّلت وحدة إدارة المعهد الوطني للبحوث الزراعية والغذائية (INFPS)مركزاً رئيسياً لإدارة القرى الأخرى في طرابلس. وفي عام 1939تم توسيع الطريق المؤدي إلى القرية نفسها وتعبيده بالإسفلت، كما تم بناء الصوامع والمستودعات، و


ازداد عدد المباني المخصصة لإيواء المنازل ومكاتب الإدارة والعمال.

يتوافق هذا التوسع الشعاعي للمركز مع المرحلة الثانية من حياة القرية

gio.

تُصوّر المرحلة الثالثة من التوسع في مخطط يعود تاريخه إلى أواخر عام 1939وبداية عام 1940حيث يقع المركز ضمن مجمع حضري عام حقيقي.</sup>

النظام التخطيطي المستخدم هو شبكة مربعة، داخل



تم إدخال نظام فرعي شعاعي من الطرق ضمن بعض الشبكات الواقعة غرباً، والتي تنتهي عند
في مساحة نصف دائرية. أما المباني الإضافية فتضم منازل السائقين وفنيي محطة الطاقة ومساكن الحرفيين وورش العمل.



39. 38. تصميم وبناء النافورة التذكارية لبيانيكي بواسطة دي فاوستو.



41. 40. صورة فضائية، مع طبقة فوق مخطط المرحلة 1.

-1938مراكز أول استعمار جماعي

سيرينكا _ 1938

إن المراكز التي أدارتها اللجنة الاقتصادية لسريلانكا خلال أول عملية استيطان جماعي في برقة تفتقر إلى التوثيق الكافي في المجلات المعاصرة وفي البيانات المالية للجنة نفسها. وتعكس المعلومات المحدودة الواردة في الملفات هذه الحقيقة.

بركة [الفرزوقة] (محافظة بنغازي)

مركز ريغي

1938

إدارة المزارع: بناء وإدارة المزارع والأسر الزراعية

حمل ECL

بناء المركز: مكتب سيرينيك التابغ لشركة IOOPP،المهندس المعماري جيوفاني بيليغريني

حجم المزرعة: يبلغ متوسط حجم المزارع 35-40هكتارا

مساحة الأرض: اعتبارًا من 31/12/1939، كانت هناك 8850هكتارا من الأراضي المزروعة،

لم يطرأ أي تغيير حتى تاريخ 31/12/1940

عدد المزارع: اعتبارًا من 31/12/1939، كان هناك 295مزرعة، دون تغيير.

31.12.1940

وُلد عام 1888في مقاطعة رافينا، ودرس في أكاديمية مودينا، في عام 1912،تطوَّع في سلاح الجو، وبرز في الحرب ضد _ الاسم: فرانثيسكو باراكا

النمسا بشجاعته وحنكته، توفي عام 1918،بعد أن أسقطت طائرته في الجو بغير طائفة تمساوية ذات مقعدين.

وصف:

الأراضي والزراعة

كان حي باراكا يقع في منطقة تسمى الفرزوكاه، على أرض

سفح جبل قورنيا، كان الطريق الساحلي بين بنغازي وبرشي يمر عبر المنطقة بأكملها. كانت المنطقة مأهولة باليونانيين بالفعل، كما يتضح من الآثار العديدة.

اكتشفها الإيطاليون خلال فترة استعمارهم، وكانت التربة، كما هو الحال في بقية بركة، حمراء اللون وتُعتبر ذات جودة جيدة.

كانت أولى مهام المستوطنين إزالة الشجيرات والأشجار من الأرض، والتي بيع خشبها، وكانت قطع الأراضي ذات أشكال منتظمة، نظراً لطبيعة الأرض المسطحة.

وامتدت جنوب الساحل وشمالاً باتجاه البحر، ولضمان التواصل بين جميع المجمعات السكنية، تم إنشاء شبكة طرق تربط كل قطعة أرض بالأخرى.

ومع الطريق الساحلي،63 بدأ الاستيطان بنقل المستوطنين في عام 1938.

المهندس المعماري

صُممت قرية باراكا على يد المهندس المعماري جيوفاني بيليغريني، وتُعد مقالتان نُشرتا في مجلة "أركيتيتورا" في أبريل وديسمبر 1939ذواتي أهمية بالغة لنسبة تصميم القرية إلى

المهندس المعماري. تُخصّص المقالة الأولى للقرى الزراعية الجديدة، بينما تُخصّص الثانية بالكامل لأعمال بيليغريني.<sup>73/>وتتضمن مقالة ديسمبر أيضًا



42. المنطقة.

36كتبت صحيفة Avvenire di Tripoli في 2نوفمبر 1938:"تم بناء شبكة طرق بطول 35كم في المنطقة المحيطة." ص. 1.

37كاربونارا، "الجوانب الحديثة للاستعمار الديموغرافي لليبيا"، في: أركيتيتورا، 4، أبريل 1939، ص 261-249وماركوني، "العمارة في استعمار ليبيا، أعمال المهندس المعماري جيوفاني بيليغريني"، في: أركيتيتورا، 12، ديسمبر 1939، ص 726-711



44. 43. مخطط ومنظور المشروع، موقع من قبل جيوفاني بيليجريني، طرابلس أبريل 1938.

46. 45. نموذج المركز والنموذج المكتمل.



وكذلك مخطط المركز، مع بيان وظائف المباني الفردية.

تُعدّ صورة الرسم الإسقاطي للقرية، المحفوظة في الأرشيف الفوتوغرافي التاريخي لمعهد إيزيا، مثيرة للاهتمام. يختلف الإسقاط الإسقاطي اختلافاً كبيراً عن إسقاطات قرى التأسيس الأخرى؛ إذ تتميز الصورة بارتفاع نقطة المشاهدة، واستخدام الألوان المائية، وتحديد دقيق للمناظر الطبيعية المحيطة بالقرية. على الرغم من عدم وضوح التفاصيل،

رُسمت أيضًا ظلال النوافذ العميقة. وفي أسفل اليمين توقيع المهندس المعماري، جيوفاني بيلغريني، طرابلس، أبريل 1938.

المركز الريفي

نشأت نواة قرية باراكّا على الجانب الأيمن من الطريق الساحلي بين توكرا وبارسي. وتتوزع تخطيطها حول ساحتين كبيرتين تشكلان بنية على شكل حرف L.

مقلوبة بزاوية 90 درجة على قاعدتها. المساحة المفتوحة الأولى مستطيلة الشكل، ويحد أطول ضلع منها الشارع. وهي مرتفعة قليلاً عن مستوى الشارع.

ويساعد هذا التفاوت في الارتفاع على تحديد حدودها هندسيًا. يُغلق الجانب الغربي من الساحة، المُحاذي للطريق، بمبنى مكتب البريد والتُّرل المُلحق به بيت الضيافة، بينما يُحدّ الجانب الجنوبي جزئيًا بالمدارس ومبنى الحزب الفاشي. كما توجد على الجانب الجنوبي أربع درجات تؤدي إلى الطابق الثاني.

مربعة الشكل، محددة بالمباني على الجوانب الثلاثة المتبقية. وهي، عكس اتجاه عقارب الساعة، إلى الشرق مساكن المعلمين الثلاثة، وإلى الجنوب الكنيسة مع مساكن كاهن الرعية، إلى غرنا، توجد سلسلة من ورش الحرفيين ومتاجر المواد الغذائية (من مخطط المشروع نقرأ: خياط، صانع أحذية، نقال، متجر أطعمة جاهزة، جزار، ميكانيكي، بائع أقمشة، وحلاق). يُحدد نظام الساحتين المتصلتين في أقصى الزاوية الغربية بواسطة ساريتي علم، لا يبدو أن لهما وظيفة أخرى غير وظيفة...

يُشكّل مبنى البيت الفاشي حدودًا مادية للساحة المفتوحة/المركز الريفي. كما يضمّ المبنى مقرّ الوفد البلدي، وتقع مكاتبه وقاعات استقباله العامة في الطابق النصفى. ويُمكن الوصول مباشرةً إلى مكاتب البيت الفاشي عبر درج خارجي على الجانب الغربي.

الكنيسة والبيت الفاشي هما أطول مبنيين، وكلاهما ذو أسقف جملونية. ويواجهان الشمال ويهيمنان على المنطقتين المفتوحتين، على التوالي.

والتي تُطل على: البيت الفاشي، والساحة المواجهة للشارع، والكنيسة، والمساحة المرتفعة والمتراجعة في الجنوب. سلسلة من الأقواس المستديرة تُغلق المدخل الداخلي.

المساحات الواقعة بين المبنى الديني والجانبين الآخرين من الساحة.

قام إنزو موريللي بتنسيق اللوحات الجدارية للكنيسة، المخصصة لسيدة الحج.



47. 48. صورة فضائية مع مخطط مُركَّب.

أوبردان [بظاح] (مقاطعة في بنغازي)

مركز ريفي

1938

إدارة المزارع: بناء وإدارة المزارع والأسر الزراعية

حمل ECL

بناء المركز: مكتب سيرينيكّا التابع لشركة OOPP، المهندس المعماري فلوريستانو دي فاوستو

امتداد المساحة: 14,670 هكتارًا.

مساحة المزارع: يبلغ متوسط مساحة المزارع 40-45 هكتارًا

مساحة الأرض: اعتبارًا من 31/12/1939، كانت هناك 14670 هكتارًا من الأراضي المزروعة.

تأ. دون تغيير اعتبارًا من 31/12/1940

عدد المزارع: اعتبارًا من 31 ديسمبر 1939، تم بناء ما مجموعه 338 مزرعة، دون تغيير عن 31 ديسمبر 1940، وبلغ إجمالي عدد العائلات 334 عائلة بإجمالي 2565

شخصًا.

في نوفمبر 1940، تم التخطيط لتوطين 77 عائلة، لكن ذلك لم يحدث.

للاستيغني غويليندي أولجا، 958 في أكتوبر، مع الهندسة المعمارية فيرين لضم الأراضي. في عام 1882، في الذكرى السنوية الخامسة لتأسيس تريستي النمساوية، وبمناسبة زيارة

الإمبراطور فرانز جوزيف للمدينة، انطلق أوبردان مسلحًا إلى تريستي لشن هجوم على الإمبراطور. تم أسره.

أدين وحُكم عليه بالإعدام، فُقِّل في ديسمبر من العام نفسه.

وصف:

الأراضي والزراعة

امتدت المنطقة إلى المنطقة الواقعة شمال برس، والتي تُسمى سيدي سعيد. وكانت تحدها من الجنوب الطريق الساحلي، ومن الشمال تمتد باتجاه البحر، وكان

مركزها الريفي....

تقع هذه الأراضي في موقع مركزي، ويمكن الوصول إليها عبر طريق عمودي على الطريق الساحلي باتجاه الشمال. وكانت قطع الأراضي ذات شكل منتظم، نظرًا لطبيعة

التضاريس.

أرض منبسطة. وقد أدى قربها من البحر وموقعها في السهل خلف أول نتوء من جبل إلى هطول أمطار أقل، ولكن في الوقت نفسه درجات حرارة أكثر اعتدالاً، مما



ساهم أيضاً في زراعة الحبوب، فضلاً عن المحاصيل الخشبية والزيتون والعنب وأشجار اللوز.

المهندس المعماري

يُنسب تصميم مركز أوبردان إلى المهندس المعماري فلوريستانو دي فاوستو، كما ورد في عدد أبريل 1939 من مجلة "أركيتيتورا". ³⁹وقد جُمعت

نفس الإسقاطة المحورية التي نشرتها المجلة في شكل نسخ فوتوغرافية في ألبوم عن ليبيا ضمن الأرشيف الفوتوغرافي التاريخي لمعهد إيزاو. في الصورة، يظهر اسم

دي فاوستو بوضوح في الزاوية اليمنى السفلى.⁴⁰IsIAO



39كاربونارا، "الجوانب الحديثة للاستعمار الديموغرافي لليبيا"، في: أركيتيتورا، 4، أبريل 1939، ص. 261-249

IsIAO 140الأرشيف الفوتوغرافي التاريخي، مجموعة ليبيا، 5.B.IV.

49، 50. المنطقة، مخطط تخطيطي للمركز.

نُشرت صورة مماثلة من منظور محوري للمركز، من نفس وجهة النظر، ولكن بمعالجة بيانية مختلفة، في جوليات أفريقيا الإيطالية لعام 1938: في مقال باسيلنشي المخصص لأول عملية نقل جماعي للمستوطنين في عام 1938.التعليق على

ومن القريب أن الإسقاط المحوري لا يذكر اسم دي فاوستو، والذي تم تحديده بدلاً من ذلك للرسم ضمن نفس مقال مركز مادالينا.14

المركز الريفي

تم بناء المركز الريفي المخصص لأويردان شمال الطريق الساحلي في المنطقة الممتدة بين

بارسي وسيرين، على أرض متموجة قليلاً. الطريق المؤدي إلى القرية،

انفصل الطريق عن الطريق الساحلي بزاوية تسعين درجة، متجهًا شمالاً وعابرًا المنطقة بأكملها، كما كان بمثابة طريق وصول إلى المزارع. بعد حوالي 11

بعد كيلومترات باتجاه الشمال، انعطفت الطريق بزاوية تسعين درجة نحو الشرق متبعا التقسيم الهندسي للأراضي، ليصل إلى القرية، ثم يواصل سيره،

يمتد الطريق المؤدي إلى الداخل حتى الوصول إلى المزارع الأخرى. ولا يُعدّ الطريق عنصراً أساسيًا في التصميم التخطيطي للمركز الريفي.²⁴يشمل المشروع

يتألف المجمع من ساحتين متصلتين، تطل عليهما جميع المباني التي تستضيف الوظائف الرئيسية، تقع الكنيسة في الساحة الرئيسية، متراجعةً عن...

حافة الساحة، انتقلت نحو الزاوية الشرقية البعيدة، وتكتات الكارابينيري.

يشغل الجانب القصير من الساحة غربًا البيت الفاشي، الذي يتميز بـ

برج الزاوية والطابق الأرضي مقنوبان بأقواس. وعلى الجانب المقابل للكنيسة يقع سوق المستودعات، الذي يتميز بفناء مقنوح وأقواس دائرية.

يقع السوق في الجهة السادسة من الساحة الرئيسية، وكذلك في الجهة الداخلية، لا يشغل السوق الجهة الرئيسية من الساحة بالكامل، فلا يغلقها، بل يترك مساحة لساحة ثانية أصغر حجمًا، تحيط بها مباني ذات طوابق أرضية مقوسة، وتعكس هذه الساحة الثانية واجهة الكنيسة.

في التصميم الإسقاطي للمشروع، تم إبراز نسبة عرض الكنيسة إلى عرض الساحة الأصفر أمامها من خلال صف من المباني المعاشة للكنيسة والساحة في آن واحد. أما في التنفيذ الفعلي، فقد تم وضع هذه المباني في الخلف، مما ترك مساحة على يمين الكنيسة، ولم يعد التناطبق الهندسي بين الساحة الأصفر والكنيسة واضحًا.


على الرغم من أن المباني تتميز بأقواس في الطابق الأرضي، إلا أنها غير متصلة ببعضها البعض وفي

بشكل عام، يتألف التصميم من وحدات بناء منفصلة، متباعدة قليلاً عن بعضها البعض، لتجنب الرتابة في التصميم العام. وقد ميّزت نافورة صممها دي فاوستو بنفسه مركز الساحة الأصفر.

كانت كنيسة سان جوزيبي تتمتع بسعة أكبر من الكنائس الأخرى في برقة.

512. Rassegna di architettura, 1939, on p.41 ينشر أيضًا صورة جوية للقرية وينسب المشروع إلى المهندس المعماري دي فاوستو.

42كما هو الحال بالنسبة لمركزي بيذا ولوجي دي سافويا، حيث يشارك الطريق الرئيسي في مخطط القرية.



51, 52, 53.منظور المشروع، صورة جوية، صورة للميدان مع الكنيسة على اليمين.

ويمكن أن تستوعب ما يصل إلى 2000 شخص.

في الداخل، قام الرسام بومبيو بورا بتزيين المحراب بلوحات جدارية، صور فيها مشهد القيامة مع القديس يوسف،³⁴



54. 55. صورة فضائية مع مخطط مُرَكَّب عليها.

باتيستي [قِرْنَادَة] (محافظة درنة)

مركز ريفي

1938

إدارة المزارع: بناء وإدارة المزارع والأسر الزراعية

حمل ECL

بناء المركز: مكتب سيرينيكّا التابع لشركة OOPP،المهندس المعماري فلوريستانو دي فاوستو

امتداد المنطقة: 455044

مساحة المزرعة: يبلغ متوسط مساحة المزارع 30هكتارًا

مساحة الأرض: اعتبارًا من 31/12/1939،كانت هناك 4140هكتارًا من الأراضي المزروعة،

لم يطرأ أي تغيير حتى تاريخ 31/12/1940

عدد المزارع: اعتبارًا من 31/12/1939،تم إنشاء 138مزرعة، وهو نفس العدد المسجل في 31/12/1940،وتم نقل 136عائلة، ليصبح المجموع 1084شخصًا.

الاسم: سبزار باتيستي

وُلد في ترينتو عام 1875،وكرّس نفسه منذ صغره لـ

نشاطه السياسي، الذي سعى إلى التوفيق بين المثل العليا للتوسعية والاشتراكية. خلال الحرب العالمية الأولى، انضم إلى القوات الألبية، وأُسّر على يد النمساويين مع فايو فيلزي، باعتبارِه مواطنًا نمساويًا، وحوكم وحُكم عليه بالإعدام بتهمة الفرار من الخدمة العسكرية.

1916.

وصف:

الأراضي والزراعة

كانت المنطقة المخصصة لباتيستي تقع على الطريق الداخلي من بارسى إلى سيرين.

تقع التضاريس الجبلية الوعرة على المستوى الأول من الهضبة وتتمتع بهطول أمطار منتظم. وكانت المحاصيل المزروعة في الغالب محاصيل جافة. وكانت المزارع مخصصة لزراعة القمح والعنب والزيتون.

المهندس المعماري

يُعرى مشروع مركز باتيستي إلى فلوريستانو دي فاوستو، كما تم تأكيده.

ختم "studio ing. Architetto Florestano Di Fausto"على إسقاط المشروع المحوري، والذي تم استنساخه فوتوغرافياً وحفظه في الأرشيف الفوتوغرافي التاريخي


لمعهد ISIAO.45

على الرغم من عدم نشر أي صور للمركز، حتى عدد أبريل 1939 من مجلة "أركيتيتورا" المخصص للقرى الليبية الجديدة، كما ذكر دي فاوستو بصفته مهندسًا معماريًا

من المركز المخصص لباتيستي. (ص 249)

المركز الريفي

شُيّد مركز باتيستي على الطريق الداخلي المؤدي إلى قورينا، وفقًا لتصميم موازٍ للطريق. ويمكن تتبع التصميم الذي استخدمه دي فاوستو إلى مستطيل طول ضلعه الأطول موازٍ للطريق، وينقسم هذا المستطيل إلى ثلاثة أجزاء.



56. 57.الحى، منظور المشروع مع بصمة استوديو دي فاوستو.

مستطيلات أخرى موجهة دائنًا بحيث يكون الجانب الطويل مواجهًا للطريق، ويتم قطع ما بينها.

تُشكل مساحة فارغة تقع خارج المركز قليلاً ساحة مركزية، وتطل الكنيسة، ببرج أجراسها الشاهق، على الساحة، وهي تقع خلف جميع المباني الأخرى.

المباني. تقع هذه المباني بشكل متداخل على المستطيلات الطولية، وجميعها موازية للطريق. وحدات البناء معزولة بشكل فردي عن بعضها البعض، بينما تتصل الكنيسة بالمباني على جانبيها بجدران. التقسيمات الهندسية الموازية للطريق واضحة على الأرض بفضل توزيعها.

وينطبق الأمر نفسه على المناطق الخضراء والممرات، غير المرسومة على المخطط الإسقاطي للمشروع.

المباني الرئيسية هي الكنيسة مع منزل القسيس المجاور لها، ومبنى البلدية، والمدارس مع مساكن المعلمين، والسوق، ومكتب البريد والبرق، ومقر قيادة الفاشية. يوجد أيضًا مكتب للمؤسسة. ونظرًا لعدم وجود مخطط يوضح وظائفه، يصعب تحديد هذه الوظائف بدقة. من المؤكد أن السوق يقع في المبنى ذي الطابق الواحد ذي الأقواس الدائرية، على يمين الكنيسة في موقع بارز.

يتميز مبنى البيت الفاشي، الواقع بين السوق والكنيسة، بتطوره مقارنةً بالمباني الأخرى، إذ يضم سلالم خارجية وأقواسًا كبيرة في الطابق الأول. للمبنى واجهتان، إحداهما تطل على الساحة الأمامية للكنيسة، حيث يقع الدرج الخارجي أيضًا، والأخرى تطل على الشارع. حيث يقع المكتب الرئيسي في الطابق الثاني.

شرفة، يمكن الوصول إليها عبر ثلاث فتحات مقوسة. من المحتمل أن المبنى كان يضم أيضًا المكاتب البلدية. قد يكون مبنى المدرسة هو المبنى المكون من طابقين على يسار الكنيسة، والذي يمكن تمييزه من خلال انتظام فتحاته وبوابة المدخل الكبيرة. أما بالنسبة للمباني الأخرى، فهناك

تضطلع بوظائف ثانوية، مثل السكن أو مكاتب الإدارة. تقع نافورة صممها دي فاوستو نفسه على يسار الساحة المركزية، في المساحة الثانية.

شكل مستطيل حر يمكن قراءته في المخطط.

تم رسم كنيسة سانت أنطونيو دا بادوفا على يد ماورو ريجياني، وهو فنان من ميلانو.

الذي بدأ تدريبه ومسيرته المهنية داخل مجموعة نوفيتشينتو.

داخل الكنيسة، قام ريجياني برسم جدارية في المحراب، وأهداها إلى القديس أنطونيوس.64



58.وسط باتنستي، على اليسار يمكنك رؤية أحد منازل المستوطنين.



59.نتيح لك هذه الصورة رؤية المنزل الفاشي، وحل الدرج الخارجي مواجه لمركز الساحة.

دانونزيو [الباي يادا] (مقاطعة بنغازي)

مركز ريفي

193847

إدارة المزارع: بناء وإدارة المزارع والأسر الزراعية

حمل ECL

بناء المركز: مكتب سيرينيكّا التابع لشركة OOPP،المهندس المعماري فلوريستانو دي فاوستو

مساحة المزرعة: يبلغ متوسط مساحة المزارع 30هكتارًا

مساحة الأرض: اعتبارًا من 31/12/1939كانت هناك 2310هكتارات من الأراضي المزروعة.

لم يطرأ أي تغيير حتى تاريخ 31/12/1940.

عدد المزارع: اعتبارًا من 31/12/1939تم إنشاء 75مزرعة، وهو نفس العدد الذي تم إنشاؤه في 31/12/1940وتم نقل 69عائلة، ليصبح المجموع 525شخصًا.

في نوفمبر 1940، تم التخطيط لتوطين 44عائلة، لكن ذلك لم يحدث.

«إلى النبي الذي أراد لنفسه وإيطاليا إكليلًا من البلوط لا من الغار».84 كان دانونزيو في أركانثون (مدينة _ الاسم: غابرييل دانونزيو

فرنسية في منطقة جيروند) وقت اندلاع الحرب الليبية، هارتًا من ضائقة مالية. في 29سبتمبر


في ديسمبر، طلب منه لويجي ألبرتيني، محرر صحيفة "كورييري ديلّا سيرا"، كتابة قصيدة طرابلسية عن إزّلال القوات على الساحل الليبي. كتب دانونزيو قصيدة "كانزوني دي أولتريماري"، التي نُشرت في 8أكتوبر في صحيفة "كورييري ديلّا سيرا". لاقت الأغاني التي ألفها نجاحًا كبيرًا، واعتُبر دانونزيو شاعرًا مُلهِمًا لاستعمار ليبيا.

شعاره: لقد منح الأحلام والآمال والتحديات أجنحة

وصف:

الأراضي والزراعة

امتدت المنطقة المحيطة بقرية دانونزيو على طول الوادي بمحاذاة الساحل الليبي، من برسة إلى قورينا، قرب البيضاء. كانت التضاريس جبلية في الغالب، مع تنوعات صخرية وانحدارات متواصلة، لذا، صُممت قطع الأراضي وفقًا لأشكال هندسية مختلفة تمامًا، وانتُزعت من المناطق المحيطة الأكثر انتظامًا وانيساطًا. ونتيجة لذلك، كانت قطع الأراضي وعرة للغاية، مما شكّل تحديًا للزراعة الآلية. وشملت المحاصيل الرئيسية المزروعة القمح والشعير والعنب والزيتون واللوز.



١٠، ٦١، ٦٢ المنطقة، والمزارع في المنطقة المتصلة بالطريق الساحلي. منظور المشروع من تصميم دي فاوستو.



ورد في مجلة "ريفيستا ديلي كولوني" الصادرة عام ١٩٣٩صفحة ٥٢، أنه في أبريل ١٩٣٩الم يكن المشروع قد اكتمل بالكامل بعد. ومن المحتمل أن تكون أهم المباني قد اكتملت بوصول المستوطنين الأوائل، بينما اكتملت المباني الأخرى لاحقًا.

Balbo 1939. ص. 48. 21.

49في: مالغاري، 1970، ص. 276-272كانت أغنية "Canzone d'Oltremare"أول أغنية من سلسلة أغاني ذات طابع سياسي كتبها دانونزيو في تلك السنوات.

المهندس المعماري

يستند إستاند دانونزيو للمشروع إلى فلوريستانو دي فاوستو إلى الرسم الإسقاطي للمركز، والذي يظهر عليه توقيع المهندس المعماري في الزاوية اليمنى السفلى. نُشر الرسم في مجلة "أركيتيتورا" في أبريل 1939 إلى جانب مشاريع أخرى للقرى التي بُنيت لاستقبال أول موجة هجرة جماعية.⁰⁵ /> يتميز الرسم الإسقاطي بنفس الأسلوب التصويري لرسومات مادالينا وأوبردان؛ فالأشجار وأحواض الزهور متشابهة، إلى جانب الخطوط الجريئة وغياب الظلال تمامًا. توجد صورة فوتوغرافية للرسم نفسه محفوظة في الأرشيف الفوتوغرافي التاريخي لمعهد ⁵¹ ISIAO.

المركز الريفي

نشأ المركز الريفي المخصص للشاعر دانونزيو في أكثر مناطق المنطقة انبساطاً.

المنطقة بأكملها، مرتفعة قليلاً فوق الوادي. وكان الوصول إلى القرية يتم عبر طريق متعرج يؤدي مباشرة إلى الساحة المركزية.

يتميز التصميم بمركز على شكل حرف L، يواجه جانبه المفتوح الوادي وبالتالي الطريق الرئيسي، وتترافص المباني بسلاسة لتشكيل محيطه. وعلى محور المدخل المركزي تقع الكنيسة مع بيت القس، بينما يقع برج الجرس منحرفاً قليلاً نحو الغرب.

تزداد الساحة المركزية حيويةً بفضل اختلاف مستوى سطحها، بحيث يمكنك، بصعود بعض الدرجات، الوصول إلى هضبة مرتفعة فوق بقية الساحة.

القرية، والتي تعمل كساحة داخل الساحة. في أقصى الزاوية الغربية لهذا المستوى المرتفع الثاني يوجد حجر تذكاري لدانونزيو، نُقش عليه الشعار.

تضم القرية أيضاً مدرسةً مع مساكن للمعلمين، ومكتب بريد، ومبنى البلدية، وسوقاً، وتُزَلَّ مع بيوت ضيافة، يقع منزل القاشيين في الطرف الشرقي الأيمن من شكل حرف U، مُطَوَّل على الطريق.

يتميز مركز القرية بممر مسقوف يمتد على طول محيطها الداخلي، مغطى بسقف مائل أو مدمج مع المباني نفسها. ومن سمات المركز المميّزة الأسقف الجملونية المكسوة ببلاط التراكوتا والقرميد، والتي استُخدمت في جميع المباني والممرات المسقوفة. في بعض النصوص المعاصرة، يُعرى هذا العنصر إلى صلة معمارية بمنطقة أبروتسو، وهي منطقة تتميز بتضاريسها القاحلة والتلالية، المشابهة لتضاريس منطقة دانونزيو. علاوة على ذلك، فإن العديد من العائلات الزراعية كانت من أبروتسو، وكان الهدف من هذه الصلة المعمارية بأراضيهم الأصلية هو إعادة خلق مشهد طبيعي مألوف للمزارعين.

إلى حدّ الألفة.25

كُرسَت الكنيسة للقدّيس فرنسيس الأسيزي، ووُثِّت جدرانها الداخلية برسومات جدارية من تصميم توماس كاسكيلا.

50كارونارا 1939، ص. 235

IsIAO، الأرشيف الفوتوغرافي التاريخي، مجموعة ليبيا، 5B.IV. كما ينشر كتاب Rassegna di architettura، 1939، في الصفحة 513 صورة جوية للقرية وينسب المشروع إلى المهندس المعماري دي فاوستو.

52في: حادثة طرابلس بتاريخ 3توفمبر 1939، بشأن الإنزال الثاني للمستوطنين في ليبيا؛ كاليجاري 1941، ص. 67-68



64. 63. نموذج المركز، النموذج المُنجَز.

66. 65. مخطط تخطيطي وصور الأقمار الصناعية.



طرابلس _ 1938

بساتين الزيتون [جدايم] (محافظة طرابلس)

مركز ريفي

1938

إدارة المزارع: تقع مسؤولية إنشاء وإدارة المزارع والأسر الزراعية جزئياً على عاتق المجلس الأوروبي للمزارعين وجزئياً على عاتق المعهد الوطني للمزارعين وأسرهـمـ.

إنشاء المركز: مكتب الأشغال العامة في طرابلس، المهندس المعماري فلوريستانو دي فاوستو

توسعة المساحة: 1393 هكتاراً: توسعة امتياز تشيافولينى السابق،

اشترتها شركة INFPS، وأضيف إليها 1657 هكتاراً من امتداد امتياز سينسيلي السابق، الذي استحوذت عليه شركة ECL.

حجم المزرعة: يبلغ متوسط حجم المزارع التي تديرها 15 INFPS هكتاراً؛ أما المزارع التي تديرها ECL فتبلغ مساحتها 35-30 هكتاراً.

مساحة الأرض: في عام 1939، كانت مساحة الأرض المملوكة فعلياً لـ INFPS تبلغ 1334 هكتاراً، ولـ ECL تبلغ 1500 هكتاراً، وكلاهما لم يتغير منذ عام 1940.

عدد المزارع: نوفمبر 1938 (من أصل "عشرين ألفاً"): أضيفت 71 عائلة في نفس عدد المزارع التي يدعمها المعهد الوطني للضمان الاجتماعي، ليصبح المجموع 588 شخصاً، و74 مزرعة مدعومة من قبل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية ليصبح المجموع 374 شخصاً.

عدد السكان (كان عدد المزارع المبنية لا يزال 49)

كان في الأصل من فولري، وكان برتبة مقدم في سلاح الجو الملكي. وقد فُقد في إحدى الحملات في حملة شرق إفريقيا.

أثناء مطاردة، اشتعلت النيران في الطائرة التي كان يستقلها، وبعد أن سمح لزملائه الركاب بالقفز بالمظلات، تحطمت الطائرة بمفرده في 3 مارس.

منذ عام 1936.

وصف:

الأراضي والزراعة

امتدت منطقة أوليفيتي غرب طرابلس، على بعد كيلومترات قليلة من الساحل، على طول الطريق الساحلي طرابلس-زواره. نتجت المساحة الإجمالية عن دمج امتيازين خاصين، استحوذت عليهما على التوالي شركة الكهرباء الليبية (ECL) والمعهد الوطني للغابات والصيدلة (INFPS) على هذه الأراضي، كان الملاك السابقون قد بدأوا بالفعل في تطويرها، مما سهّل استقرار عائلات زراعية جديدة. في عام 1936،



كانت شركة ECL أول من قام بأعمال تقسيم الأراضي، واستقرت في منطقة الامتياز السابقة لشركة Cencelli.

وبما أن الدفعة قد دخلت بالفعل مرحلة الإنتاج، فقد درست شركة ECL أنواع العقود

تختلف بيوت المزارع المخصصة للعائلات المستقرة هنا عن تلك الموجودة في طرابلس.

وقد تضمن ذلك مرحلة أقصر لكسب الأجور، نظراً لأن الأراضي، بعد أن وصلت بالفعل إلى مرحلة الإنتاج، كانت نشطة اقتصادياً لصالح العائلات.35

في يناير 1938، قرر المعهد الوطني للبحوث الفيزيائية والسلوكية (INFPS) توسيع نشاطه الاستعماري، وفي فبراير من العام نفسه اشترى امتياز تشيافولينى السابق (على بعد 3 كيلومترات).



53 لمزيد من التحليل المتعمق لعقود المزارع، انظر باليكو، بالوني، 1971، الصفحات 172 وما يليها، والصفحات 362 و 363.

68. 167 المنطقة التي تديرها شركة ECL، والمنطقة التي تديرها شركة INFPS (باللون البرتقالي).

(شرق زافيا).45. أبقى المعهد الوطني للبحوث النباتية والحيوانية (INFPS)على حاله المزرعة المركزية التي شملت 60هكتارًا من الأراضي المروية، حيث اضطلع المعهد بنشاط غدار بشكل مباشر لصالح المستوطنين، من خلال إنتاج نباتات ومحاصيل مختارة وتربية الحيوانات، والتي كانت

تم بيعها للمستوطنين بأسعار مناسبة. تم تقسيم امتياز تشيافوليني السابق باستخدام نفس نظام تقسيم قرية ميشيل بيانكي، بينما تم تقسيم امتياز سينسيلي السابق.

قُسمت الأرض بواسطة خط الاستواء إلى قطع شبه مربعة، منها 5-6هكتارات مخصصة للمحاصيل المروية، و52-02 هكتارًا غير مروية، وكان الرج للمجمع بأكمله مضمونًا بواسطة المياه الجوفية، التي

تم توجيه المياه إلى آبار، بئر لكل منزل ريفي، تعمل بفضل مضخات كهربائية تعمل بالطاقة التي توفرها الشركة المركزية في طرابلس.

كما تم التخطيط لخزانات لتجميع مياه الأمطار.

المهندس المعماري

المؤيدين

صب لقرية جيورداني المهندس المعماري أومبرتو دي سيغني بصيغة أوليفيتي .

وقد تم العثور على نفس تباديل الأسماء بين أوليفيتي وجيورداني في وثيقة حررها المعهد الوطني للبحوث التربوية.

خريطة تخطيطية من يوليو 1938،توضح المزارع ومساحة قطع الأراضي.⁵⁵على الخريطة، تُسمى القرية الواقعة شمالاً على الطريق الساحلي باسم جيورداني، والقرية الواقعة جنوبًا في الداخل باسم أوليفيتي. من غير المرجح أن يكون المشروعان قد تم تبادلها، لأنه في حالة أوليفيتي، أخذ المهندس المعماري في الاعتبار وجود الطريق الساحلي، وتفاعل معه تخطيطيًا، كما تم تحديد اتجاه زافيا في المنظور؛ تمامًا كما تم تصميم جيورداني على زاوية طريق فرعي. ربما كانت الأسماء مختلفة.

نُسبت إلى أوليفيتي بشكل مختلف عما تم الاتفاق عليه في البداية. في النسخة الفوتوغرافية للإسقاط المحوري للقرية، المحفوظة في الأرشيف الفوتوغرافي التاريخي لمعهد ISIAO،يمكن قراءة توقيع دي فاوستو، مما يؤكد أن المهندس المعماري هو صاحب المشروع، وتاريخ أبريل 1938.وقد نُسب اسم أوليفيتي بشكل نهائي إلى المركز.

الساحل من البايو في 31ديسمبر 1938.56

في نهاية عام 1939،نشرت مجلة "Architectural Review"صورة جوية بشكل صحيح


من مركز أوليفيتي(ص 512)وينسب المشروع إلى دي فاوستو.

المركز الريفي

كانت عائلات المنطقتين تتمحور حول المركز الريفي المخصص لإيفو أولي-

فيتي، موقع مركزي للأرض. صمم دي فاوستو المركز على شكل حرف Uمقلوب، ويطل مباشرة على الساحل. المخطط على شكل حرف Uالمعلق عرضيًا

حصرًا من مبنى السوق المغطى، مما يخلق منطقتين، إحداهما داخلية بالكامل



54للاطلاع على عقود البيع ومخطط قطعة الأرض الخاصة بامتياز تشيافوليني السابق، انظر: INPS،الملف 170.

INPS،الملف 55.

من المحتمل أن مجلة Architecture 56قد نشرت المشاريع التي تم تجميعها قبل اتخاذ القرار بشأن الأسماء، كما يبدو أنه مؤكد من خلال تاريخ يونيو 1938جوار توقيع دي سيجني على المخطط المحوري لمركز جيورداني.

69، 70.منظور المشروع، خطة من تصميم دي فاوستو.

أحدهما محدد بالمباني، والآخر خارجي، يحده من ثلاث جهات امتداد

وحدات البناء على القسمين الجانبيين من شكل حرف لـالسوق، وعلى الجانب الرابع المواجه للشارع. التصميم متناظر تمامًا، ومحور التناظر هو

الكنيسة، مع غرفة الأسرار المقدسة على يسارها ومخازن المدرسة على يمينها، ومبنى السوق باتجاه الطريق. يشغل منزل... الجناح الغربي من القرية

كانت هناك أعمدة على شكل فأس باتجاه الكنيسة، ومن مقر الميليشيا الفاشية. وكان مكتب البريد يقع في مقدمة القسم الغربي المكون من طابقين، مع مساكن للموظفين في الطوابق العليا.

ضم الجناح الشرقي من المركز المدرسة بأربعة فصول دراسية، وفي نهايته المطلة على الشارع كانت تقع شقق المعلمين المكونة من طابقين. يفصل بين المبنىين المجمع السكني.

كانت المباني الواقعة على يمين ويسار السوق المغطى والمواجهة للشارع تشغلها متاجر ومقهى على الجانب الشرقي، ونُزل وأماكن إقامة على الجانب الغربي.


تم تصميم رواق مقوس مسقوف، متكى على المباني، على طول محيط القرية بالكامل. وتضفي الأقواس الدائرية على المبنى طابعًا متجانسًا، موحدةً إياه.

وظائف مختلفة.

تم تجهيز المركز بنظام مياه ونظام صرف صحي، وتزويده بالكهرباء.

الكهرباء التي وفرت الإضاءة أيضاً.

كُرسَت الكنيسة للقديس يوحنا المعمدان، ورُسمت جدرانها الداخلية بلوحات جدارية من تصميم أمريكو باتولي، الذي وصفه أردينجو سوفي بأنه "فنان بالفطرة"، مدافعًا عنه ضد اتهامات التبسيط التصويري.⁷⁵



71، 72.المركز المبني، مبنى السوق، بين الشارع والساحة المركزية.



73، 74.صورة فضائية مع مخطط المركز متراكب عليها.

^{٥٧}انظر مقال ميمي كويليتشي (MQB) في: فولاندوم، السنة الحادية عشرة، العدد ٢٠-٢١يناير-فبراير ١٩٤٢ في: أرشيف نيلو كويليتشي، ومقال سوفي تشي، في: ليبيا، العدد ٤، أبريل ١٩٤٠ الصفحات ١٥-١٣مخصص بالكامل للرسم

بقلم بارتولي.

جيورداني [الناصرية] (prov. di طرابلس)

مركز ريفي

1939-1938

إدارة المزارع: بناء وإدارة المزارع والأسر الزراعية

تحميل INFPS

بناء المركز: مكتب الأشغال العامة في طرابلس، المهندس المعماري أمبرتو دي سيفيني

مساحة التوسع: 5207 هكتار

مساحة العقار: يبلغ متوسط مساحة العقار حوالي 25 هكتارًا.

مساحة الأرض: كانت مساحة الأرض التي تملكها الأرض فعليًا في عام 1939

4950 هكتار

عدد المزارع: اعتبارًا من عام 1938، كان هناك 111 عائلة، تضم 915 شخصًا

اعتبارًا من عام 1939، كان هناك 120 عائلة موجودة في عدد مماثل من المزارع

في عام 1939، تم توسيع أراضي جيورداني بإضافة 208 مزارع، والتي كانت في عام 1939

تُدار من قبل قرية ميكا الجديدة

في عام 1939، تم توسيع جيورداني غربًا بإضافة 74 مزرعة.

وبحلول عام 1940، تم بناء ما مجموعه 193 مزرعة، واستقرت هناك 190 عائلة زراعية إجمالي 1546 شخصًا.

ترتبط قصة جوليو جيورداني بنشأة الحركة الفاشية في بولونيا. انتُخب عضوًا في مجلس المدينة عن الأقلية بعد فوز – الاسم: جوليو جيورداني

الاشتراكيين، لكنه قُتل برصاصة أطلقها الفاشيون خلال مظاهرة للمطالبة بتشكيل الحكومة الجديدة. وقد تم التلاعب بالقصة على مدى عشرين عامًا، و

أصبح جيورداني شهيدًا للعنف الاشتراكي.

وصف:

الأراضي والزراعة

كانت منطقة جيورداني تقع جنوب منطقة بيانكي المجاورة لها، في منطقة بير تيرينا. وكانت طبيعة التضاريس مشابهة لتضاريس بيانكي، وهي منطقة سهلية غنية

بالمياه الجوفية. وقد سمح المناخ المعتدل، بفضل قرب البحر، بزراعة محاصيل شبه مروية على قطع أرض تبلغ مساحتها حوالي 25 هكتارًا، مقسمة إلى

تنقسم الأرض إلى 11 هكتارًا من بساتين الزيتون، و3 هكتارات مزروعة بأشجار الزيتون والعنب، و5 هكتارات من أشجار اللوز، و5 هكتارات من المحاصيل المروية.



تشمل المحاصيل المروية هكتارين من بساتين الحمضيات، يُستخدم جزء منها كحديقة خضراوات لتلبية احتياجات الأسرة، وجزء آخر لزراعة الحبوب، التي كان من

الممكن أن يوفر بيعها للأسرة عائدًا ماليًا.

تم توزيع المياه، المستخرجة من المياه الجوفية، على الآبار في كل مزرعة، وجمعها بواسطة مضخات كهربائية. وتم توفير الطاقة اللازمة للمضخات ولل منازل.

تم إنتاج المستعمرة بواسطة محطة بيانكي لتوليد الطاقة. وكانت كل مزرعة أيضًا

M. BIANCHI, G. GIORDANI e P. MICCA



58 في وثائق INFPS في ذلك الوقت، يُطلق على هذا الامتداد اسم Giordani Ovest، لتمييزه عن مزارع Giordani التي تنظمها قوانين عام 1938. انظر INFPS، الملف 21.

مجهزة بئر لتجميع مياه الأمطار. وقد تم إنجاز أعمال كبيرة

تلك المخصصة لإعادة تشجير الكثبان الرملية التي تم تنفيذها بأشجار الخروع والأثل، وتستخدم أيضًا لتحديد محيط قطعة الأرض والمحاصيل المختلفة.

كانت كل مزرعة تحتوي على منزل ريفي، يتكون من ثلاث غرف ومطبخ، ومرحاض مع دش، ومستودع، وإسطبل وحظيرة، وفرن، وكومة سماد لإنتاج الأسمدة اللازمة لزيادة خصوبة أرض الجفارة.

المهندس المعماري

مركز جيورداني موثق بشكل ضعيف ومنشور بشكل غير كافٍ في صحافة ذلك الوقت.

ومع ذلك، يُنسب التصميم إلى المهندس المعماري دي سيني، الذي يظهر توقيعه بوضوح على المخطط المحوري المنشور في مجلة Architettura عام 1939 (صفحة 254) وعلى

نسخة طبق الأصل من الخطة المحفوظة في معهد ISIAO، وكلاهما مؤرخ في يونيو 1938. كما يُشار إلى أن دي سيني هو مؤلف الخطة في المقالة المخصصة لـ "Armata del lavoro" في


حوليات أفريقيا الإيطالية لعام 1939

المركز الريفي

نشأت القرية المخصصة لجورداني في المناطق الداخلية من جيفارا جنوب الطريق الساحلي، ويمكن الوصول إليها عبر طريق فرعي يبدأ من أوليفيتي ويصل إلى

ثم توجه بيانكي إلى مركز جيورداني. وقد بُني المركز على الطريق الذي

أدى الطريق إلى المزارع. عند نقطة انعطافه براوية تسعين درجة غربًا، يتخذ تخطيط المبانى شكل نصف دائرة تقريبًا حول الزاوية التي يشكلها الطريق، موفرًا سلسلة متصلة من المباني تحدد ساحة مفتوحة على شكل حرف L. لباتجاه عقارب الساعة، نجد عند القدوم من بيانكي: المتجر الذي يضم المنزل، وسوق المستودعات مع المتاجر المجاورة، والمدرسة، وعلى محور الطريق المؤدي إلى الموقع يقع المجمع الذي يضم الوفد البلدي ومكتب البريد ومكاتب العاشية (مع العلم أن لكل منها مدخلًا منفصلًا)؛ والكنيسة مع بيت القس وغرفة الأسرار، وأخيرًا مساكن المعلمين. جميع المباني متصلة بأروقة مسقوفة. تحدد بدورها محيط الساحة هندسيًا. يتميز مدخل الكنيسة بعدة درجات ترفع مستوى المدخل عن باقي مركز المدينة. يبدو أن الأقواس الموجودة على يسار ويمين الكنيسة ترسم عناقًا مجازيًا في وسط الساحة، حيث تقع الكنيسة على الجانب المائل الوحيد من المخطط.



77. 78. منظور المشروع، المشروع المكتمل مصور من خلف الساحة.



79. 80. صورة فضائية مع مخطط مُركَّب عليها.

في المشروع الذي صممه دي سيني، يمكن أيضاً تمييز بعض أحواض الزهور على الأرض، والتي تشكل طريقاً للوصول إلى مبنى البلدية/المنزل العاشي/مكتب البريد، وأحد

الوصول إلى الكنيسة.

بدأ العمل على المجمع على الأرجح في أواخر عام 1938، ولم يكتمل إلا في نهاية عام 1939 مع وصول الموجة الثانية من المهاجرين. وحتى ذلك التاريخ، كان المستوطنون الذين نُقلوا في نهاية عام 1938 يقيمون في المركز المجاور.

البعض.

تم تكريس الكنيسة للقديس سيستيانو، وقام ماسيمو كواليانو بتزيين جدرانها الداخلية بالرسومات الجدارية.

بريفيليري [الخضراء] (محافظة مصراتة)

مركز ريفي

1938

إدارة المزارع: بناء وإدارة المزارع والأسر الزراعية

حمل ECL

بناء المركز: مكتب الأشغال العامة في طرابلس، المهندس المعماري أمبرتو دي سيفيني

امتداد المساحة: 14,085 هكتار

امتداد المزارع: يبلغ متوسط امتداد المزارع التي تم إنشاؤها في عام 1936 50 هكتارًا، بينما يبلغ متوسط امتداد مزارع عام 1938 25-30 هكتارًا.

مساحة الأرض: بلغت مساحة الأرض المزروعة اعتبارًا من 1939، 8500 هكتار.

لم يتغير منذ عام 1940

عدد المزارع: في عام 1936 كان هناك 62 مزرعة على مساحة 3100 هكتار.

في عام 1938 (من أصل "عشرين ألف") تمت إضافة 106 مزارع

اعتبارًا من 1939، 31/12/1939 بلغ إجمالي عدد المزارع 168 مزرعة، وهو نفس العدد الذي كان عليه في 31/12/1940 وذلك لـ 1330 عائلة زراعية.

الانتهاج: **ألفريدو بريفيليري** شقيق الأعضاء الأوائل في فاشيو فيرارا، قُتل في تبادل لإطلاق النار ضد الاشتراكيين في بونتيلاجوسكورو في أبريل 1921 ليصبح أحد أوائل


وصف:

تقع منطقة بريفيليري على هضبة طرابلس، بالقرب من ترهونة، على طول طريق طرابلس-ترهونة-كوسابات. ويتراوح ارتفاعها بين 400 و500 متر، ونظرًا لأن تربتها أكثر استقرارًا وتجانسًا من تربة السهل، لم تكن مشكلة الكثبان الرملية المتحركة قائمة. وارتبطت أكبر الصعوبات المتعلقة ببدء الإنتاج بنقص المياه الجوفية وعدم انتظام تضاريس الأرض، إلا أن انخفاض درجات الحرارة وارتفاع معدل هطول الأمطار قليلًا مقارنةً بما سُجِّل في منطقة الجفارة، ساهما في نجاح زراعة المحاصيل الخشبية. وبسبب عدم انتظام الأرض ونقص المياه، بلغ متوسط مساحة المزارع الممنوحة 50 هكتارًا، وفي بعض الحالات 60 هكتارًا، زُرعت فيها أشجار الزيتون والعنب واللوز (25 هكتارًا من أشجار الزيتون، و5 هكتارات من أشجار اللوز).

ولضمان توفير الموارد لأسر المستوطنين على الفور، زُرعت أشجار الزيتون وكروم العنب المختلطة (5 هكتارات من أشجار اللوز)، بالإضافة إلى الحبوب (25 هكتارًا) والتبغ، اقتداءً بتجربتنا التي تتمتع بطروف جغرافية وهطول أمطار مشابهة. وكان التبغ الذي يزرعه المستوطنون يُسَلَّم إلى السلطة، التي تقوم بعد تحفيفه بتجهيزه لصناعة السجائر، ثم تُرسله إلى الشركة الاحتكارية. وقد عملت العديد من نساء بريفيليري في تجهيز التبغ، كما مُنح المستوطنون 4 أبقار وبقلاً عند وصولهم إلى الأراضي.

زُرعت صفوف من أشجار الكينا والصنوبر والسرو على طول الطرق وحدود المزارع، وذلك لإبطاء حركة الرياح والاستفادة من أخشابها التي كانت نادرة للغاية في المنطقة.

منطقة.



81. المنطقة.

82، 83. صورة فضائية ومخطط تخطيطي للمركز.





84، 85. المبنى والكنيسة، متشابهان في التصميم العام مع كنيسة بياكي.

بدأ التطوير في عام 1936، عندما أنشأت شركة ECL أول 62مزرعة. ونظرًا للصعوبات

نظرًا لنقص المياه وعدم انتظام تضاريس الأرض، جُمعت المزارع في مجموعات من 4 إلى 6مزارع حول بئر مزودة بنظام تجميع المياه، مما سهّل التواصل أيضاً، بالنسبة لهذه المزارع الأولى. وُضعت العقود الأولية بين عامي 1936 و7391 من قِبل شركة ECL لمنطقتي بريفيلييري ومادالينا.

لقد تصوروا تقسيم الأرض الأصلية إلى مزرعتين منفصلتين، تم إنهاء العقود قبل انتهاء مدتها واستبدالها بعقود الاستيطان.

أدى التغير الديموغرافي المكثف عام 1938 إلى تنظيم المزارع الجديدة. ونتيجة لذلك، تم توسيع الأراضي القديمة بما يقارب ضعف مساحتها عام 1938 وترك المزارعون

المخطط الأولي بأكمله.

مع أول حجرة جماعية، انضمت 106 عائلات، و

بناء المركز الريفي.95

المهندس المعماري

ينسب النقاد تصميم المركز الريفي إلى المهندس المعماري أومبرتو دي سيفني.06

لم يُعثر في المصادر الأولية والثانوية التي تم الرجوع إليها على أي وثائق معاصرة تدعم هذا الأمر، ولذلك يبقى مجرد فرضية. ومع ذلك،

تشابه أسلوبه لا يمكن إنكاره مع المباني المصممة لبياكي، والتي تُنسب إلى دي سيجني.

المركز الريفي

بُنيت القرية المخصصة لبريفيلييري على الجانب الأيسر من الطريق الواصل بين ترهونة وحمص، وتطل مباشرة على الطريق نفسه. وفي المشروع، تم تنظيم المركز

حول بقايا طاحونة رومانية قديمة تم اكتشافها في المنطقة. أصبحت الطاحونة أساس التصميم ونقطة التركيز الرئيسية لحل التخطيط الحضري.

في الواقع، كانت محاطة بسياج على شكل شبه منحرف، وشُيّدت مباني القرية خارج شبه المنحرف نفسه، وذلك لعرض الآثار الرومانية، كتعهد تقريبًا لـ

المباني الحديثة. يتحول الشكل المستوي للمركز إلى شكل أوميغا، مفتوحًا على شبه منحرف الأطلال.¹⁶ تقع الكنيسة على الجانب الموازي المقابل للطريق،

مضاعة

منحرفة قليلاً عن محور المخطط العام. إلى يسارها تقع غرفة الملابس الكنسية ومنزل القس. بالاستمرار في اتجاه عقارب الساعة، إلى يمين الكنيسة يوجد

المبنى الذي يضم مكاتب الحزب الفاشي، وعلى الجانب الآخر من الساحة تقع المدرسة.

٥٩في صحيفة "مستقبل طرابلس" الصادرة في ٢٠نوفمبر ١٩٣٨، انقرأ: "استلزمت التوسعات التي أجريت على مركزي بريفيلييري ومادالينا إعادة بناء كاملة للقرى التي لم يمضِ على إنشائها سوى عامين"، ويُرجّح أن المقصود هنا الفترة بين عامي ١٩٣٨ و١٩٣٦مع ذلك، لا تُشير منشورات أخرى إلى وجود مركز سابق، أعيد تصميمه عام ١٩٣٨على يد دي سيني. عندما تُشير النصوص إلى التوسعات، فإنها تعني عمومًا توسعات تتعلق بعدد المزارع. كما جرى تعديل المراكز الريفية وإثرائها باستمرار بوتائف كانت مفقودة على مر السنين، مثل المستودعات والأقبية والصوامع والمكاتب.

60جريسليري، في: جريسليري، ماساريتي، زاجنوني، 1993، ص. 309: جودولي، جياكوميلي (محرر)، 2005، ص. 178

61للاطلاع على العلاقة بين العمارة الاستعمارية والآثار الرومانية، انظر الفصل 2.

وتضم مبانٍ أخرى مكاتب المؤسسة، ومسكن المعلمين، ومكتب البريد، و يضم المبنى خط تلفراف، وعيادة طبيب، وسوقًا به العديد من ورش الحرفيين. تتميز جميع المباني بأقواس في الطابق الأرضي، لكنها تظل متميزة ومنعزلة.

اللوح الآخر.

في الساحة، بالقرب من الآثار الرومانية، يوجد بئر عليه لوحة تذكارية لجورداني، وتصميمه مشابه جدًا لتصميم نافورة البئر التي صممها دي فاوستو لقرية بيانكي.

تم تزيين الجزء الداخلي من الكنيسة المخصصة للقديس إيسيدور بلوحات جدارية من تصميم الفنان الفيراري غاليليو

مع غاتابريغا.

كريسبي [طمينة] (مثل مصراة) 26

مرکز ريفي

1938

إدارة المزارع: بناء وإدارة المزارع والأسر الزراعية

ECL حمل

بناء المركز: مكتب طرابلس، المهندسون المعماريون أومبرتو دي سيني و

جون بيليچريني

مساحة التوسع: 9140 هكتارًا

مساحة العقار: يبلغ متوسط مساحة العقار حوالي 15 هكتارًا.

مساحة الأرض: تبلغ مساحة الأرض المزروعة فعلياً 5550 هكتاراً.

لم يطرأ أي تغيير حتى تاريخ 31/12/1940

عدد المزارع: اعتبارًا من عام 1939 كان هناك 359 عائلة موجودة، أي ما يعادل 2876 شخصًا، وتم بناء 370 مزرعة، ولم يطرأ أي تغيير حتى 31/12/1940.

«إله» فُجِلَ لطلقوله للعائلي،^{١8} أو لأجل إلمبوا ولوجو والأفريقية «Xyris-6kϩe الأناطولية لم يسميه غنيثا كوالادينا أفريانه نيلاسكو وكاريف بالشطة التي انتهجها تجاه إثيوبيا بصفته رئيساً للوزراء.

أجبرته هزيمة عدوة عام 1896 على الاستقالة. توفي عام 1901 في نابولي.

وصف:

الأراضي والزراعة

نشأت منطقتا كريسبي وجيودا في السهل الواقع جنوب ميسوراتا، حيث كان هطول الأمطار نادرًا جدًا ويتركز حصريًا في فترة الشتاء القصيرة.

لذا، ارتبطت إمكانية بدء الزراعة في المنطقة بوجود طبقات المياه الجوفية. وفي نهاية عام ١٩٦٦ وبعد سلسلة من عمليات الحفر والمسح، تم اكتشاف مياه جوفية على عمق ٤٠٠ متر تقريباً، مما شكل بداية التطور الزراعي. خُفرت الآبار الجوفية على مسافة ٢-٣ كيلومترات بين كل بئر وأخرى حتى لا تؤثر على تدفق المياه، وتتركز المزارع حولها. وفُرت المياه للآبار عبر شبكة توزيع مياه معقدة، صُممت بما يتناسب مع عدد المزارع التي تخدمها. كانت المياه الجوفية المكتشفة شديدة الملوحة، ولمنع تأثير الملوحة على المحاصيل، صُممت دورة زراعية تشمل زراعة محاصيل عشبية في فصل الخريف.


في فصل الشتاء، كانت المحاصيل تتضرر بعد هطول الأمطار، وإن كانت قليلة، التي كانت تغسل التربة من الأملاح. كما قُضلت المحاصيل المقاومة للملوحة التي لا تحتاج إلى مياه إضافية غير مياه الأمطار، مثل النخيل.

62 انظر أيضًا البيانات الواردة في ECL، المراكز الزراعية الجديدة كريسيبي وجيودا ...، 1939.

21. Balbo 1939, ص 63.



87. 86مساحة وخطة المركز.



وشجرة الزيتون. زُرعت شجرة الزيتون على شكل شبكة غير منتظمة في جميع أنحاء قطعة الأرض، بحيث تكون المساحات يمكن زراعة المحاصيل العشبية السنوية (الحبوب والبقوليات والبرسيم) والمحاصيل الصناعية مثل القطن والفلو السوداني. غطت المحاصيل المروية مساحة

تبلغ مساحة السطح 12-10 هكتارًا، ولم يتبق سوى 5 هكتارات للمحاصيل الجافة.

تم تقديم أول 32 عائلة بحلول نهاية عام 1936، وتم ربطهم بمؤسسة

تم تحقيق الاستيطان من خلال عقد تضمن دعماً مدفوع الأجر خلال السنتين الأوليين. وقد سمح هذا المنظمة باستخدام العائلات في أعمال خارجية أيضاً.

إلى القطع المخصصة لهم، مثل استصلاح الأراضي، والذي تضمن إزالة الأشجار والأحجار. وقد أُدرجت هذه القطع الأولى ضمن نطاق اختصاص

في مقاطعة جيودا (انظر الصفحة ذات الصلة). بعد العامين الأولين، ارتبطت العائلات بالإنتاج بموجب عقد تقاسم المحاصيل لمدة ثلاث سنوات، حيث كانت الهيئة تجمع جميع المنتجات خلالها، ويتم تقسيم الأرباح بالتساوي. بعد هاتين المرحلتين، تُركت العائلة لسداد التكلفة من خلال أقساط سنوية.

وشملت تكاليف المزرعة أيضًا عمليات المسح، وتكاليف طرق المزرعة، وترتيب الأرض، وتأثيث المنزل، وتوفير الماشية.

(أربع بقرات، وبغل، وخنزير، ودواجن، وأرانب) والوفاء، والحرث الالي لجميع مساحة الأرض البالغة 15 هكتارًا، وزراعة بستان الزيتون، وكرم العنب، وبستان الفاكهة، وأشجار النخيل، ومصدرات الرياح، بالإضافة إلى نفقات متنوعة. تم تخفيض التكلفة الإجمالية بنسبة 33% من المنحة الحكومية غير القابلة للاسترداد، وقيمة المنتجات التي تم دفع ثمنها بالفعل خلال فترة

نظام المشاركة في المحاصيل. كان من المتوقع أن تصبح عائلة زراعية مالكة للمزرعة في غضون 19 عامًا.

كان المنزل الريفي يضم 4 غرف وجميع الخدمات الثانوية، مثل الإسطبل والمستودع وحظيرة الخنازير والفرن وكومة السماد وشبكة الصرف والتوزيع.

إمدادات مياه الري.

المهندس المعماري

يُعد مشروع القرية المخصصة لكريسيي المشروع الوحيد في ليبيا الذي انبثق عن تعاون بين

مهندسان معماريان. تظهر توقيعات أومبرتو دي سيني وجيوفاني بيليفريني بوضوح على الرسم المنظوري، المحفوظ كنسخة فوتوغرافية في معهد <sup>

في الحالتين، يُذكر اسم بيليفريني حصريًا كمهندس معماري للمشروع. في كتاب "راس-سيغنا دي أركيتيتورا" الصادر عام 1939، نُشرت صورة جوية للقرية (صفحة 510).

فيما يتعلق ببعض صور الكنيسة، لم يُذكر سوى اسم بيليفريني. وفي كتاب "العمارة"، حيث تتناول المقالة الثانية موضوع العمارة-



88. 89. 90. منظور المشروع، مع توقيعات دي سيني وبيليفريني، نموذج للمركز، المركز المكتمل، مع منازل المستوطنين في الخلفية.

164الأرشيف الفوتوغرافي التاريخي، مجموعة ليبيا، 5.ب، 4. يظهر تاريخ أبريل 1938 أيضًا أسفل التوقعات.

65باريليسي، 1938

إن تصميم قرى التأسيس في ليبيا مكرس بالكامل للمهندس المعماري جيوفاني بيليفريني، الذي تم ذكره -ربما لأغراض التغطية الصحفية الحصرية - باعتباره المصمم الوحيد لكريسي،66

المركز الريفي

أُنشئت أول مستوطنة في منطقة ميسوراتا تكريمًا لكريسي، في المناطق الداخلية جنوب ميسوراتا. وكان الوصول إلى القرية ممكنًا من الطريق الساحلي عبر طريق عمودي عليه، يمتد غربًا نحو المركز ثم إلى المناطق المحيطة باتجاه المزارع. ولأن المركز الريفي لم يكن ملاصقًا مباشرةً للطريق الساحلي أو الطرق الرئيسية الأخرى، لم يكن له أي ترابط مكاني مع الطريق.

صمم المهندسون المعماريون لمدينة كريسي نظامًا معقدًا من الساحات والشوارع، موزعين المباني كما لو أن النواة قد نشأت تلقائيًا ونمت عبر الزمن. عند الاقتراب من الطريق الساحلي، يكون أول مبنى يُصادف على يسار الطريق هو ثكنات الكارابينيري. عند الانعطاف يمينًا بزاوية قائمة، باتجاه الشمال، رتب المهندسون المعماريون محوريين من المباني على شارعين متوازيين. على الشارع الأول، تقع مكاتب الهيئة مع مساكن الموظفين المجاورة، ويربطها ممر مقطى بمبنى مكتب البريد مع مساكن الموظفين الإداريين. على الشارع الموازي، من الجنوب إلى الشمال، تقع عيادة الطبيب مع مساكن القابلة، والمدرسة، والنزل مع ردهة طعام تقع على زاوية الشارعين. على خط واحد مع النزل، إلى الغرب، تقع مساكن المعلمين الأربعة، منفصلة عن بعضها البعض ومحاطة بحديقة صغيرة. الشارع الذي يطل عليه النزل ومساكن المعلمين ومكتب البريد يُشكل فاصلًا واضحًا مع نواة ثانية من المباني. تتمركز هذه المجموعة الثانية حول ساحتين متصلتين قطريًا. تحذ الساحة الأولى من الشمال الكنيسة، المرتفعة عن مستوى الشارع بضع درجات، ومن الغرب مبنى متعدد الاستخدامات يضم مقر الميليشيا الفاشية، ومكاتب الفاشية، والوفد البلدي، وقاعة اجتماعات مشتركة، وسينما. أما الساحة الثانية، فتحدها من الجنوب دار الفاشية/مبنى البلدية، ومن الغرب مستودعات، ومن الشمال السوق المسقوف، وتتقاطع من الشرق مع ساحة الكنيسة. وقد حُطت لإنشاء نافورة في وسطها. وتحيط بهذه الساحة الثانية أقواس دائرية من ثلاث جهات، ويمتد الجانب الشمالي من السوق داخل الساحة حتى الكنيسة. ضُمت المساحة أمام الكنيسة ودار الفاشية/مبنى البلدية بأربع مساحات خضراء، وُضعت بطريقة تُحدد طريقين للوصول إلى الكنيسة ودار الفاشية/مبنى البلدية.

الكنيسة التي تهيمن على الشمال كانت مخصصة للمسيح الملك، وقد رُسمت جدارياتها على يد كارلو سقراط، الذي ابتكر على الجدار الأسطواني للمحراب صورة للمسيح على الطراز البيزنطي، والتي "تضم شخصيات".

من عامة الناس والمزارعين البسطاء [...] يقدمون ثمار الأرض.76

تم الانتهاء من بناء القرية لاستقبال الموجة الأولى من المستوطنين في عام 1938.



91. تم التقاط الصورة من وسط الكنيسة باتجاه الطريق. على اليمين يقع المنزل.

من العارضة قيد الإنشاء.

92. 93. صورة فضائية مع مخطط مُرغَّب عليها.

66ماركوني، في: الهندسة المعمارية، العدد 12، ديسمبر 1939، ص714.
MQB، 67في: 2، n. 1، Volandum، year XI، يناير-فبراير 1942، ص5. في: أرشيف نيلو كيليتشي.

جيودا [الكريمم] (محافظة مصراتة)

جزء

1938

إدارة المزارع: بناء وإدارة المزارع والأسر الزراعية

حمل ECL

بناء المركز: مكتب الأشغال العامة في طرابلس، المهندس المعماري أمبرتو دي سيغني. المساحة: 2,228هكتار.

مساحة العقار: يبلغ متوسط مساحة العقار حوالي 15هكتارًا.

مساحة الأرض: بلغت مساحة الأرض المزروعة فعلياً اعتباراً من 1500 31/12/1939 هكتار، ولم تتغير اعتباراً من 31/12/1940

عدد المزارع: 32 1936عائلة تم إدخالها

في نوفمبر 1938(من بين "العشرين ألفاً") تمت إضافة 68عائلة

اعتبارًا من عام 1939كان هناك 100عائلة موجودة في نفس عدد المزارع، دون تغيير منذ 31/12/1940ليصبح المجموع 741شخصًا.

الاسم: ماريو جيودا (1883-1924)"اسمه كداعية متحمس ومقتنع للتدخل.

إنَّ وجود فاشي مثالي منذ بداياته يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتاريخ الفاشية الإيطالية، ولا سيما تاريخ الفاشية في مدينة تورينو.⁸⁶ /> كان صحفيًا في صحيفة "بوبولو ديتاليا"، ومؤسسًا لفاشيبي تورينو. توفي في الحرب عام 1924،

وصف:

الأراضي والزراعة


كانت المنطقة التي سُميت باسم ماريو جيودا تقع في منطقة ميسوراتينو، جنوب ميسوراتا، كقرية تابعة لمركز كريسي الريفي، وتجاور مباشرةً أراضي كريسي.

تشابهت المنطقة في خصائصها الجيولوجية وهطول الأمطار مع كريسي، وكانت المنطقتان تُداران من قبل الهيئة الأوروبية للزراعة (ECL) بالطريقة نفسها. وكما هو الحال في كريسي، ارتبط تخطيط المزارع في المنطقة بوجود الآبار، وبالتالي ب قنوات الري. وفي جيودا أيضًا، قُسمت الأراضي إلى 15هكتارًا، منها 10-12هكتارًا تُزرع


بالمحاصيل المروية، والباقي بالمحاصيل البعلية. يُظهر مخطط المنطقة ترتيب بيوت المزارع حول بئر، كان يُغذي عادةً ما بين 25و03 مزرعة.

تم صياغة العقد الخاص بالمركز على غرار العقد الذي تم وضعه لكريسي، والذي تم تقسيمه إلى ثلاث مراحل تحدد العلاقة بين المؤسسة والمزارع. حتى يحصل المزارع على الملكية الكاملة للأرض والمنزل الريفي.

كانت المساكن مطابقة لتلك التي بنيت في منطقة كريسي، وتضمنت 4غرف وخدمات ثانوية، وهي إسبيل ومستودع وحظيرة خنازير وفرن وكومة سمد وشبكة من القنوات وتوزيع المياه للري.



95. 94. المنطقة، الخطة العامة



68انظر المقال "على حافة واحة مصراتة، نشأت القرية التي سميت على اسم ماريو جيودا، مؤسس حزب تورينو الفاشي، وستزدهر" في: 7 L'avvenire di Tripoli. يناير 1938، ص. 1، حيث ورد أن قرية بير تومينا قد تم تخصيصها لـجيودا.

المهندس المعماري

يمكن إرجاع مشروع مركز كريسي إلى المهندس المعماري أومبرتو دي سيجني، كما يتضح من التوقيع الموجود على النسخة الفوتوغرافية للإسقاط المحوري المحفوظة في الأرشيف.

صور تاريخية لمعهد إنزياو، وقد وردت نفس الصورة الإسقاطية المحورية، مصحوبة بخطة توضح وظائف المعهد، في عدد أبريل 1939 من مجلة

العمارة (ص 253) وحواليات أفريقيا الإيطالية، مصحوبة بتعليق يحمل اسم دي سيني.

المركز الريفي

تم بناء مركز جيودا في نفس وقت بناء مركز كريسي، على بعد بضعة كيلومترات من الأخير، وهو مركز حيوي للمزارع التي سيتم إدارتها. قرية

على عكس كريسي، تم بناء جيودا مباشرة على ليتورانيا، التي تعمل كجانب رابع من حرف لافي المخطط. وهذا يخلق ساحة مركزية مغلقة.

يحيط بالساحة من ثلاث جهات مبانٍ، بينما تفتح جهة واحدة باتجاه الشارع. ولجوانب الساحة الثلاثة، صمم دي سيني سلسلة من المباني المتصلة بحل من الأروقة التي تلتف حولها.

دون انقطاع، تساهم هذه العناصر في إحاطة المجمع وجعله متجانسًا. وقد اعتُبرت جيودا منذ البداية جزءًا من مركز كريسي، الذي تم تجهيزه من أجله.

كانت تقتصر الخدمات على الوظائف الأساسية الضرورية لسكان الريف. في الواقع، لم تكن هناك عيادات طبية أو مكاتب مؤسسات، لذا كان على العائلات الفلاحية الذهاب إلى القرية.

جيو كريسي. المباني التي شُيّدت، عكس اتجاه عقارب الساعة بدءًا من أقصى الجنوب، هي مقر الميليشيات الفاشية ومقر الوفد البلدي في الطابق الأرضي، ولها مدخل منفصل.

تقع مكاتب الفاشيين في الطابق الأول عند قاعدة البرج. ويضم المجمع نفسه أيضًا مكتب البريد ومسكن الموظفين. ليس بشكل مباشر

تطل على الساحة ثلاثة مباني مخصصة لسكن المعلمين.

يقع في الجانب الغربي المدرسة والكنيسة مع مساحة مجاورة تُستخدم كمعمودية ومكتب رعية ومنزل القس وغرفة الملابس الكهنوتية. وأخيرًا، في الجانب الشمالي من

الساحة

تقع هنا ورش الحرفيين والسوق المسقوف، بالإضافة إلى المتجر والنزل المطل على الشارع. كما يضم المتجر حديقة صغيرة أو حديقة خضراوات في الجهة الشمالية، محاطة بسور.

والذي يمتد حول جانبيين من المبنى ويستمر موازيًا للطريق لبضعة أمتار، كما لو كان يغلق الجانب الرابع من المخطط الحضري، ويتناقص ارتفاعه الحراري

نا مع حجر تذكاري.

تطل جميع المباني على الساحة التي تتوسطها نافورة. تقع الكنيسة على المحور المركزي ويمكن الوصول إليها عبر بضع درجات.

تم تخصيصها للقديس أوغستين، ورُسمت داخلها لوحات جدارية من قبل أنطونيو أكيلي.



96. 97. 98. 99. نموذج المركز، منظور المشروع مع توقيع دي سيجني، جيودا من الأعلى، صورة الأقمار الصناعية.



-1939 مراكز الاستعمار الجماعي الثاني

بالنسبة للموجة الثانية من الهجرة التي نظمها إيتالو باليو في نوفمبر 1939، بلغ عدد المزارع الموكلة إلى المعهد الوطني للمزارعين 540 مزرعة، وعدد المزارع الموكلة إلى المجلس الأوروبي للمزارعين 898 مزرعة، ليصبح المجموع 1465 مزرعة.

عائلات استعمارية يُفترض أنها نُقلت من إيطاليا إلى سواحل ليبيا.<sup>^{96 />pus>} أما القرى التي بُنيت لحركة الهجرة الثانية، فهي قليلة التغطية الإعلامية والتوثيق، مقارنةً بالضجة الإعلامية التي رافقت بناء مراكز الهجرة الجماعية الأولى. الصور المنشورة نادرة، ولم يتبقَّ من بعض المراكز الريفية سوى رسومات المشروع، وهي عبارة عن مناظر جوية، نُشرت في مجلة "ليبيا" عام 1939 وسيتم تناول التفاصيل بالتفصيل، كل حالة على حدة.

المصادر والوثائق المستخدمة في وصف المشاريع ونسبتها.

سیرینیکا _ 1939

FILZI70(محافظة بنغازي)

بورجانا

1939

إدارة المزارع: بناء وإدارة المزارع والأسر الزراعية

حمل ECL

الإنشاء: مكتب سيرينيك، المهندس المعماري ألفريدو لونجاريني

مساحة المزارع: يبلغ متوسط مساحة المزارع حوالي 45-40هكتارًا

مساحة الأرض: بلغت مساحة الأرض الفعلية القائمة حتى 31ديسمبر 1939. 7290 هكتارًا، ولم يتغير حتى 31ديسمبر 1940. وكانت عائلات فيليزي وباراكّا حتى 31

ديسمبر 1939 هي

404 ل 3162 شخصًا

عدد المزارع: اعتبارًا من 31/12/1939، تم بناء 120مزرعة، ولم يتغير هذا العدد اعتبارًا من 31/12/1940.

في نوفمبر 1940، تم التخطيط لتوطين 22عائلة، لكن ذلك لم يحدث.

"الذي ضحى بحياته من أجل تحرير الأمم المتحدة"

الاسم: فابيو فيليزي

71"dente"

وُلد في بيزينو ديستريا عام 1884، وانضم إلى القوات الألبية عند اندلاع الحرب العالمية الأولى، وتم تعيينه في السرية التي يقودها تشيزاري باتيستي. وقع أسيرًا في يد

النمساويين وحُكم عليه بالإعدام مع باتيستي. ونُفذ فيه الحكم في

1916.

شعاره: فُصل الموت على العبودية 72

وصف:

الأراضي والزراعة

تقع المنطقة التابعة للقرية المخصصة لفابيو فيليزي في منطقة إل عامر.

في منطقة بارسي، جنوب قرية باراكّا، ويمكن الوصول إليها من الطريق الساحلي عن طريق عبور منطقة باراكّا إلى الجنوب.

نشأت قرية فيليزي كامتداد للمنطقة التي كانت تديرها باراكّا في البداية، وذلك لضمان الوظائف الرئيسية للمستوطنين المقيمين في أقصى الجنوب أيضًا.


أعمدة على مسافة قصيرة من المنزل. تم تقسيم الأراضي مع مراعاة الخبرة المكتسبة بالفعل لمنطقة باراكّا، وتم تكرار الترتيب نفسه.

زراعية، مع محاصيل خشبية مثل الزيتون والعنب واللوز.

المهندس المعماري

يُعزى المشروع إلى توقيع ألفريدو لونغاريني، الواضح على الرسم المنظوري المنشور في ليبيا في أكتوبر 1939، وكان لشهادة نجل المهندس المعماري، المهندس

فرانشيسكو، أهمية بالغة في عملية الإسناد.



-70الاسم العربي الحالي للقرية غير معروف.

71الجريدة الرسمية لليبيا، بتاريخ 11أغسطس 1939، رقم 31، صفحة 1312، والتي تحدد اسم القرية.

72من أرشيف نيلو كويليسي، ملاحظة مكتوبة بخط اليد.

101. 100المنطقة، منظور المشروع.

أكد لونغاريني نشاط والده في ليبيا كمصمم أزياء.

داخل مكتب الأشغال العامة.

المركز الريفي 73

تقع قرية فيليزي على الطريق الفرعي المؤدي إلى المزارع، وتتمتع بموقع مركزي بين الأراضي المزروعة. يأخذ تصميم القرية شكل حرف ، بحيث يواجه جانبها المفتوح

الطريق. وتضم القرية مدرسة مجهزة بمساكن لـ

المعلمون، والسوق المسقوف، والمتجر التعاوني، وكنيسة صغيرة، تضيء الأقواس المستديرة على المباني إحساساً بالوحدة، وتربط بين الهياكل المعمارية.

73 بالنسبة لقرية فيليزي، لم يُعثر على مواد كافية لتقديم وصف تفصيلي للوظائف المتمركزة في مركزها وللعمارية التي تميزها. للاطلاع على الوصف، انظر

بالإشارة إلى العدد العاشر من مجلة ليبيا، الصادر في أكتوبر 1939 والذي يعرض صوراً للقرى التي بُنيت لاستيعاب موجة الهجرة الجماعية الثانية. نجد أن مشكلة نقص المصادر شائعة في القرى التي بُنيت عام 1939 حيث أن الصور الفوتوغرافية الموجودة في الأرشيفات أو المنشورة في مجلات تلك الفترة نادرة أيضاً.

SAURO74(محافظة بنغازي)

بورجاتا

1939

إدارة المزارع: بناء وإدارة المزارع والأسر الزراعية

حمل ECL

بناء المركز: مكتب سيرينيكّا (OOPP)، المهندس المعماري ألفريدو لونغاريني

مساحة المزرعة: يبلغ متوسط مساحة المزارع 30هكتارًا

مساحة الأرض: كانت مساحة الأرض المزروعة فعلياً اعتباراً من 31/12/1939 تبلغ 1170هكتاراً، ولم تتغير اعتباراً من 31/12/1940.

عدد المزارع: اعتباراً من 31/12/1939 تم بناء 39مزرعة، ولم يتغير هذا العدد اعتباراً من 31/12/1940.

في نوفمبر 1940، تم التخطيط لتوطين 27 عائلة، لكن ذلك لم يحدث.

الاسم: نازاريو سورو، وُلد في كوبر عام 1880كان ضابطًا في البحرية التجارية، هاجر إلى إيطاليا مع اندلاع الحرب العالمية الأولى وانضم إلى البحرية. في عام 1916، أُسر على يد النمساويين وحُكم عليه بالإعدام بتهمة الفرار من الخدمة، نُفذ فيه الحكم شنقاً في نفس العام.

الشعار: شقّ المياه، ففتح الطريق الوعر للحرية أمام كل مؤيد.



de75

وصف:

الأراضي والزراعة

نشأت منطقة نازاريو ساورو شمال غرب منطقة مادالينا، في السهل شمال بارسي، باتجاه البحر. ويمكن اعتبارها امتدادًا لمركز مادالينا: فقد تمكن المستوطنون الذين تُقلوا إلى أراضي ساورو من الاستفادة من الخدمات الأساسية داخل القرية، مع إمكانية الوصول إلى مادالينا لتلبية احتياجاتهم الأخرى. ومثل منطقة مادالينا، تقع منطقة ساورو في أدنى مستوى من برقة، وتتميز بأمطار غزيرة نسبيًا ومناخ معتدل نظرًا لقربها من البحر. وكانت المشكلة الأكبر هي وعورة التضاريس، وبروز الصخور في عدة أماكن، مما شكل السبب الرئيسي لتوزيع الأرض غير المنتظم.

أما بالنسبة للمحاصيل الموجودة، فقد استمرت الكروم والزيتون واللوز في كونها المحاصيل المفضلة، إلى جانب قطع أرض صغيرة مخصصة لحداثق الخضراوات وزراعة الأعشاب للاستهلاك العائلي المباشر ولضمان درجة أكبر من الأمن الاقتصادي من خلال بيع المنتجات.



-74الاسم العربي للمركز غير معروف.

75النشرة الرسمية لليبيا، 11 أغسطس 1939، رقم 31، صفحة 1312.

103. 102. المنطقة، التي تعتبر امتداداً لمدينة مادالينا، ومنظور المشروع.

المهندس المعماري

يستند إسناد المشروع إلى توقيع ألفريدو لونجاريني، المقروء على الرسم المنظوري المنشور في ليبيا في أكتوبر 1939 وكان من الأهمية الأساسية لهذا الإسناد شهادة ابن المهندس المعماري، المهندس فرانشيسكو لونجاريني، الذي أكد نشاط والده في ليبيا كمصمم.

المركز الريفي 76

تم بناء مركز ساورو على الطريق الذي يبدأ من بارسي ويمتد باتجاه الشمال/الشمال الشرقي نحو المناطق الداخلية لخدمة المزارع. للقرية خطة...

مبنى على شكل حرف L لايروايا قائمة، يفتح جانبه الفارغ على الشارع. لم يضم سوى الوظائف الضرورية لحياة الفلاحين، وهي المدرسة مع مساكن للمعلمين، و

السوق المغطى، والمتجر التعاوني، وكنيسة صغيرة. أما لتلبية الاحتياجات الأخرى، فكان على المستوطنين الذهاب إلى بارسي أو قرية مادالينا.

تسبق المباني رواق ذو أقواس دائرية يحيط بالساحة المركزية. أسطح المباني المطلة على الشارع مائلة، وكذلك سقف الكنيسة. تقع الكنيسة بشكل محوري في المخطط، وتواجه الشارع، وهي أطول مبنى في القرية بأكملها. توجد نافورة بالقرب من الذراع الشمالي لـ

نصف دائرة.

76 بالنسبة لقرية ساورو، ينطبق الأمر نفسه المذكور بخصوص صعوبة الحصول على بيانات قرية فيلزي. في هذه الحالة، تمت الإشارة أيضًا إلى أطلس ECL من السنة الثانية عشرة إلى الثامنة عشرة، روما 1940 (المعروف باسم "الأطلس")، والذي يعرض بشكل تخطيطي الإسقاط المحوري الفعلي للقرية.

المملى [عمر المختار] (محافظة درنة)

مركز ريفي

1939

إدارة المزارع: بناء وإدارة المزارع والأسر الزراعية

حمل ECL

بناء المركز: مكتب سيرينكا (OOPP)،المهندس المعماري فلوريسنانو دي فاوستو

مساحة المزرعة: يبلغ متوسط مساحة المزارع 30هكتارًا

مساحة الأرض: كانت مساحة الأرض المزروعة فعلياً اعتباراً من 31/12/1939تبلغ 2190هكتاراً، ولم تتغير اعتباراً من 31/12/1940.

عدد المزارع: اعتبارًا من 31/12/1939تم بناء 70مزرعة، وهو نفس العدد الذي تم بناؤه في 31/12/1940و 69 عائلة لـ 532شخصًا.

في نوفمبر 1940، تم التخطيط لتوطين 82عائلة، لكن ذلك لم يحدث.

"إلى الشاعر الأشقر الذي سقط وهو يغني على الطريق إلى روما."77

وُلد ماملي في جنوة عام 1827وفي سن العشرين فقط، ألف النشيد الذي أصبح النشيد الوطني الإيطالي. وتوفي في الثانية والعشرين من عمره متأثرًا بالفرغرينا نتيجة جرح أصيب به.

في روما يقاتل إلى جانب غاريبالدي ضد الفرنسيين.

الشعار: هو، قائد المعركة، قتل الوطن الذي رفعه على مر السنين.87

وصف:


الأراضي والزراعة

امتدت أراضي مقاطعة ماملي على ارتفاع يتراوح بين 500و600 متر فوق مستوى سطح البحر.

تقع شمال سلونتا، ويمكن الوصول إليها عبر الطريق الداخلي من بارسي إلى قورينا. تقع أراضي المنطقة على المستوى الثاني من جبل غوربلا، وتتمتع بمناخ معتدل وأمطار منتظمة. كانت المحاصيل المزروعة محاصيل جافة (القمح والعنب والزيتون)، كما كانت كل مزرعة تضم حديقة خضراوات صغيرة لتلبية احتياجات الأسرة.

المهندس المعماري

تُنسب قرية ماملي إلى فلوريسنانو دي فاوستو، نظرًا لتوقيع المهندس المعماري على المنشور المنشور في مجلة ليبيا عام 1939.⁷⁹المخطط الوحيد الذي عُثر عليه للمركز ليس للمشروع الأصلي، بل لتوسعة رُسم عليها تقسيم تخطيطي. يحتوي المخطط على إشارة إلى استخدامات المباني، ولكنه لا يتضمن سوى معلومات قليلة عن تصميمها الداخلي.</sup>08<pus>



105. 104. المنطقة، مخطط مع بيان الاستخدامات.

80.الخطة محفوظة في ACS، MAI، الملف 12،الطرف 1898وربما انتهى بها المطاف بالصدفة بين

1939. Balbo 77 ص 21.

AS 78نيلو كيليتشي، مذكرة مخطوطة،

79بالو، "الهجرة الاستعمارية الثانية في ليبيا"، في: ليبيا، 10 أكتوبر 1939، ص 2، 6-2 في المنشور الأخير الذي حرره غودولي (غودولي، جياكوميلي (2005)يدو أن قرية ماملي قد طواها النسيان، إذ لم تُذكر في قائمة أعمال أي من المعماريين النشطين في ليبيا آنذاك. كذلك في غريسليري، ماسارتي، زاغوني 1993:تُركت قرية ماملي دون إسناد؛ انظر الصفحة 310.

المركز الريفي

نشأ مركز ماملي في المناطق الداخلية شمال سلونتا، ويمكن الوصول إليه عبر طريق يتفرع من الطريق الرئيسي بين بارسى وسيرين، ويدخل المنطقة

تخلل المنطقة تلال حتى الوصول إلى ماملي، ثم تنفرع إلى المنطقة لربط المزارع. وتشغل المباني في المركز مساحة كبيرة نسبياً، و

يُعدّ المركز نفسه ضخماً للغاية، لا سيما أنه مُصمّم لخدمة 70مزرعة فقط في المنطقة، ويرجع ذلك على الأرجح إلى بُعد المنطقة التي بُني فيها، وقلة المدن الكبيرة في الجوار المباشر.

نظراً لموقع المشروع المعزول في المناطق الداخلية لجبال قورينا، فإنه لا يعطي فائدة مفرطة

لا تُعطى أهمية لمسارات الاتصال أو للانفتاح على الخارج؛ فقد أنشأ دي فاوستو مجمّعاً من المباني المنعزلة عن بعضها البعض، والمتجهة كلياً نحو الداخل باتجاه المركز

نفسه. يتكون الداخل من ساحة محاطة من ثلاث جهات بمبانٍ، ومفتوحة من الجهة الرابعة على طريق اتصال ثانوي. المباني المواجهة

في الساحة، بدءًا من يسار نصف الدائرة، تقع المدرسة ومنازل المسؤولين (وربما المعلمين)، والتي يمكن الوصول إليها -عبر ممر مقوس -

متصلة بالكنيسة، وتقع على الجانب القصير من حرف .أعلى يمين الكنيسة يوجد منزل القس مع الحديقة ومنزل الفاشيين مع مبنى البلدية الملحق به. على الجانب الأخير

سوقٌ ضخمٌ، وتكنائث الكارابينيري منفصلةً عنه. وعلى الجانب الآخر من الطريق الذي يُطلق نصف الدائرة، توجد ساحةٌ مسوّرةٌ بها صهريجٌ ومرقئٌ ضيافةٌ تابعٌ للفاشية، وتُحيط الأقواس الدائرية بالساحة، وهي سمةٌ مميزةٌ لجميع المباني.

تقع الكنيسة على محور المخطط، وهو المحور نفسه الذي يمر به الطريق المؤدي إلى المركز. وتتميز بسقفها المائل، كما هو الحال في برج الجرس الواقع على يسار الواجهة. وبحسب ما يُستنتج من وجهة نظر دي فاوستو، فقد صُممت مباني أخرى بأسقف مائلة، مثل السوق.

تم تحويلها إلى مستودع والأقواس الموجودة أمام مبنى المدرسة.

في مخطط التوسعة مع بيان الاستخدامات، إضافة أخرى

تقسيم هندسي، ربما كان مخصصاً للإنشاءات اللاحقة. إن عدم وجود صور فوتوغرافية تتعلق بمرحلة البناء الثانية هذه يمنعنا من تحديد ما إذا كان

تم توسيع المركز بالفعل.



107. 106. منظور المشروع موقع من قبل دي فاوستو، الكنيسة.

109. 108. صورة فضائية مع مخطط مُرَتَّب عليها.



طرابلس _ 1939

MICCA81(محافظة طرابلس)

قرية ريفية
1939

إدارة المزارع: بناء وإدارة المزارع والأسر الزراعية

تحميل INFPS

بناء المركز: مكتب الأشغال العامة في طرابلس، المهندس المعماري ألفريدو لونغاريني

امتداد المساحة: 4843هكتارًا

مساحة المزرعة: يبلغ متوسط مساحة المزارع 25هكتارًا

مساحة الأرض: مساحة الأرض المملوكة فعليًا اعتبارًا من 31/12/1939هي

3.759هكتار

عدد المزارع: اعتبارًا من 31/12/1939، تم بناء 208مزرعة، و 541 عائلة اعتبارًا من عام 1940.

من الذي تبنّى لبلدة بيدمونت الصغيرة بالمهمة الشاقة التي تتطلب تضحية؟

"البدء في التعافي من النير الأجنبي". 28. ولد ميكا في ساجليانو داندورنو (الآن ساجليانو ميكا) عام 1677. وخلال حرب الخلافة الإسبانية أنقذ تورينو من الغزو الفرنسي

بتفجير نفق وبقي مدفونًا هناك. (1706)

الشعار: في خضم الانفجار التاريخي، حرر الوطن وأشعل حماسة الشعب الإيطالي إلى أقصى حد.

لور.38

وصف:

الأراضي والزراعة

نشأت منطقة ميكا كامتداد شرقًا وغربًا لمنطقة جيورداني، حيث بُنيت 208مزارع، والتي كانت تُعرف باسم قرية ميكا. وكانت المنطقة مسطحة في الغالب، باستثناء

بعض التمجوجات الطفيفة.

في بعض الأحيان. كانت الأرض تخترقها كثبان رملية متحركة، تم تسخيرها وصنعها

استفرت الأوضاع بفضل جهود المعهد الوطني للغابات والغابات من خلال إعادة التشجير. وكانت طبيعة الأرض مشابهة تمامًا لـ


على غرار منطقتي بيانكي وجيورداني، تم في ميكا استنساخ نفس المحاصيل ونفس نمط التنمية كما في المنطقتين المذكورتين آنفًا. كانت المزارع شبه مروية، وتعتمد

على المياه الجوفية، ولذلك أُعطيت أهمية أكبر للمحاصيل الخشبية (أشجار الزيتون، والعنب، وأشجار اللوز). وكانت كل قطعة أرض تُروى من بئر.


من حوض لتجميع مياه الأمطار، وارتفاع المياه، تم تجهيز كل بئر بمضخة كهربائية تعمل بواسطة محطة كهرباء قرية بيانكي.

ولحماية المزارع من الرياح، رُعت صفوف طويلة من أشجار الأثل لتحديد محيطها، وكذلك داخل المزرعة نفسها لتمييز التقسيم.

بين المحاصيل المختلفة.



110. المنطقة (باللون الأزرق).



111. منظور المشروع.

181 الاسم العربي الحالي غير معروف.

182 النشرة الرسمية لليبيا، 11 أغسطس 1939، رقم 30، صفحة 1312.

AS، 83. بيلو كيليتشي، مذكرة مخطوطة.

استكمال الطرق الزراعية. 84

لم يتضح من الوثائق التي تم العثور عليها ما إذا كانت القرية قد تم توسيعها بالفعل.

ربما كانت أحداث الحرب وتغير دور المعهد الوطني للأمن القومي تجاه الكوم-

منع المحتلون الزراعيون في فترة ما بعد الحرب توسيع القرية.

المهندس المعماري

لم يتم بعد تحديد هوية صاحب مشروع القرية المخصصة لميكا بشكل نهائي. في منشور عام 1993 الذي أعده غريسليري وماساريتي وزاغنونو، تُذكر القرية باسم

يُنسب الفضل في ذلك إلى المهندس المعماري دي سيفني (ص)، (310 حتى في كتاب "غودولي جياكوميلي" الصادر عام 2005 يظهر دي سيفني كمصمم للقرية، على الرغم من أن المصادر تشير إليه حصريًا.

بعض الصور الفوتوغرافية الموجودة في المعهد الزراعي لما وراء البحار وصحيفة لوس (ص)، (180-179 والتي لم يذكر فيها اسم المهندس المعماري إلا على الأكثر.

أما فيما يتعلق بتحديد المصدر، فإن الرسم المنظوري المنشور في عدد أكتوبر 1939 من مجلة ليبيا يُعدّ مفيداً. يحتوي عدد أكتوبر على العديد من الرسومات التصميمية.

من المراكز الريفية والقرى الصغيرة المخصصة للعائلات الإيطالية والمسلمين، والتي بُنيت خلال عام 1939 وقد صمم قرية ميكا ألفريدو لونجاريني، وهي

من المحتمل أن يكون المهندس المعماري مسؤولاً عن مشروع القرية، علاوة على ذلك، وبالنظر إلى طلب التصفية الذي قدمه المهندس المعماري دي سيفني بخصوص المشروع

بالنسبة لقرية تازولي، نقرأ أن الوثائق التي أعدها دراسة دي سيني تتضمن أيضًا منظورًا (انظر الورقة ذات الصلة). عمليًا، الدراسة

قام دي سيفني بتطوير جميع وثائق المشروع الرسومية لقرية تازولي. ولذلك، يبدو من الغريب أن دي سيفني، بعد أن صمم قرية ميكا، ترك...

مجموعة من رسومات المنظور.

وفي ضوء هذه الاعتبارات، يمكن استنتاج مسؤولية التخطيط للقرية.

ليس للمهندس المعماري ألفريدو لونجاريني.

المركز الريفي

نشأت قرية ميكا في المناطق الداخلية لطرابلس جنوب ليتورانيا، وترتبط شمالاً بشبكة طرق قريتي بيانكي وجيورداني، وشرقاً بطريق طرابلس-غاربان. بُنيت القرية في موقع

مركزي بالنسبة للمناطق الواقعة شرق جيورداني. الخطة المدروسة

تصوّر التصميم سلسلة بسيطة من المباني تسبقها رواق ذو أقواس دائرية، تمتد بسلاسة داخل نصف دائرة القرية، مما يضيف مظهرًا موحدًا للغاية على المجمع بأكمله.

تشبه الكنيسة إلى حد كبير المصلى، وتتألف من مساحة واحدة مفتوحة على مركز الساحة بواسطة قوس ضخم. بُنيت الكنيسة على المحور المركزي، وهي أطول مبنى في القرية بأكملها. صُممت نافورة أمام الكنيسة، في منتصف الجانب المفتوح من نصف الدائرة.

نظرًا لقربها من مركزي جيورداني وبيانكي، اقتصرت القرية في البداية على الوظائف الرئيسية التي يحتاجها المستوطنون، مثل الكنيسة والمدرسة ومتجر صغير.

كان عدد المزارع والعائلات الزراعية التي تتجه نحو القرية مرتفعًا للغاية، لدرجة أن المعهد الوطني للمزارعين والأسر الزراعية قرر في عام 1941 توسيع حجم ميكا. متوقعًا

أُشير إلى "استكمال المركز الزراعي مع توسيع المباني؛ وبناء ثكنات الكارابينيري ومكتب البريد؛ وبناء العيادة الطبية و

أماكن الإقامة؛ ترتيب القناة المائية وربط المنازل التي بناها المعهد؛

٨٤ في ملف INPS AS رقم ٢٥٠ تقرير مؤرخ في ٢٤/٥/١٩٤١ (مكتوب بخط اليد) يسرد المزارع والأسر التي تديرها INFPS. كما يسرد التقرير التعديلات والتحسينات المزمع إدخالها على المراكز القائمة.

TAZZOLI [SIDI AS SAYD] (Prov. di Tripoli)

قرية ريفية
1939

إدارة المزارع: بناء وإدارة المزارع والأسر الزراعية

تحميل INFPS

بناء المركز: مكتب الأشغال العامة في طرابلس، المهندس المعماري أومبرتو دي سيني، والمهندس المعماري

جون بيلجربيني.

امتداد المنطقة: شملت منطقة تازولي بالإضافة إلى الأراضي المتاخمة لثروهونة 14775 هكتارًا

مساحة المزرعة: يبلغ متوسط مساحة المزارع 50 هكتارًا

مساحة الأرض: مساحة الأرض المملوكة فعليًا اعتبارًا من 31/12/1939 هي

تبلغ مساحتها حوالي 3500 هكتار

عدد المزارع: اعتبارًا من 31/12/1939، تم إنشاء 60 مزرعة

"إلى الكاهن الوطني الذي أثار أسوار بيلغيبوري بنور روحاني. 58" ولد تازولي في مقاطعة مانتوا عام 1812 كان كاهنًا ذا _ الاسم: إنريكو تازولي

أفكار مازينية، فنظم مؤامرة مع مانتوايين آخرين لنيل الاستقلال عن النمسا. وعندما انكشف أمرهم، أرسل المتمردون إلى المشنقة، وجُرد تازولي من رتبته الكهنوتية قبل


عن الإعدام الذي وقع في بلقي عام 1852.

شعاره: ذهب إلى حتفه من أجل الله ووطنه. 86

وصف:

الأراضي والزراعة

أنشئت منطقة تازولي كامتداد للأراضي التي أنشئت عام ١٩٣٨ بالقرب من ثروهونة، وبينما كانت المزارع التي شُيّدت في البداية متصلة بمدينة ثروهونة نفسها، إلا أنه مع التوسع جنوبًا، تبين أن المزارع الجديدة بعيدة جدًا عن المركز القائم، وتلبية احتياجات المستوطنين، بُنيت قرية تازولي الريفية جنوب طريق ثروهونة-غاربان. كانت الظروف المناخية والهيدرولوجية مماثلة لتلك الموجودة في المنطقة القائمة، بينما كانت التضاريس أكثر وعورة وتضاريس غير منتظمة. لهذا السبب، زادت مساحة المزارع إلى ٥٠ هكتارًا، تحسبًا لإمكانية تقسيمها لاحقًا لصالح أبناء المستوطن الجديد. كما رُوعي في تصميم حجم المزارع زراعة محاصيل الحبوب، التي ستشكل، بفضل وفرة الأمطار، المصدر المالي الرئيسي.



112 المنطقة (باللون الأصفر)، التي تم إنشاؤها من خلال توسيع الأراضي في محيط ثروهونة.

تقديم الدعم المالي للمستوطنين. كما تضمنت المزرعة التي تبلغ مساحتها 50 هكتارًا خططًا لزيادة المراعي، مما يوفر مصدر دخل إضافي، وكانت المحاصيل المزروعة مماثلة لتلك الموجودة في منطقة ثروهونة، وشملت الزيتون واللوز والعنب، بالإضافة إلى أشجار الفاكهة والحبوب والقمح.

المهندس المعماري

لا يمكن تحديد هوية مصمم مشروع القرية الريفية المخصصة لمدينة تازولي بشكل قاطع. ففي المخطط الإسقاطي للقرية، لا يظهر سوى اسم دي سيغني، وهو أمر لم يكن معروفاً حتى الآن.

دفع ذلك النقاد إلى نسب المركز حصراً إلى المهندس المعماري.<sup>>78^{/>} في ملف عُثر عليه في الأرشيف التاريخي لوزارة المالية، تحت عنوان "الأعمال".

تتضمن السجلات العامة الملف المتعلق بطلب استرداد النفقات الذي قدمه المقاول بعد الحرب لبناء قرية تازولي. وقد أرفق بطلب الشركة طلب آخر قدمه جيوفاني بيليغريني، بصفته مهندس القرية. وقد صيغ طلب بيليغريني على النحو التالي:

على ورقة رسمية تحمل شعار "المعهد الفني -شركة المقاولات -طرابلس"، الرسالة مؤرخة في 1 فبراير 1940، وتطلب من مكتب شؤون الأفراد الليبي (OOPP) دفع مبلغ مالي.

لـ "المهارات المهنية لدراسة التخطيط الحضري لقرية "تازولي" مع التصميم المعماري للمباني التالية: الكنيسة -المدرسة -تكنات RR.CC.

-سكن المعلمين -تجارة المخدرات." وقد ورد في طلب التعويض أن الوثائق التي قدمتها الشركة الفنية تتألف من "خطة عامة،

عرض منظور، ومخططات، ومقاطع، وواجهات للمباني الفردية، وتفاصيل معمارية وزخرفية مجمعة في جداول مختلفة". يعود تاريخ رد مكتب الأشغال العامة الليبي إلى 12 مارس 1940، ويقر بأنغاب المهندس المعماري على النحو التالي: "لقد تم التأكد من أن جداول الرسم المقدمة تشكل المشروع المعماري التنفيذي للمباني المذكورة أعلاه والتي تم تشييدها بالفعل في المركز الريفي "تازولي"<sup>>88^{/>}ومن المتبر للحيرة أنه في العرض المحوري فقط يظهر توقيع

لم يُذكر اسم دي سيني في الطلب الذي صاغه مكتب بيليغريني، في المخطط الإسقاطي لمركز كريسي، تظهر توقعات كلا المهندسين المعماريين بوضوح. من الممكن

حقيقة أن دي سيني كان تحت تصرف مكتب OOPP في وقت المشروع، وبالتالي تلقى دعماً مالياً من المكتب نفسه. ربما كان الاثنان

تعاون المهندسون المعماريون، حيث كان بيليغريني بمثابة استوديو مشارك، ودي سيغني بمثابة موظف. سن المكتب الفني.98

المركز الريفي

كان المركز المخصص لتازولي يقع جنوب ترهونة، ويمكن الوصول إليه من الطريق الداخلي بين طرابلس وحمص عبر طريق فرعي يمتد إلى الداخل ليقدم جميع المزارع في المنطقة. وتتميز أراضي الجبل في هذه المنطقة بتضاريسها غير المنتظمة.



113.منظور المشروع للقرية الريفية. توقيع دي سيغني في أسفل اليمين.



114.الكنيسة كما تُرى من تحت أفواس المباني.

تتميز المنطقة بوجود صخور بارزة، ويتأثر تصميم القرية بتضاريس المنطقة.

تضاريس وعرة، تتفاعل معها بنشاط. صُممت المباني على سلسلة من التلال البارزة باتجاه القمة، وتقع الكنيسة الصغيرة على أعلى نقطة.

تُمثل هذه القمة ذروة الصعود، مُطلّة على الوادي في الأسفل. وقد أُنِج الوصول إلى القرية بفضل طريق يتبع تضاريس الأرض ويدخل قلب المركز بانحناءة. من غير الممكن تحديد ما إذا كان المصمم قد وضع في اعتباره الشكل الفعلي للأرض، أو ما إذا كان الموقع الذي سيُبنى عليه المبنى في البداية

كانت القرية مختلفة عن تلك التي بُنيت عليها فعلياً. فمن صورة نُشرت في مجلة ليبيا ٩0، والتي تُظهر الكنيسة من أسفل أقواس المباني، يتضح أن الفرق في الارتفاع بين المباني نفسها والكنيسة لم يكن بارزاً كما هو موضح في التصميم الأولي للمشروع. 91

على الرغم من اختلاف تضاريس الأرض، إلا أن التصميم العام للقرية كان متناسقاً.

لا تزال قائمة.

أما بالنسبة للوظائف الأولية الموجودة، فقد كانت نموذجية لأي قرية أخرى: المدرسة، والكنيسة الصغيرة، ومتجر تعاوني، ومسكن للمعلمين، وثكنات قوات الدرك. في عام ١٩٤١، خططت الهيئة الوطنية للمزارعين والأسر لتوسيع القرية، بتزويدها بطرق إضافية بين المزارع، وعيادة، ومنزل طبيب، ومكتب بريد، وبعض المساكن للموظفين.</p>
^{٢٩} لم يُعثر على أي وثائق تُثبت إتمام هذا التوسع.

تم تكريس المبنى الديني للقديسة بلانتيل، وأسندت اللوحة الجدارية الداخلية إلى سيستينا ماجنتا، التي لم تتمكن من إكمال العمل بسبب الحرب.39

ولتزيين القرية، تم بناء نافورة نذرية مخصصة لتازولي، وقد صُممت

صممه المهندس المعماري دي فاوستو.49

90مقال بقلم مارشيو ري في: ليبيا، العدد 7-8، 6-5مايو-أغسطس، 1940، ص. 73.

91خلال زيارة للقرية في يوليو 2005، تمكنت شخصيًا من التأكد من كيفية اختلاف المشهد الحقيقي عن المشهد الجبلي الذي صورته دي سيغني من منظوره.

INPS، 92الملف رقم 250بتاريخ. 24.5.1941،

٩٣-يتضمن الملف المتعلق بطلب استرداد النفقات من شركة جيسوالدو غيريرا أيضًا طلبًا من الرسامة سيستينا ماجنتا، التي مُنحت جزءًا فقط من التكلفة الإجمالية للجدارية، محسوبة بناءً على إتمام الرسم التخطيطي العام فقط. ASMT MAI، انظر المرفقات.

٩٤-يتضمن الملف نفسه المتعلق بطلب سداد نفقات القرية طلبًا من المهندس المعماري دي فاوستو، يُفيد بتسليم الرسومات التنفيذية وإتمام الإشراف الفني على الأعمال. ونظرًا لسداد المبلغ المطلوب بالكامل، يُفترض أن هذا يشمل أيضًا الإشراف الفعال على سير العمل، وبالتالي إتمام بناء النافورة. انظر المرفقات.

كوراديني [غانيمما] (محافظة طرابلس)

قرية ريفية
1939

إدارة المزارع: بناء وإدارة المزارع والأسر الزراعية

تحميل INFPS

بناء المركز: مكتب الأشغال العامة في طرابلس، المهندس المعماري جيوفاني بيليجريني

امتداد المساحة: 2973 هكتارًا

مساحة المزرعة: يبلغ متوسط مساحة المزارع 50 هكتارًا

مساحة الأرض: كانت مساحة الأرض التي تملكها الأرض فعليًا في عام 1939

حوالي 2560 هكتارًا

عدد المزارع: في عام 1939، كان هناك 66 مزرعة مخططة، تم بناء 64 منها فعليًا في عام 1940، وتضم نفس العدد من العائلات الزراعية، بإجمالي 462 شخصًا لكل مزرعة.

1940.

الاسم: إنريكو كوراديني

كان من أوائل المؤيدين المتحمسين للاستعمار. في بداية المشروع

كتب المستعمرون في أفريقيا في العديد من المجلات معبرين عن مشاعر "جيل"

"ثورة ضد الوضعية، مليئة بالعار على أدوا، ومتحمسة لأعمال دانونزيو." رأى أن السيطرة الإيطالية المباشرة على المستعمرات هي السبيل الوحيد للانتصار على العار الذي لحق بهم بسبب الهجرة. عبّر عن حق الأمة في أن تحل الإمبراطورية المشاكل الديموغرافية. وفقًا لكور-

كان من المفترض أن تكون ليبيا، بحسب راديني، الاختيار الأول والانتقام بعد معركة عدوة.

في عام 1911، وخلال رحلة إلى ليبيا، أرسل مقالات نُشرت في صحيفة "L'idea nazionale" ثم

تم جمعها في المجلد L'ora di Arabic، حيث قدم سواحل برقة وطرابلس على أنها الأرض الموعودة.

وصف:

الأراضي والزراعة

امتدت مقاطعة كوراديني على طول نهر الجفارة غرب حمص، في منطقة فندق التجارة، محاذيةً البحر من الشمال. وكانت أراضي المقاطعة تخترقها الطريق الساحلي طوليًا، في امتدادها من حمص إلى طرابلس.

تمت زراعة محاصيل شبه مربية، وتم تأمين إمدادات المياه من المياه الجوفية. وتركزت المحاصيل على إنتاج الزيتون والعنب واللوز. كما تم توفير المياه للاستخدام المنزلي من خلال آبار مزودة بمضخات تعمل بالهواء وخزانات توزيع.

مهندس معماري

يُنسب مشروع القرية الصغيرة المخصصة لكوراديني إلى المهندس المعماري بيليغريني. وقد تم توضيح المشروع في المقالة المخصصة للمهندس المعماري في عدد ديسمبر 1939 من مجلة "أركيتيتورا"، والتي تتضمن رسمًا منظرًا للمركز والمخطط.



يُظهر الرسم التخطيطي الطابق الأرضي مع توضيح لوظائفه (ص. 713) توقيع المهندس المعماري واضح في الزاوية اليمنى السفلى من الرسم. نُشر الرسم نفسه أيضًا في كتاب "Rasse-gna di Architettura" عام 1939 مع ذكر اسم بيليفريني.</sup>69<pus>

المركز الريفي


نشأت قرية كوراديني شمال الطريق الساحلي في المنطقة الممتدة بين طرابلس وحمص، على بعد بضعة كيلومترات قبل حمص. وكان الوصول إليها ممكنًا بفضل طريق فرعي يصل إلى

القرية ثم إلى أبعد من ذلك في المنطقة وصولاً إلى البحر لخدمة المزارع.

يتضمن المشروع الذي طوره بيليفريني سلسلة متصلة من المباني ذات مخططات مختلفة.

صُممت الكنيسة على شكل حرف أوميغا، مفتوحة من جهة الجنوب باتجاه الساحل. لا يتبع التصميم تناظرًا تامًا، فالذراع الأيمن أطول قليلًا من الأيسر، ومع ذلك، تقع

الكنيسة على الجانب الأقصر من المربع المستطيل الموجه من الشمال إلى الجنوب، محورًا بالنسبة للمربع. من الغرب إلى الشرق في



117.رسم منظور للمركز.

الجدول الزمني، المباني التي تم تشييدها هي: ثكنات الكارابينيري مع أماكن إقامة للكارابينيري، وأماكن إقامة للمعلمين، والكنيسة، وأماكن إقامة لقادة المستعمرين.

ومتجر، والمدارس.

خلف الثكنات كانت هناك ساحة تطل على الإسطبلات التي تضم غرفة تخزين للعلف ولوازم القروسية، وربما كان يديرها السكان المحليون، نظرًا لوجودها بجوارها.

أماكن إقامة ومطعم للسكان المحليين.

تمتد سلسلة متصلة من الأقواس المستديرة على طول محيط القرية بالكامل؛ أما المدرسة فقط فلها نوافذ أصغر حجمًا تواجه الجنوب. أمام الكنيسة، في الطرف البعيد من

الساحة، تم تصميم بئر نافورة لتوفير المياه.

المياه العذبة.

تتميز الكنيسة عن المباني الأخرى بسقفها المائل المصنوع من القرميد والألواح الخشبية.

كُرسَت الكنيسة للقديسة فيبيا بيريتوا، وأنهى ميمي كوبليسي، قبل أيام قليلة من اندلاع الحرب، رسم جدارية تصور القديسة مع العذراء في المشهد.

إلى منظر طبيعي ذي آثار رومانية مفتوحة على البحر.79

96."المراكز الجديدة لاستعمار ليبيا"، في: Rassegna di Architettura، 1939، ص.415.

MQB، 97في: Volandum، السنة الحادية عشرة، العدد 1-2، يناير-فبراير 1942، في: AS Nello Quilici.

ماركوني [UADI XEA](محافظة طرابلس)

مركز ريفي

1939

إدارة المزارع: بناء وإدارة المزارع والأسر الزراعية

تحميل INFPS

بناء المركز: مكتب الأشغال العامة في طرابلس، المهندس المعماري جيوفاني بيليغريني

امتداد المساحة: 8282هكتارًا

حجم المزرعة: يبلغ متوسط حجم المزارع 40-50هكتارًا

مساحة الأرض: كانت مساحة الأرض التي تملكها الأرض فعليًا في عام 1939

حوالي 6684هكتارًا

عدد المزارع: في عام 1939، كان هناك 150مزرعة مخططة، تم بناء 131منها فعليًا في عام 1940، وسكنها نفس العدد من العائلات الزراعية، ليصبح المجموع 1026 وحدة.

الإسكان: المخطط العمراني في قوالب المخطط العمراني في عام 1874، في سن العشرين، بدأ تجارب أدت إلى اختراع التلغراف اللاسلكي. في عام 1909، مُنح جائزة نوبل في الفيزياء، توفي عام 1937.

شعاري: تحديث المساحات، سيطرت عليها، وألغيتها. 99

وصف:

الأراضي والزراعة

نشأت منطقة ماركوني في المناطق الداخلية على جبل تريبولينو، في المنطقة الجبلية.

بالقرب من تrehونة. كانت المنطقة طينية بطبيعتها، ولذلك كانت التربة مفككة وعميقة في الوديان والسهول، وضحلة على القمم والمنحدرات، حيث تظهر الطبقة الصخرية غالبًا. ونظرًا لتضاريس الأرض غير المنتظمة، كان تقسيم الأراضي الزراعية غير منتظم ومتفاوتًا من منطقة إلى أخرى. كانت المنطقة تتعرض لرياح عاتية وتتميز بندرة مياه الأمطار. لهذه الأسباب، كانت المزارع مخصصة للمحاصيل غير المروية، وخاصة

تُزرع محاصيل الأشجار الجافة مثل الزيتون واللوز والعنب والتبغ والقمح والشعير ونباتات العلف. وكان يتم تأمين إمدادات المياه لاحتياجات الأسرة وري حديقة المنزل عن طريق قناة مائية تستمد المياه من الآبار.

غارس إل داون.

تم بناء بيوت المزارع، بأمر من الحكومة، في وسط قطعة الأرض، كما تم تجهيزها بخزان بسعة 50متر مكعب لتوفير مياه الأمطار.

الاحتياجات المنزلية.

مهندس معماري

يُنسب مشروع المركز المخصص لماركوني إلى المهندس المعماري جيوفاني بيليغريني.



118. 119. مخطط المنطقة والمركز. تقع الكنيسة على يمين النواة.

تم نشر توثيق فوتوغرافي شامل في العدد المخصص له.

تُشرت في مجلة الهندسة المعمارية في ديسمبر، وفي مجلة مراجعة الهندسة المعمارية في عام 1939.100

المركز الريفي

يُعدّ المركز المُخصّص لماركوني على الطريق الداخلي الواصل بين طرابلس وحمص، والذي يُمكن الوصول إليه عبر طريق فرعي يتفرّع من الطريق الرئيسي ويمتدّ جنوب شرقاً باتجاه الداخل حتى يصل إلى مركز القرية، قبل أن يمتدّ إلى الأراضي الأبعد. استغلّ بيليفريني في تصميمه للمركز التضاريس غير المنتظمة للأرض، فوّرّع المباني على طول سلسلة تلال تُوَازي الطريق الرئيسي تقريبًا. يتبع المخطط المدروس هذا الامتداد الطولي بشكل عام، ولا توجد نقطة محورية محددة بدقة داخل القرية. ومع ذلك، يُمكن إنشاء مجموعة مبانٍ أكثر كثافة في أقصى شمال المركز، تتألف من ساحة مربعة مُحاطة من جميع الجهات، تُشبه في تصميمها المستودعات، وتحيط بها مساكن الكارابينيري، والمدرسة ذات الفصول الأربعة، والمطعم والمستودع. وعلى نفس المنوال، مساكن المعلمين، والعبادة التي تضمّ أماكن إقامة للطبيب والقابلة، ومركز الصياغة الفاشي يفصل طريقًا متاخّم للمدرسة عن مساكن الكارابينيري -غربيًا -تكتات الكارابينيري. التي تضم إسطبلات ملحقة، ومخزنًا للأعلاف، ومطعمًا للسكان الأصليين العاملين في تربية الماشية، ويُطابق تصميم التكتات هنا التصميم الذي وضعه بيليفريني نفسه في حي كوراديني.

تقع ورش الحرفيين على الجانب الجنوبي من المستودع، وبلاستمرار جنوبًا، يتصل المستودع ببيت الصياغة الفاشي عبر ممر مسقوف، حيث يقع البيت الفاشي. يتألف هذا المبنى من طابقين، ويضم مساحة مفتوحة في الطابق الثاني تتسع لـ 300 شخص، وكانت تُستخدم للمؤتمرات والعروض السينمائية، بالإضافة إلى كونها مسرحًا. لم يكن هناك وفد بلدي في ماركوني؛ ومن المرجح أن المزارعين كانوا يشيرون إلى قرية ترهونة. ترتفع طرق التوزيع حول السوق-المستودع قليلًا عن مستوى سطح الأرض، وتراعي الانحدارات الطفيفة للأرض.

أرض.

باتباع التلال، والاستمرار جنوبًا، يمر المرء ببعض المنازل المزدوجة للمزارعين، ثم الكنيسة الواقعة على أعلى نقطة في المنطقة، مطلّة على الوادي في الأسفل. تضم الكنيسة غرفة الأسرار ومسكن كاهن الرعية. وقد كُرسَت للقديسة مريم المصرية، ورُسمت جدارياتها على يد فيرجينيو غيرينغلي، بمساعدة الرسام زانكي، الذي أنجز العمل قبل اندلاع الحرب بأيام قليلة. تُصوّر الجدارية صعود القديسة إلى السماء، وفي أسفل اليمين، على خلفية المناظر الطبيعية الجبلية، صوّر الفنانون الكنيسة نفسها.

في عام 1941، كانت الأعمال الأكثر إلحاحًا المطلوبة في المنطقة تتعلق بإكمال قناة المياه، المصدر الوحيد الموثوق للمياه، وإكمال الطرق بين المزارع التي تربط المزارع بالمركز. 201 ولم يتم التخطيط لأي توسعات أخرى.

بناء العقول.

١٠-الم يُعثر على أي صور أو رسومات لكنيسة ماركوني. التوثيق المرئي الوحيد هو الفيلم الوثائقي Luce B1618 بتاريخ ٥ نوفمبر ١٩٣٩، والذي صُوّرت فيه القرية بأكملها من طائرة، وتظهر الكنيسة بوضوح في الطرف الجنوبي. انظر. www.archivioluce.com.

INPS، AS 102 الملف 250، وثيقة مؤرخة في 24.5.1941.



121. 120. منظر المشروع وصورة (على اليمين) للمبنى المكتمل من الخلف. بين البيت الفاشي والكنيسة، تم بناء ثلاثة مساكن مزدوجة للتلال الريفية، غير ظاهرة في المنظر.



غاريبالدي301 [دافنيا] (مقاطعة مصراتة)

مركز ريفي

1939

إدارة المزارع: بناء وإدارة المزارع والأسر الزراعية

حمل ECL

بناء المركز: مكتب الأشغال العامة في طرابلس، المهندس المعماري ألفريدو لونغاريني

امتداد المساحة: 15,869 هكتارًا

مساحة المزرعة: يبلغ متوسط مساحة المزارع 30 هكتارًا

مساحة الأرض: كانت مساحة الأرض التي تملكها الأرض فعليًا في عام 1939

حوالي 9540 هكتارًا

عدد المزارع: في عام 1939 تم بناء 318 مزرعة، وفي عام 1940 تم بناء 298 مزرعة.

يبلغ عدد السكان 2189 نسمة.

التصميم: **جوليتو كارابالدي** في **ألفا** في 1882 عام 1807 شارك في حركات الاستقلال، وفي عام 1860 نظم حملة الألف الأسطورية، التي نزلت في مارسالا وبدأت مسيرة

الشعار: لا يُقهر بالسيف اللامع ولا يكلّ في المحرّات الشاق، لقد أنقذ الوطن الأرضي.

1940.

وصف:

الأراضي والزراعة

تم بناء مركز غاريبالدي على الطريق الساحلي، على بعد بضعة كيلومترات قبل ميسوراتا.

المنطقة التي أدارها تطورت على الأرض المسطحة جنوب الطريق.

في البداية، كان يُعتقد بإمكانية العثور على طبقات مياه جوفية، لكن سرعان ما تبين أن الآبار الارتوازية غير كافية للسكان الذين تم نقلهم بسبب ندرة المياه. توقف

الحفر بسبب اندلاع الحرب، واستُبدلت المحاصيل شبه المروية التي حُطّط لها في البداية بزراعة الأراضي الجافة، والتي شملت بشكل رئيسي بساتين الزيتون واللوز

وكروم العنب.



المهندس المعماري

يُنسب تصميم مركز غاريبالدي الريفي إلى المهندس المعماري ألفريدو لونغاريني، كما يتضح من توقيعه على المنظور المنشور في عدد أكتوبر 1939 من مجلة ليبيا.

وقد تأكد هذا الإسناد بفضل شهادة ابنه فرانثيسكو لونغاريني، الذي أكد عمل والده في ليبيا كمصمم في مكتب الأشغال العامة. كما يدعم هذا الإسناد التصميم الذي

وضعه لونغاريني مباشرة بعد الحرب.

CARIBALDI
SUPERFICIE HA. 9540 - PROPRIETÀ N. 318



103 المعلومات المتعلقة بمركز غاريبالدي الريفي، شأنه شأن المراكز الأخرى التي بُنيت عام 1939 شحبة للغاية. الصور الوحيدة المتوفرة موجودة في: ليبيا، 10 أكتوبر 1939: مستقبل

طرابلس، 6 نوفمبر 1939، صفحة 3: إيطاليا ما وراء البحار، 1939، صفحة 547.

حرب من أجل كنيسة بيلونيكو باتيرنو، في مقاطعة بروجيا، والتي تتمتع بقوة كبيرة أوجه التشابه مع كنيسة غاربيالدي.

المركز الريفي

كان المركز الريفي المخصص لجوزيبي غاربيالدي من آخر المراكز التي تم بناؤها وتشغيلها. وقد شُيّد بالقرب من الساحل على طول الطريق الساحلي، متراجعا قليلاً عن الطريق. ويتضمن المشروع ساحة مستطيلة موازية للطريق الرئيسي.

يؤدي الطريق الساحلي، الذي يمكن الوصول إليه عبر طريق عمودي يصل إلى مركز الساحة. جميع المباني متصلة بأقواس، أو متماسة مباشرة مع بعضها البعض، وتطل على الساحة. على الرغم من استمرارية المحيط، فإن الساحة المركزية لا تملك شكلاً هندسياً محدداً؛ فالمباني المحيطة بها في الواقع متعرجة ولا تملك محاور ثابتة أو أشكالاً هندسية أساسية. يتحقق تجانس المظهر العام من خلال الارتفاع الموحد لطابق واحد، وهو نفسه في جميع المباني تقريباً، و

تتميز هذه الواجهات بالأقواس المستديرة التي تشغلها وتطل على الساحة. الكنيسة الواقعة على الحافة الشرقية للمركز ومبنى الحزب الفاشي/مبنى البلدية على الجانب المقابل هما المينيان اللذان يزيد ارتفاعهما عن طابق واحد ويتميزان بتصميم أكثر تعقيداً. كما أن الكنيسة هي المبنى الوحيد ذو السقف المائل المغطى بالقرميد، وهو نمط يُستخدم أيضاً في المظلة.


كانت تتكّن على الجدران الخارجية للمبنى الديني.501 كما ضم المركز مكتب بريد مع سكن للموظف، والمدرسة مع

أماكن إقامة للمعلمين، وعبادة، وسوق مغطى.



124. صورة من "الجزء الخلفي" من المركز. الكنيسة قيد الإنشاء.

125. 126. مخطط تخطيطي (الكنيسة باللون الرمادي) وصورة فضائية.



٥٠٠: يبدو استخدام البلاط والقرميد في غاربيالدي أقرب إلى كونه أسلوباً فنياً منه ضرورة رمزية. أما في القرى الأخرى، فقد كان حل السقف الجملوني مبرراً بالموقع الجغرافي للمركز، أو بتضاريس الأرض التي تُذكّر بالمناطق الجبلية الإيطالية.

ومن اللافت للنظر أيضاً أن المبنى الوحيد ذو السقف المائل هو الكنيسة.

-1940 مراكز الاستعمار الجماعي الثالث

بورجو توريلي

بورجو توريلي

مركز ريفي

صُممت عام 1940 من أجل الهجرة الجماعية الثالثة.

إدارة المزارع: بناء وإدارة المزارع والأسر الزراعية

حمل ECL

تصميم المركز: المهندس المعماري فلوريستانو دي فاوستو

عدد المزارع: اعتبارًا من 31/12/1940 تم بناء 11 مزرعة من أصل 24 مزرعة مخططة، ولكن لم يتم نقل أي عائلات.

سقطوا خلال معركة تيكنيس عام 1913 نصب تذكارًا لـ: الجنرال توريلي

ذكر الجنرال بذلك داخل غابة تيكنيس. 601

وصف:

المهندس المعماري

قام المهندس المعماري دي فاوستو بتطوير مشروع قرية توريلي، كما يتضح من رسمين للمشروع محفوظين في مكتبة القلعة في طرابلس. يتضمن هذان الرسمان مخططًا بمقياس 1:100 يوضح وظائف القرية، ورسومًا آخر يتضمن واجهة ومقطعًا عرضيًا على نفس محور الواجهة.

يمكنك قراءة ختم "Studio ingegneria arch. Florestano Di" على كلا الطاولتين "فاوستو روما".

المركز الريفي



كان من المفترض أن تضم المنطقة معظم عائلات المستوطنين في المرحلة الثالثة من الاستيطان الجماعي، والتي عُهد بإدارتها إلى شركة إي سي إل. من بين المزارع الأربعين الأولية، تم التعاقد على بناء 24 منزلًا فقط، ولم يُستكمل بناء سوى 11 منزلًا، ولم تستقر أي عائلات هناك.

107 مايو

كان من المفترض أن يتم بناء المركز على الطريق بين بارسي وسيرين، حيث كان يقع مركز ماملي أيضًا، بعد بارسي بقليل في اتجاه سيرين.

من خلال الرسومات التي تم العثور عليها، لا يمكن فهم التصميم الحضري العام، وكيفية وضع المشروع بالنسبة لطريق الاتصال الرئيسي والوصول إليه.

يُذكر تصميم دي فاوستو بالتصميم المُعدّ لمركز أوليفيتي؛ فالتناظر على المحور المركزي وموقع المبنى الديني على محور التناظر متطابقان؛ والتصميم العام للساحة المركزية/الميدان مشابه، حيث ينقسم في بورغو توريلي إلى مربعين مستطيلين على مستويين، أحدهما أبعد عن مدخل القرية ومرتفع عن الآخر. الساحة السفلية مُغلقة من جانبيها الأطول بالسوق المُغطى، تمامًا كما هو الحال في مركز أوليفيتي، أما الجوانب الأقصر فمُحددة بأقواس. أربع درجات تؤدي إلى المساحة العلوية، المُحددة على



106جمعية السياحة الإيطالية، 1940، ص. 424

١٧-٨ في ASDMAE، أفريقيا III، المجلد ١٧٣، الملف ٢٠، أورد أن بورغو توريلي يمتلك ٢٤مزرعة، ولكن لا يبدو أنه تم نقل أي عائلات في ١٣/١٢/١٩٤٠. أيضًا، IECL، الحساب الموحد، ١٩٤٠، ...

128، 127. مخطط المشروع، مخطوم بـ "studio dell'ing. architetto Florestano di Fausto, Rome". الواجهة "المواجهة للمدرسة" والمقطع.

تقع الجوانب الصغيرة على اليسار من الفصول الدراسية والإدارة، وعلى اليمين من أماكن الإقامة لـ

المعلمون. تربط أفواس متناظرة على كلا الجانبين هذه المباني بالكنيسة الصغيرة، الواقعة في المنتصف أمام الدرج. تتميز الكنيسة الصغيرة بتصميم دائري، وهي

محاطة من الخلف بغرفتين، مشار إليهما في المخطط باسم "غرفة الملابس المقدسة".

أفواس الساحة السفلية ذات عتبات، بينما أفواس الساحة العلوية مستديرة. أسقف المياني مغطاة بالقرميد والبلاط، وكذلك أسقف الممرات المسقوفة.

تم تقليص عدد الفعاليات التي تستضيفها إلى الحد الأدنى، حيث توجد مدرسة وسوق مغطى وكنيسة صغيرة مع غرفة ملابس الكهنة.

بطاقات

القرى الإسلامية

اتبعت القرى الريفية المخصصة للمسلمين نموذج الإدارة والتنظيم المتبع في القرى الريفية المخصصة للفلاحين الإيطاليين. ففي برقة، حُطت لإنشاء أربع قرى زراعية وقريتين رعويتين. واختلفت القرينان الرعيتان عن الأولى في كونهما لا تُديران مجموعة من المزارع المتناثرة في أنحاء المنطقة، بل كانتا بمثابة مستودع قديم في منطقة غير حضرية، حيث تجد الحيوانات المرطبات ويتزود الرعاة بالمؤن قبل انطلاق رحلاتهم.

الطريق التالي.

في طرابلس تم بناء قريتين زراعتين للمزارعين العرب.

المواد المصورة والنصية المتعلقة بالقرى الإسلامية نادرة للغاية؛ إذ لم تحظ سوى أول قريتين بُنيتا في برقة، وهما فيويريتا وألبا، بتغطية إعلامية واسعة النطاق. كانت لأغراض سياسية بحتة.<sup>^{801 />pus>} أما بالنسبة للقرى الأخرى، فإن غياب الصور في صحافة ذلك الوقت يتفاقم بسبب عدم العثور على أي صور أو وثائق حتى في الأرشيفات التي تم الرجوع إليها. ولذلك، يبقى السؤال مطروحًا حول ما إذا كانت جميع القرى المخطط لها قد بُنيت بالفعل، وسيتم مناقشة المصادر المتضاربة في كثير من الأحيان حول هذه المسألة حالةً بحالة.

أما بالنسبة للقرى الواقعة في طرابلس، فقد زودتني التجربة المباشرة ببيانات كافية لوصف موجز للهندسة المعمارية. وقد تم تعديل المباني لتلبية الاحتياجات الجديدة للسكان، وفي بعض الحالات كان من المستحيل حتى الاقتراب منها لأنها كانت مسيجة ومملوكة ملكية خاصة.<sup>^{901 />pus>}

كانت جميع القرى تحت ولاية وكالة الاستيطان في ليبيا، وتم تطوير خطط المراكز من قبل مكتب التخطيط والبناء الحكومي، وفي بعض الحالات بفضل تعاون المصممين المتعاقدين، الذين تولوا أيضًا مسؤولية الطرق وتوفير المياه العذبة.

108انظر الفصلين 3 و 4حول القرى الزراعية الإسلامية.

109هذا هو حال قرية نايماء -ديليوزوسا. ويتم استكشاف موضوع إعادة استخدام العمارة الاستعمارية الحالية بتعمق في الفصل العاشر.



129. 130. المراكز الريفية العربية في طرابلس وبرقة

سیرینیکا
القرى الإسلامية

1938-40 _

فيورتيتا [الزهراء] محلة العتروم بالقرب من درنة

تم بناؤه عام 1938، وافتُتح في 21 أبريل 1939

إنشاء المركز: المكتب OOPP110

امتداد المنطقة: حوالي 40هكتارًا

مساحة المزرعة: يبلغ متوسط مساحة المزارع 2هكتار

عدد المزارع: 22مزرعة اعتبارًا من عام 1939

وصف:

كان مجمع فيورتيتا الإسلامي أول مجمع يتم افتتاحه وسكنه من قبل العائلات العربية في أبريل 1939. وقد شُيّد على طول الطريق الساحلي بين قورينا ودرنة، على بُعد كيلومترات قليلة من درنة. بلغت مساحة الأراضي المخصصة للعائلات المسلمة هكتارين، وكانت تُزرع بالكامل بنظام الري، وتضم أشجار فاكهة وخضراوات ومحاصيل علفية. وعلى طول حدود الأرض وحدودها، زُرعت صفوف من الأشجار المانعة للرياح لحمايتها من الرياح المحملة بالملح.

تم أخذ المياه للري من نبع وادي العتروم، الذي كان يوفر حتى في فصول الصيف كمية كافية من المياه للزراعة، ونقلها إلى مزارع المستوطنين عبر 2000متر طولي من القنوات.

قامت شركة ECL ببناء منزل ريفي مكون من ثلاث غرف مع مرحاض وفناء مغلق في كل قطعة أرض. وشملت الماشية بقرة أو حيوانًا آخر من ذوات الأربع.

كانت هناك أغنام، وبعض الأغنام والماعز التي يمكنها الرعي في الأرض المحيطة بالقطعة. وشملت الماشية التي قدمتها المؤسسة للعائلة محراثًا.

مشط، وعربة يدوية، وأدوات عمل صغيرة أخرى.

المركز الريفي

تركزت الأحياء الزراعية حول قرية فيورتيتا ذات الأغلبية المسلمة، على بُعد كيلومترات قليلة من البحر. في منطقة العتروم. تقع القرية جنوب الطريق الساحلي، وقد بُنيت على منحدرات الجبل. يتميز مركزها بتصميمه المربع، المُحاط بمباني من جميع الجهات. أما الجهة المطلّة على البحر، حيث يصل الطريق المؤدي إلى المركز، فتشغلها بالكامل سوق ضخمة تشبه المستودعات، تتميز بأقواسها الدائرية المفتوحة التي تسمح بدخول الضوء الطبيعي. وتُستخدم الأقواس الدائرية أيضًا في المباني الأخرى التي تُحيط بالجوانب الثلاثة المتبقية من الساحة. وإلى جانب السوق، كان هناك مسجد ذو منئذنة شاهقة، وورش حرفية، ومقهى، ومحكمة شرعية، ومقر إقامة القاضي، ومدرسة للمسلمين. مع أماكن إقامة للمعلمين العرب والإيطاليين.

في عام 1939، ورّع بالبو أولى شهادات الجنسية. وفي عام 1947، كانت فيورتيتا القرية الوحيدة التي لا تزال تأوي عائلات عربية بعد الحرب.

ZAHRA "FIORITA"
SUPERFICIE HA.43 - PODERI GL.22



132. 131 المنطقة، صورة للمنطقة مع المركز الريفي.



--الحفظ جزء من المخطط العام (المشروع التنفيذي) للمركز في مجموعة ACS, MAI، المجلد ٩١٠، ايعنوان ١٩٣٨ OOPP لا توجد توقيعات أو أختام على اللوحة تُشير إلى نسبتها إلى مهندس معماري. تقتصر الوثائق المتعلقة بالمركز على المخطط وطلب بناء مخبز.



134. 133تمثيل المركز، وتصوير البيئة المبنية.

ألبا (الفجر) رأس هلال بالقرب من درنة

بُني عام 1938، وافتُتح عام 1939

بناء المركز: مكتب OOPP، المهندس المعماري فلوريستانو دي فاوستو (٢)

امتداد المساحة: حوالي 50 هكتارًا

حجم المزرعة: يبلغ متوسط حجم المزارع 4-5 هكتارات

عدد المزارع: 10 مزارع اعتبارًا من عام 1939

وصف:

امتدت منطقة ألبا على طول الشريط الساحلي، في منطقة رأس هلال.

كانت مساحة الأرض حوالي 50 هكتارًا إجمالاً، مقسمة إلى قطع تتراوح مساحتها من 4 إلى 5 هكتارات حسب عدم انتظام الأرض، وتزرع بمحاصيل مختلطة.

كانت الأرض مقسمة إلى قسمين: أرض مروية وأخرى جافة. حُصص هكتار واحد للمحاصيل المروية وثلاثة هكتارات للمحاصيل الجافة. يفصل بينها صفوف من الأشجار المانعة للرياح. وكان مصدر المياه نبع وادي الجلاء. استُخدمت الأراضي المروية لزراعة أشجار الفاكهة والخضراوات للاستهلاك المنزلي، بالإضافة إلى محاصيل العلف. أما الهكتارات الثلاثة المتبقية، فاستُخدمت لزراعة الحبوب. وكانت الماشية والمحاصيل الأخرى للعائلة مماثلة لتلك الموجودة في قرية فيوريتا.

المهندس المعماري

نُشرت صورة جوية للمركز في مجلة "مراجعة الهندسة المعمارية" عام ١٩3٩ ونُسبت إلى

إلى المهندس المعماري فلوريستانو دي فاوستو.<sup>111>/> هذه هي الحالة الوحيدة التي يُعرّف فيها دي فاوستو بأنه مهندس أحد المراكز الإسلامية. وللأسف، فإن النقص التام في المصادر الأولية يجعل من المستحيل تحديد الأصل المعماري الحقيقي.

المركز الريفي


كانت قرية ألبا ثاني قرية بُنيت بالكامل من الصفر على الشريط الساحلي بين

درنة وأبولونيا. بُنيت على الجانب الأيسر من الطريق المؤدي إلى البحر. تصميمها على شكل حرف U، وواجهتها المفتوحة تطل على الطريق. أما الجانب الجنوبي، المواجه للبحر، فيحده سوق المستودعات، وهو ممر مسقوف يُحدد محيطها، بأقواس دائرية من الداخل والخارج.

في الركن الجنوبي الغربي يقع المسجد الذي يضم مسكنًا للمؤذن ومئذنة أسطوانية، وهي العنصر الرأسي الوحيد في وسط الساحة. أما المباني الأخرى فتضم ثلاثة عشر ورشة حرفية، ومقهى، ومدرسة بها مسكنان. أحدهما للمعلم المسلم. وفي وسط الساحة بئر مغطى بناقورة.

بواسطة عريشة مدعومة بهيكل ذي قوسين دائريين خارجيين ومساحة مركزية ذات عوارض.

IL FAGER "ALBA"
SUPERFICIE HA.50 — POTEREI N.10



135. 136. المنطقة، والمركز كما بُني من الأعلى.



^[1] راسينا دي أركيتورا. 1939. ص. 513. أيضًا في: Godoli, Giacomelli 2005. تمت الإشارة إلى هذه المقالة عند الإشارة إلى Di Fausto باعتباره مهندس Alba. انظر ص. 170.



137. 138. نموذج للمركز، المركز من الأعلى مع البحر في الخلفية.

جديد [الجديدة]، محلية بو طربة، بالقرب من بطليموس

تم بناء المركز عام 1939 واكتمل بناء بيوت المزارع عام 1940

إنشاء المركز: مكتب OOPP

امتداد المنطقة: حوالي 500 هكتار

مساحة المزارع: يبلغ متوسط مساحة المزارع 10 هكتارات

عدد المزارع: 50 مزرعة اعتبارًا من عام 1939

وصف:

تم بناء حي نوبا على طول الطريق الساحلي، بالقرب من البحر.

في المنطقة الممتدة بين توكرا وبتوليميس. سمحت التضاريس المستوية بتقسيم قطع الأراضي إلى أشكال منتظمة. لم تكن هناك مصادر مياه عذبة في المنطقة، وتم

التخطيط لحفر آبار لتزويد عائلات المستوطنين بالمياه وللري. قُسمت المزارع إلى محاصيل مروية ومحاصيل جافة. في الغالب

تم توفير الحبوب، بالإضافة إلى حديقة خضراوات صغيرة كان يُخصص إنتاجها للاستهلاك العائلي. كما تم الترتيب للعائلة لتربية قطع صغير من الأبقار والأغنام، مع استخدام

الأرض المجاورة للأرض للرعي. في نهاية الحقبة الاستعمارية، لم تكن أي من المزارع أو بيوت المزارع قد سكنتها عائلات عربية بعد.


المركز الريفي

الصورة الوحيدة المتعلقة بالمركز الزراعي التي تم العثور عليها هي صورة صغيرة من منظور محوري منشورة

وُجدت هذه المعلومات في ما يُسمى "أطلس" عام 1940 الذي حررته اللجنة الكهنوتية الأوروبية. ومن هذا الإسقاط المحوري، يمكن استنتاج أن المركز كان له شكل

مشابه لشكل ألبا، مُنظمًا على شكل نصف دائرة.

بواجهة مفتوحة واحدة تطل على الطريق المتعامد مع البحر. ويمكن رؤية مئذنة في أقصى شمال غرب القرية.



139. المنطقة.

جرين [شادرا]، محلية جيرديس جيراري، جنوب شرق سلوتنا

1939

بناء المركز: مكتب IOOPP،المهندس المعماري ألفريدو لونجاريني

وصف:

صُممت القرية لتكون قرية رعوية، أي مكانًا يتوقف فيه الرعاة خلال رحلاتهم للتزود بالمؤن وسقي مواشيهم. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت قرية الشدرة قد بُنيت بالكامل، نظرًا للروايات المتضاربة الواردة في الوثائق الأرشيفية،²¹¹ ومع ذلك، تُشير الخريطة المرفقة بالكتاب السنوي العام لليبيا للفترة 1940-1941 إلى موقع القرية، جنوب الطريق الداخلي الواصل بين برس ودربة، بين ماملي وباتيسيتي.³¹¹

المهندس المعماري

يُنسب تصميم المركز الريفي لمدينة فيردى إلى المهندس المعماري ألفريدو لونغاريني، كما يتضح من توقيعه على المنظور المنشور في عدد أكتوبر 1939 من مجلة ليبيا. وقد تأكد هذا الإسناد بفضل شهادة ابنه فرانثيسكو لونغاريني، الذي أكد عمل والده في ليبيا كمصمم لدى مكتب الأشغال العامة.

المركز الريفي

يصور نموذج القرية مجموعة من المباني المتجمعة حول ساحة مركزية.411 ويُعد المظهر الأكثر انغلاقًا سمة مميزة عند مقارنته بالمراكز الزراعية، وذلك بسبب وجود الإسطيلات وغيرها من المساحات المغلقة المخصصة لراحة الحيوانات.

كما تشير المئذنة إلى وجود المسجد ومكان إقامة المؤذن.



141. 140.منظور مع توقيع لونجاريني ونموذج المركز.

^{١٧٢}المنظر الفصل ٤حول القرى الزراعية الإسلامية. يُعد مركز تشادرا الوحيد الذي لم تُدرج نفقاته في قائمة النفقات في ASDMAEأفريقيا ٣٠.الطرف ١٧٣.الملف ٢٠.إعلاءة على ذلك، لم يُذكر المركز في البيان المالي لعام ١٩٤٠الصادر عن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، والذي يتعلق في الأصل بالبيانات الزراعية. ويذكر دليل عام ١٩٤٠الصادر عن الجمعية السياحية الإيطالية (إثاني السياحة سابقًا) في الصفحة ٤٣٤إلى الجنوب الشرقي من سلوتنا. في منطقة جيرديس جيراري. تقع قرية تشادرا الرعوية الإسلامية (الخضراء)، التي بُنيت عام ١٩٣٠ومع ذلك، لم تظهر القرية على خريطة شمال ليبيا المرفقة بالمجلد. لأنها على الأرجح لم تكن قد اكتملت بعد وقت الطباغة.

الكتاب السنوي العام لليبيا، ١940-1941السنة التاسعة عشرة، منشور رسمي لمجلس الاقتصاد التجاري الليبي في طرابلس-مصراتة-بنجاسي-دربة، الاتحاد الدولي للصناعات البترولية، الناشر الخاص، طرابلس، أفريقيا. بدون تاريخ. هذه أحدث خريطة جغرافية عُثر عليها في منشورات ومحفوظات تلك الفترة، وتوثّق الوضع عند دخول الحرب، مُؤرّخة ذروة النشاط الاستعماري في ليبيا.

١٤٠على ظهر صورة النموذج. يمكن قراءة اسمي س. فينتوري و. ر. بوناتي، واللذان قد يكونان مصوري الصورة، أو مصممي النموذج، أو المصممين المشاركين للمركز. انظر: AS fotografi co IsIAOصندوق ليبيا. الطابق الخامس.

منتجع [النهية]، جرديس العابد، بالقرب من بارس

1939

بناء المركز: مكتب IOOPP، المهندس المعماري ألفريدو لونجاريني

وصف:

هي ثاني قرية رعية في برقة، نشأت القرية جنوب بارس، على سفوح جبل.</sup>ومن المرجح أنها بُنيت بالكامل، إذ إنها تُشار إليها في الخريطة الواردة في الدليل السياحي "دليل مختصر: جنوب إيطاليا والجزر الليبية" الصادر عن الجمعية السياحية الإيطالية عام 1940 والذي يذكر أيضًا "إلى الجنوب الشرقي من سيدي جبرين، في منطقة جرديس العابد، تقع قرية نهية (ريزورتا) الزراعية الإسلامية." (ص. 421) كما يُشار إلى مركزها في الخريطة المرفقة بـ

المجلد 1940-1941 من الكتاب السنوي العام لليبيا، على بعد بضعة كيلومترات جنوب برس، باسم ناهدة.

المهندس المعماري

يُنسب تصميم المركز الريفي لمدينة ريسورتا إلى المهندس المعماري ألفريدو لونغاريني، كما يتضح من توقيعه على المنظور المنشور في عدد أكتوبر 1939 من مجلة ليبييا. وقد تأكد هذا الإسناد بفضل شهادة ابنه فرانچيسكو لونغاريني، الذي أكد عمل والده في ليبيا كمصمم لدى مكتب الأشغال العامة.



142. رسم منظور، موقع من قبل لونجاريني.

المركز الريفي

من الناحية التصميمية، يستحيل تحديد المخطط العام للمركز. صفوف طويلة من الأقواس تُحدد جوانب ما يُمكن أن يكون ساحة مركزية، على اليمين، يقع المسجد، ذو المئذنة الأسطوانية والسقف المقبب. أما أسطح المباني الأخرى فهي مسطحة جزئيًا ومائلة جزئيًا ومغطاة بالقرميد.

115تم إدراج البند المتعلق بـ Nahiba (في بعض الحالات تم الإبلاغ عنه باسم Nahida) في بيانات الإنفاق في ASDMAE، أفريقيا III. المرفق 2، وهو غير مدرج في الحساب النهائي لـ ECL لعام 1940.

فيتوريوسا [المنصورة] بالقرب من أبولونيا

1939

بناء المركز: مكتب OOPP، المهندس المعماري ألفريدو لونجاريني

وصف:

نشأت قرية فيتوريوزا بالقرب من أبولونيا، كمركز لمنطقة زراعية إسلامية، ومن غير الواضح ما إذا كانت قد بُنيت بالكامل.

أي المركز ومسكن المزارعين، 611 ويُذكر المركز على الخريطة المرفقة بالكتاب السنوي العام لليبيا، المجلد ، 1941-1940 بين أبولو وسير-


لا، تحركت قليلاً باتجاه الساحل.

المهندس المعماري

يُنسب تصميم المركز الريفي الإسلامي في فيتوريو إلى المهندس المعماري ألفريدو لونغاريني، كما يتضح من توقيعه على المنظور المنشور في عدد أكتوبر 1939 من مجلة ليبيا. وقد تأكد هذا الإسناد بفضل شهادة ابنه فرانچيسكو لونغاريني، الذي أكد عمل والده في ليبيا كمصمم لدى مكتب الأشغال العامة.

المركز الريفي

من الناحية التصميمية، يُستنتج أن المخطط كان مفتوحاً، وربما على شكل حرف U، مُطلّاً على الشارع. تؤدي بضع درجات إلى الساحة المركزية، المُحاطة والمحددة على طول محيطها بمباني ذات أروقة. المبنى الوحيد المُغلق من الداخل هو المسجد، الذي يتميز بمئذنته الأسطوانية النموذجية وسقفه المقبب. أما أسطح المباني الأخرى فهي مُسطحة.



143. رسم منظور للمركز، موقع من قبل لونجاريني، القرن السابع عشر.

116 انظر الفصل 3 حول القرى المسلمة، ASDMAE وأفريقيا III، III. الطرف 73، الملف 2، حيث تم الإشارة إلى منصور كثقفة، كما تم الإبلاغ عن البند "قسم الوصول إلى قرية منصور" كثقفة لأعمال الطرق في عام 1940. لم يتم ذكره في مجلد عام 1940 للجمعية السباحية الإيطالية (نادي السياحة).

1938-40 _

طرابلس

القرى الإسلامية

محاصيل مزدهرة (بالو سابقًا) [ماهامورا] منطقة توي-بيا، بالقرب من زافيا

1939-1940

بناء المركز: مكتب IOOPP،المهندس المعماري ألفريدو لونجاريني
امتداد المنطقة: حوالي 400هكتار
مساحة المزرعة: يبلغ متوسط مساحة المزارع 4هكتارات.
عدد المزارع: 100مزرعة اعتبارًا من عام 1939

الوصف: تقع منطقة محمورة الزراعية جنوب غرب طرابلس،

على بعد بضعة كيلومترات من الساحل. كانت الأرض منبسطة، وبين عامي 1939 و0491 قُسمت إلى قطع أرض منتظمة، بُني على كل منها منزل ريفي و...

بئر مزودة بحوض ومضخة لرفع المياه. بلغ متوسط مساحة المزارع 4هكتارات، منها هكتاران مخصصان لبساتين الزيتون الجافة، وهكتار واحد للمحاصيل المروية، وهكتار واحد للبذر. وللحد من تأثير الرياح وتقدم الكثبان الرملية المتحركة، زُرعت سياجات واقية من الرياح حول حافة كل مزرعة.

كما تم إنشاء مزرعة، تديرها الهيئة مباشرة، وكان الهدف منها أن تكون بمثابة موقع تجريبي للسكان العرب.

كانت كل قطعة أرض مجهزة بمنزل ريفي، كما هو الحال في جميع المستوطنات العربية الغربية، والذي يضم غرفتين ومطبخًا وفناءً صغيرًا وإسطبلًا للحيوانات. عند امتلاك العقار، زودت المنظمة العائلة أيضًا بجمل وبقرة وجميع الأدوات الزراعية اللازمة.


المهندس المعماري

نُشرت وجهة نظر فيورينتي في مجلة ليبيا في أكتوبر 1939، وهي موقعة باسم ألفريدو لونفاريني. وقد أكد ابنه بشكل مباشر دور لونفاريني كمخطط داخل مكتب العمليات والتخطيط الحضري في ليبيا.

المركز الريفي

نشأ مركز ماهامورا على الطريق الواصل بين المناطق الداخلية وطرابلس. ويتشابه تصميم مبانيه وتنظيمها مع تصميم مباني ألبا. صُمم المركز على شكل حرف U لمواجهة الطريق، بأجزاء متوازية قصيرة جدًا. ويقع المسجد في الركن الشمالي الغربي، عند تقاطع الأجزاء العرضية والطولية.

في عام 1939، انتقلت 94 عائلة من المزارعين إلى هناك، وخططت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لتوسيع المنطقة من خلال التخطيط لوصول 200 عائلة عربية من المزارعين حتى عام 1946.
بعد وفاة الحاكم باليو، تقرر تغيير اسم المنطقة من فيورينتي إلى باليو، تكريمًا له. وتُظهر الخريطة المرفقة بمجلد 1940-1941 من الكتاب السنوي العام لليبيا مركز المنطقة باسم باليو.



145. 144. المنطقة، رسم منظور موقع من قبل لونجاريني.



لذيد [نعيمة] قرب مصراتة 1939

إنشاء المركز: المكتب OOPP117

امتداد المنطقة: حوالي 400 هكتار

مساحة المزرعة: يبلغ متوسط مساحة المزارع 5 هكتارات

عدد المزارع: 80 مزرعة اعتبارًا من عام 1939

وصف:


امتدت المنطقة الزراعية ديليزيوسا شمال الطريق الساحلي بين طرابلس ومصراتة، وشغلت المزارع الأراضي الواقعة بين الطريق الساحلي والبحر، مغطيّة مساحة إجمالية تقارب 400 هكتار من الأراضي المستوية. اتسمت قطع الأراضي بشكل هندسي منتظم، حيث بلغت مساحة كل منها 5 هكتارات، خُصص منها 3 هكتارات للمحاصيل المروية (الأعشاب والقمح) و 2 هكتار للمحاصيل البعلية. ووُفرت المياه العذبة للري من بئرين ارتوازيين، يخدم كل منهما 40 مزرعة.

على الرغم من اكتمال بناء المركز والمزارع في وقت مبكر من عام 1939، إلا أن المنطقة لم تكن مأهولة بالسكان قط.

المركز الريفي

نشأت بلدة ديليزيوزا على الشريط الساحلي بين الطريق الساحلي والبحر. وكان الوصول إليها يتم عبر طريق فرعي متعامد مع الطريق الساحلي، يمر عبر البلدة ويدخل الريف المحيط بها حتى يصل إلى المزارع. وينشبه تخطيط البلدة مربعًا مفتوحًا من جانب واحد باتجاه الطريق المؤدي إليها.

يقع المسجد بمئذنته في منتصف المدخل؛ وتشمل المباني الأخرى المديرية، ومدرسة، وسوقًا، ومقهى. وتتميز المجموعة بأكملها بأقواسها الدائرية، وتوسط الساحة نافورة مزخرفة.



146. المنطقة.

117 في هذه الحالة، ينعدم أي معلومات حول أي مؤلف محتمل للتصميم. ومع ذلك، فقد صُمم المركز قبل المراكز التي نُشرت في ليبيا في أكتوبر 1939، مما يجعل من الصعب ذكر اسم لوجاريني لهذا المركز الإسلامي أيضًا.

118 أكد الفحص المباشر دقة الخطة التخطيطية المنشورة في 1940 ECL. انظر الفصل 4 والفصل 10 لبعض صور المركز اليوم. (2005)

مراجع الصور

32.ليبيا، العدد 2، فبراير، 1939 ص 3

35. "بيت بيانكي الفاشي" 33 ص. AS INFPS. 36. 237 الملف 35. AA.VV., *Metafisica strutturata* 2002.

37. الأرشيف الفوتوغرافي التاريخي لمنظمة ISAO، مجموعة ليبيا، AS INFPS، 38. 5. الملف 38

٣٩. العشرون ألفاً. توثيق فوتوغرافي لأول هجرة جماعية للمستوطنين إلى ليبيا ضمن خطة الاستيطان الديموغرافي المكثفة، السنة السابعة عشرة، ١٩٣٨-ماجي، طرابلس

1938

41. 40. جوجل إيرث (صورة معاد تصميمها بواسطة المؤلف)

کوخ

ECL 1940. 42. الصفحة الحادية عشرة

٤٣. العمارة والفنون الزخرفية، العدد ١٢، اديسمبر ١٩٣٩، صفحة ٤٤. ١٧١٢. الأرشيف الفوتوغرافي التاريخي لمعهد

العمارة والفنون الزخرفية، مجموعة ليبيا، ٥.ب.٤. ٤٥.٤٦. الأرشيف الفوتوغرافي التاريخي لمعهد العمارة والفنون

الزخرفية، مجموعة ليبيا، ٥.ب.١. ٤٨. ٤٧ جوجل إيثرث (صورة معاد تصميمها من قبل المؤلف).

أوبيردان

49. ECL 1940، المجلد الثالث عشر.

50. فيتوريا كابريسي (رسم مستوحى من صورة فضائية)

٥١. العمارة والفنون الزخرفية، المجلد الرابع، أبريل ١٩٣٩، ص ٥٢. ٢٥٥. العشرون ألفاً. توثيق فوتوغرافي للهجرة الجماعية للمستوطنين إلى ليبيا ضمن خطة الاستيطان

الديموغرافي المكثفة، السنة السابعة عشرة، ١٩٣٨-ماجى، طرابلس

1938

53. الأرشيف الفوتوغرافي التاريخي لمؤسسة إيسياو، مجموعة ليبيا، 5. ب. 3. 55. 54. جوجل إيرث (صورة معاد

تصميمها من قبل المؤلف)

باتیستی

١٩٤٠. ECL ٥٦. اللوحة ٥٧. الأرشيف الفوتوغرافي التاريخي لمعهد الدراسات الليبية، مجموعة ليبيا، ٥.ب.٤. ٥٨. العشرون ألفاً. توثيق فوتوغرافي لأول هجرة جماعية

للمستوطنين إلى ليبيا ضمن خطة الاستيطان الديموغرافي المكثفة، السنة ١٩٣٨ - ١٧ماجي، طرابلس.

1938

59.الأرشيف الفوتوغرافي التاريخي لمنظمة IsIAO، مجموعة ليبيا، 5.BI.

دانونزیو

60. ECL 1940. الصفحة الرابعة عشرة

٦١.العشرون ألفاً.... ٦٢. ١٩٣٨الأرشيف الفوتوغرافي التاريخي لمعهد الدراسات الاسيوية والمحيطية، مجموعة

ليبيا، ٥.٤. ٦٤. ١٦٣ الأرشيف الفوتوغرافي التاريخي لمعهد الدراسات الآسيوية والمحيطية، مجموعة ليبيا، ٥.ب.١.

٦٥. فيتوريا كابريسى (رسم مستوحى من صورة فضائية)

لمعهد الدراسات والبحوث الزراعية الدولية، مجموعة ليبيا، ٥.ب.٤

66. جوجل ایرٹ

بساتين الزيتون

1939, ECL 1940, 67. INFPS, 68. INFPS, نشاط من أجل الاستعمار الديموغرافي ليبيا, 1939,

الملحق 69. 2 البازيليسي, في: حوليات أفريقيا الإيطالية, ديسمبر 1938, المجلد 4-3,الصفحات 745-760

170.الأرشيف الفوتوغرافي التاريخي لمنظمة IsIAO,مجموعة ليبيا, 5.B.IV 71. ليبيا, العدد 5, مايو 1939,صفحة 14

172.الأرشيف الفوتوغرافي التاريخي لمنظمة IsIAO,مجموعة ليبيا, 5.C 73. 74. جوجل إيرث (صورة معاد معالجتها من قبل المؤلف)

جيورداني

1939, INFPS, 75. نشاط من أجل الاستعمار الديموغرافي ليبيا, 1939,

الملحق 77. 76. العمارة والفنون الزخرفية, أبريل 1939,ص 254

78.مجلة كولوني, ديسمبر 1939,صفحة خاصة (قبل الصفحة 1681)

80. 79.جوجل إيرث (صورة معاد تصميمها بواسطة المؤلف)

بريفيليري

1940, ECL 81.المجلد التاسع,

٨٢.جوجل إيرث ٨٣.فيتوريا كابريسي (رسم مستوحى من صورة فضائية)

٨٤.العشرون ألفًا.... ٨٥. ١٩٣٨الأرشيف الفوتوغرافي التاريخي ل IsIAO,مجموعة ليبيا, o.G.II,

كريسي

1940, ECL 86.المجلد السابع,

٨٨. ٨٧.العمارة والفنون الزخرفية, المجلد الرابع, أبريل ١٩٣٩,ص ٨٩. ٢٥٢.وكالة استعمار ليبيا, المراكز الزراعية الجديدة "كريسي" و"جيودا" في

ولاية مصراتة (غرب ليبيا), روما 1939,الجدول المرفق 90.ليبيا, رقم 5, مايو 1939,صفحة 21

191.الأرشيف الفوتوغرافي التاريخي لمنظمة IsIAO,مجموعة ليبيا, 5.C 92. 93. جوجل إيرث (صورة معاد معالجتها من قبل المؤلف)

جيودا

94, ECL 1940, tav.X

٩٧. ٩٥.العمارة والفنون الزخرفية, أبريل ١٩٣٩,ص ٩٦. ٢٥٣.وكالة استعمار ليبيا, المراكز الزراعية الجديدة "كريسي" و"جيودا" في ولاية مصراتة (غرب ليبيا), روما ١٩٣٩,الجدول

المرفق. ٩٨.العشرون ألفًا.... ١٩٣٨

99.جوجل إيرث

فيلزي

1940, ECL 100.اللوحة الحادية عشرة 101.ليبيا, العدد

10,أكتوبر 1939,الصفحة 4

البعوض

103. Tav.XII, ECL 1940, 102. ليبيا, العدد 10,أكتوبر 1939,ص 10

ماميلي

104, ECL 1940, tav.XV

ACS, MAI, 105. ظرف 1898, ملف 4,خطة توسعة 106. 1:1000 ليبيا, رقم 10,أكتوبر 1939,صفحة 2

107.الأرشيف الفوتوغرافي التاريخي لمؤسسة إيسياو, مجموعة ليبيا, ب.3, 109. 108.جوجل إيرث (صورة معاد معالجتها من قبل المؤلف)

ميكي

110.المعهد الوطني للبحوث الديموغرافية والسلوكية, نشاط المعهد الوطني للبحوث الديموغرافية والسلوكية من أجل الاستيطان الديموغرافي في ليبيا, 1939,

الملحق 111. 1. ليبيا, العدد 10,أكتوبر 1939,صفحة 20

تازولي

١١٢.المعهد الوطني للبحوث الديموغرافية والسكانية, نشاط المعهد الوطني للبحوث الديموغرافية والسكانية من أجل الاستيطان الديموغرافي في ليبيا, ١٩٣٩,

الملحق ١١٣. ليبيا, العدد ١٠,أكتوبر ١٩٣٩,صفحة ١١٤. ٢٧.ليبيا, الأعداد ٨٠.٥-مايو-أغسطس ١٩٤٠,صفحة ٧٣

كوراديني

115.المعهد الوطني للبحوث الديموغرافية والسياسات العامة, نشاط المعهد الوطني للبحوث الديموغرافية والسياسات العامة في

الاستيطان الديموغرافي ليبيا, 1939,الملحق 117. 116. 5.العمارة والفنون الزخرفية, العدد 12,ديسمبر 1939,ص 713

ماركوني

118.المعهد الوطني للبحوث الديموغرافية والسياسات العامة, نشاط المعهد الوطني للبحوث الديموغرافية والسياسات العامة في

الاستيطان الديموغرافي ليبيا, 1939,الملحق 119. 4.العمارة والفنون الزخرفية, المجلد 12,ديسمبر 1939,ص 120. 121. 716.

العمارة والفنون الزخرفية, العدد 12,ديسمبر 1939,ص 717

غاربالدي

1940, ECL 122.المجلد الثامن,

123. ليبيا, العدد 10,أكتوبر 1939,صفحة 124. 10.إيطاليا ما وراء البحار 1939,صفحة 547.

125.فيتوريا كابريسي (رسم مستوحى من صورة التقطها قمر صناعي)

126.جوجل إيرث

بورجو نوريلي

127. 128. مكتبة القلعة, طرابلس

129. 130.الكتاب السنوي العام ليبيا, 1940-1941,الخريطة المرفقة

فيوريتا / زهرة

1940, ECL 131.اللوحة 132. IXLIIالأرشيف الفوتوغرافي التاريخي لمنظمة IsIAO,مجموعة ليبيا, 5.F,

133. AA.VV.، الميتافيزيقا المبنية، ص 241

134. الأصمعي، أفريقيا الثالث، مجلد 162، ملف 1أبأ / الفجر

135. ECL 1940، tav.XLII

136. تاردوتشي 1942

137، 138. الأرشيف الفوتوغرافي التاريخي لمنظمة IsIAO، مجموعة ليبيا، الطابق الخامس

جديد / جيديدا

139. ECL 1940، tav.XLIII VERDE / CHADRA

٤٠. ليبيا، العدد ١٠، أكتوبر ١٩٣٩، الصفحة ١٤١، ١٢٧. الأرشيف الفوتوغرافي التاريخي لمعهد الدراسات

الاسيوية والاسيوية، مجموعة ليبيا، الطابق الخامس.

المصدر / الهيئة 142. ليبيا، العدد 10، أكتوبر 1939، ص 33

فيتوريوسا / المنصورة 143. ليبيا، العدد 10، أكتوبر 1939، ص 5

فيورنتي / ماهامورا

144. ECL 1940، tav.XLV

145. ليبيا، العدد 10، أكتوبر 1939، صفحة 33 لذيدة / نعيمة

XLIV. ECL 1940، ص 146.